CONTRATO N° LCO02 /2017

Concurso de Ofertas N° 02/2017 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CON FONACIDE, ID 326.578.

Entre la **MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ**, domiciliada en Pa´i Arzamendia y San Isidro, de la ciudad de Itapé, República del Paraguay, representada para este acto por Sr. Intendente Municipal **Prof. Ignacio Rotela Alvarenga** con Cédula de Identidad N° 2.361.169, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **LARRAMENDIA CONSTRUCCIONES**, con RUC N° 432.552-4 domiciliada en Humaitá entre Alejo García y Mariscal Estigarribia, ciudad de Villarrica, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Marcial Larramendia Peralta**, con Cédula de Identidad N° 432.552, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones asumidas por las partes contratantes, relativas a la ejecución del Llamado a Concurso de Oferta N° 02/2017 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CON FONACIDE, ID 326.578" cuya especificación se detalla en el Pliego de Bases y Condiciones. En adelante, el CONTRATISTA se compromete, además de lo señalado precedentemente, a cumplir con las requerimientos pertinentes

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 326.578

"LARRAMENDIA" Construcciones
Marcial Larramendia Peralta
CLIENTE PROPIETARIO

MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ INTENDENCIA

Prof. Ignacio Rotela Alvarenga
Intendente Municipal
Itapé

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación por Concurso de Ofertas N° 02/2017, convocado por la Municipalidad de Itapé, según resolución N° 40/2017. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 64/2017 y aprobado por la Junta Municipal según Resolución N° 46/2017

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente será desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento de todas las obligaciones.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

El monto total del contrato es de Gs. 302.828.145 (Guaraníes, trescientos dos millones ochocientos veinte y ocho mil ciento cuarenta y cinco) IVA Incluido, sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste indicada en las Condiciones Especiales del Contrato, según el **Cómputo Métrico y Presupuesto.**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El plazo de ejecución es de 100 días calendarios desde la emisión de orden de inicio, el lugar y las condiciones son conforme se indica en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

No se otorgará anticipos.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El contratista garantizará el fiel cumplimiento del contrato con una garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del valor total del contrato, La vigencia de la garantía de fiel cumplimiento deberá ser de 110 días contados desde la fecha de firma del contrato.

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. El método de cálculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es el siguiente: 0,1 % (cero punto uno por ciento) del monto total del contrato por cada día de demora en la terminación de la obra. El monto máximo de las multas, no podrá superar el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de lo contrario, la convocante podrá rescindir el contrato por causas imputables al contratista

"ZARRAMENDIA"
Construcciones
Marcial Larramendia Peralta
PRESENTE PROPIETARIO

MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ
INTENDENCIA

Prof. Ignacio Rotela Alvarenga
Intendente Municipal
Itapé

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Construcción de obras con FONACIDE conforme la siguiente lista

N° de Orden	Institución	Obra a ejecutar
1	Escuela Básica N° 1381 República Argentina	Construcción de 1 aula para pre escolar Tipo 7,20metros, con techo de tejas y vigas de hormigón
2	Escuela Básica N° 1381 República Argentina	Construcción de 1 Sanitario Sexado tipo 4,40 x 6,15 con techo de tejas, para alumnos y profesores
3	Colegio Nacional Loma Jhovy	Construcción de 1 Sanitario Sexado tipo 4,40 x 6,15 con techo de tejas, para alumnos y profesores

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Villarrica, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Itapé, República del Paraguay, a los **veinte y siete** días del mes de **julio** del año **dos mil diecisiete**.

Sr. Marcial Larramendia Peralta
LARRAMENDIA CONSTRUCCIONES
CONTRATADO

"LARRAMENDIA"
Construcciones
Marcial Larramendia Peralta
CLIENTE PROPIETARIO

MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ
INTENDENCIA

Prof. Ignacio Rotela Alvarenga
Intendente Municipal
CONTRATANTE

CONTRATO N° LCO02 /2017

Cómputo Métrico y Presupuesto

Institución: Escuela Básica N° 1381 República Argentina

Obra: Construcción de aula pre escolar tipo 7,20 x 7,20

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	76,56	5.500	421.080
2	Cartel de Obra 1,00 x 1,50	un.	1,00	1.350.000	1.350.000
3	Replanteo	m2	76,56	7.500	574.200
4	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	m3	17,72	310.000	5.493.200
5	**Estructura de H° A° :**				
5.1	Viga cumbrera, Viga de galería y dados de H°A°	m3	1,29	1.950.000	2.515.500
5.2	Zapata y pilar	m3	0,53	1.950.000	1.033.500
5.3	Encadenado inferior de H°A°	m3	1,46	1.950.000	2.847.000
5.4	Encadenado superior de H°A°	m3	1,52	1.950.000	2.964.000
6	**Muros de nivelación :**				
6.1	de 0.60	m2	0,72	230.000	165.600
6.2	de 0.45	m2	3,75	180.000	675.000
6.3	de 0.30	m2	11,63	115.000	1.337.450
7	Relleno y apisonado de interiores	m3	28,65	90.000	2.578.500
8	**Aislación asfáltica:**				
8.1	Aislación horizontal	m2	18,51	75.000	1.388.250
8.2	De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	m2	3,54	75.000	265.500
9	**Muros de elevación :**				
9.1	De 0.15 p/ revoque ambas caras	m2	51,75	75.000	3.881.250
9.2	De 0.15 visto una cara con ladrillo común prensado	m2	37,65	80.000	3.012.000
9.3	De 0.30 p/ revoque ambas caras	m2	21,91	120.000	2.629.200
9.4	De 0.30 visto una cara con ladrillo común prensado	m2	31,72	125.000	3.965.000
9.5	sardinel en canteros con ladrillo común prensado	ml	4,00	60.000	240.000
9.6	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Un.	1,00	225.000	225.000
9.7	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	44,70	16.000	715.200
10	**Pilares :**				
10.1	De 0,40 x 0,40 revocado	ml	9,20	120.000	1.104.000
10.2	Capitel de pilares de H° A°	Un.	4,00	68.000	272.000
11	**Techo :**				
	Tejas con tejuelones prensadas a máquina y tirantes de H° A° de 2"x6" con listón de boca s/detalle.	m2	99,53	250.000	24.882.500
12	**Revoques :**				
12.1	De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	m2	215,38	25.000	5.384.500
12.2	De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40	m2	14,72	25.000	368.000
12.3	De cantero con hidrófugo - exterior	m2	7,84	25.000	196.000

"ARRAMENDIA" Construcciones
Marcial Larramendia Peralta
CLIENTE PROPIETARIO

MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ
INTENDENCIA

Prof. Ignacio Rotela Alvarenga
Intendente Municipal
Itapé

12.4	De viga cumbrera + viga galería y voladizo de encadenado	m2	22,08	28.000	618.240
12.5	De nivelación y de panderete encadenado inferior	m2	10,19	25.000	254.750
12.6	De molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. De espesor.	ml	30,80	16.600	511.280
12.7	De mochetas	ml	42,80	16.600	710.480
13	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	m2	67,29	39.000	2.624.310
14	Piso Baldosa Calcárea de 20 x20 cms.	m2	62,99	74.000	4.661.260
15	Zócalo calcáreo de 10 x 20cms.	ml	36,70	16.000	587.200
16	**Aberturas de maderas :**				
16.1	Provisión y Colocación de Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, contramarco y Herrajes	Un.	1,00	950.000	950.000
16.2	Provisión y Colocación de Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco	Un.	2,00	850.000	1.700.000
16.3	Provisión y Colocación de Puerta placa de abrir 0.90x2.10 c/marco y contra marco.(b. inclusivo)	Un.	1,00	1.100.000	1.100.000
17	**Aberturas metálicas :**				
17.1	Puerta metálica de 1,10 x2,30 (provisión y colocación)	Un.	1,00	1.000.000	1.000.000
17.2	Ventanas balancines de 1,50x 1,70 cms. (provisión y colocación)	m2	5,10	270.000	1.377.000
17.3	Ventanas balancines de 1,50x 1,00 cms. (provisión y colocación)	m2	9,00	270.000	2.430.000
17.4	Vidrios dobles	m2	14,10	126.000	1.776.600
18	**Pinturas :**				
18.1	De interior de paredes revocadas a la cal- Base para látex	m2	134,16	7.500	1.006.200
18.2	De interior de paredes revocadas al látex	m2	134,16	20.000	2.683.200
18.3	De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para látex	m2	80,39	7.500	602.925
18.4	De pilares revocados y paredes revocadas exterior al látex	m2	80,39	18.500	1.487.215
18.5	Con látex en mampostería vista color cerámico	m2	68,03	18.500	1.258.555
18.6	De aberturas en sintético (Ventanas y puerta acceso)	m2	19,16	27.000	517.320
18.7	De madera al barniz con marco y contra marcos	m2	13,42	27.000	362.340
18.8	De techo tirantes de H° al agua y tejuelones al barniz	m2	99,53	25.000	2.488.250
18.9	pintura de viga cumbrera y viga de galería	m2	22,08	27.000	596.160
18.10	Pintura de canaleta con antioxido y pint. Sintética	ml	36,90	16.000	590.400
19	**Desagüe Cloacal**				
19.1	Instalación cloacal	gl	1,00	1.420.000	1.420.000
19.2	Registro 40x 40	Un.	1,00	300.000	300.000
19.3	Registro 60 x 60	Un.	1,00	390.000	390.000
19.4	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 2.0	Un.	1,00	2.100.000	2.100.000
19.5	Pozo ciego 2.00 x 2.50	Un.	1,00	3.200.000	3.200.000
20	**Desagüe Pluvial**				

"LARRAMENDIA" Construcciones
Marcial Larramendia Peralta
PROPIETARIO

MUNICIPALIDAD DE ITAPE
INTENDENCIA

Prof. Ignacio Rotela Alvarenga
Intendente Municipal
Itapé

	Canaletas y bajadas	ml	36,90	62.000	2.287.800
21	**Instalación de Agua Corriente**				
21.1	Instalación completa de agua corriente	gl	1,00	2.600.000	2.600.000
21.2	Artefactos (cant. ver plano)- Inst. de Artefactos, Griferías, Mesada de Granito y Barras de asimiento	gl	1,00	3.100.000	3.100.000
21.3	Mueble bajo mesadas (ver detalle)	gl	1,00	1.250.000	1.250.000
21.4	Espejo de 0,40 x 1,75 y Espejo baño inclusivo de 0,50 x 0,50	gl	1,00	340.000	340.000
22	Azulejado en baño	m2	30,57	71.000	2.170.470
23	Pizarrón fijo de 1,50 x 3,00 con marco y porta tiza	Un.	1,00	950.000	950.000
24	Escalera de acceso	Un.	1,00	933.000	933.000
25	Rampa Peatonal	Un.	1,00	933.000	933.000
26	Pasamano al costado de la rampa	Un.	1,00	700.000	700.000
27	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	23,04	75.000	1.728.000
28	**Instalación eléctrica (según plano)**				
28.1	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro	Boc.	6,00	75.000	450.000
28.2	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	Boc.	2,00	75.000	150.000
28.3	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00	75.000	750.000
28.4	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	4,00	75.000	300.000
28.5	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2,00	75.000	150.000
29	**Artefactos eléctricos**				
29.1	Artefactos fluorescentes de 2 x40 W c/soporte metálico	Un.	4,00	175.000	700.000
29.2	Artefactos fluorescentes de 1 x40 W c/soporte metálico	Un.	5,00	155.000	775.000
29.3	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Un.	1,00	110.000	110.000
29.4	Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	Un.	1,00	155.000	155.000
29.5	Ventilador de techo de 56"	Un.	2,00	580.000	1.160.000
29.6	Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	mts	25,00	90.000	2.250.000
30	Limpieza final	gl	1,00	900.000	900.000
	SUB TOTAL:				**134.629.385**

Institución: Escuela Básica N° 1381 República Argentina
Obra: Construcción de sanitario tipo 4,40 X 6,15m. Para alumnos y profesores

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
31	**Preparación de la obra**				
31.1	Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	4.000	108.400
31.2	Replanteo	M2	27,10	6.000	162.600
32	**Estructura de H° A° :**				
	Encadenados de H° A°	M3	2,40	1.950.000	4.680.000
33	**Muros de nivelación :**				

"LARRAMENDIA"
Construcciones
Marcial Larramendia Peralta

MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ
INTENDENCIA

Prof. Ignacio Rotela Alvarenga
Intendente Municipal
Itapé

	De 0,30 cm.	M2	12,20	125.000	1.525.000
34	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	10,00	310.000	3.100.000
35	Relleno y apisonado de interiores	M3	8,50	90.000	765.000
36	**Aislación asfáltica :**				
	De paredes	M2	5,30	45.000	238.500
37	**Muros de elevación :**				
37.1	De 0,15 para revocar	M2	55,00	75.000	4.125.000
37.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48,00	80.000	3.840.000
37.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20,00	16.000	320.000
38	**Techo :**				
	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	43,00	250.000	10.750.000
39	**Revoques :**				
	De paredes interior y exterior a una capa	M2	162,00	25.000	4.050.000
40	Contrapiso de H° de cascotes	M2	22,00	39.000	858.000
41	Piso de baldosa calcárea	M2	22,00	74.000	1.628.000
42	Zócalo calcáreo	ML	2,60	19.000	49.400
43	**Aberturas de madera :**				
43.1	Puerta tablero	M2	5,04	700.000	3.528.000
43.2	Para boxes enchapados con formica	UN.	5,00	400.000	2.000.000
44	**Aberturas metálicas :**				
	Ventanas tipo balancines	M2	3,36	270.000	907.200
45	**Alfeizar de ventanas :**				
	Alfeizar de ventanas De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	7,00	14.000	98.000
46	**Pinturas :**				
46.1	De paredes a la cal	M2	66,00	7.500	495.000
46.2	De aberturas de madera con barníz sintético	M2	10,10	27.000	272.700
46.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36	27.000	90.720
46.4	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	48,00	18.500	888.000
46.5	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43,00	27.000	1.161.000
	Revestimientos :				
47	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	97,50	71.000	6.922.500
48	Vidrios dobles	M2	3,36	126.000	423.360
49	Instalación eléctrica	GL.	1,00	1.350.000	1.350.000
50	Artefactos eléctricos	GL.	1,00	1.150.000	1.150.000
51	**Instalación sanitaria :**				
51.1	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitario completo	GL.	1,00	13.500.000	13.500.000
51.2	Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1,00	8.700.000	8.700.000
51.3	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	5.900.000	5.900.000
52	Limpieza final	M2	27,00	19.000	513.000
	SUB TOTAL:				**84.099.380**

"ARRAMENDIA"
Construcciones
Marcial Larramendia Peralta
PROPIETARIO

MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ
INTENDENCIA

Prof. Ignacio Rotela Alvarenga
Intendente Municipal
Itapé

Institución: Colegio Nacional Loma Jhovy
Obra: Construcción de sanitario tipo 4,40 X 6,15m. Para alumnos y profesores

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
53	**Preparación de la obra**				
53.1	Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	4.000	108.400
53.2	Replanteo	M2	27,10	6.000	162.600
54	**Estructura de H° A° :**				
	Encadenados de H° A°	M3	2,40	1.950.000	4.680.000
55	**Muros de nivelación :**				
	De 0,30 cm.	M2	12,20	125.000	1.525.000
56	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	10,00	310.000	3.100.000
57	Relleno y apisonado de interiores	M3	8,50	90.000	765.000
58	**Aislación asfáltica :**				
	De paredes	M2	5,30	45.000	238.500
59	**Muros de elevación :**				
59.1	De 0,15 para revocar	M2	55,00	75.000	4.125.000
59.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48,00	80.000	3.840.000
59.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20,00	16.000	320.000
60	**Techo :**				
	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	43,00	250.000	10.750.000
61	**Revoques :**				
	De paredes interior y exterior a una capa	M2	162,00	25.000	4.050.000
62	Contrapiso de H° de cascotes	M2	22,00	39.000	858.000
63	Piso de baldosa calcárea	M2	22,00	74.000	1.628.000
64	Zócalo calcáreo	ML	2,60	19.000	49.400
65	**Aberturas de madera :**				
65.1	Puerta tablero	M2	5,04	700.000	3.528.000
65.2	Para boxes enchapados con formica	UN.	5,00	400.000	2.000.000
66	**Aberturas metálicas :**				
	Ventanas tipo balancines	M2	3,36	270.000	907.200
67	**Alfeizar de ventanas :**				
	Alfeizar de ventanas De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	7,00	14.000	98.000
68	**Pinturas :**				
68.1	De paredes a la cal	M2	66,00	7.500	495.000
68.2	De aberturas de madera con barníz sintético	M2	10,10	27.000	272.700
68.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36	27.000	90.720
68.4	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	48,00	18.500	888.000
68.5	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43,00	27.000	1.161.000
	Revestimientos :				
69	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	97,50	71.000	6.922.500
70	Vidrios dobles	M2	3,36	126.000	423.360
71	Instalación eléctrica	GL.	1,00	1.350.000	1.350.000
72	Artefactos eléctricos	GL.	1,00	1.150.000	1.150.000

"ARRAMENDIA" Construcciones
Marcial Larramendia Peralta
CONTRATISTA PROPIETARIO

MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ INTENDENCIA

Prof. Ignacio Rotela Alvarenga
Intendente Municipal
Itapè

73	**Instalación sanitaria :**				
73.1	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitario completo	GL.	1,00	13.500.000	13.500.000
73.2	Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1,00	8.700.000	8.700.000
73.3	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	5.900.000	5.900.000
74	Limpieza final	M2	27,00	19.000	513.000
	SUB TOTAL:				**84.099.380**
	TOTAL GENERAL IVA incluido:				**302.828.145**

Sr. Marcial Larramendia Peralta
LARRAMENDIA CONSTRUCCIONES
CONTRATADO

"LARRAMENDIA"
Construcciones
Marcial Larramendia Peralta
PROPIETARIO-CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE ITAPE
INTENDENCIA

Prof. Ignacio Rotela Alvarenga
Intendente Municipal
CONTRATANTE