Gobernación de Itapúa

Nº 89 /2013

CONTRATO

Construcción de Aulas, Baños y Comedores en Instituciones Educativas – Fonacide. Plurianual.

Entre la Gobernación de Itapúa, domiciliada en la Avda. Irrazábal e/ Capitán Caballero y Sargento Reverchon de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Gobernador **Dr. LUIS ROBERTO GNEITING DIECHTIAR**, con C.I.N° 1.006.239, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **ZARZA CONSTRUCCIONES** con RUC Nº 258783 -1, representada en éste acto por el señor **NESTOR ZARZA** con C.I.Nº 258.783, domiciliado en Independencia Nacional Nº 1725, distrito de Encarnación, en adelante el **CONTRATISTA,** denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **Construcción de Aulas, Baños y Comedores en Instituciones Educativas – Fonacide. Plurianual,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:--

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, las partes entre sí, para la **Construcción de Aulas, Baños y Comedores en Instituciones Educativas – Fonacide. Plurianual,** detallados en las Especificaciones Técnicas que se acompañan.----------

2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los documentos del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) Pliego de Bases y Condiciones;
c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
e) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
f) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
g) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
h) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
i) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**
j) Demás documentos entregados por el proveedor.-

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

NESTOR ZARZA
RUC: 258783 - 1
Encarnación - Paraguay

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, inc. "a" de la Ley Nº 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Objeto de Gasto 520, incluido en el Presupuesto General de la Nación, fuente de financiamiento 30, hasta la suma de GUARANÍES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS **(Gs. 676.791.866),** parte del crédito presupuestario para cumplir el contrato se encuentra supeditado a la aprobación del Presupuesto General de la Nación asignado a la Gobernación de Itapúa para el Ejercicio Fiscal 2014.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, inc. "b" de la Ley 2051/03).

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Litación Pública Nacional N° 09/2013, convocado por la Gobernación de Itapúa, según Resolución N° 111/13. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 174/13.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato será de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la suscripción del mismo.----------

La validez de la contratación del ejercicio 2014 queda sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente, de conformidad al Art. 14 de la ley N° 2051/03.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PARGAR POR LAS OBRAS (Art. 37, inc. "c" de la Ley 2051/03).

Para los fines de éste Contrato se conviene en establecer la suma de GUARANÍES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS (**Gs 676.791. 866)**, por los Lotes Nº 25: Gs. 125.372.950, Nº 28: Gs. 281.745.958, Nº 33: Gs. 198.923.339 y Nº 36: Gs. 70 749.619.----------

El valor que la CONTRATANTE pagará por los lotes mencionados, es el precio correspondiente a la tarifa ofertada, presentada conforme a lo establecido, una vez entregada las obras deberá ir acompañado de la factura a crédito correspondiente, siendo el plazo máximo para el pago, de 60 (sesenta) días calendario.----------

La CONTRATANTE emitirá una orden de Servicio a los efectos de la iniciación de las obras, las ordenes deberán estar firmadas por el funcionario designado a emitir dichos documentos.----------

El precio señalado en la presente comprenden todo gravamen tributario, contribuciones y adicional sean éstas: tasas, honorarios y cualquier otro gasto en que incurra el CONTRATISTA en la celebración y ejecución del contrato y los mismos sean fijos e invariables. Queda entendido que en dichos precios están incluidos los gastos generales del CONTRATISTA.----------

NÉSTOR ZARZA
RUC: 258783 - 1
Encarnación - Paraguay

Dr. Luis Roberto Enelting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

Dra. Erika Kuteld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

A los efectos del presente instrumento y en aplicación del artículo 41 de la Ley Nº 2051/03, *"De Contrataciones Públicas"*, la Gobernación de Itapúa retendrá el equivalente al 0,4 % sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes que presente al cobro el proveedor.----------
Se requerirá en concepto ***de fondo de reparo***, una póliza de caución del 5% del monto en los términos establecidos en el artículo 39 de la Ley 2051/03, de Contrataciones Públicas

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37, inc. "d" de la Ley Nº 2051/03).

El contratista entregará las obras de referencia, objeto de éste contrato, dentro de los 120 (Ciento veinte) días calendario, descontando los días de lluvias, a contar a partir de la firma del Acta de Inicio.----------

El lugar de ejecución de la obra serán los siguientes: **Lote Nº 25: Escuela Básica Nº 3272. Fernando de la Mora, San Rafael Km.10, Distrito de San Rafael del Paraná; Lote Nº 28 Escuela Básica Nº 7465, Santa Helena, Asentamiento Amistad, Distrito de Alto Verá; Lote Nº 33 Centro Regional de Educación, Escuela Alemana, Centro Urbano, Distrito de Encarnación; Lote Nº 36, Colegio Nacional José Gervasio Artigas**.----------

El contratista debe entregar al contratante dentro del plazo de 5 (cinco) días corridos, posteriores a la orden de inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago del contratante, con indicación de todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado.----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37, inc. "e" de la Ley Nº 2051/03 .

El programa de Ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme a las Condiciones Generales y Especiales del contrato.----------

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37, inc. "f" de la Ley Nº 2051/03)

Se otorgará un anticipo en guaraníes del 50% (cincuenta por ciento) del monto total del contrato.----------
Para acceder al anticipo, el contratista deberá presentar dentro de los 5 (cinco) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la solicitud de pago de anticipo, acompañada de: ----------

a) El plan de inversión de anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI de Pliego y Bases de Condiciones;
b) Garantía de anticipo, en algunas de las formas establecidas en el art. 81 del Decreto reglamentario Nº 21.909/0
c) La factura correspondiente.

Se verificará las documentaciones requeridas y previa aprobación del plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondiente, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar dentro de los 10 (diez) días a la fecha de presentación de la solicitud.----------
De constatarse defectos o la omisión de algunos de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.--------

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

NESTOR ZARZA
RUC: 258783 - 1
Encarnación - Paraguay

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37, inc. "g" de la Ley Nº 2051/03

El contratista entregará a la Contratante, una garantía por el 100% del importe del anticipo Esta garantía, podrá adoptar cualquiera de las formas establecidas en el artículo 39 de la Ley Nº 2051/03.----------

11. MULTAS (Art. 37, inc. "i" de la Ley Nº 2051/03).

Penalidades Diarias por Retraso en la Ejecución de los Trabajos y Forma de Cálculo: 0,01 % del monto del contrato por cada día de atraso en la ejecución de la obra--------- Monto máximo de las multas: 10% del monto del contrato. En caso de exceder dicho porcentaje, se rescindirá el Contrato de conformidad, al Art. 59° inc. "C" de la Ley N° 2.051/03 de Contrataciones Públicas. En caso de no rescindir el contrato, se seguirán cobrando las multas establecidas.----------

12. CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR:

El proveedor y la contratante estarán exentos de responsabilidad en el cumplimiento de plazos establecidos en este contrato toda vez que estén impedidos por causas atribuidas a caso fortuito o de fuerza mayor, siempre que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producido interrupciones en la ejecución del contrato y se hayan utilizado la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias. Para los fines del presente contrato se considerarán caso fortuito o de fuerza mayor los que en forma ejemplificada pero no limitativa, se mencionan a continuación:

a) Guerra mundial y hostilidades bélicas, invasiones armadas, guerra civil, revoluciones, insurrecciones o destrucciones;

b) Huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas;

c) Incendios y naufragios.

Al producir un caso fortuito o fuerza mayor, la parte interesada deberá comunicar a la otra de inmediato, estableciéndose un plazo de ocho días para aportar las pruebas correspondientes, a menos que existan graves impedimentos para ello.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor a que se hacen referencia en esta cláusula, los periodos de entrega parciales o finales serán aplazados por el tiempo correspondiente al número de días transcurridos en el caso fortuito o de fuerza mayor.----------

13. DESCRIPCION DE LAS OBRAS (Art. 37, inc. "j" de la Ley Nº 2051/03)

La descripción de las obras se encuentran establecidas en la Sección III, "*Descripción y Alcance de las Obras,*" del Pliego de Bases y Condiciones.----------

14. DE LOS MATERIALES.

1.- Todos los materiales serán reconocidos por la Fiscalización, antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación por escrito y anotada en el libro de obras no podrá procederse a su colocación, siendo retirados de la obra los que sean desechados y ello por cuenta del CONTRATISTA.----------

La elección de colores, formas y calidad de acabados requerirán inexcusablemente la previa presentación de muestras y posterior aprobación escrita por la Fiscalización.---

Estos reconocimientos previos no suponen la aprobación definitiva y la Fiscalización podrá mandar retirarlos, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que

NÉSTOR ZARZA
RUC: 258783 - 1
Encarnación - Paraguay

Dr. Luis Roberto Gaeting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

aún siendo de la calidad prevista presenten defectos no percibidos en dicho primer reconocimiento. Los gastos que se originen en este caso serán todos de cuenta del CONTRATISTA.----------

2.- El CONTRATISTA deberá mantener en todo momento perfectamente almacenado, los materiales a emplear en la obra durante la vigencia de este Contrato.----------

3.- Cualquier cambio en los materiales o la utilización de los que se hubieran consignado en este Contrato y sus anexos o documentos unidos, deberán ser previamente aprobados por escrito por la Fiscalización.----------

15. DE LOS EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS.

La maquinaria, equipos especiales y herramientas estarán en perfecto estado de uso, pudiendo rechazar la Fiscalización cualquiera de las mismas que a su juicio no cumplan los requisitos de funcionamiento y seguridad para el uso a que se le destina.----------

16. CERTIFICACIONES.

Las certificaciones de obra se producirán de la siguiente forma:----------
El Contratista preparará los certificados de obra quincenales, conforme a los ítems de la planilla de Oferta y al avance de la Obra, y presentará en Mesa de entrada de la Gobernación para ser sometida a consideración del Fiscal de Obras, y una vez aprobado por ésta emitirá el certificado definitivo.----------
Los certificados definitivos, deberán ser emitidos por el Fiscal de Obras, en un plazo no mayor a 15 días calendario, contados a partir de la fecha de recepción por mesa de entrada de la Gobernación de los certificados presentados por el Contratista.--------

17. OBRA MAL EJECUTADA.

El CONTRATISTA tiene la obligación de ejecutar todas las obras de este Contrato y cumplir estrictamente todas las condiciones estipuladas y cuantas órdenes le sean dadas por escrito por la Fiscalización, entendiéndose que debe entregar completamente terminadas cuantas obras afecten a este contrato.----------
Si a juicio de la Fiscalización hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el CONTRATISTA la obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces sean necesario, hasta que quede a satisfacción de la Fiscalización y en el plazo que ésta fije, no dándole estos aumentos de trabajo derecho a pedir cantidad alguna por este concepto, aunque las malas condiciones de aquella se hubiese notado después de la Recepción.----------
El CONTRATISTA es el único responsable de la ejecución de las obras que ha contratado, no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio a que pudiera costarle, ni por las erradas maniobras que cometiese durante su construcción, siendo de su cuenta y riesgo e independientemente de la inspección de la Fiscalización

18, DAÑOS A TERCEROS Y RECLAMACIONES.

Independientemente de lo mencionado en las Estipulaciones de este Contrato, el CONTRATISTA responderá frente a terceros de los daños que ocasionara a éstos durante la ejecución de las obras por acción u omisión del mismo o de sus operarios y empleados.----------

NÉSTOR ZARZA
RUC: 258783 - 1
Encarnación - Paraguay

Dr. Luis Roberto Gnetting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

Dra. Erika Kurtz
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

19. REPRESENTANTES DEL CONTRATANTE Y DEL CONTRATISTA.

La CONTRATANTE estará representada en el lugar de los trabajos por la Fiscalización. Los nombres, cargos y autoridades de cada uno de los componentes de la Fiscalización serán comunicados oportunamente al Contratista.----------

EL CONTRATISTA deberá designar un Residente de Obra, que será el responsable directo de los aspectos técnicos relacionados con la Obra y firmará los documentos pertinentes.----------

20. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051/03).

El CONTRATANTE presentará una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del Contrato, extendida a la orden de la Gobernación de Itapúa. La misma deberá presentar a la Unidad Operativa de Contrataciones, dentro del plazo máximo de diez (10) días calendario siguiente a la suscripción del contrato.----------

El CONTRATISTA deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato. A tal efecto, deberá presentar al Contratante una garantía de cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas: (a) garantía bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; (b) póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. Las garantías Bancarias y la Póliza de Seguro, deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente establecido en la Sección IV de los Documentos de Licitación.---

La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la rescisión del contrato por causa imputable al CONTRATISTA conforme a la ley y al contrato.----------

La garantía de cumplimiento será liberada y devuelta al CONTRATISTA a más tardar, 30 (treinta) días posteriores a la solicitud expresa del Contratista, previa acreditación de que la contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.----------

21. LEYES Y REGLAMENTOS.

El CONTRATISTA deberá observar y cumplir todas las leyes y reglamentos vigentes en la República, que de una u otra forma afecten la provisión de las obras, además de todas las leyes y reglamentos laborales y sociales, convenios laborales y cualesquiera otras disposiciones que regulen las relaciones obrero-patronales.----------

22. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la ley Nº 2051/03 y en las condiciones generales del contrato.----------

23. ANULACION DE LA ADJUDICACION POR PARTE DE LA DNCP.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada

NESTOR ZARZA
RUC: 258783 - 1
Encarnación - Paraguay

Dr. Luis Roberto Greiting Riehtler
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

24. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente contrato o que tenga relación con el presente contrato, será resuelta por el Procedimiento de Avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capitulo Segundo de la Ley Nº 2051/03.----------

25. ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL CONTRATO.

Enteradas las partes de los términos del presente contrato, lo aceptan y ratifican expresamente por ajustarse en un todo a lo acordado, y en prueba de conformidad, lo firman en tres ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en derecho y a su cumplimiento se obligan como a la ley misma, en la ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, a los 17 días del mes de Diciembre del año 2013.----------

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa
C.I. Nº 2493520

Dr. Luis Gneiting Diechtiar
Gobernador de Itapúa
C.I. Nº 1.006.239

Nestor Zarza
Contratista
C.I. Nº 258.783

NESTOR ZARZA
RUC: 258783 - 1
Encarnación - Paraguay

Lote Nº 25 Anexo Contrato N° 89 /2013

SOLICITANTE: Escuela Basica Nº 3272 Fernando de la Mora-San Rafael Km 10-Dist. de San Rafael del Parana.

BLOQUE DE 2 AULAS DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE HºAº C/TEJAS					Nestor Zarza	
Nº		RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.	72131601-002	Preparación de la obra				
		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	125,00	2.723	340.375
		b- Replanteo	M2	125,00	2.723	340.375
2	55121727-002	Cartel de Obra				-
		a-Cartel de obra 1,50 X 2,00 m de chapa	GL.	1,00	396.000	396.000
		b- Placa de obra para inauguracion	GL.	1,00	495.000	495.000
3	72131601-003	Fundaciones				-
		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	24,00	234.333	5.623.992
4	72131601-004	Estructura de Hº Aº :				-
		Encadenados inferior de Hº Aº sobre nivelacion	M3	5,00	1.237.500	6.187.500
		Encadenados superior de Hº Aº sobre muro de elevacion	M3	5,00	1.254.330	6.271.650
		Losa de Hº Aº sobre acceso aulas y dados de apoyo de vigas	M3	1,00	1.188.000	1.188.000
		Vigas 0,20x0.45 y Dado 0,20x0.60	M3	3,15	1.188.000	3.742.200
5	72131601-005	Muros de nivelación :				-
		a- De 0,45 cm.	M2	7,50	167.303	1.254.773
		b- De 0,30 cm.	M2	18,50	111.601	2.064.619
		c- De 0,60 cm.	M2	1,00	223.202	223.202
6	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	M3	50,00	37.224	1.861.200
7	72131601-006	Aislación asfaltica :				-
		a- De paredes	M2	11,00	59.721	656.931
8	72131601-005	Muros de elevación :				-
		a- De 0,30 ladrillo comun para revocar	M2	7,50	113.454	850.905
		b- De 0,15 ladrillo comun para revocar	M2	10,00	59.474	594.740
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	19,00	115.533	2.195.127
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	38,00	113.454	4.311.252
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	87,00	63.434	5.518.758
		f-Envarillado bajo aberturas 2 hierro de 8 por hilada (2 hilada)	ML	24,00	11.756	282.144
9	72131601-004	Pilares :				-
		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	UN	5,00	186.108	930.540
10	72131601-007	Techo :				-
		c- De tejas francesa sobre machimbre de 1ra 1X3" c/tirantes de maderas de 1ra De 2"x 6" y vigas de madera de 4"X8"	M2	168,50	194.142	32.712.927
11	72131601-008	Revoques :				-
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	180,00	17.474	3.145.320
		b- de Viga y Dado de HºAº	M2	28,50	17.474	498.009
12	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	120,00	26.433	3.171.960
13	72131601-009	Piso de baldosa calcarea roja 20x20	M2	120,00	50.736	6.088.560
14	72131601-009	Zocalo calcareo rojo	ML	67,00	19.299	1.293.033
15	72101903-001	Aberturas metálicas :				-
		a- Ventanas tipo balancines	M2	15,00	221.463	3.321.945
16	72131601-010	Aberturas de madera				-
		a- Puertas de madera tipo tablero con marco de madera de 2"X6" de 1,20X2,10	UN.	2,00	1.069.844	2.139.688
16	72131601-008	Alfeizar de ventanas :				-
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	14,00	18.064	252.896
17	72131601-012	Pinturas :				-
		a- De paredes revocadas al latex	M2	180,00	15.655	2.817.900
		b- De pilares vistos con latex resicolor	m2	25,00	15.655	391.375
		c- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	15,00	20.034	300.510
		d- De ladrillos vistos con latex ceramico	M2	150,00	13.867	2.080.050
		e- De techo con barniz sintetico	M2	168,50	13.980	2.355.630
		f- De puerta de madera con barniz sintetico	M2	10,00	20.253	202.530
		g- De viga y dado de HºAº con latex	m2	14,00	16.335	228.690
		h- Canaletas Aereas y bajadas Pluviales en pitura sintetica	Ml.	45,00	20.253	911.385
18	72102602-004	Vidrios dobles	M2	15,00	87.580	1.313.700
19	72131601-001	Instalación eléctrica				-
		Instalación del tablero TS10 de 15 AG	Boc.	20,00	58.022	1.160.440
		Instalación de tableros de comando TC	Boc.	20,00	58.022	1.160.440
		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	18,00	58.022	1.044.396
		Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	12,00	58.022	696.264
		Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	8,00	58.022	464.176
		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	8,00	58.022	464.176
		Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	8,00	58.022	464.176
20	72131601-001	Artefactos electricos				-
		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	4,00	97.614	390.456
		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	8,00	86.724	693.792
		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	4,00	51.876	207.504
		Tablero TS10 de 15 AG con barras de fase y neutro	Un.	2,00	561.330	1.122.660
		Tablero TC de 6 AG	Un.	2,00	282.150	564.300
		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	2,00	257.267	514.534
		Ventilador de techo de 56"	Un.	8,00	191.582	1.532.656
21	72131601-001	Obras Exteriores de electricidad				-
		Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70	Un.	1,00	273.688	273.688
		Acometida trifásica c/ caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 4 x 6 mm2	Un.	1,00	1.262.250	1.262.250
		Alimentación del TS 10 al TS 80 c/ cable NYY 4x4 mm2 - 1"	Mts.	20,00	19.706	394.120
		Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY DE 4 X 6 mm2	Mts.	40,00	19.706	788.240
		Registro eléctrico 30 x 30 x 70	Un.	2,00	197.056	394.112
22	72102602-002	Mobiliarios :				-
		a- Pizarrones	UN.	2,00	460.350	920.700
23	72101603-002	Canaletas y Bajadas de Chapa Nº 27				-
		a- Canaletas Aereas y bajadas Pluviales en chapa Nº 27	Ml.	45,00	48.169	2.167.605
24	72131601-013	Limpieza final	M2	125,00	1.095	136.875
		TOTAL GENERAL				125.372.950

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Dr. Luis R. Gneiting
Gobernador de Itapúa

Dr. Nestor Zarza
Proveedor

NESTOR ZARZA
RUC: 258783 - 1
Encarnación - Paraguay

Lote Nº 28 Anexo Contrato N° 89 /2013

SOLICITANTE: : Escuela Basica 7465 Santa Elena-Asentamiento Amistad – Distrito de Alto Vera.-

BLOQUE DE 3 AULAS DE 5,80 X 6,80 Y DIRECCION - UTILIZANDO VIGA DE HºAº C/TEJAS					Nestor Zarza	
Nº		RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.	72131601-002	Preparación de la obra				
		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	225,00	2.723	612.675
		b- Replanteo	M2	225,00	2.723	612.675
2.	55121727-002	Cartel de obras				-
		a- Cartel de obra 1,50 X 2,00 m de chapa	GL.	1,00	396.000	396.000
		b- Placa de obra para inaguracion	GL.	1,00	495.000	495.000
3.	72131601-003	Fundaciones				-
		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	49,00	234.333	11.482.317
4.	72131601-004	Estructura de H° A°				-
		a- Encadenado inferior de H° A° sobre muro de nivelacion	M3	2,70	1.237.500	3.341.250
		b- Encadenado superior de H° A° sobre muro de elevacion	M3	2,70	1.254.330	3.386.691
		c-Losa de Hº Aº sobre acceso de aulas y dados de apoyo de vigas.	M3	1,00	1.188.000	1.188.000
		d-Vigas 0,20x0,45 y Dado 0,20x0,60	M3	6,00	1.188.000	7.128.000
5.	72131601-005	Muros de nivelación :				-
		a- De 0,45 cm.	M2	15,00	167.303	2.509.545
		b- De 0,30 cm.	M2	33,50	111.601	3.738.634
		c- De 0,60 cm.	M2	3,00	223.202	669.606
6.	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	M3	90,00	37.224	3.350.160
7.	72131601-006	Aislación asfaltica :				-
		a- De paredes	M2	22,00	59.721	1.313.862
8.	72131601-005	Muros de elevación :				-
		a- De 0.15 m. ladrillo comun para revocar	M2	14,00	59.474	832.636
		b- De 0.30 m ladrillo comun visto ambas caras	M2	125,00	115.533	14.441.625
		c- De 0,30 m ladrillo comun visto una cara	M2	47,25	113.454	5.360.702
		e- De 0.15m ladrillo comun visto a una cara	M2	137,50	63.434	8.722.175
		f- Envarillado bajo aberturas 2 hierro de 8 por hilada (2hilada)	ML	42,00	11.756	493.752
9.	72131601-004	Pilares :				-
		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	UN	8,00	186.108	1.488.864
10.	72131601-007	Techo :				-
		a- De tejas francesas s/machimbre de 1ra. 1"X3" c/tirantes de madera de 1ra.2"x 6" y vigas de madera de 1ra. De 4"X8"	M2	290,00	194.142	56.301.180
11	72131601-008	Revoques :				-
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	350,00	17.474	6.115.900
		b- De vigas y dado de HºAº	M2	50,00	18.176	908.800
12.	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	210,00	26.433	5.550.930
13.	72131601-009	Piso de baldosa calcarea roja 20x20	M2	210,00	50.738	10.654.980
14.	72131601-009	Zocalo calcareo rojo	ML	135,00	19.299	2.605.365
15.	72101903-001	Aberturas metálicas :				-
		a- Ventanas tipo balancines	M2	24,02	221.463	5.319.541
16	72131601-010	Aberturas de madera				-
		a- Puerta tablero con marcos de madera de 2"X6" de 1,20 x 2,10	UN.	4,00	1.069.844	4.279.376
		b- Puerta Placa de 0,80x2,10 m. con marcos de madera de 2" x 6"	UN	1,00	455.400	455.400
17	72131601-008	Alfeizar de ventanas :				-
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	23,50	18.064	424.504
18	72131601-012	Pinturas :				-
		a- De paredes al latex	M2	350,00	18.655	6.529.250
		b- De pilares vistos con latex ceramico	UN	8,00	64.944	519.552
		c- De viga y dado de HºAº al latex	M2	50,00	16.335	816.750
		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	25,00	20.034	500.850
		e- De ladrillos vistos con latex ceramico	M2	315,00	13.867	4.368.105
		f- De techo maderamen y machimbre con barniz	M2	290,00	19.980	5.794.200
		g- De puerta madera con pintura barniz	M2	21,00	20.253	425.313
		h- De canaletas de chapa c/pintura sintetica	Ml	74,00	20.253	1.498.722
19	72102602-004	Vidrios dobles	M2	25,00	87.580	2.189.500
20	72131601-001	Instalación eléctrica				-
		Instalación del tablero TS10 de 15 AG	Boc.	18,00	58.022	1.044.396
		Instalación de tableros de comando TC	Boc.	33,00	58.022	1.914.726
		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	32,00	58.022	1.856.704
		Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	33,00	58.022	1.914.726
		Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	12,00	58.022	696.264
		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	14,00	58.022	812.308
		Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	14,00	58.022	812.308
21	72131601-001	Artefactos electricos				-
		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	8,00	97.614	780.912
		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	12,00	86.724	1.040.688
		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	6,00	51.876	311.256
		Tablero TS10 de 15 AG con barras de fase y neutro	Un.	1,00	561.330	561.330
		Tablero TC de 6 AG	Un.	3,00	282.150	846.450
		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	5,00	257.267	1.286.335
		Ventilador de techo de 56"	Un.	14,00	191.582	2.682.148
22	72131601-001	Obras Exteriores de electricidad				-
		Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70	Un.	1,00	273.688	273.688
		Acometida trifásica c/ caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 4 x 6 mm2	Un.	1,00	1.262.250	1.262.250
		Alimentación del TS 10 al TS 80 c/ cable NYY 4x4 mm2 - 1"	Mts.	20,00	19.706	394.120
		Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY DE 4 X 6 mm2	Mts.	45,00	19.706	886.770
		Registro eléctrico 30 x 30 x 70	Un.	3,00	197.056	591.168
23	72102602-002	Mobiliarios :				-
		a- Pizarrones	UN.	3,00	460.350	1.381.050
24	72101603-002	Canaletas y Bajadas de Chapa Nº 27				-
		a- Canaletas Aereas y bajadas Pluviales en chapa Nº 27	Ml.	74,00	48.169	3.564.506
25	72131601-013	Limpieza final	M2	230,00	1.095	251.850
		TOTAL GENERAL				211.988.339

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

NESTOR ZARZA
RUC: 258783 - 1
Encarnación - Paraguay

Dr. Luis Roberto Gneiting Diehtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES

N°		RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P.Unit.	P. TOTAL
1.	72131601-002	Preparación de la obra				
		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	3.757	101.815
		c- Replanteo	M2	27,10	3.757	101.815
2	72130601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	10,00	323.380	3.233.800
3	72131601-004	Estructura de H° A° :				-
		d- Encadenados inferior y superior de H° A°	M3	2,70	1.707.750	4.610.925
4	72131601-005	Muros de nivelación :				-
		b- De 0,30 cm.	M2	18,20	154.009	2.802.964
5	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	M3	12,65	51.389	649.818
6	72131601-006	Aislación asfaltica :				-
		a- De paredes	M2	5,30	82.415	436.900
7	72131601-005	Muros de elevación :				-
		b- De 0,15 para revocar	M2	62,00	82.074	5.088.588
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	55,00	87.539	4.814.645
		f- Envarillado de paredes(2 por hilada c/ varilla de 8")	ML	27,25	16.224	442.104
8	72131601-007	Techo :				-
		a- De tejas francesas s/machimbre de 1ra. 1"X3" c/tirantes de madera de 1ra.2"x 6" y vigas de madera de 1ra. De 4"X8"	M2	43,00	226.516	9.740.188
9	72131601-008	Revoques :				-
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	170,00	25.411	4.319.870
10	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	22,50	36.478	820.755
11	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	M2	22,50	73.092	1.644.570
12	72131601-009	Zocalo calcareo	ML	2,60	26.633	69.246
13	72131601-010	Aberturas de madera :				-
		a- Puerta tablero con marcos de 2"x6" de madera	M2	5,04	754.142	3.800.876
		b- Puertas Placas vaiven de 0,60 x 1,50	UN.	5,00	549.896	2.749.480
14	72101903-001	Aberturas metálicas :				-
		a- Ventanas tipo balancines	M2	3,36	305.619	1.026.880
15	72131601-008	Alfeizar de ventanas :				-
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	7,00	24.928	174.496
16	72131601-012	Pinturas :				-
		a- De paredes al latex	M2	66,00	21.604	1.425.864
		b- De aberturas de madera con barniz sintético	M2	10,10	18.813	190.011
		c- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36	27.646	92.891
		d- De ladrillos vistos con latex ceramico	M2	48,00	12.237	587.376
		f- De techo con barniz	M2	43,00	19.292	829.556
		g- De Canaletas Aereas y bajadas Pluviales en sintetico	Ml.	24,50	27.950	684.775
17	72101601-002	Canaletas y Bajadas de Chapa N° 27				-
		a- Canaletas Aereas y bajadas Pluviales en chapa N° 27	Ml.	24,50	66.474	1.628.613
18	72102508-003	Revestimientos :				-
		a- De azulejos de 0.15 x 0.15 cm.	M2	97,50	64.895	6.327.263
19	72102602-004	Vidrios dobles	M2	3,36	120.861	406.093
20	72131601-001	Instalación eléctrica				-
		Instalación del tablero TS de 10 AG e instalacion	Boc.	8,00	80.070	640.560
		Electroductos de los circuitos de luces	Boc.	10,00	86.412	864.120
		Electroductos de los circuitos de tomas	Boc.	1,00	86.412	86.412
		Electrodutos del circuito calefon ducha	Boc.	4,00	86.412	345.648
21	72131601-001	Artefactos electricos				-
		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	11,00	83.092	914.012
		Tablero TS80 de 10 AG con barras de fase y neutro	Un.	1,00	628.452	628.452
		Provision y montaje de calefon ducha	Un.	1,00	235.670	235.670
22	72102304-007	Instalación sanitaria :				-
		a- Agua corriente - desague cloacal - camara deinspeccion y artefactos sanitarios completo	GL.	1,00	2.828.034	2.828.034
		b- Camara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1,00	1.844.370	1.844.370
		c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	2.527.470	2.527.470
23	72131601-013	Limpieza final	M2	27,00	1.511	40.797
		TOTAL GENERAL				69.757.619
		TOTAL LOTE				281.745.958

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Dr. Luis R. Oneiting
Gobernador de Itapúa

Sr. Nestor Zarza
Proveedor

NESTOR ZARZA
RUC: 258783 - 1
Encarnación - Paraguay

Lote Nº 33 Anexo Contrato Nº 89 /2013

SOLICITANTE: Centro Regional de Educacion-Escuela Alemana-Centro Urbano-Distrito de Encarnacion.-

BLOQUE DE 3 AULAS DE 5,80 X 6,80 Y DIRECCION - UTILIZANDO VIGA DE HºAº C/TEJAS					NESTOR ZARZA	
Nº		RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.	72131601-002	Preparación de la obra				
		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	225,00	2.723	612.675
		b- Replanteo	M2	225,00	2.723	612.675
2.	55121727-002	Cartel de obras				-
		a- Cartel de obra 1,50 X 2,00 m de chapa	GL.	1,00	396.000	396.000
		b- Placa de obra para inauguracion	GL.	1,00	495.000	495.000
3.	72131601-003	Fundaciones				-
		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	49,00	234.333	11.482.317
4.	72131601-004	Estructura de Hº Aº				-
		a- Encadenado inferior de Hº Aº sobre muro de nivelacion	M3	2,70	1.237.500	3.341.250
		b- Encadenado superior de Hº Aº sobre muro de elevacion	M3	2,70	1.254.330	3.386.691
		c-Losa de Hº Aº sobre acceso de aulas y dados de apoyo de vigas.	M3	1,00	1.188.000	1.188.000
		d-Vigas 0,20x0,45 y Dado 0,20x0,60	M3	6,00	1.188.000	7.128.000
5.	72131601-005	Muros de nivelación :				-
		a- De 0,45 cm.	M2	15,00	167.303	2.509.545
		b- De 0,30 cm.	M2	33,50	111.601	3.738.634
		c- De 0,60 cm.	M2	3,00	223.202	669.606
6.	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	M3	90,00	37.224	3.350.160
7.	72131601-006	Aislación asfaltica :				-
		a- De paredes	M2	22,00	59.721	1.313.862
8.	72131601-005	Muros de elevación :				-
		a- De 0,15 m. ladrillo comun para revocar	M2	14,00	59.474	832.636
		b- De 0,30 m ladrillo comun visto ambas caras	M2	125,00	115.533	14.441.625
		c- De 0,30 m ladrillo comun visto una cara	M2	47,25	113.454	5.360.702
		e- De 0,15m ladrillo comun visto a una cara	M2	137,50	63.434	8.722.175
		f- Envarillado bajo aberturas 2 hierro de 8 por hilada (2hilada)	ML	42,00	11.756	493.752
9.	72131601-004	Pilares				-
		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	UN	8,00	186.108	1.488.864
10.	72131601-007	Techo :				-
		a- De tejas francesas s/machimbre de 1ra. 1"X3" c/tirantes de madera de 1ra.2"x 6" y vigas de madera de 1ra. De 4"X6"	M2	290,00	164.142	47.601.180
11.	72131601-008	Revoques :				-
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	350,00	17.474	6.115.900
		b- De vigas y dado de HºAº	M2	50,00	18.176	908.800
12.	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	210,00	26.433	5.550.930
13.	72131601-009	Piso de baldosa calcarea roja 20x20	M2	210,00	50.738	10.654.980
14.	72131601-009	Zocalo calcareo rojo	ML	135,00	19.299	2.605.365
15.	72101903-001	Aberturas metálicas :				-
		a- Ventanas tipo balancines	M2	24,02	221.483	5.319.541
16.	72131601-010	Aberturas de madera :				-
		a- Puerta tablero con marcos de madera de 2"X6" de 1,20 x 2,10	UN.	4,00	1.069.844	4.279.376
		b- Puerta Placa de 0,80x2,10 m. con marcos de madera de 2" x 6"	UN	1,00	455.400	455.400
17.	72131601-006	Alfeizar de ventanas :				-
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	23,50	18.084	424.504
18.	72131601-012	Pinturas :				-
		a- De paredes al latex	M2	350,00	15.655	5.479.250
		b- De pilares vistos con latex ceramico	UN	8,00	64.944	519.552
		c- De viga y dado de HºAº al latex	M2	50,00	16.335	816.750
		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	25,00	20.034	500.850
		e- De ladrillos vistos con latex ceramico	M2	315,00	8.867	2.793.105
		f- De techo maderamen y machimbre con barniz	M2	290,00	13.950	4.044.200
		g- De puerta madera con pintura barniz	M2	21,00	20.253	425.313
		h- De canaletas de chapa c/pintura sintetica	Ml	74,00	20.253	1.498.722
19.	72102602-004	Vidrios dobles	M2	25,00	87.580	2.189.500
20.	72131601-001	Instalación eléctrica				-
		Instalación del tablero TS10 de 15 AG	Boc.	18,00	58.022	1.044.396
		Instalación de tableros de comando TC	Boc.	33,00	58.022	1.914.726
		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	32,00	58.022	1.856.704
		Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	33,00	58.022	1.914.726
		Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	12,00	58.022	696.264
		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	14,00	58.022	812.308
		Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	14,00	58.022	812.308
21.	72131601-001	Artefactos electricos				-
		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	8,00	97.614	780.912
		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	12,00	86.724	1.040.688
		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	6,00	51.876	311.256
		Tablero TS10 de 15 AG con barras de fase y neutro	Un.	1,00	561.330	561.330
		Tablero TC de 6 AG	Un.	3,00	282.150	846.450
		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	5,00	257.267	1.286.335
		Ventilador de techo de 56"	Un.	14,00	191.582	2.682.148
22.	72131601-001	Obras Exteriores de electricidad				-
		Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70	Un.	1,00	273.688	273.688
		Acometida trifásica c/ caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 4 x 6 mm2	Un.	1,00	1.262.250	1.262.250
		Alimentación del TS 10 al TS 80 c/ cable NYY 4x4 mm2 - 1"	Mts.	20,00	19.706	394.120
		Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY DE 4 X 6 mm2	Mts.	45,00	19.706	886.770
		Registro eléctrico 30 x 30 x 70	Un.	3,00	197.056	591.168
23.	72102602-002	Mobiliarios :				-
		a- Pizarrones	UN.	3,00	460.350	1.381.050
24.	72101603-002	Canaletas y Bajadas de Chapa Nº 27				-
		a- Canaletas Aereas y bajadas Pluviales en chapa Nº 27	Ml	74,00	48.169	3.564.506
25.	72131601-013	Limpieza final	M2	230,00	1.095	251.850
		TOTAL GENERAL				198.923.339

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Dr. Luis R. Gneiting
Gobernador de Itapúa

Sr. Nestor Zarza
Proveedor
NESTOR ZARZA
RUC: 258783 - 1
Encarnación - Paraguay

Lote Nº 36 Anexo Contrato N° 89 /2013
SOLICITANTE: Colegio Nacional Jose Gervasio Artigas

SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES					NESTOR ZARZA	
N°		RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P.Unit.	P. TOTAL
1.	72131601-002	Preparación de la obra				
		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	3.757	101.815
		c- Replanteo	M2	27,10	3.757	101.815
2	72130601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	10,00	323.380	3.233.800
3	72131601-004	Estructura de H° A° :				-
		d- Encadenados inferior y superior de H° A°	M3	2,70	1.707.750	4.610.925
4	72131601-005	Muros de nivelación :				-
		b- De 0,30 cm.	M2	18,20	154.009	2.802.964
5	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	M3	12,65	51.369	649.818
6	72131601-006	Aislación asfaltica :				-
		a- De paredes	M2	5,30	82.415	436.800
7	72131601-005	Muros de elevación :				-
		b- De 0,15 para revocar	M2	62,00	82.074	5.088.588
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	55,00	87.539	4.814.645
		f- Envarillado de paredes(2 por hilada c/ varilla de 8")	ML	27,25	16.224	442.104
8	72131601-007	Techo :				-
		a- De tejas francesas s/machimbre de 1ra. 1"X3" c/tirantes de madera de 1ra.2"x 6" y vigas de madera de 1ra. De 4"X8"	M2	43,00	246.516	10.600.188
9	72131601-008	Revoques :				-
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	170,00	25.411	4.319.870
10	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	22,50	36.478	820.755
11	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	M2	22,50	73.092	1.644.570
12	72131601-009	Zocalo calcareo	ML	2,60	26.633	69.246
13	72131601-010	Aberturas de madera :				-
		a- Puerta tablero con marcos de 2"x6" de madera	M2	5,04	754.142	3.800.876
		b- Puertas Placas vaiven de 0,60 x 1,50	UN.	5,00	549.896	2.749.480
14	72101903-001	Aberturas metálicas :				-
		a- Ventanas tipo balancines	M2	3,36	305.619	1.026.880
15	72131601-008	Alfeizar de ventanas :				-
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	7,00	24.928	174.496
16	72131601-012	Pinturas :				-
		a- De paredes al latex	M2	66,00	23.604	1.557.864
		b- De aberturas de madera con barniz sintético	M2	10,10	18.813	190.011
		c- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36	27.646	92.891
		d- De ladrillos vistos con latex ceramico	M2	48,00	12.237	587.376
		f- De techo con barniz	M2	43,00	19.292	829.556
		g- De Canaletas Aereas y bajadas Pluviales en sintetico	ML	24,50	27.950	684.775
17	72101601-002	Canaletas y Bajadas de Chapa Nº 27				-
		a- Canaletas Aereas y bajadas Pluviales en chapa Nº 27	ML	24,50	66.474	1.628.613
18	72102508-003	Revestimientos :				-
		a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	97,50	64.895	6.327.263
19	72102602-004	Vidrios dobles	M2	3,36	120.861	406.093
20	72131601-001	Instalación eléctrica				-
		Instalación del tablero TS de 10 AG e instalacion	Boc.	8,00	80.070	640.560
		Electroductos de los circuitos de luces	Boc.	10,00	86.412	864.120
		Electroductos de los circuitos de tomas	Boc.	1,00	86.412	86.412
		Electrodutos del circuito calefon ducha	Boc.	4,00	86.412	345.648
21	72131601-001	Artefactos electricos				-
		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	11,00	83.092	914.012
		Tablero TS80 de 10 AG con barras de fase y neutro	Un.	1,00	628.452	628.452
		Provision y montaje de calefon ducha	Un.	1,00	235.670	235.670
22	72102304-007	Instalación sanitaria :				-
		a- Agua corriente - desague cloacal - camara deinspeccion y artefactos sanitarios completo	GL.	1,00	2.828.034	2.828.034
		b- Camara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1,00	1.844.370	1.844.370
		c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	2.527.470	2.527.470
23	72131601-013	Limpieza final	M2	27,00	1.511	40.797
		TOTAL GENERAL				70.749.619

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Dr. Luis R. Gneiting
Gobernador de Itapúa

Sr. Nestor Zarza
Proveedor

NESTOR ZARZA
RUC: 258783 - 1
Encarnación - Paraguay