CONTRATO Nº 01/2017 - FONACIDE

Entre el **MINISTERIO DE LA MUJER**, domiciliada en Pdte. Franco c/ Ayolas, Edificio Ayfra, Piso 13°, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. **ANA MARIA BAIARDI**, con Cédula de Identidad N° 725.119, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **ENGINEERING S.A**., domiciliada en Capitán Insfrán c/ Laura Castro de la Ciudad de Luque, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **JUAN ANDRES EMILIO CAMPOS CERVERA ARROYO**, con Cédula de Identidad N° 2.041.220, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato derivado del Llamado a Licitación Pública Nacional "**LPN Nº 1/2016 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER)- AD REFERENDUM**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente Contrato es regular los derechos y obligaciones que derivan de la adjudicación del Llamado a Licitación Pública Nacional "**LPN Nº 01/2016 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER)- AD REFERENDUM",** convocado por el Ministerio de la Mujer.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 320.691.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 01/2016, convocado por el Ministerio de la Mujer, según Resolución N° 301/2016. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 102/2017.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la Recepción Definitiva de las Obras.

5.2. Los rubros para esta Licitación, se hallan previstos en las partidas 520 - Sub Grupo del Objeto del Gasto 522 y otros previstos en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del Presupuesto General de la Nación, para el ejercicio Fiscal del año 2017. En caso que la ejecución contractual exceda el ejercicio presupuestario, los pagos en el 2018 estarán sujetos a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El monto total del presente CONTRATO asciende a la suma de Gs. **10.980.838.060** (Guaraníes diez mil novecientos ochenta millones ochocientos treinta y ocho mil sesenta), IVA incluido, conforme a la oferta adjudicada al Contratista, de acuerdo con los precios unitarios que, en calidad de ANEXO forma

MINISTERIO DE LA MUJER
MINISTRA

parte del presente Contrato.

El Contratista deberá indicar por escrito la Cuenta Bancaria en la que se realizarán los pagos, vía acreditación.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo total de ejecución de la obra es de **180 (ciento ochenta) días calendarios**, contados a partir de la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio, de conformidad a la CGC 21.1.

Las obras se ejecutarán en el predio ubicado en el Barrio Centro de la ciudad de Villa Elisa, Departamento Central, específicamente en la propiedad de 10 (diez) hectáreas ubicada entre la Avenida Von Poleski y las calles 16 de Julio y Virgen del Carmen.

La administración del Contrato estará a cargo de la Jefatura de Servicios Generales.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

De conformidad a la CEC 15.4.1, para el inicio de la ejecución de las obras previstas en esta Contratación, la Contratante no otorgará ningún Anticipo, por lo que el Contratista se obliga a dar inicio a los trabajos conforme al cronograma de ejecución y al cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en virtud al contrato una vez recibida la Orden de Inicio.

El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será diez por ciento (10%) conforme a la Ley N° 2.051/03, en las condiciones estipuladas en la CEC 6.1.1 del pliego de bases y condiciones.

MINISTERIO DE LA MUJER
MINISTRA

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER)- AD REFERENDUM.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

engineering S.A.

MINISTERIO DE LA MUJER
MINISTRA

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable.

A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los CINCO días del mes de JUNIO del 2017.

JUAN ANDRES CAMPOS CERVERA
Representante Legal
ENGINEERING S.A.

ANA MARIA BAIARDI QUESNEL
Ministra
MINISTERIO DE LA MUJER

ANEXO A CONTRATO N° 01/2017 - FONACIDE

"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER) - ID Nº 320.691

PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Limpieza de terreno	m2	37871,56	1.570	59.458.349
2	Vallado de obra (sólo en el frente del terreno)	ml	150,36	90.054	13.540.519
3	Inst. Provisorias (montar y desmontar):Oficina c/ baño, Vestuario y baño personal, Deposito	gl	1,00	51.954.230	51.954.230
4	Instalación eléctrica e hidrosanitaria provisoria	gl	1,00	51.954.230	51.954.230
5	Letrero de obra	gl	1,00	2.886.400	2.886.400
6	Destronque de arboles	un	6,00	346.264	2.077.584
7	Replanteo y marcación de obra (área cubierta 4.542,96 m2 - exteriores 6287,20 m2)	m2	10830,16	2.879	31.180.031
	MOVIMIENTO DE SUELO				
8	Excavación de terreno	m3	610,92	34.661	21.175.098
9	Relleno y compactación de suelo proveniente de la excavación	m3	983,70	34.661	34.096.026
	ESTRUCTURA DE H°A°				
	MÓDULO CASETA DE GUARDIA				
10	Vigas	m3	5,38	1.434.820	7.719.332
11	Columnas	m3	1,85	1.932.609	3.575.327
12	Fundación	m3	7,34	1.291.056	9.476.351
13	Pilotes	ml	136,00	115.519	15.710.584
	MÓDULO RECEPCIÓN				
14	Losas	m3	6,05	1.744.509	10.554.279
15	Vigas	m3	15,55	1.434.820	22.311.451
16	Columnas	m3	7,87	1.932.609	15.209.633
17	Fundación	m3	11,23	1.291.056	14.498.559
18	Pilotes	ml	208,00	115.519	24.027.952
	MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN				
19	Vigas	m3	26,11	1.434.820	37.463.150
20	Columnas	m3	4,71	1.932.609	9.102.588
21	Fundación	m3	14,26	1.291.056	18.410.459
22	Pilotes	ml	220,00	115.519	25.414.180
	MÓDULO DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO				
23	Vigas	m3	46,60	1.434.820	66.862.612
24	Columnas	m3	14,03	1.932.609	27.114.504
25	Fundación	m3	24,62	1.291.056	31.785.799
26	Pilotes	ml	456,00	115.519	52.676.664
	MÓDULO COMEDOR				
27	Vigas	m3	12,95	1.434.820	18.580.919
28	Columnas	m3	4,71	1.932.609	9.102.588
29	Fundación	m3	6,05	1.291.005	7.810.580
30	Pilotes	ml	112,00	115.519	12.938.128
	MÓDULO DE ATENCIÓN INFANTIL				
31	Vigas	m3	28,50	1.434.820	40.892.370
32	Columnas	m3	9,10	1.932.609	17.586.742
33	Fundación	m3	19,01	1.291.056	24.542.975

engineering S.A.

MINISTERIO DE LA MUJER

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
34	Pilotes	ml	352,00	115.519	40.662.688
	MÓDULO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES				
35	Vigas	m3	14,70	1.434.820	21.091.854
36	Columnas	m3	14,70	1.932.609	28.409.352
37	Fundación	m3	26,78	1.291.056	34.574.480
38	Pilotes	ml	496,00	115.519	57.297.424
	MÓDULO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				
39	Vigas	m3	25,74	1.434.820	36.932.267
40	Columnas	m3	25,74	1.932.609	49.745.356
41	Fundación	m3	46,66	1.291.056	60.240.673
42	Pilotes	ml	864,00	115.519	99.808.416
	CASETA DE RESIDUOS				
43	Vigas	m3	2,58	1.434.820	3.701.836
44	Columnas	m3	1,62	1.932.609	3.130.827
45	Fundación	m3	3,89	1.291.056	5.022.208
46	Pilotes	ml	72,00	115.519	8.317.368
	PASARELAS				
47	Pilares	m3	5,58	1.932.609	10.783.958
48	Fundación de Hormigón Ciclópeo	m3	31,60	883.244	27.910.510
	ESTRUCTURA METALICA				
	MÓDULO CASETA DE GUARDIA				
49	Perfil C	Kg.	2337,62	14.720	34.409.766
50	Correas	Ml	122,50	34.342	4.206.895
	MÓDULO RECEPCIÓN				
51	Perfil C	Kg.	4884,15	14.720	71.894.688
52	Perfil L	Kg.	1902,45	7.360	14.002.032
53	Correas	Ml	164,00	34.342	5.632.088
	MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN				
54	Perfil C	Kg.	2758,71	14.720	40.608.211
55	Perfil L	Kg.	484,77	7.360	3.567.907
56	Correas	Ml	239,00	34.342	8.207.738
	MÓDULO DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO				
57	Perfil C	Kg.	6868,50	14.720	101.104.320
58	Perfil L	Kg.	1492,05	7.360	10.981.488
59	Correas	Ml	514,30	34.342	17.662.091
	MÓDULO COMEDOR				
60	Perfil C	Kg.	1625,18	14.720	23.922.650
61	Perfil L	Kg.	546,10	7.360	4.019.296
62	Correas	Ml	225,50	34.342	7.744.121
	MÓDULO DE ATENCIÓN INFANTIL				
63	Perfil C	Kg.	910,38	14.720	13.400.794
64	Perfil L	Kg.	2162,88	7.360	15.918.797
65	Perfil U	Kg.	3255,06	14.720	47.914.483
66	Correas	Ml	450,00	34.342	15.453.900
	MÓDULO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES				
67	Perfil C	Kg.	8577,90	14.720	126.266.688
68	Perfil L	Kg.	8718,84	7.360	64.170.662
69	Correas	Ml	5297,00	34.342	181.909.574
	MÓDULO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				
70	Perfil C	Kg.	3175,21	14.720	46.739.091
71	Perfil L	Kg.	833,80	7.360	6.136.768
72	Correas	Ml	833,80	34.342	28.634.360
	CASETA DE RESIDUOS				
73	Perfil C	Kg.	190,38	14.720	2.802.394
74	Perfil L	Kg.	23,43	7.360	172.445
	PASARELAS				

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
75	Tubos de 80x80x3mm	ml	528,00	7.360	3.886.080
	TECHOS Y PANELES DE CHAPA				
	TECHO Y PANELES DE CHAPA SANDWICH CON NUCLEO DE POLIESTIRENO				
76	Techo engrafado con panel compuesto por chapa de 0,45mm - núcleo EPS de 200mm - chapa 0,40mm	m2	5038,29	155.859	785.262.841
77	Muros laterales de doble panel compuesto por chapa de 0,5mm - núcleo EPS de 50mm - chapa 0,5mm	m2	303,58	184.734	56.081.548
78	Accesorios para montaje: Bordes, cumbreras, clip para engrafado, tornillos, remaches, silicona	m2	5341,87	17.034	90.993.414
79	Mano de obra de montaje	m2	5341,87	29.535	157.772.130
	TECHO DE CHAPA DE ZINC TRAPEZOICAL				
80	Pasarelas	m2	303,76	84.398	25.636.736
	MAMPOSTERÍA				
	MÓDULO CASETA DE GUARDIA				
81	Mampostería de nivelación de 0,30m	m2	13,30	127.230	1.692.159
82	Mampostería de nivelación de 0,45m	m2	24,65	179.762	4.431.133
83	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	m2	119,92	66.386	7.961.009
84	Revestimiento de ladrillo de canto a la vista	m2	75,23	66.963	5.037.626
	MÓDULO RECEPCIÓN				
85	Mampostería de nivelación de 0,30m	m2	9,46	127.230	1.203.596
86	Mampostería de nivelación de 0,45m	m2	33,00	179.762	5.932.146
87	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	m2	347,77	66.386	23.087.059
88	Revestimiento de ladrillo de canto a la vista	m2	242,17	66.963	16.216.430
	MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN				
89	Mampostería de nivelación de 0,30m	m2	66,99	127.230	8.523.138
90	Mampostería de nivelación de 0,45m	m2	84,91	179.762	15.263.591
91	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	m2	601,64	66.386	39.940.473
92	Revestimiento de ladrillo de canto a la vista	m2	341,34	66.963	22.857.150
	MÓDULO DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO				
93	Mampostería de nivelación de 0,30m	m2	106,40	127.230	13.537.272
94	Mampostería de nivelación de 0,45m	m2	150,10	179.762	26.982.276
95	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	m2	922,23	66.386	61.223.161
96	Revestimiento de ladrillo de canto a la vista	m2	315,75	66.963	21.143.567
	MÓDULO COMEDOR				
97	Mampostería de nivelación de 0,30m	m2	19,73	127.230	2.510.248
98	Mampostería de nivelación de 0,45m	m2	35,68	179.762	6.413.908
99	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	m2	240,35	66.386	15.955.875
100	Revestimiento de ladrillo de canto a la vista	m2	125,27	66.963	8.388.455
	MÓDULO DE ATENCIÓN INFANTIL				
101	Mampostería de nivelación de 0,30m	m2	128,08	127.230	16.295.618
102	Mampostería de nivelación de 0,45m	m2	111,03	179.762	19.958.975
103	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	m2	816,40	66.386	54.197.530
104	Revestimiento de ladrillo de canto a la vista	m2	255,48	66.963	17.107.707
	MÓDULO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES				
105	Mampostería de nivelación de 0,30m	m2	77,90	127.230	9.911.217
106	Mampostería de nivelación de 0,45m	m2	88,11	179.762	15.838.830
107	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	m2	964,52	66.386	64.030.625
108	Revestimiento de ladrillo de canto a la vista	m2	349,07	66.963	23.374.774
	MÓDULO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				
109	Mampostería de nivelación de 0,30m	m2	794,13	127.230	101.037.160
110	Mampostería de nivelación de 0,45m	m2	300,37	179.762	53.995.112
111	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	m2	2231,01	66.386	148.107.830
112	Revestimiento de ladrillo de canto a la vista	m2	339,08	66.963	22.705.814
	CASETA DE RESIDUOS				
113	Mampostería de nivelación de 0,30m	m2	3,56	127.230	452.939
114	Mampostería de nivelación de 0,45m	m2	9,60	179.762	1.725.715

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
115	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	m2	61,93	66.386	4.111.285
116	Revestimiento de ladrillo de canto a la vista	m2	61,93	66.963	4.147.019
	AISLACIONES				
	MÓDULO CASETA DE GUARDIA				
117	Aislación hidrófuga horizontal de Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	ml	40,65	25.207	1.024.665
118	Aislación hidrófuga vertical de muros exteriores	m2	105,46	27.132	2.861.341
	MÓDULO RECEPCIÓN				
119	Aislación hidrófuga horizontal de Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	m2	68,20	25.207	1.719.117
120	Aislación hidrófuga vertical de muros exteriores	m2	311,98	27.132	8.464.641
121	Aislación hidrófuga de losa de H°A°	m2	31,49	173.181	5.453.470
	MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN				
122	Aislación hidrófuga horizontal de Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	ml	156,77	25.207	3.951.701
123	Aislación hidrófuga vertical de muros exteriores	m2	406,52	27.132	11.029.701
	MÓDULO DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO				
124	Aislación hidrófuga horizontal de Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	ml	242,10	25.207	6.102.615
125	Aislación hidrófuga vertical de muros exteriores	m2	718,53	27.132	19.495.156
	MÓDULO COMEDOR				
126	Aislación hidrófuga horizontal de Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	ml	57,75	25.207	1.455.704
127	Aislación hidrófuga vertical de muros exteriores	m2	125,27	27.132	3.398.826
	MÓDULO DE ATENCIÓN INFANTIL				
128	Aislación hidrófuga horizontal de Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	ml	194,32	25.207	4.898.224
129	Aislación hidrófuga vertical de muros exteriores	m2	306,52	27.132	8.316.501
	MÓDULO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES				
130	Aislación hidrófuga horizontal de Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	ml	217,84	25.207	5.491.093
131	Aislación hidrófuga vertical de muros exteriores	m2	553,03	27.132	15.004.810
	MÓDULO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				
132	Aislación hidrófuga horizontal de Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	ml	525,05	25.207	13.234.935
133	Aislación hidrófuga vertical de muros exteriores	m2	572,29	27.132	15.527.372
	CASETA DE RESIDUOS				
134	Aislación hidrófuga horizontal de Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	ml	17,80	25.207	448.685
135	Aislación hidrófuga vertical de muros exteriores	m2	61,93	27.132	1.680.285
	REVOQUE				
	MÓDULO CASETA DE GUARDIA				
136	Revoque común	m2	139,44	28.055	3.911.989
137	Revoque común de base para revestimiento cerámico	m2	23,52	28.055	659.854
138	Revoque interior común + malla	ml	8,40	38.100	320.040
139	Revoque hidrófugo de antepecho de 0,15 con pendiente	ml	10,60	20.782	220.289
140	Revoque de mochetas	ml	21,00	15.586	327.306
141	Revoque terminación superior de muros	ml	35,80	20.782	743.996
	MÓDULO RECEPCIÓN				
142	Revoque común	m2	418,08	28.055	11.729.234
143	Revoque común de base para revestimiento cerámico	m2	44,31	28.055	1.243.117
144	Revoque interior común + malla	ml	63,85	38.100	2.432.685
145	Revoque hidrófugo de antepecho de 0,15 con pendiente	ml	23,70	20.782	492.533
146	Revoque de mochetas	ml	70,30	15.586	1.095.696
147	Revoque hidrófugo cornisa	ml	44,40	20.782	922.721
	MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN				
148	Revoque común	m2	840,84	28.055	23.589.766
149	Revoque común de base para revestimiento cerámico	m2	103,01	28.055	2.889.946

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
150	Revoque interior común + malla	ml	224,38	38.100	8.548.878
151	Revoque hidrófugo de antepecho de 0,15 con pendiente	ml	30,20	20.782	627.616
152	Revoque de mochetas	ml	83,80	15.586	1.306.107
	MÓDULO DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO				
153	Revoque común	m2	1251,62	28.055	35.114.199
154	Revoque común de base para revestimiento cerámico	m2	80,54	28.055	2.259.550
155	Revoque interior común +malla	ml	477,80	38.100	18.204.180
156	Revoque hidrófugo de antepecho de 0,15 con pendiente	ml	62,20	20.782	1.292.640
157	Revoque de mochetas	ml	175,80	15.586	2.740.019
	MÓDULO COMEDOR				
158	Revoque común	m2	205,91	28.055	5.776.805
159	Revoque común de base para revestimiento cerámico	m2	107,37	28.055	3.012.265
160	Revoque interior común +malla	ml	44,70	38.100	1.703.070
161	Revoque hidrófugo de antepecho de 0,15 con pendiente	ml	3,60	20.782	74.815
162	Revoque de mochetas	ml	8,40	15.586	130.922
	MÓDULO DE ATENCIÓN INFANTIL				
163	Revoque común	m2	1200,79	28.055	33.688.163
164	Revoque común de base para revestimiento cerámico	m2	183,12	28.055	5.137.432
165	Revoque interior común + malla	ml	292,30	38.100	11.136.630
166	Revoque hidrófugo de antepecho de 0,15 con pendiente	ml	30,60	20.782	635.929
167	Revoque de mochetas	ml	69,80	15.586	1.087.903
	MÓDULO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES				
168	Revoque común	m2	1580,18	28.055	44.331.950
169	Revoque común de base para revestimiento cerámico	m2	101,72	28.055	2.853.755
170	Revoque interior común +malla	ml	564,21	38.100	21.496.401
171	Revoque hidrófugo de antepecho de 0,15 con pendiente	ml	42,60	20.782	885.313
172	Revoque de mochetas	ml	93,80	15.586	1.461.967
	MÓDULO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				
173	Revoque común	m2	3447,61	28.055	96.722.699
174	Revoque común de base para revestimiento cerámico	m2	504,50	28.055	14.153.748
175	Revoque interior común + malla	ml	1164,25	38.100	44.357.925
176	Revoque hidrófugo de antepecho de 0,15 con pendiente	ml	54,00	20.782	1.122.228
177	Revoque de mochetas	ml	138,00	15.586	2.150.868
	CASETA DE RESIDUOS				
178	Revoque común	m2	27,15	28.055	761.693
179	Revoque común de base para revestimiento cerámico	m2	39,48	28.055	1.107.611
180	Revoque interior común + malla	ml	36,80	38.100	1.402.080
	CONTRAPISO				
	MÓDULO CASETA DE GUARDIA				
181	Hormigón de cascotes sobre terreno natural e=15cm.	m2	45,94	38.100	1.750.314
182	Carpeta de nivelación para piso cerámico	m2	7,50	29.614	222.105
183	Carpeta hidrófuga para piso cerámico	m2	7,50	29.614	222.105
	MÓDULO RECEPCIÓN				
184	Hormigón de cascotes sobre terreno natural e=15cm.	m2	247,26	38.100	9.420.606
185	Carpeta de nivelación para piso cerámico	m2	13,11	29.614	388.240
186	Carpeta hidrófuga para piso cerámico	m2	13,11	29.614	388.240
	MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN				
187	Hormigón de cascotes sobre terreno natural e=15cm.	m2	353,14	38.100	13.454.634
188	Carpeta de nivelación para piso cerámico	m2	33,58	29.614	994.438
189	Carpeta hidrófuga para piso cerámico	m2	33,58	29.614	994.438
	MÓDULO DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO				
190	Hormigón de cascotes sobre terreno natural e=15cm.	m2	658,59	38.100	25.092.279
191	Carpeta de nivelación para piso cerámico	m2	33,92	29.614	1.004.507
192	Carpeta hidrófuga para piso cerámico	m2	33,92	29.614	1.004.507
	MÓDULO COMEDOR				
193	Hormigón de cascotes sobre terreno natural e=15cm.	m2	214,41	38.100	8.169.021
194	Carpeta de nivelación para piso cerámico	m2	39,94	29.614	1.182.783

MINISTERIO DE LA MUJER
MINISTRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
195	Carpeta hidrófuga para piso cerámico	m2	39,94	29.614	1.182.783
	MÓDULO DE ATENCIÓN INFANTIL				
196	Hormigón de cascotes sobre terreno natural e=15cm.	m2	553,76	38.100	21.098.256
197	Carpeta de nivelación para piso cerámico	m2	58,72	29.614	1.738.934
198	Carpeta hidrófuga para piso cerámico	m2	58,72	29.614	1.738.934
	MÓDULO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES				
199	Hormigón de cascotes sobre terreno natural e=15cm.	m2	936,89	38.100	35.695.509
200	Carpeta de nivelación para piso cerámico	m2	37,56	29.614	1.112.302
201	Carpeta hidrófuga para piso cerámico	m2	37,56	29.614	1.112.302
	MÓDULO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				
202	Hormigón de cascotes sobre terreno natural e=15cm.	m2	866,11	38.100	32.998.791
203	Carpeta de nivelación para piso cerámico	m2	168,37	29.614	4.986.109
204	Carpeta hidrófuga para piso cerámico	m2	168,37	29.614	4.986.109
	CASETA DE RESIDUOS				
205	Hormigón de cascotes sobre terreno natural e=15cm.	m2	19,73	38.100	751.713
206	Carpeta de nivelación para piso cerámico	m2	19,73	29.614	584.284
207	Carpeta hidrófuga para piso cerámico	m2	19,73	29.614	584.284
	PASARELAS				
208	Hormigón de cascotes sobre terreno natural e=15cm.	m2	303,76	38.100	11.573.256
209	Carpeta de nivelación	m2	303,76	29.614	8.995.549
	PISOS Y ZOCALOS				
	MÓDULO CASETA DE GUARDIA				
210	Granito reconstituido 40cmx40cm - Gris + Pulido	m2	38,44	126.191	4.850.782
211	Cerámico 45cm x 45cm - PEI 5	m2	7,50	61.537	461.528
212	Zócalo granítico	ml	36,05	36.945	1.331.867
	MÓDULO RECEPCIÓN				
213	Granito reconstituido 40cmx40cm - Gris + Pulido	m2	234,15	126.191	29.547.623
214	Cerámico 45cm x 45cm - PEI 5	m2	13,11	61.537	806.750
215	Zócalo granítico	ml	55,20	36.945	2.039.364
	MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN				
216	Granito reconstituido 40cmx40cm - Gris + Pulido	m2	319,56	126.191	40.325.596
217	Cerámico 45cm x 45cm - PEI 5	m2	33,58	61.537	2.066.412
218	Zócalo granítico	ml	256,17	36.945	9.464.201
	MÓDULO DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO				
219	Granito reconstituido 40cmx40cm - Gris + Pulido	m2	624,67	126.191	78.827.732
220	Cerámico 45cm x 45cm - PEI 5	m2	33,92	61.537	2.087.335
221	Zócalo granítico	ml	377,12	36.945	13.932.698
	MÓDULO COMEDOR				
222	Granito reconstituido 40cmx40cm - Gris + Pulido	m2	174,47	126.191	22.016.544
223	Cerámico 45cm x 45cm - PEI 5	m2	39,94	61.537	2.457.788
224	Zócalo granítico	ml	17,23	36.945	636.562
	MÓDULO DE ATENCIÓN INFANTIL				
225	Granito reconstituido 40cmx40cm - Gris + Pulido	m2	495,04	126.191	62.469.593
226	Cerámico 45cm x 45cm - PEI 5	m2	58,72	61.537	3.613.453
227	Zócalo granítico	ml	233,13	36.945	8.612.988
	MÓDULO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES				
228	Granito reconstituido 40cmx40cm - Gris + Pulido	m2	899,33	126.191	113.487.352
229	Cerámico 45cm x 45cm - PEI 5	m2	37,56	61.537	2.311.330
230	Zócalo granítico	ml	499,84	36.945	18.466.589
	MÓDULO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				
231	Granito reconstituido 40cmx40cm - Gris + Pulido	m2	697,74	126.191	88.048.508
232	Cerámico 45cm x 45cm - PEI 5	m2	168,37	61.537	10.360.985
233	Zócalo granítico	ml	519,04	36.945	19.175.933
	CASETA DE RESIDUOS				
234	Cerámico 45cm x 45cm - PEI 5	m2	19,73	61.537	1.214.125
235	Zócalo de cerámica	ml	5,23	36.945	193.222

MINISTERIO DE LA MUJER

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
	PASARELAS				
236	Baldosón de cemento	m2	303,76	51.954	15.781.547
	REVESTIMIENTOS				
	MÓDULO CASETA DE GUARDIA				
237	Cerámico 45cm x 45cm	m2	23,52	61.537	1.447.350
238	Guarda 15cm x 60 cm	ml	11,20	18.473	206.898
239	Revestido de tejuelita en antepechos	ml	10,60	20.204	214.162
	MÓDULO RECEPCIÓN				
240	Cerámico 45cm x 45cm	m2	44,31	61.537	2.726.704
241	Guarda 15cm x 60 cm	ml	14,90	18.473	275.248
242	Revestido de tejuelita en antepechos	ml	23,70	20.204	478.835
243	Revestido de tejuelita en terminación superior de muros	ml	35,80	20.204	723.303
	MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN				
244	Cerámico 45cm x 45cm	m2	103,01	61.537	6.338.926
245	Guarda 15cm x 60 cm	ml	36,40	18.473	672.417
246	Revestido de tejuelita en antepechos	ml	30,20	20.204	610.161
	MÓDULO DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO				
247	Cerámico 45cm x 45cm	m2	80,54	61.537	4.956.190
248	Guarda 15cm x 60 cm	ml	43,30	18.473	799.881
249	Revestido de tejuelita en antepechos	ml	62,20	20.204	1.256.689
	MÓDULO COMEDOR				
250	Cerámico 45cm x 45cm	m2	107,37	61.537	6.607.228
251	Guarda 15cm x 60 cm	ml	20,80	18.473	384.238
252	Revestido de tejuelita en antepechos	ml	3,60	20.204	72.734
	MÓDULO DE ATENCIÓN INFANTIL				
253	Cerámico 45cm x 45cm	m2	183,12	61.537	11.268.655
254	Guarda 15cm x 60 cm	ml	78,20	18.473	1.444.589
255	Revestido de tejuelita en antepechos	ml	30,60	20.204	618.242
	MÓDULO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES				
256	Cerámico 45cm x 45cm	m2	101,72	61.537	6.259.544
257	Guarda 15cm x 60 cm	ml	34,30	18.473	633.624
258	Revestido de tejuelita en antepechos	ml	42,60	20.204	860.690
	MÓDULO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				
259	Cerámico 45cm x 45cm	m2	504,50	61.537	31.045.417
260	Guarda 15cm x 60 cm	ml	81,10	18.473	1.498.160
261	Revestido de tejuelita en antepechos	ml	54,00	20.204	1.091.016
	CASETA DE RESIDUOS				
262	Cerámico 45cm x 45cm	m2	39,48	61.537	2.429.481
	PINTURA				
	MÓDULO CASETA DE GUARDIA				
263	Al látex con enduído de paredes interiores	m2	109,38	19.627	2.146.801
264	Al látex con enduído de paredes exteriores	m2	30,06	21.936	659.396
265	Tratamiento con silicona muro de ladrillo a la vista	m2	75,23	13.854	1.042.236
266	Sintética en estructura metálica vigas y pilares	ml	61,62	4.618	284.561
267	Sintética en estructura metálica de techo, correas	ml	121,59	4.618	561.503
	MÓDULO RECEPCIÓN				
268	Al látex con enduído de paredes interiores	m2	365,95	19.627	7.182.501
269	Al látex con enduído de paredes exteriores	m2	52,13	21.936	1.143.524
270	Tratamiento con silicona muro de ladrillo a la vista	m2	242,17	13.854	3.355.023
271	Sintética en estructura metálica de techo, vigas reticuladas	ml	44,25	4.618	204.347
272	Sintética en estructura metálica de techo, correas	ml	160,60	4.618	741.651
273	Sintética de canaletas con fondo para chapa galvanizada	ml	14,60	4.618	67.423
	MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN				
274	Al látex con enduído de paredes interiores	m2	756,73	19.627	14.852.340
275	Al látex con enduído de paredes exteriores	m2	84,11	21.936	1.845.037
276	Al látex con enduído de tabiques de yeso cartón	m3	525,79	19.627	10.319.680
277	Tratamiento con silicona muro de ladrillo a la vista	m2	341,34	13.854	4.728.924

engineering

MINISTERIO DE LA MUJER

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
278	Sintética en estructura metálica de techo, vigas reticuladas	ml	29,25	4.618	135.077
279	Sintética en estructura metálica de techo, correas	ml	311,60	4.618	1.438.969
	MÓDULO DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO				
280	Al látex con enduído de paredes interiores	m2	1041,35	19.627	20.438.576
281	Al látex con enduído de paredes exteriores	m2	210,26	21.936	4.612.263
282	Al látex con enduído de tabiques de yeso cartón	m3	760,85	19.627	14.933.203
283	Tratamiento con silicona muro de ladrillo a la vista	m2	315,75	13.854	4.374.401
284	Sintética en estructura metálica de techo, vigas reticuladas	ml	93,25	4.618	430.629
285	Sintética en estructura metálica de techo, correas	ml	510,71	4.618	2.358.459
	MÓDULO COMEDOR				
286	Al látex con enduído de paredes interiores	m2	205,91	19.627	4.041.396
287	Tratamiento con silicona muro de ladrillo a la vista	m2	125,27	13.854	1.735.491
288	Sintética en estructura metálica de techo, cabriada	ml	20,20	4.618	93.284
289	Sintética en estructura metálica de techo, correas	ml	221,70	4.618	1.023.811
	MÓDULO DE ATENCIÓN INFANTIL				
290	Al látex con enduído de paredes interiores	m2	1124,00	19.627	22.060.748
291	Al látex con enduído de paredes exteriores	m2	76,80	21.936	1.684.685
292	Al látex con enduído de tabiques de yeso cartón	m3	189,45	19.627	3.718.335
293	Tratamiento con silicona muro de ladrillo a la vista	m2	255,48	13.854	3.539.420
294	Sintética en estructura metálica de techo, vigas reticuladas	ml	64,12	4.618	296.106
295	Sintética en estructura metálica de techo, correas	ml	439,68	4.618	2.030.442
	MÓDULO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES				
296	Al látex con enduído de paredes interiores	m2	1446,09	19.627	28.382.408
297	Al látex con enduído de paredes exteriores	m2	134,09	21.936	2.941.398
298	Al látex con enduído de tabiques de yeso cartón	m3	1522,46	19.627	29.881.322
299	Tratamiento con silicona muro de ladrillo a la vista	m2	349,07	13.854	4.836.016
300	Sintética en estructura metálica de techo, vigas reticuladas	ml	81,00	4.618	374.058
301	Sintética en estructura metálica de techo, correas	ml	516,85	4.618	2.386.813
	MÓDULO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				
302	Al látex con enduído de paredes interiores	m2	3303,49	19.627	64.837.598
303	Al látex con enduído de paredes exteriores	m2	144,12	21.936	3.161.416
304	Tratamiento con silicona muro de ladrillo a la vista	m2	339,08	13.854	4.697.614
305	Sintética en estructura metálica de techo, vigas reticuladas	ml	28,17	4.618	130.089
306	Sintética en estructura metálica de techo, correas	ml	609,70	4.618	2.815.595
	CASETA DE RESIDUOS				
307	Al látex con enduído de paredes interiores	m2	27,15	19.627	532.873
308	Tratamiento con silicona muro de ladrillo a la vista	m2	61,93	13.854	857.978
309	Sintética en estructura metálica de techo, correas	ml	10,00	4.618	46.180
	PASARELAS				
310	Tratamiento con silicona en pilares de Hormigón a la vista	ml	237,60	13.854	3.291.710
311	Sintética en estructura metálica de techo, correas	ml	528,72	4.618	2.441.629
	TABIQUES DE YESO CARTON				
	MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN				
312	Tabique de yeso cartón con perfilería de chapa doblada	m2	227,24	161.635	36.729.937
313	Tabique de yeso cartón con perfilería de chapa doblada con relleno acústico de lana de vidrio	m2	35,65	184.726	6.585.482
	MÓDULO DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO				
314	Tabique de yeso cartón con perfilería de chapa doblada	m2	380,42	161.635	61.489.187
	MÓDULO DE ATENCIÓN INFANTIL				
315	Tabique de yeso cartón con perfilería de chapa doblada	m2	94,72	161.635	15.310.067
	MÓDULO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES				
316	Tabique de yeso cartón con perfilería de chapa doblada	m2	341,92	161.635	55.266.239
317	Tabique de yeso cartón con perfilería de chapa doblada con relleno acústico de lana de vidrio	m2	419,31	184.726	77.457.459
	ABERTURAS DE CRISTAL Ttemplado				
318	C01 - 4,10 x 2,50 - 2 paños fijos + 2 hojas batientes c/ freno	un	7,00	2.713.260	18.992.820

MINISTERIO DE LA MUJER
MINISTRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
	de piso - 10mm				
319	C02 - 4,30 x 2,50 - 2 paños fijos + 2 hojas batientes c/ freno de piso - 10mm	un	1,00	9.761.400	9.761.400
320	C03 - 0,90 x 2,10 - 1 hoja batiente con freno de piso - 10mm	un	1,00	3.290.650	3.290.650
321	C04 - 1,00 x 2,10 - 1 hoja batiente con freno de piso - 10mm	un	1,00	3.290.650	3.290.650
322	C05 - 1,80 x 2,15 - 2 hojas batientes c/ freno de piso - 10mm	un	2,00	3.118.500	6.237.000
323	C06 - 2,00 x 2,15 - 2 paños fijos + 2 hojas batientes c/ freno de piso - 10mm	un	2,00	3.463.900	6.927.800
324	C07 - 8,85 x 4,00 - Muro cortina con presillas c/ 2 hojas batientes - 10mm	un	1,00	1.043.350	1.043.350
325	V01 - 1,30 x 1,20 - Ventana corrediza, 1 hoja fija y 1 móvil c/ cerradura - 8mm	un	66,00	441.430	29.134.380
326	V02 - 0,60 x 0,40 - Ventana proyectante c/ bisagra y brazo de empuje - 8mm	un	59,00	392.590	23.162.810
327	V03 - 1,50 x 0,50 - Paño fijo - 8mm	un	115,00	807.730	92.888.950
328	V04 - 1,70 x 1,70 - Paño fijo - 8mm	un	1,00	807.730	807.730
329	V05 - 2,60 x 1,10 - Ventana corrediza, 1 hoja fija y 1 móvil c/ cerradura - 8mm	un	2,00	1.617.990	3.235.980
330	V06 - 2,50 x 1,10 - Ventana corrediza, 1 hoja fija y 1 móvil c/ cerradura - 8mm	un	1,00	1.617.990	1.617.990
331	V07 - 1,70 x 0,55 - Paño fijo - 8mm	un	1,00	462.660	462.660
332	V08 - 1,40 x 0,55 - Paño fijo - 8mm	un	3,00	364.980	1.094.940
333	V09 - 1,70 x 0,32 - Paño fijo - 8mm	un	1,00	323.840	323.840
334	V10 - 1,20 x 0,26 - Paño fijo - 8mm	un	1,00	232.265	232.265
335	V11 - 1,40 x 0,26 - Paño fijo - 8mm	un	3,00	299.420	898.260
336	V12 - 4,45 x 0,55 - Paño fijo - 8mm	un	4,00	6.362.400	25.449.600
337	V13 - 2,10 x 1,20 - Ventana corrediza, 1 hoja fija y 1 móvil c/ cerradura - 8mm	un	24,00	1.398.100	33.554.400
338	V14 - 1,50 x 1,20 - Ventana corrediza, 1 hoja fija y 1 móvil c/ cerradura - 8mm	un	33,00	1.173.480	38.724.840
339	V15 - 1,50 x 1,50 - Ventana corrediza, 1 hoja fija y 1 móvil c/ cerradura - 8mm	un	9,00	1.173.480	10.561.320
340	V14 - 1,50 x 1,20 - Ventana batiente, 2 hojas c/ bisagra - 8mm	un	3,00	2.074.600	6.223.800
	ABERTURAS DE MADERA				
341	P1 - 0,60 x 2,10 - Puerta placa	un	3,00	723.470	2.170.410
342	P2 - 0,70 x 2,10 - Puerta placa	un	8,00	727.870	5.822.960
343	P3 - 0,80 x 2,10 - Puerta placa	un	10,00	848.650	8.486.500
344	P4 - 0,90 x 2,10 - Puerta placa - para tabiques de yeso	un	45,00	860.860	38.738.700
345	P5 - 0,90 x 2,10 - Puerta placa	un	77,00	860.860	66.286.220
346	P6 - 1,70 x 2,10 - Puerta paca doble	un	1,00	1.731.345	1.731.345
347	P7 - 1,00 x 2,10 - Puerta placa corrediza	un	5,00	1.154.560	5.772.800
348	P8 - 0,90 x 2,10 - Puerta paca doble vaivén	un	2,00	1.386.000	2.772.000
349	P9 - 1,30 x 2,10 - Puerta placa corrediza	un	2,00	1.154.560	2.309.120
350	P10 - 1,10 x 2,10 - Puerta paca doble	un	3,00	1.616.945	4.850.835
	***Las puertas placa incluyen: placa de cedro, marco y contramarco de lapacho, fichas, tornillos, cerradura, tirafondo y barniz**				
	ABERTURAS METALICAS				
351	H1 - 0,90 x 2,10 - Puerta persianada de chapa doblada	un	4,00	984.775	3.939.100
352	H2 - 0,80 x 2,10 - Puerta persianada de chapa doblada	un	1,00	923.725	923.725
353	H3 - 1,55 x 2,10 - Puerta persianada de chapa doblada, doble corrediza	un	1,00	2.144.725	2.144.725
	***Las aberturas metálicas incluyen cerradura y base antioxido y pintura sintética**				
	MAMPARAS				
	Mamparas divisorias para baños, placas colocadas con tubos de aluminio, puertas con bisagras y cerradura pomo				
354	Baño - Recepción	un	1,00	8.554.700	8.554.700
355	Baño Publico 1 - Administración	un	1,00	3.217.500	3.217.500

engineering S.A. RUC

MINISTERIO DE LA MUJER

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
356	Baño Funcionarias - Administración	un	1,00	2.095.500	2.095.500
357	Baño Público - Empoderamiento Económico	un	1,00	7.199.500	7.199.500
358	Baño Funcionarias - Empoderamiento Económico	un	1,00	4.757.500	4.757.500
359	Baño Público - Comedor	un	1,00	4.757.500	4.757.500
360	Baño Público Niños - Atención infantil	un	1,00	8.542.600	8.542.600
361	Baño Público Niñas - Atención infantil	un	1,00	8.542.600	8.542.600
362	Baño Público - Atención contra la Violencia contra Mujeres	un	1,00	13.670.800	13.670.800
363	Baño Publico 1 - Salud Sexual y reproductiva	un	1,00	7.419.500	7.419.500
364	Baño Publico 2 - Salud Sexual y reproductiva	un	1,00	7.419.500	7.419.500
	INSTALACION ELECTRICA				
	Puesto de Distribución Subterráneo con alimentación en MT desde el Puesto de Entrega (PE) - ANDE.				
365	CABLE MT ALUMINIO 1 x 50 mm^2 - 25kV.	m.	369,00	87.745	32.377.905
366	SECCIONADOR. FUS. TRIF. MT C/ PERCUTOR.	gl.	1,00	1.847.261	1.847.261
367	DESCARGADOR DE MT Norma Ande.	gl.	1,00	3.463.615	3.463.615
368	TERMINAL MT 50 mm^2.	u.	6,00	692.723	4.156.338
369	SOPORTE PARA EQUIPOS DE MEDICION ANDE.	u.	1,00	2.309.077	2.309.077
370	CERCADO DE PROTECCION.	u.	1,00	3.463.615	3.463.615
371	CABLE CONTROL 12x2 mm^2 para MEDICION.	m.	18,00	40.409	727.362
372	Provisión de gabinete metálico para medidor TC y TM.	un	1,00	1.385.446	1.385.446
373	Provisión de TM. 3x800A Regulable.	un	1,00	8.855.309	8.855.309
374	Descargador de baja tensión tetra polar - 40 KA.	un	1,00	2.309.077	2.309.077
375	CAÑO PLASTICO PVC 32mm 6 mts para MEDICION.	u.	18,00	11.545	207.810
376	CAÑO BARRO COCIDO Ø 4" .	u.	115,00	23.091	2.655.465
377	CAÑO GALVANIZADO Ø 4" x 6 mts.	u.	1,00	1.062.175	1.062.175
378	EXCAVACION DE ZANJA.	m.	115,00	20.782	2.389.930
379	PROTECCION MECANICA.	m.	115,00	32.327	3.717.605
380	USO DE GRUA.	gl	1,00	865.904	865.904
381	ESTRUCTURA SFT1 MONTAJE DE SECCIONADOR FUSIBLE.	gl.	1,00	2.828.619	2.828.619
382	POSTE HºAº 1 2-300.	u.	1,00	1.674.081	1.674.081
383	CIMENTACION DE POSTE.	u.	1,00	577.269	577.269
384	ACCESORIOS MENORES	gl.	1,00	3.232.707	3.232.707
	Provisión de Transformador 500kVA y Grupo electrógeno 200kVA				
385	TRANSFORMADOR Tipo Pedestal de 500 KVA.	u.	1,00	81.394.950	81.394.950
386	GENERADOR Encabinado de 200 KVA.	u.	1,00	253.998.427	253.998.427
387	USO de Camión con Grúa.	gl.	1,00	865.904	865.904
388	ACCESORIOS MENORES y materiales consumibles.	gl.	1,00	1.385.446	1.385.446
	Instalación de generador de emergencia 200kVA.				
389	Materiales para montaje de generador.	gl.	1,00	3.463.615	3.463.615
390	USO DE GRUA	gl.	1,00	865.904	865.904
391	CERCADO DE PROTECCION	gl.	1,00	3.463.615	3.463.615
392	ACCESORIOS MENORES	gl.	1,00	577.269	577.269
	Sistema de Tierra. (SPT).				
393	JABALINA DE CU DE 3/4" x 3 mts.	u.	9,00	288.635	2.597.715
394	CABLE CU DESNUDO 1 x 35 mm^2.	m.	92,00	28.863	2.655.396
395	CONJUNTO P/SOLDADURA.	u.	7,00	115.454	808.178
396	EXOGEL DOSIS DE 12 KG.	u.	10,00	346.361	3.463.610
397	EXCAVACION DE ZANJAS	m.	99,00	20.782	2.057.418
398	ACCESORIOS MENORES	gl.	1,00	577.269	577.269
	Cables Alimentadores para los Tableros.				
399	Alimentador TGN - Cable NYY(3x(3x120)mm^2 + 3x120mm^2) + Cu 1 x 35mm^2.	mts.	20,00	1.119.902	22.398.040
400	Alimentador TGN al TTA - Cable NYY(4x1x150mm^2) + Cu 1x35mm^2.	mts.	20,00	461.815	9.236.300
401	Alimentador TGN al TTA - Cable NYY(4x1x150mm^2).	mts.	20,00	444.497	8.889.940
402	Alimentador Tablero TS-UPS - Cable NYY(4x25mm^2) +	mts.	105,00	111.990	11.758.950

Engineering S.A. C.I.

MINISTERIO DE LA MUJER

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
	1x16mm^2.				
403	Alimentador Tablero TS-VCM - Cable NYY(4x10mm^2) + 1x6mm^2.	mts.	70,00	48.491	3.394.370
404	Alimentador Tablero TSU-VCM - Cable NYY(4x6mm^2) + 1x4mm^2.	mts.	130,00	27.709	3.602.170
405	Alimentador Tablero TSA-VCM - Cable NYY(4x95mm^2) + 1x35mm^2.	mts.	70,00	317.498	22.224.860
406	Alimentador Tablero TS1-AD - Cable NYY(4x4mm^2) + 1x4mm^2.	mts.	75,00	23.091	1.731.825
407	Alimentador Tablero TS1U-AD - Cable NYY(4x4mm^2) + 1x4mm^2.	mts.	25,00	23.091	577.275
408	Alimentador Tablero TS1A-AD - Cable NYY(4x10mm^2) + 1x6mm^2).	mts.	75,00	48.491	3.636.825
409	Alimentador Tablero TS2-AD - Cable NYY(4x4mm^2) + 1x4mm^2.	mts.	90,00	23.091	2.078.190
410	Alimentador Tablero TS2U-AD - Cable NYY(2x4mm^2) + 1x4mm^2.	mts.	55,00	16.164	889.020
411	Alimentador Tablero TS2A-AD - Cable NYY(4x6mm^2) + 1x4mm^2.	mts.	90,00	27.709	2.493.810
412	Alimentador Tablero TS-EE - Cable NYY(4x10mm^2) + 1x6mm^2.	mts.	70,00	48.491	3.394.370
413	Alimentador Tablero TSU-EE - Cable NYY(4x4mm^2 + 1x4mm^2.	mts.	80,00	23.091	1.847.280
414	Alimentador Tablero TSA-EE - Cable NYY(4x70mm^2) + 1x25mm^2.	mts.	70,00	242.453	16.971.710
415	Alimentador Tablero TS-AI - Cable NYY(4x10mm^2) + 1x6mm^2.	mts.	80,00	48.491	3.879.280
416	Alimentador Tablero TSU-AI - Cable NYY(2x10mm^2) + 1x4mm^2.	mts.	135,00	25.400	3.429.000
417	Alimentador Tablero TSA-AI - Cable NYY(4x35mm^2) + 1x16mm^2).	mts.	80,00	138.545	11.083.600
418	Alimentador Tablero TS-CO - Cable NYY(4x6mm^2) + 1x4mm^2.	mts.	10,00	27.709	277.090
419	Alimentador Tablero TS-RE - Cable NYY(4x4mm^2) + 1x4mm^2 + (2x4mm2) + 1x4mm^2.	mts.	100,00	36.945	3.694.500
420	Alimentador Tablero TSA-RE - Cable NYY(4x16mm^2) + 1x10mm^2.	mts.	100,00	66.963	6.696.300
421	Alimentador Tablero TS-CG - Cable NYY(4x6mm^2+1x4mm^2)+(2x4mm^2+1x4mm^2)+(2x16mm^2 + 1x6mm^2),	mts.	135,00	80.818	10.910.430
422	Alimentador Tablero TS-SA - Cable NYY(4x35mm^2) + 1x16mm^2)	mts.	120,00	138.545	16.625.400
423	Alimentador Tablero TSU-SA - Cable NYY(4x10mm^2) + 1x6mm^2,	mts.	185,00	48.491	8.970.835
424	Alimentador Tablero TSA-SA - Cable NYY(4x95mm^2) + 1x35mm^2.	mts.	120,00	317.498	38.099.760
425	Alimentador Tablero TSA-SA - Cable NYY(4x95mm^2) + 1x35mm^2.	mts.	120,00	317.498	38.099.760
426	Alimentador Tablero para La Bomba de Incendio - Cable NYY(4x10mm^2) + 1x6mm^2.	mts.	160,00	48.491	7.758.560
427	Alimentador Tablero para las bombas de Agua - Cable NYY(4x4mm^2 + 1x4mm^2.	mts.	80,00	23.091	1.847.280
428	Alimentador Banco de Capacitores - Cable NYY(3x1x120mm^2+1x70mm^2).	un	8,00	323.271	2.586.168
429	CAÑO PLASTICO PVC CON BOLSA 25MM X6MTS	un	210,00	15.009	3.151.890
430	CAÑO PLASTICO PVC CON BOLSA 40MM X6MTS	un	30,00	28.863	865.890
431	CAÑO PLASTICO PVC CON BOLSA 50MM X6MTS	un	215,00	61.191	13.156.065
432	CAÑO PLASTICO PVC CON BOLSA 75MM X6MTS	un	25,00	98.136	2.453.400
433	CAÑO PLASTICO PVC CON BOLSA 100MM X6MTS	un	10,00	140.854	1.408.540

engineering S.A. R.U.C.

MINISTERIO DE LA MUJER
MINISTRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
434	EXCAVACION DE ZANJAS	m.	540,00	20.782	11.222.280
435	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE (60X60X50)M.	m.	23,00	323.271	7.435.233
	BANCO DE CAPACITORES.				
436	Gabinete metálico para banco de capacitores.	un	1,00	5.772.692	5.772.692
437	TM 2x250 A.	un	1,00	2.366.804	2.366.804
438	TM 3x80 A.	un	1,00	813.950	813.950
439	TM 3x50 A.	un	2,00	311.725	623.450
440	TM 3x25 A.	un	3,00	219.362	658.086
441	TM 1x40 A.	un	3,00	80.818	242.454
442	Contactor con contactos auxiliares pre adelantado para capacitores.	un	5,00	675.405	3.377.025
443	Capacitor de 30 KVAr.	un	1,00	750.450	750.450
444	Capacitor de 20 KVAr.	un	2,00	669.632	1.339.264
445	Capacitor de 10 KVAr.	un	3,00	542.633	1.627.899
446	Regulador de Factor de Potencia de cinco etapas.	un	1,00	2.539.984	2.539.984
447	Transformador de Corriente 800 / 5 A ,,, 10VA.	un	1,00	461.815	461.815
448	Luz Piloto.	un	3,00	80.818	242.454
449	Accesorios menores.	gl.	1,00	346.361	346.361
	TABLERO GENERAL NORMAL (TGN)				
450	Gabinete Modular para el Tablero General.	un	1,00	12.122.652	12.122.652
451	Sistema de Barras de Cobre para dicho Tablero.	un	1,00	2.886.346	2.886.346
452	Multímetro Analizador Digital	un	1,00	2.770.892	2.770.892
453	Transformador de Corriente 800 / 5 A ,,, 10VA.	un	1,00	1.385.446	1.385.446
454	Luz Piloto.	un	3,00	80.818	242.454
455	Provisión de TM. 3x800A Regulable.	un	1,00	8.855.309	8.855.309
456	TM 3X400 A.	un	1,00	4.040.884	4.040.884
457	TM 3x200A.	un	2,00	2.020.442	4.040.884
458	TM 3x160 A.	un	1,00	1.558.627	1.558.627
459	TM 3x100 A	un	1,00	865.904	865.904
460	TM 3x63 A	un	1,00	323.271	323.271
461	TM 3x50 A.	un	1,00	311.725	311.725
462	TM 3x32 A.	un	1,00	225.135	225.135
463	TM 1x25 A.	un	1,00	80.818	80.818
464	TM 3x10 A	un	1,00	219.362	219.362
465	Accesorios menores.	gl.	1,00	1.385.446	1.385.446
	TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA (TGE)				
466	Gabinete Modular para el Tablero General de Emergencia.	un	1,00	6.927.230	6.927.230
467	Sistema de Barras de Cobre para dicho Tablero.	un	1,00	1.154.538	1.154.538
468	TM 3X400 A.	un	1,00	4.040.884	4.040.884
469	TM 3x100 A	un	1,00	865.904	865.904
470	TM 3x80 A.	un	1,00	813.950	813.950
471	TM 3x50A.	un	1,00	311.725	311.725
472	TM 3x40 A.	un	1,00	253.998	253.998
473	TM 3x32.	un	1,00	225.135	225.135
474	TM 3x25A.	un	4,00	219.362	877.448
475	TM 3x10A.	un	1,00	219.362	219.362
476	Accesorios menores.	gl.	1,00	461.815	461.815
	TABLERO SECCIONAL UPS (TS-UPS)				
477	Tablero Tipo de Embutir con barra RST+N+T.	un	1,00	981.358	981.358
478	TM 3x80 A.	un	2,00	813.950	1.627.900
479	TM 3x25 A.	un	3,00	219.362	658.086
480	TM 1x25 A.	un	2,00	80.818	161.636
481	TM 1x20A.	un	2,00	80.818	161.636
482	TM 1x16A.	un	2,00	80.818	161.636
483	Previsión, instalación y montaje UPS de 40 KVA trifásico On Line+ Accesorios de Conmutación,	gl.	1,00	173.180.745	173.180.745
484	Accesorios menores.	gl.	1,00	808.177	808.177
	TABLERO SECCIONAL LUCES Y TOMAS MODULO				

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
	VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (TS-VCM)				
485	Tablero Tipo de Embutir con barra RST+N+T de 36 módulos.	un	1,00	692.723	692.723
486	TM 3x50A.	un	1,00	311.725	311.725
487	TM 1x16A.	un	21,00	80.818	1.697.178
488	Disyuntor Diferencial 4x40A.	un	1,00	583.042	583.042
489	Accesorios menores	un	1,00	115.454	115.454
	TABLERO SECCIONAL DEL UPS DEL MODULO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (TSU-VCM)				
490	Tablero Tipo de Embutir con barra RST+N+T de 12 módulos.	un	1,00	404.088	404.088
491	TM 3x20 A.	un	1,00	219.362	219.362
492	TM 1x16A.	un	7,00	80.818	565.726
493	Accesorios menores	un	1,00	57.727	57.727
	TABLERO SECCIONAL DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL MODULO VILOLENCIA CONTRA LA MUJER (TSA-VCM)				
494	Gabinete Metálico	un	1,00	3.463.615	3.463.615
495	TM 3x200A.	un	1,00	2.020.442	2.020.442
496	TM 3x25 A.	un	8,00	219.362	1.754.896
497	TM 1x25 A.	un	22,00	80.818	1.777.996
498	Accesorios menores	un	1,00	173.181	173.181
	TABLERO SECCIONAL 1 DE LUCES Y TOMAS DEL MODULO DE ADMINISTRACION (TS1-AD)				
499	Tablero Tipo de Embutir con barra RST+N+T de 18 módulos.	un	1,00	479.133	479.133
500	TM 3x25 A.	un	1,00	219.362	219.362
501	TM 1x16 A.	un	10,00	80.818	808.180
502	Disyuntor Diferencial 4x25A.	un	1,00	519.542	519.542
503	Accesorios menores	un	1,00	57.727	57.727
	TABLERO SECCIONAL 1 DEL UPS DEL MODULO DE ADMINISTRACION (TS1 U- AD)				
504	Tablero Tipo de Embutir con barra RST+N+T de 12 módulos.	un	1,00	404.088	404.088
505	TM 3x25 A.	un	1,00	219.362	219.362
506	TM 1x16 A.	un	3,00	80.818	242.454
507	Accesorios menores	un	1,00	57.527	57.527
	TABLERO SECCIONAL 1 DE ACONDICIONADOR DE AIRE DEL MODULO DE ADMINISTRACION (TS1 A-AD)				
508	Tablero Tipo de Embutir con barra RST+N+T de 18 módulos.	un	1,00	479.133	479.133
509	TM 3x50 A.	un	1,00	311.725	311.725
510	TM 3x25 A.	un	1,00	219.362	219.362
511	TM 1x25 A.	un	10,00	80.818	808.180
512	Accesorios menores	un	1,00	57.727	57.727
	TABLERO SECCIONAL 2 DE LUCES Y TOMAS DEL MODULO DE ADMINISTRACION (TS2-AD)				
513	Tablero Tipo de Embutir con barra RST+N+T de 12 módulos.	un	1,00	404.088	404.088
514	TM 3x25 A.	un	1,00	219.362	219.362
515	TM 1x25 A.	un	5,00	80.818	404.090
516	TM 1x16 A.	un	1,00	80.818	80.818
517	Accesorios menores	un	1,00	57.727	57.727
	TABLERO SECCIONAL 2 DE UPS DEL MODULO DE ADMINISTRACION (TS2U-AD)				
518	Tablero Tipo de Embutir con barra RST+N+T de 12 módulos.	un	1,00	404.088	404.088
519	TM 1x25 A.	un	1,00	80.818	80.818
520	TM 1x16 A.	un	3,00	80.818	242.454
521	Disyuntor Diferencial 4x25A.	un	1,00	519.542	519.542
522	Accesorios menores	un	1,00	57.727	57.727
	TABLERO SECCIONAL 2 DE ACONDICIONADOR DE AIRE DEL MODULO DE ADMINISTRACION (TS2A-AD)				
523	Tablero Tipo de Embutir con barra RST+N+T de 12 módulos.	un	1,00	404.088	404.088

engineering S.A.C.C.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
524	TM 3x32A.	un	1,00	225.135	225.135
525	TM 1x25 A.	un	8,00	80.818	646.544
526	Accesorios menores	un	1,00	57.727	57.727
	TABLERO SECCIONAL DE LUCES Y TOMAS DEL MODULO EMPODERAMIENTO ECONOMICO (TS - EE)				
527	Tablero Tipo de Embutir con barra RST+N+T de 36 módulos.	un	1,00	692.723	692.723
528	TM 3x50A.	un	1,00	311.725	311.725
529	TM 1x16A.	un	21,00	80.818	1.697.178
530	Disyuntor Diferencial 4x40A.	un	1,00	583.042	583.042
531	Accesorios menores	un	1,00	138.545	138.545
	TABLERO SECCIONAL DE UPS MODULO EMPODERAMIENTO ECONOMICO (TSU -EE)				
532	Tablero Tipo de Embutir con barra RST+N+T de 12 módulos.	un	1,00	404.088	404.088
533	TM 3x25 A.	un	1,00	219.362	219.362
534	TM 1x16 A.	un	9,00	80.818	727.362
535	Accesorios menores	un	1,00	57.727	57.727
	TABLERO SECCIONAL DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL MODULO EMPODERAMIENTO ECONOMICO (TSA- EE)				
536	Gabinete Metálico	un	1,00	1.385.446	1.385.446
537	TM 3x160 A.	un	1,00	1.558.627	1.558.627
538	TM 3x25 A.	un	7,00	219.362	1.535.534
539	TM 1x25 A.	un	16,00	80.818	1.293.088
540	Accesorios menores	un	1,00	230.908	230.908
	TABLERO SECCIONAL DE LUCES Y TLMAS DEL MODULO ATENCION INFANTIL (TS-AI)				
541	Tablero Tipo de Embutir con barra RST+N+T de 36 módulos.	un	1,00	692.723	692.723
542	TM 3x40 A.	un	1,00	253.998	253.998
543	TM 1x16 A.	un	19,00	1.558.627	29.613.913
544	Disyuntor Diferencial 4x40A.	un	1,00	583.042	583.042
545	Accesorios menores	un	1,00	115.454	115.454
	TABLERO SECCIONAL DE UPS DEL MODULO ATENCION INFANTIL (TSU-AI)				
546	Tablero Tipo de Embutir con barra RST+N+T de 12 módulos.	un	1,00	404.088	404.088
547	TM 1x20A.	un	1,00	80.818	80.818
548	TM 1x16A.	un	3,00	80.818	242.454
549	Accesorios menores	un	1,00	57.727	57.727
	TABLERO SECCIONAL DE ACONDICION ADOR DE AIRE DEL MODULO ATENCION INFANTIL (TSA-AI)				
550	Tablero Tipo de Embutir con barra RST+N+T de 24 módulos.	un	1,00	692.723	692.723
551	TM 3x100 A	un	1,00	865.904	865.904
552	TM 3x25 A.	un	2,00	219.362	438.724
553	TM 1x25 A.	un	10,00	80.818	808.180
	TABLERO SECCIONAL DE LUCES Y TOMAS DEL MODULO DE COMEDOR (TS-CO)				
554	Tablero Tipo de Embutir con barra RST+N+T de 24 módulos.	un	1,00	692.723	692.723
555	TM 3x32 A.	un	1,00	225.135	225.135
556	TM 1x16A.	un	13,00	80.818	1.050.634
557	Disyuntor Diferencial 4x25 A.	un	1,00	519.542	519.542
558	Accesorios menores	un	1,00	57.727	57.727
	TABLERO SECCIONAL DE LUCES Y TOMAS DEL MODULO RECEPCION Y ESPERA (TS-RE)				
559	Tablero Tipo de Embutir con barra RST+N+T de 18 módulos.	un	1,00	479.133	479.133
560	TM 3x25 A.	un	1,00	219.362	219.362
561	TM 1x25A A.	un	1,00	80.818	80.818
562	TM 1x16A A.	un	9,00	80.818	727.362
563	Disyuntor Diferencial 4x25 A.	un	1,00	519.542	519.542
564	Accesorios menores	un	1,00	57.727	57.727

MINISTRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
	TABLERO SECCIONAL DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL MODULO RECEPCION Y ESPERA (TSA-RE)				
565	Tablero Tipo de Embutir con barra RST+N+T de 18 módulos.	un	1,00	479.133	479.133
566	TM 3x63 A	un	1,00	323.271	323.271
567	TM 3x25 A.	un	4,00	219.362	877.448
568	Accesorios menores	un	1,00	57.727	57.727
	TABLERO SECCIONAL DE LUCES, TOMAS Y ACONDICIONADOR DE AIRE DEL MODULO DE CASETA DE GUARDIA (TS-CG)				
569	Tablero Tipo de Embutir con barra RST+N+T de 18 módulos.	un	1,00	479.133	479.133
570	TM 3x63 A	un	1,00	323.271	323.271
571	TM 3x25 A.	un	1,00	219.362	219.362
572	TM 1x25A (LS).	un	1,00	80.818	80.818
573	TM 1x20 A.	un	3,00	80.818	242.454
574	TM 1x16 A.	un	10,00	80.818	808.180
	TABLERO SECCIONAL DE LUCES Y TOMAS DEL MODULO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (TS-SA)				
575	Tablero Tipo de Embutir con barra RST+N+T de 60 módulos.	un	1,00	1.269.992	1.269.992
576	TM 3x100 A	un	1,00	865.904	865.904
577	TM 3x25 A.	un	1,00	219.362	219.362
578	TM 1x16 A.	un	47,00	80.818	3.798.446
579	Disyuntor Diferencial 4x25 A.	un	1,00	519.542	519.542
580	Disyuntor Diferencial 4x40A.	un	1,00	583.042	583.042
581	Accesorios menores	un	1,00	207.817	207.817
	TABLERO SECCIONAL DE UPS DEL MODULO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (TSU-SA)				
582	Tablero Tipo de Embutir con barra RST+N+T de 12 módulos.	un	1,00	404.088	404.088
583	TM 3x25 A.	un	1,00	219.362	219.362
584	TM 1x16 A.	un	9,00	80.818	727.362
	TABLERO SECCIONAL DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL MODUL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (TSA-SA)				
585	Gabinete Metálico	un	1,00	3.463.615	3.463.615
586	TM 3x200A (LS).	un	1,00	2.020.442	2.020.442
587	TM 3x25 (LS).	un	5,00	219.362	1.096.810
588	TM 1x25A (LS).	un	31,00	80.818	2.505.358
589	Accesorios menores	un	1,00	253.998	253.998
	LAMINA IE01 MODULO ADMINISTRACION				
590	Boca para artefacto cerrado Tipo AP, en columna de 9 mts con una lámpara de vapor de sodio de 400W encendido con fotocélula.	un	33,00	253.998	8.381.934
591	**Provisión** de artefacto cerrado Tipo AP, en columna de 9 mts con una lámpara de vapor de sodio de 400W encendido con fotocélula.	un	33,00	727.359	24.002.847
592	**Montaje** de artefacto cerrado Tipo AP, en columna de 9 mts con una lámpara de vapor de sodio de 400W encendido con fotocélula.	un	33,00	184.726	6.095.958
593	**Provisión** de en columna de H°A° de 9/150, cimentación incluida.	un	33,00	1.616.354	53.339.682
594	**Montaje** de artefacto cerrado Tipo AP, en columna de 9 mts con una lámpara de vapor de sodio de 400W encendido con fotocélula.	un	33,00	184.726	6.095.958
595	EXCAVACION DE ZANJAS	m.	815,00	20.782	16.937.330
596	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE (60X60X50) mts.	m.	30,00	323.271	9.698.130
	Instalación de Panel de Control Central de Detección Electrónica de Incendio.				
597	Teclado y Gabinete metálico + baterías 12 Volt 7 AMP	gl.	1,00	8.659.037	8.659.037

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
598	Panel de Control Central.	un	1,00	4.849.061	4.849.061
599	Expansores de zona para Panel de Control Central.	gl.	1,00	2.539.984	2.539.984
600	Sirena.	gl.	1,00	1.558.627	1.558.627
	Instalación de Central Telefónica.				
601	Provisión e instalación de central Telefónica	gl.	1,00	20.781.689	20.781.689
	LAMINA IE08 MODULO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.				
602	Boca para artefacto iluminación.	un	122,00	126.999	15.493.878
603	**Provisión** de artefacto estanco de adosar al techo con 2 lámparas fluorescente de 36W.	un	10,00	167.408	1.674.080
604	**Montaje** de artefacto estanco de adosar al techo con 2 lámparas fluorescente de 36W.	un	10,00	28.863	288.630
605	**Provisión** de artefacto colgante del techo con rejilla y 2 lámparas fluorescente de 36W.	un	93,00	184.726	17.179.518
606	**Montaje** de artefacto colgante del techo con rejilla y 2 lámparas fluorescente de 36W.	un	93,00	28.863	2.684.259
607	**Provisión** de artefacto de adosar al techo con 1 lámpara bajo consumo 20W.	un	10,00	109.681	1.096.810
608	**Montaje** de artefacto de adosar al techo con 1 lámpara bajo consumo 20W.	un	10,00	28.863	288.630
609	**Provisión** de artefacto de adosar a la pared con 1 lámpara de bajo consumo de 20W.	un	3,00	103.908	311.724
610	**Montaje** de artefacto de adosar a la pared con 1 lámpara de bajo consumo de 20W.	un	3,00	28.863	86.589
611	**Provisión** Reflector con 1 lámpara de vapor metálico de 150W.	un	6,00	450.270	2.701.620
612	**Montaje** Reflector con 1 lámpara de vapor metálico de 150W.	un	3,00	51.954	155.862
613	Boca Tomacorriente Universal - Simple.	un	6,00	155.863	935.178
614	Boca para Acondicionador de Aire Monofásico.	un	22,00	432.952	9.524.944
615	Boca para Acondicionador de Aire Trifásico.	un	7,00	865.904	6.061.328
	LAMINA IE08 MODULO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.				
616	Conjunto de Tomas para puesto de trabajo	un	23,00	288.635	6.638.605
617	Boca Tomacorriente Universal - Monofásica	un	65,00	155.863	10.131.095
618	Boca Tomacorriente Universal - Simple + toma con conexión a tierra	un	2,00	155.863	311.726
619	Boca Tomacorriente con Tierra.	un	1,00	207.817	207.817
	LAMINA IE09 MODULO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.				
620	Caja de paso para señales débiles	un	1,00	288.635	288.635
621	Boca para Toma de Datos en el techo	un	1,00	103.908	103.908
	LAMINA IE10 MODULO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.				
622	Boca para detector de Humo y Calor (H/C).	un	35,00	98.136	3.434.760
623	Boca para detector Termo velocimetrico	un	1,00	98.136	98.136
624	Boca para Alarma Audio visual	un	2,00	103.908	207.816
625	Boca para accionador de alarma audiovisual	un	2,00	103.908	207.816
626	Boca para lama para de emergencia a batería	un	4,00	103.908	415.632
627	**Provisión** de lámpara de emergencia a batería	un	4,00	115.454	461.816
628	**Montaje** de artefacto de emergencia a batería	un	4,00	28.863	115.452
629	Boca Indicador de Salida de Emergencia a batería	un	4,00	98.136	392.544
630	**Provisión** de artefacto Cartel Indicador de Salida a batería	un	4,00	202.044	808.176
631	**Montaje** de artefacto Cartel Indicador de Salida a batería	un	4,00	28.863	115.452
	LAMINA IE11 MODULO ADMINISTRACION.				
632	Boca para artefacto iluminación.	un	66,00	126.999	8.381.934
633	**Provisión** de artefacto estanco de adosar al techo con 2 lámparas fluorescente de 36w	un	4,00	167.408	669.632
634	**Montaje** de artefacto estanco de adosar al techo con 2	un	4,00	28.863	115.452

MINISTERIO DE LA MUJER
MINISTRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
	lámparas fluorescente de 36w				
635	**Provisión** de artefacto colgante del techo con rejilla y 2 lámparas fluorescente de 36W	un	51,00	184.726	9.421.026
636	**Montaje** de artefacto colgante del techo con rejilla y 2 lámparas fluorescente de 36W	un	51,00	28.863	1.472.013
637	**Provisión** de artefacto de adosar al techo con 1 lámpara bajo consumo 20W.	un	7,00	109.681	767.767
638	**Montaje** de artefacto de adosar al techo con 1 lámpara bajo consumo 20W.	un	7,00	28.863	202.041
639	**Provisión** de artefacto de adosar a la pared con 1 lámpara de bajo consumo de 20W.	un	4,00	103.908	415.632
640	**Montaje** de artefacto de adosar a la pared con 1 lámpara de bajo consumo de 20W.	un	4,00	28.863	115.452
641	**Provisión** Reflector con 1 lámpara de vapor metálico de 150W.	un	8,00	450.270	3.602.160
642	**Montaje** Reflector con 1 lámpara de vapor metálico de 150W.	un	8,00	51.954	415.632
643	Boca para Acondicionador de Aire Monofásico.	un	18,00	432.952	7.793.136
644	Boca para Acondicionador de Aire Trifásico.	un	1,00	865.904	865.904
	LAMINA IE12 MODULO ADMINISTRACION				
645	Boca Conjunto de tomas para puesto de trabajos	un	19,00	288.635	5.484.065
646	Boca Tomacorriente Universal - Simple + toma con tierra.	un	7,00	184.726	1.293.082
647	Boca Tomacorriente con Tierra.	un	2,00	207.817	415.634
648	Boca Tomacorriente Universal - Monofásica	un	43,00	155.863	6.702.109
	LAMINA IE 13 Modulo Administración				
649	Boca Conjunto de tomas para puesto de trabajos	un	19,00	288.635	5.484.065
650	Caja de paso para señales débiles	un	1,00	288.635	288.635
651	Boca para Telefonía	un	1,00	103.908	103.908
	LAMINA IE14 MODULO ADMINISTRACION				
652	Boca para detector Termo velocimetrito	un	1,00	98.136	98.136
653	Boca para detector de Humo y Calor (H/C).	un	24,00	98.136	2.355.264
654	Boca para Alarma Audio visual	un	2,00	103.908	207.816
655	Boca para accionador de alarma audiovisual	un	2,00	103.908	207.816
656	Boca para lama para de emergencia a batería	un	2,00	103.908	207.816
657	**Provisión** de lámpara de emergencia a batería	un	2,00	115.454	230.908
658	**Montaje** de artefacto de emergencia a batería	un	2,00	28.863	57.726
659	Boca Indicador de Salida de Emergencia a batería	un	4,00	98.136	392.544
660	**Provisión** de artefacto Cartel Indicador de Salida a batería	un	4,00	202.044	808.176
661	**Montaje** de artefacto Cartel Indicador de Salida a batería	un	4,00	28.863	115.452
	LAMINA IE15 MODULO EMPODERAMIENTO ECONOMICO				
662	Boca para artefacto iluminación.	un	108,00	126.999	13.715.892
663	**Provisión** de artefacto estanco de adosar al techo con 2 lámparas fluorescente de 36w	un	6,00	167.408	1.004.448
664	**Montaje** de artefacto estanco de adosar al techo con 2 lámparas fluorescente de 36w	un	6,00	28.863	173.178
665	**Provisión** de artefacto colgante del techo con rejilla y 2 lámparas fluorescente de 36W	un	80,00	184.726	14.778.080
666	**Montaje** de artefacto colgante del techo con rejilla y 2 lámparas fluorescente de 36W	un	80,00	28.863	2.309.040
667	**Provisión** de artefacto de adosar al techo con 1 lámpara bajo consumo 20W.	un	12,00	109.681	1.316.172
668	**Montaje** de artefacto de adosar al techo con 1 lámpara bajo consumo 20W.	un	12,00	28.863	346.356
669	**Provisión** de artefacto de adosar a la pared con 1 lámpara de bajo consumo de 20W.	un	4,00	103.908	415.632
670	**Montaje** de artefacto de adosar a la pared con 1 lámpara de bajo consumo de 20W.	un	4,00	28.863	115.452
671	**Provisión** Reflector con 1 lámpara de vapor metálico de	un	6,00	450.270	2.701.620

engineering S.A.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
	150W.				
672	**Montaje** Reflector con 1 lámpara de vapor metálico de 150W.	un	6,00	51.954	311.724
673	Boca para Acondicionador de Aire Monofásico.	un	16,00	432.952	6.927.232
674	Boca para Acondicionador de Aire Trifásico.	un	6,00	865.904	5.195.424
	LAMINA IE 16 MODULO DE EMPODERAMIENTO ECONOMICO				
675	Boca para conjuntos de tomas para puesto de trabajos	un	26,00	288.635	7.504.510
676	Boca Tomacorriente Universal - Simple.	un	39,00	155.863	6.078.657
677	Boca Tomacorriente Universal - Simple + toma con tierra	un	20,00	184.726	3.694.520
678	Boca Tomacorriente Monofásica de techo con conexión a tierra	un	2,00	173.181	346.362
679	Boca Tomacorriente con Tierra	un	2,00	207.817	415.634
	LAMINA IE 17 MODULO DE EMPODERAMIENTO ECONOMICO				
680	Caja de paso para señales débiles	un	1,00	288.635	288.635
681	Boca para Toma de Datos en el techo	un	2,00	103.908	207.816
	LAMINA IE18 MODULO EMPODERAMIENTO ECONOMICO				
682	Boca para detector de Humo y Calor (H/C).	un	33,00	98.136	3.238.488
683	Boca para Alarma Audio visual	un	2,00	103.908	207.816
684	Boca para accionador de alarma audiovisual	un	2,00	103.908	207.816
685	Boca para lama para de emergencia a batería	un	6,00	103.908	623.448
686	**Provisión** de lámpara de emergencia a batería	un	6,00	115.454	692.724
687	**Montaje** de artefacto de emergencia a batería	un	6,00	28.863	173.178
688	Boca Indicador de Salida de Emergencia a batería	un	6,00	98.136	588.816
689	**Provisión** de artefacto Cartel Indicador de Salida a batería	un	6,00	202.044	1.212.264
690	**Montaje** de artefacto Cartel Indicador de Salida a batería	un	6,00	28.863	173.178
691	Boca Indicador de Salida de Emergencia a batería	un	6,00	98.136	588.816
692	**Provisión** de lámpara de emergencia a batería	un	6,00	115.454	692.724
693	**Montaje** de artefacto de emergencia a batería	un	6,00	28.863	173.178
	LAMINA IE 19 MODULO ATENCION INFANTIL				
694	Boca para artefacto iluminación.	un	93,00	126.999	11.810.907
695	**Provisión** de artefacto estanco de adosar al techo con 2 lámparas fluorescente de 36w	un	30,00	167.408	5.022.240
696	**Montaje** de artefacto estanco de adosar al techo con 2 lámparas fluorescente de 36w	un	30,00	28.863	865.890
697	**Provisión** de artefacto colgante del techo con rejilla y 2 lámparas fluorescente de 36W	un	38,00	184.726	7.019.588
698	**Montaje** de artefacto colgante del techo con rejilla y 2 lámparas fluorescente de 36W	un	38,00	28.863	1.096.794
699	**Provisión** de artefacto de adosar al techo con 1 lámpara bajo consumo 20W.	un	15,00	109.681	1.645.215
700	**Montaje** de artefacto de adosar al techo con 1 lámpara bajo consumo 20W.	un	15,00	28.863	432.945
701	**Provisión** de artefacto de adosar a la pared con 1 lámpara de bajo consumo de 20W.	un	4,00	103.908	415.632
702	**Montaje** de artefacto de adosar a la pared con 1 lámpara de bajo consumo de 20W.	un	4,00	28.863	115.452
703	**Provisión** Reflector con 1 lámpara de vapor metálico de 150W.	un	6,00	450.270	2.701.620
704	**Montaje** Reflector con 1 lámpara de vapor metálico de 150W.	un	6,00	51.954	311.724
705	Boca para Acondicionador de Aire Monofásico.	un	6,00	432.952	2.597.712
706	Boca para Acondicionador de Aire Trifásico.	un	6,00	865.904	5.195.424
	LAMINA IE20 MODULO ATENCION INFATIL				
707	Boca para conjuntos de tomas para puesto de trabajos	un	9,00	288.635	2.597.715
708	Boca Tomacorriente Universal - Simple.	un	31,00	155.863	4.831.753
709	Boca Tomacorriente Universal - Simple + toma con tierra	un	6,00	184.726	1.108.356

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
710	Boca Tomacorriente con Tierra.	un	6,00	207.817	1.246.902
	LAMINA EI21 MODULO ATENCION INFANTIL				
711	Caja de paso para señales débiles	un	1,00	288.635	288.635
712	Boca para Toma de Telefonía	un	1,00	103.908	103.908
	LAMINA IE22 MODULO ATENCION INFANTIL				
713	Boca para detector de Humo y Calor (H/C).	un	12,00	98.136	1.177.632
714	Boca para detector Termo velocimetrico	un	1,00	98.136	98.136
715	Boca para Alarma Audio visual	un	1,00	103.908	103.908
716	Boca para accionador de alarma audiovisual	un	1,00	103.908	103.908
717	Boca para lámpara de emergencia a batería	un	2,00	103.908	207.816
718	**Provisión** de lámpara de emergencia a batería	un	2,00	115.454	230.908
719	**Montaje** de artefacto de emergencia a batería	un	2,00	28.863	57.726
720	Boca Indicador de Salida de Emergencia a batería	un	2,00	98.136	196.272
721	**Provisión** de artefacto Cartel Indicador de Salida a batería	un	2,00	202.044	404.088
722	**Montaje** de artefacto Cartel Indicador de Salida a batería	un	2,00	28.863	57.726
723	**Montaje** de artefacto de emergencia a batería	un	2,00	28.863	57.726
	LAMINA IE23 MODULO COMEDOR				
724	Boca para artefacto iluminación.	un	38,00	126.999	4.825.962
725	**Provisión** de artefacto estanco de adosar al techo con 2 lámparas fluorescente de 36w	un	11,00	167.408	1.841.488
726	**Montaje** de artefacto estanco de adosar al techo con 2 lámparas fluorescente de 36w	un	11,00	28.863	317.493
727	**Provisión** de artefacto colgante del techo con rejilla y 2 lámparas fluorescente de 36W	un	20,00	184.726	3.694.520
728	**Montaje** de artefacto colgante del techo con rejilla y 2 lámparas fluorescente de 36W	un	20,00	28.863	577.260
729	**Provisión** de artefacto de adosar a la pared con 1 lámpara de bajo consumo de 20W.	un	3,00	103.908	311.724
730	**Montaje** de artefacto de adosar a la pared con 1 lámpara de bajo consumo de 20W.	un	3,00	28.863	86.589
731	**Provisión** Reflector con 1 lámpara de vapor metálico de 150W.	un	4,00	450.270	1.801.080
732	**Montaje** Reflector con 1 lámpara de vapor metálico de 150W.	un	4,00	51.954	207.816
	LAMINA IE24 MODULO COMEDOR				
733	Boca Tomacorriente Universal - Simple.	un	14,00	155.863	2.182.082
734	Boca Tomacorriente Universal - Simple + toma con Tierra	un	3,00	184.726	554.178
735	Boca Tomacorriente con Tierra.	un	5,00	207.817	1.039.085
	LAMINA IE25 MODULO COMEDOR				
736	Boca para Toma de Datos	un	1,00	103.908	103.908
737	Caja de paso para señales débiles	un	1,00	288.635	288.635
	LAMINA IE26 MODULO COMEDOR				
738	Boca para detector de Humo y Calor (H/C).	un	4,00	98.136	392.544
739	Boca para detector Termo velocimetrico	un	1,00	98.136	98.136
740	Boca para Alarma Audio visual	un	1,00	103.908	103.908
741	Boca para accionador de alarma audiovisual	un	1,00	103.908	103.908
742	Boca para lámpara de emergencia a batería	un	2,00	103.908	207.816
743	**Provisión** de lámpara de emergencia a batería	un	2,00	115.454	230.908
744	**Montaje** de artefacto de emergencia a batería	un	2,00	28.863	57.726
745	Boca Indicador de Salida de Emergencia a batería	un	2,00	98.136	196.272
746	**Provisión** de artefacto Cartel Indicador de Salida a batería	un	2,00	202.044	404.088
747	**Montaje** de artefacto Cartel Indicador de Salida a batería	un	2,00	28.863	57.726
	LAMINA IE27 MODULO RECEPCION Y SALA DE ESPERA				
748	Boca para artefacto iluminación.	un	32,00	126.999	4.063.968
749	**Provisión** de artefacto estanco de adosar al techo con 2 lámparas fluorescente de 36w	un	4,00	167.408	669.632
750	**Montaje** de artefacto estanco de adosar al techo con 2 lámparas fluorescente de 36w	un	4,00	28.863	115.452

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
751	**Provisión** de artefacto colgante del techo con rejilla y 2 lámparas fluorescente de 36W	un	13,00	184.726	2.401.438
752	**Montaje** de artefacto colgante del techo con rejilla y 2 lámparas fluorescente de 36W	un	13,00	28.863	375.219
753	**Provisión** de artefacto de adosar al techo con 1 lámpara bajo consumo 20W.	un	9,00	109.681	987.129
754	**Montaje** de artefacto de adosar al techo con 1 lámpara bajo consumo 20W.	un	9,00	28.863	259.767
755	**Provisión** de artefacto de adosar a la pared con 1 lámpara de bajo consumo de 20W.	un	2,00	103.908	207.816
756	**Montaje** de artefacto de adosar a la pared con 1 lámpara de bajo consumo de 20W.	un	2,00	28.863	57.726
757	**Provisión** Reflector con 1 lámpara de vapor metálico de 150W.	un	4,00	450.270	1.801.080
758	**Montaje** Reflector con 1 lámpara de vapor metálico de 150W.	un	4,00	51.954	207.816
759	Boca para Acondicionador de Aire Trifásico.	un	4,00	865.904	3.463.616
	LAMINA IE28 MODULO RECEPCION Y ESPERA				
760	Boca para conjuntos de tomas para puesto de trabajos	un	1,00	288.635	288.635
761	Boca Tomacorriente Universal - Simple.	un	12,00	155.863	1.870.356
762	Boca Tomacorriente Universal - Simple + toma con tierra	un	1,00	184.726	184.726
763	Boca Tomacorriente Universal - Doble.	un	1,00	173.181	173.181
	LAMINA IE29 MODULO RECEPCION Y ESPERA				
764	Caja de paso para señales débiles	un	1,00	288.635	288.635
	LAMINA IE30 MODULO RECEPCION Y ESPERA				
765	Boca para detector de Humo y Calor (H/C).	un	8,00	98.136	785.088
766	Boca para Alarma Audio visual	un	1,00	103.908	103.908
767	Boca para accionador de alarma audiovisual	un	1,00	103.908	103.908
768	Boca para lámpara de emergencia a batería	un	3,00	103.908	311.724
769	**Provisión** de lámpara de emergencia a batería	un	3,00	115.454	346.362
770	**Montaje** de artefacto de emergencia a batería	un	3,00	28.863	86.589
771	Boca Indicador de Salida de Emergencia a batería	un	3,00	98.136	294.408
772	**Provisión** de artefacto Cartel Indicador de Salida a batería	un	3,00	202.044	606.132
773	**Montaje** de artefacto Cartel Indicador de Salida a batería	un	3,00	28.864	86.592
	LAMINA IE31 MODULO CASETA DE GAURDIA				
774	Boca para artefacto iluminación.	un	22,00	126.999	2.793.978
775	**Montaje** de artefacto estanco de adosar al techo con 2 lámparas fluorescente de 36w	un	4,00	28.863	115.452
776	**Provisión** de artefacto colgante del techo con rejilla y 2 lámparas fluorescente de 36W	un	4,00	184.726	738.904
777	**Montaje** de artefacto colgante del techo con rejilla y 2 lámparas fluorescente de 36W	un	4,00	28.863	115.452
778	**Provisión** de artefacto de adosar al techo con 1 lámpara bajo consumo 20W.	un	12,00	109.681	1.316.172
779	**Montaje** de artefacto de adosar al techo con 1 lámpara bajo consumo 20W.	un	12,00	28.863	346.356
780	**Provisión** de artefacto de adosar a la pared con 1 lámpara de bajo consumo de 20W.	un	2,00	103.908	207.816
781	**Montaje** de artefacto de adosar a la pared con 1 lámpara de bajo consumo de 20W.	un	2,00	28.863	57.726
782	**Provisión** Reflector con 1 lámpara de vapor metálico de 150W.	un	4,00	450.270	1.801.080
783	**Montaje** Reflector con 1 lámpara de vapor metálico de 150W.	un	4,00	51.954	207.816
784	Boca para Acondicionador de Aire Monofásico.	un	2,00	432.952	865.904
	LAMINA IE32 MODULO CASETA DE GUARDIA				
785	Boca para conjuntos de tomas para puesto de trabajos	un	1,00	288.635	288.635
786	Boca Tomacorriente Universal - Simple.	un	10,00	155.863	1.558.630
787	Boca Tomacorriente Universal - Simple + toma con tierra	un	1,00	184.726	184.726

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
	LAMINA IE33 MODULO CASETA DE GUARDIA				
788	Caja de paso para señales débiles	un	1,00	288.635	288.635
	LAMINA IE34 MODULO DE CASETA DE GUARDIA				
789	Boca para detector de Humo y Calor (H/C).	un	2,00	98.136	196.272
790	Boca para Alarma Audio visual	un	1,00	103.908	103.908
791	Boca para accionador de alarma audiovisual	un	1,00	103.908	103.908
792	Boca para lámpara de emergencia a batería	un	2,00	103.908	207.816
793	**Provisión** de lámpara de emergencia a batería	un	2,00	115.454	230.908
794	**Montaje** de artefacto de emergencia a batería	un	2,00	28.863	57.726
795	Boca Indicador de Salida de Emergencia a batería	un	2,00	98.136	196.272
796	**Provisión** de artefacto Cartel Indicador de Salida a batería	un	2,00	202.044	404.088
797	**Montaje** de artefacto Cartel Indicador de Salida a batería	un	2,00	28.863	57.726
	LAMINA IE35 MODULO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				
798	Boca para artefacto iluminación.	un	190,00	126.999	24.129.810
799	**Provisión** de artefacto estanco de adosar al techo con 2 lámparas fluorescente de 36w	un	15,00	167.408	2.511.120
800	**Montaje** de artefacto estanco de adosar al techo con 2 lámparas fluorescente de 36w	un	15,00	28.863	432.945
801	**Provisión** de artefacto colgante del techo con rejilla y 2 lámparas fluorescente de 36W	un	134,00	184.726	24.753.284
802	**Montaje** de artefacto colgante del techo con rejilla y 2 lámparas fluorescente de 36W	un	134,00	28.863	3.867.642
803	**Provisión** de artefacto de adosar al techo con 1 lámpara bajo consumo 20W.	un	13,00	109.681	1.425.853
804	**Montaje** de artefacto de adosar al techo con 1 lámpara bajo consumo 20W.	un	13,00	28.863	375.219
805	**Provisión** de artefacto de adosar a la pared con 1 lámpara de bajo consumo de 20W.	un	11,00	103.908	1.142.988
806	**Montaje** de artefacto de adosar a la pared con 1 lámpara de bajo consumo de 20W.	un	11,00	28.863	317.493
807	**Provisión** Reflector con 1 lámpara de vapor metálico de 150W.	un	4,00	450.270	1.801.080
808	**Montaje** Reflector con 1 lámpara de vapor metálico de 150W.	un	4,00	51.954	207.816
809	Boca para Acondicionador de Aire Monofásico.	un	30,00	432.952	12.988.560
810	Boca para Acondicionador de Aire Trifásico.	un	4,00	865.904	3.463.616
	LAMINA IE36 MODULO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVAS				
811	Boca para conjuntos de tomas para puesto de trabajos	un	38,00	288.635	10.968.130
812	Boca Tomacorriente Universal - Simple.	un	101,00	155.863	15.742.163
813	Boca Tomacorriente con Tierra.	un	13,00	207.817	2.701.621
814	Boca Tomacorriente Universal - Simple + toma con tierra	un	8,00	184.726	1.477.808
815	Boca Tomacorriente Monofásica de techo con conexión a tierra	un	1,00	191.988	191.988
816	Boca para motor trifásico	un	1,00	404.088	404.088
817	Boca Tomacorriente Universal - Doble.	un	1,00	173.181	173.181
	LAMINA IE37 MODULO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVAS				
818	Caja de paso para señales débiles	un	1,00	288.635	288.635
819	Boca para Toma de Datos en el techo	un	2,00	103.908	207.816
	LAMINA IE38 MODULO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				
820	Boca para detector de Humo y Calor (H/C).	un	51,00	98.136	5.004.936
821	Boca para detector Termo velocimetrito	un	1,00	98.136	98.136
822	Boca para Alarma Audio visual	un	3,00	103.908	311.724
823	Boca para accionador de alarma audiovisual	un	3,00	103.908	311.724
824	Boca para lámpara de emergencia a batería	un	3,00	103.908	311.724
825	**Provisión** de lámpara de emergencia a batería	un	6,00	115.454	692.724

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
826	**Montaje** de artefacto de emergencia a batería	un	6,00	28.863	173.178
827	Boca Indicador de Salida de Emergencia a batería	un	5,00	98.136	490.680
828	**Provisión** de artefacto Cartel Indicador de Salida a batería	un	5,00	202.044	1.010.220
829	**Montaje** de artefacto Cartel Indicador de Salida a batería	un	5,00	28.863	144.315
	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE VENTILACIÓN				
	MÓDULO CASETA DE GUARDIA				
	Equipos				
830	Equipo Acondicionador de Aire de 24.000 Btu/h, tipo split con evaporador de PARED, frio- calor, con control remoto. Con gas refrigerante ecológico R410-A	un	1,00	3.775.200	3.775.200
831	Equipo Acondicionador de Aire de 12.000 Btu/h, tipo split con evaporador de PARED, frio- calor, con control remoto. Con gas refrigerante ecológico R410-A	un	1,00	1.821.600	1.821.600
	Instalación				
832	Cañerías de cobre. Incluye aislación e interconexiones de mando.	m	10,00	104.885	1.048.850
833	Cañerías de drenaje.	gl	1,00	1.892.000	1.892.000
834	Instalación de equipos, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y pruebas.	un	2,00	429.550	859.100
	MÓDULO RECEPCIÓN				
	Equipos				
835	Equipo Acondicionador de Aire de 60.000 Btu/h, tipo split con evaporador de PISO/TECHO, frio- calor, con control remoto. Con gas refrigerante ecológico R410-A	unid.	4,00	9.825.860	39.303.440
	Instalación				
836	Cañerías de cobre. Incluye aislación e interconexiones de mando.	m	54,00	104.515	5.643.810
837	Cañerías de drenaje.	gl	1,00	1.891.763	1.891.763
838	Instalación de equipos, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y pruebas.	unid.	4,00	429.550	1.718.200
	MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN				
	Equipos				
839	Equipo Acondicionador de Aire de 48.000 Btu/h, tipo split con evaporador de PISO/TECHO, frio- calor, con control remoto. Con gas refrigerante ecológico R410-A	un	1,00	8.605.300	8.605.300
840	Equipo Acondicionador de Aire de 24.000 Btu/h, tipo split con evaporador de PARED, frio- calor, con control remoto. Con gas refrigerante ecológico R410-A	un	1,00	3.775.200	3.775.200
841	Equipo Acondicionador de Aire de 18.000 Btu/h, tipo split con evaporador de PARED, frio- calor, con control remoto. Con gas refrigerante ecológico R410-A	un	4,00	2.792.350	11.169.400
842	Equipo Acondicionador de Aire de 12.000 Btu/h, tipo split con evaporador de PARED, frio- calor, con control remoto. Con gas refrigerante ecológico R410-A	un	13,00	1.821.600	23.680.800
	Instalación				
843	Cañerías de cobre. Incluye aislación e interconexiones de mando.	m	102,00	104.515	10.660.530
844	Cañerías de drenaje.	gl	1,00	1.891.763	1.891.763
845	Instalación de equipos, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y pruebas.	un	19,00	429.550	8.161.450
	MÓDULO DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO				
	Equipos				
846	Equipo Acondicionador de Aire de 60.000 Btu/h, tipo split con evaporador de PISO/TECHO, frio- calor, con control remoto. Con gas refrigerante ecológico R410-A	unid.	8,00	9.825.860	78.606.880
847	Equipo Acondicionador de Aire de 18.000 Btu/h, tipo split con evaporador de PARED, frio- calor, con control remoto. Con gas refrigerante ecológico R410-A	unid.	2,00	2.792.350	5.584.700

MINISTERIO DE LA MUJER
MINISTRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
848	Equipo Acondicionador de Aire de 12.000 Btu/h, tipo split con evaporador de PARED, frio- calor, con control remoto. Con gas refrigerante ecológico R410-A	unid.	14,00	1.821.600	25.502.400
	Instalación				
849	Cañerías de cobre. Incluye aislación e interconexiones de mando.	m	134,00	104.515	14.005.010
850	Cañerías de drenaje.	gl	1,00	1.891.763	1.891.763
851	Instalación de equipos, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y pruebas.	unid.	24,00	429.550	10.309.200
	MÓDULO DE ATENCIÓN INFANTIL				
	Equipos				
852	Equipo Acondicionador de Aire de 60.000 Btu/h, tipo split con evaporador de PISO/TECHO, frio- calor, con control remoto. Con gas refrigerante ecológico R410-A	unid.	1,00	9.825.860	9.825.860
853	Equipo Acondicionador de Aire de 48.000 Btu/h, tipo split con evaporador de PISO/TECHO, frio- calor, con control remoto. Con gas refrigerante ecológico R410-A	unid.	1,00	8.605.300	8.605.300
854	Equipo Acondicionador de Aire de 30.000 Btu/h, tipo split con evaporador de PARED, frio- calor, con control remoto. Con gas refrigerante ecológico R410-A	unid.	4,00	5.604.500	22.418.000
855	Equipo Acondicionador de Aire de 24.000 Btu/h, tipo split con evaporador de PARED, frio- calor, con control remoto. Con gas refrigerante ecológico R410-A	unid.	3,00	3.775.200	11.325.600
856	Equipo Acondicionador de Aire de 18.000 Btu/h, tipo split con evaporador de PARED, frio- calor, con control remoto. Con gas refrigerante ecológico R410-A	unid.	2,00	2.792.350	5.584.700
857	Equipo Acondicionador de Aire de 12.000 Btu/h, tipo split con evaporador de PARED, frio- calor, con control remoto. Con gas refrigerante ecológico R410-A	unid.	1,00	1.821.600	1.821.600
	Instalación				
858	Cañerías de cobre. Incluye aislación e interconexiones de mando.	m	70,00	104.515	7.316.050
859	Cañerías de drenaje.	gl	1,00	1.891.763	1.891.763
860	Instalación de equipos, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y pruebas.	unid.	12,00	429.550	5.154.600
	MÓDULO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES				
	Equipos				
861	Equipo Acondicionador de Aire de 60.000 Btu/h, tipo split con evaporador de PISO/TECHO, frio- calor, con control remoto. Con gas refrigerante ecológico R410-A	unid.	3,00	9.825.860	29.477.580
862	Equipo Acondicionador de Aire de 36.000 Btu/h, tipo split con evaporador de PISO/TECHO, frio- calor, con control remoto. Con gas refrigerante ecológico R410-A	unid.	5,00	7.647.200	38.236.000
863	Equipo Acondicionador de Aire de 24.000 Btu/h, tipo split con evaporador de PARED, frio- calor, con control remoto. Con gas refrigerante ecológico R410-A	unid.	5,00	3.775.200	18.876.000
864	Equipo Acondicionador de Aire de 18.000 Btu/h, tipo split con evaporador de PARED, frio- calor, con control remoto. Con gas refrigerante ecológico R410-A	unid.	2,00	2.792.350	5.584.700
865	Equipo Acondicionador de Aire de 12.000 Btu/h, tipo split con evaporador de PARED, frio- calor, con control remoto. Con gas refrigerante ecológico R410-A	unid.	15,00	1.821.600	27.324.000
	Instalación				
866	Cañerías de cobre. Incluye aislación e interconexiones de mando.	m	220,00	104.515	22.993.300
867	Cañerías de drenaje.	gl	1,00	1.891.763	1.891.763
868	Instalación de equipos, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y pruebas.	unid.	30,00	429.550	12.886.500
	MÓDULO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				

Engineering S.A. E.C.I.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
	Equipos				
869	Equipo Acondicionador de Aire de 60.000 Btu/h, tipo split con evaporador de PISO/TECHO, frio- calor, con control remoto. Con gas refrigerante ecológico R410-A	unid.	4,00	9.825.860	39.303.440
870	Equipo Acondicionador de Aire de 36.000 Btu/h, tipo split con evaporador de PISO/TECHO, frio- calor, con control remoto. Con gas refrigerante ecológico R410-A	unid.	1,00	7.647.200	7.647.200
871	Equipo Acondicionador de Aire de 24.000 Btu/h, tipo split con evaporador de PARED, frio- calor, con control remoto. Con gas refrigerante ecológico R410-A	unid.	4,00	3.775.200	15.100.800
872	Equipo Acondicionador de Aire de 18.000 Btu/h, tipo split con evaporador de PARED, frio- calor, con control remoto. Con gas refrigerante ecológico R410-A	unid.	12,00	2.792.350	33.508.200
873	Equipo Acondicionador de Aire de 12.000 Btu/h, tipo split con evaporador de PARED, frio- calor, con control remoto. Con gas refrigerante ecológico R410-A	unid.	15,00	1.821.600	27.324.000
	Instalación				
874	Cañerías de cobre. Incluye aislación e interconexiones de mando.	m	235,00	104.515	24.561.025
875	Cañerías de drenaje.	gl	1,00	1.891.763	1.891.763
876	Instalación de equipos, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y pruebas.	unid.	36,00	429.550	15.463.800
	INSTALACION SANITARIA Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS				
	SISTEMA AGUA POTABLE				
	PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIAS: Incluye el precio de la tubería y un precio estimado de colocación.				
877	TUBO PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1/2")	m.	265,30	2.612	692.964
878	TUBO PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (3/4")	m.	95,35	3.997	381.114
879	TUBO PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1")	m.	94,54	6.524	616.779
880	TUBO PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1 1/4")	m.	60,93	9.396	572.498
881	TUBO PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1 1/2")	m.	74,75	15.055	1.125.361
882	TUBO PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (2")	m.	208,10	22.503	4.682.874
883	TUBO PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (3")	m.	213,95	46.073	9.857.318
	PROVISION Y COLOCACION DE ACCESORIOS: Incluye el precio de la pieza y un precio estimado de colocación.				
	Llaves y Válvulas				
884	LLAVE DE PASO PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1/2")	un.	43,00	43.734	1.880.562
885	LLAVE DE PASO PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (3/4")	un.	37,00	46.920	1.736.040
886	LLAVE DE PASO PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1")	un.	7,00	70.381	492.667
887	LLAVE EXCLUSA CROMADA DN (1 1/4")	un.	2,00	133.095	266.190
888	LLAVE EXCLUSA CROMADA DN (1 1/2")	un.	4,00	177.245	708.980
889	LLAVE EXCLUSA CROMADA DN (2")	un.	5,00	274.134	1.370.670
890	VALVULA DE RETENCION DN (1 1/2")	un.	1,00	677.206	677.206
891	MEDIDOR DE AGUA	un.	1,00	499.453	499.453
	Codo				
892	CODO 45° PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1")	un.	1,00	2.679	2.679
893	CODO 45° PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1 1/2")	un.	1,00	785	785
894	CODO 45° PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (2")	un.	5,00	15.840	79.200
895	CODO 45° PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (3")	un.	4,00	38.146	152.584
896	CODO 90° PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1/2")	un.	235,00	1.016	238.760
897	CODO 90° PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (3/4")	un.	48,00	1.570	75.360
898	CODO 90° PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1")	un.	16,00	2.909	46.544
899	CODO 90° PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1 1/4")	un.	30,00	4.664	139.920
900	CODO 90° PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1 1/2")	un.	30,00	7.343	220.290
901	CODO 90° PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (2")	un.	46,00	17.918	824.228
902	CODO 90° PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (3")	un.	4,00	41.933	167.732
	Unión "T"				

MINISTERIO DE LA MUJER
MINISTRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
903	TE PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (3/4")	un.	5,00	2.124	10.620
904	TE PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1")	un.	1,00	3.695	3.695
905	TE PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (2")	un.	1,00	18.103	18.103
906	TE PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (3")	un.	3,00	46.182	138.546
	Unión "T" c/ Reducción				
907	TE DE REDUCCION PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (3/4"x1/2")	un.	57,00	1.801	102.657
908	TE DE REDUCCION PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1"x3/4")	un.	25,00	3.233	80.825
909	TE DE REDUCCION PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1 1/4"x1")	un.	13,00	6.512	84.656
910	TE DE REDUCCION PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1 1/2"x1/2")	un.	11,00	10.068	110.748
911	TE DE REDUCCION PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1 1/2"x3/4")	un.	7,00	9.975	69.825
912	TE DE REDUCCION PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1 1/2"x1")	un.	4,00	10.437	41.748
913	TE DE REDUCCION PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (2"x1 1/2")	un.	32,00	34.636	1.108.352
914	TE DE REDUCCION PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (3"x2")	un.	7,00	60.729	425.103
	Reducción				
915	BUJE RED PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (3/4"x1/2")	un.	57,00	369	21.033
916	BUJE RED PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1"x1/2")	un.	14,00	924	12.936
917	BUJE RED PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1"x3/4")	un.	18,00	554	9.972
918	BUJE RED PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1 1/4"x3/4")	un.	1,00	1.478	1.478
919	BUJE RED PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1 1/4"x1")	un.	4,00	1.062	4.248
920	BUJE RED PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1 1/2"x1/2")	un.	11,00	2.540	27.940
921	BUJE RED PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1 1/2"x3/4")	un.	15,00	2.586	38.790
922	BUJE RED PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1 1/2"x1")	un.	6,00	3.048	18.288
923	BUJE RED PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1 1/2"x1 1/4")	un.	4,00	2.124	8.496
924	BUJE RED PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (2"x3/4")	un.	2,00	4.064	8.128
925	BUJE RED PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (2"x1")	un.	3,00	4.341	13.023
926	BUJE RED PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (2"x1 1/4")	un.	1,00	4.618	4.618
927	BUJE RED PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (2"x1 1/2")	un.	4,00	4.572	18.288
928	BUJE RED PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (3"x2")	un.	2,00	27.247	54.494
	Unión Sencilla				
929	UNION SENCILLA PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1/2")	un.	19,00	831	15.789
930	UNION SENCILLA PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (3/4")	un.	4,00	1.155	4.620
931	UNION SENCILLA PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1")	un.	4,00	1.986	7.944
932	UNION SENCILLA PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1 1/4")	un.	4,00	2.863	11.452
933	UNION SENCILLA PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1 1/2")	un.	4,00	4.757	19.028
934	UNION SENCILLA PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (2")	un.	15,00	12.100	181.500
935	UNION SENCILLA PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (3")	un.	17,00	27.155	461.635
	Unión Doble				
936	UNION DOBLE PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1/2")	un.	11,00	6.419	70.609
937	UNION DOBLE PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (3/4")	un.	3,00	9.467	28.401
938	UNION DOBLE PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1")	un.	2,00	10.853	21.706
939	UNION DOBLE PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1 1/4")	un.	2,00	19.720	39.440
940	UNION DOBLE PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (1 1/2")	un.	3,00	26.462	79.386
941	UNION DOBLE PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (2")	un.	9,00	40.409	363.681
942	UNION DOBLE PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (3")	un.	11,00	102.384	1.126.224
	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS: solo incluye la mano de obra de la instalación y los accesorios tales como conexiones flexibles para colocación, sin incluir el precio del Artefacto.				
943	Ducha	un.	3,00	80.818	242.454

MINISTERIO DE LA MUJER

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
944	Inodoro	un.	57,00	115.454	6.580.878
945	Lavatorio	un.	69,00	115.454	7.966.326
946	Mingitorio	un.	1,00	115.454	115.454
947	Bebedero	un.	4,00	115.454	461.816
948	Canilla de Patio 3/4"	un.	8,00	92.363	738.904
949	Pileta de Cocina (Acero inoxidable)	un.	14,00	115.454	1.616.356
	AGUA CORRIENTE CALIENTE (PP)				
	PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIAS: Incluye el precio de la tubería y un precio estimado de colocación.				
950	TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1/2")	m.	5,65	3.695	20.877
951	TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4")	m.	4,55	5.911	26.895
	PROVISION Y COLOCACION DE ACCESORIOS: Incluye el precio de la pieza y un precio estimado de colocación.				
	Llaves y Válvulas				
952	LLAVE DE PASO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4")	un.	3,00	62.160	186.480
	Codo				
953	CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1/2")	un.	3,00	1.478	4.434
954	CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4")	un.	6,00	2.632	15.792
	Reducción				
955	BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4"x1/2")	un.	3,00	2.632	7.896
	PROVISION Y COLOCACION DE TERMOCALEFONES: El presupuesto incluye un precio estimado del artefacto, además de la mano de obra de la instalación y los accesorios tales como conexiones flexibles para colocación.				
956	TERMOCALEFON VERTICAL Cap.= 80 Lts.	un.	3,00	1.154.538	3.463.614
	SISTEMA DE DISTRIBUCION				
957	**Tanque Elevado Cilíndrico Metálico - Cap.= 25.000 Lts.**	un.	1,00	57.852.353	57.852.353
	Llaves y Válvulas				
958	VALVULA ESFERICA DN (2")	un.	2,00	461.815	923.630
959	**Reservorio Enterrado de Hormigón Armado - Cap.= 35.000 Lts.**	gl	1,00	31.172.534	31.172.534
	Bombas				
960	Bomba Centrifuga P= 2 HP	un.	2,00	7.504.499	15.008.998
	Llaves y Válvulas				
961	VALVULA ESFERICA DN (2")	un.	1,00	461.815	461.815
962	VALVULA ESFERICA DN (3")	un.	2,00	1.385.446	2.770.892
963	VALVULA DE RETENCION DN (2")	un.	2,00	865.904	1.731.808
964	VALVULA DE PIE DE FILTRO DN (3")	un.	1,00	2.031.987	2.031.987
965	MANOMETRO	un.	2,00	84.050	168.100
	SISTEMA DE DESAGUE CLOACAL				
	PROVISION Y COLOCACION DE TUBERÍAS				
966	TUBO PVC SOLDABLE DN (40mm)	m.	163,20	4.618	753.658
967	TUBO PVC SOLDABLE DN (50mm)	m.	117,85	6.465	761.900
968	TUBO PVC SOLDABLE DN (75mm)	m.	100,75	14.778	1.488.884
969	TUBO PVC SOLDABLE DN (100mm)	m.	287,40	23.091	6.636.353
970	TUBO PVC SOLDABLE DN (150mm)	m.	138,45	55.418	7.672.622
	PROVISION Y COLOCACION DE ACCESORIOS				
971	CODO 45° PVC SOLDABLE DN (40mm)	un.	7,00	1.039	7.273
972	CODO 45° PVC SOLDABLE DN (50mm)	un.	31,00	5.080	157.480
973	CODO 45° PVC SOLDABLE DN (75mm)	un.	7,00	14.778	103.446
974	CODO 45° PVC SOLDABLE DN (100mm)	un.	40,00	17.203	688.120

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
975	CODO 90° PVC SOLDABLE DN (40mm)	un.	123,00	1.385	170.355
976	CODO 90° PVC SOLDABLE DN (50mm)	un.	15,00	3.117	46.755
977	CODO 90° PVC SOLDABLE DN (75mm)	un.	29,00	13.277	385.033
978	CODO 90° PVC SOLDABLE DN (100mm)	un.	14,00	26.323	368.522
979	RAMAL SIMPLE PVC SOLDABLE DN (50mm)	un.	2,00	6.004	12.008
980	RAMAL SIMPLE PVC SOLDABLE DN (75mm)	un.	1,00	22.860	22.860
981	RAMAL SIMPLE PVC SOLDABLE DN (100mm)	un.	14,00	41.102	575.428
982	RAMAL DOBLE PVC SOLDABLE DN (100mm)	un.	2,00	51.781	103.562
983	RAMAL DE REDUCCION PVC SOLDABLE DN (75x50mm)	un.	14,00	10.737	150.318
984	RAMAL DE REDUCCION PVC SOLDABLE DN (100x50mm)	un.	43,00	12.931	556.033
985	RAMAL DE REDUCCION PVC SOLDABLE DN (100x75mm)	un.	2,00	31.519	63.038
986	RAMAL DE REDUCCION PVC SOLDABLE DN (150x100mm)	un.	1,00	77.354	77.354
987	BUJE DE REDUCCION DN (50x40mm)	un.	2,00	1.732	3.464
988	REDUCCION EXCENTRICA PVC SOLDABLE DN (75x50mm)	un.	15,00	7.793	116.895
989	REDUCCION EXCENTRICA PVC SOLDABLE DN (100x50mm)	un.	13,00	6.119	79.547
990	REDUCCION EXCENTRICA PVC SOLDABLE DN (100x75mm)	un.	4,00	9.929	39.716
991	REDUCCION EXCENTRICA PVC SOLDABLE DN (150x100mm)	un.	2,00	29.210	58.420
992	TE PVC SOLDABLE DN (40mm)	un.	10,00	2.425	24.250
993	TE PVC SOLDABLE DN (50mm)	un.	32,00	4.734	151.488
994	TE PVC SOLDABLE DN (75mm)	un.	2,00	20.320	40.640
995	TE PVC SOLDABLE DN (100mm)	un.	42,00	36.945	1.551.690
996	TE DE REDUCCION PVC SOLDABLE DN (100x75mm)	un.	8,00	29.550	236.400
997	DENGRASADOR DN Ø300mm	un.	2,00	542.633	1.085.266
998	REJILLA DE PISO SIFONADA 100x100x50	un.	4,00	542.633	2.170.532
999	REJILLA DE PISO SIFONADA 150x150x50	un.	75,00	48.491	3.636.825
1000	REJILLA DE PISO SIFONADA 150x185x75	un.	3,00	75.045	225.135
1001	REGISTRO 60x60	un.	16,00	658.087	10.529.392
1002	REGISTRO 80x80	un.	11,00	865.904	9.524.944
	DESENGRASADOR				
1003	Desengrasado de HoAo	un.	1,00	2.309.077	2.309.077
	CAMARA SEPTICA				
1004	Tipo 1	gl.	5,00	3.694.523	18.472.615
1005	Tipo 2	gl.	1,00	5.541.784	5.541.784
	POZO CIEGO				
1006	Mampostería 0,30	gl.	7,00	6.465.414	45.257.898
	PLANTA DE TRATAMIENTO				
1007	PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO. PLANTA DE TRATAMIENTO MICROBICS HIGHSTRENGTHFAST 4.0, P/ 30.000 Lts./día	gl.	1,00	230.907.661	230.907.661
	SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL				
	PROVISION Y COLOCACION DE TUBERÍAS				
1008	TUBO PVC SOLDABLE DN (100mm)	m.	473,00	32.327	15.290.671
1009	TUBO PVC SOLDABLE DN (150mm)	m.	79,00	69.272	5.472.488
1010	TUBO PVC SOLDABLE DN (75mm)	m.	5,00	21.474	107.370
	PROVISION Y COLOCACION DE ACCESORIOS				
1011	CODO 90° PVC SOLDABLE DN (100mm)	un.	8,00	26.554	212.432
1012	CODO 90° PVC SOLDABLE DN (150mm)	un.	3,00	61.191	183.573
1013	CODO 90° PVC SOLDABLE DN (75mm)	un.	6,00	16.164	96.984
1014	CANALETA PLUVIAL 20x20	m.	300,00	75.045	22.513.500
1015	CANALETA PLUVIAL 20x30	m.	325,00	86.590	28.141.750

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1016	REJILLA ANTI-INFILTRACION PVC SOLDABLE DN (150mm)	un.	1,00	46.182	46.182
1017	REGISTRO PLUVIAL ABIERTO 40x40	un.	16,00	300.180	4.802.880
1018	REGISTRO PLUVIAL ABIERTO 40x200	un.	6,00	577.269	3.463.614
1019	REGISTRO PLUVIAL ABIERTO 50x50	un.	2,00	461.815	923.630
1020	REGISTRO PLUVIAL ABIERTO 60x60	un.	1,00	658.087	658.087
	PROVISION Y COLOCACION DE CANAL PLUVIAL				
1021	Canal de Mampostería con revoque hidrófugo de 0,30x0,30	ml	316,00	126.999	40.131.684
	BADEN A=0.30m; longitud: 541,28 m				
1022	a. Volumen de Hormigón Armado	m3	65,00	1.847.261	120.071.965
1023	b. Volumen de Excavación	m3	60,00	40.409	2.424.540
1024	c. Volumen de Relleno	m3	51,00	40.409	2.060.859
1025	d. Asiento de Arena Lavada	m3	21,00	57.727	1.212.267
	SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS				
1026	Boca de Incendio Equipada - BIE	un.	12,00	2.078.169	24.938.028
1027	Boca de Incendio Siamesa - BIS	un.	2,00	1.731.807	3.463.614
1028	Extintor de Polvo Químico-EI ABC 6Kg	un.	128,00	173.181	22.167.168
1029	Extintor de CO2- 6kg	un.	14,00	369.452	5.172.328
1030	Alarma acústica y visual - AAV	un.	15,00	404.088	6.061.320
1031	Pulsador manual de control - PMS	un.	15,00	404.088	6.061.320
1032	Detector de humo y calor - DHC	un.	222,00	259.771	57.669.162
1033	Detector Termovelocimétrico - DTV	un.	9,00	311.725	2.805.525
1034	Iluminación de emergencia - IE 2	un.	187,00	173.181	32.384.847
1035	Señalización de Emergencia	un.	146,00	173.181	25.284.426
	PANEL CENTRAL + INST ELECT				
1036	Tablero General con Disyuntores	un.	1,00	2.078.169	2.078.169
1037	Tablero Sectorial con Disyuntores	un.	8,00	750.450	6.003.600
1038	Panel de Control Central	un.	1,00	9.813.576	9.813.576
	INSTALACION HIDRÁULICA				
	TUBERIAS Y ACCESORIOS				
	Tuberías				
1039	TUBO HIERRO GALVANIZADO ALTA PRESIÓN DN (2 1/2")	m.	25,20	155.863	3.927.748
1040	TUBO PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (2 1/2")	m.	272,10	34.636	9.424.456
1041	TUBO PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (3")	m.	29,95	46.182	1.383.151
1042	TUBO PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (4")	m.	176,20	75.045	13.222.929
	Válvulas				
1043	VALVULA ESFERICA CROMADA DN (2 1/2")	un.	9,00	923.631	8.312.679
1044	VALVULA ESFERICA CROMADA DN (3")	un.	1,00	1.385.446	1.385.446
1045	VALVULA DE RETENCION DN (2 1/2")	un.	2,00	126.999	253.998
	Codo				
1046	CODO 90° HIERRO GALVANIZADO DN (2 1/2")	un.	28,00	28.863	808.164
1047	CODO 45° PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (2 1/2")	un.	3,00	40.409	121.227
1048	CODO 45° PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (3")	un.	1,00	86.590	86.590
1049	CODO 45° PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (4")	un.	4,00	48.491	193.964
1050	CODO 90° PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (2 1/2")	un.	7,00	34.636	242.452
1051	CODO 90° PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (3")	un.	1,00	98.136	98.136
1052	CODO 90° PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (4")	un.	4,00	46.182	184.728
	Unión "T"				
1053	TE PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (2 1/2")	un.	1,00	46.182	46.182
1054	TE PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (3")	un.	2,00	46.182	92.364
1055	TE PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (4")	un.	10,00	98.136	981.360
	Reducción				
1056	BUJE DE REDUCCION PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (3"x2 1/2")	un.	4,00	46.182	184.728
1057	BUJE DE REDUCCION PVC SOLDABLE PN 10 KG DN (4"x2 1/2")	un.	9,00	36.945	332.505
1058	BUJE DE REDUCCION PVC SOLDABLE PN 10 KG DN	un.	2,00	36.945	73.890

MINISTERIO DE LA MUJER
MINISTRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
	(4"x3")				
	SISTEMA DE BOMBEO				
1059	**Bomba Centrífuga tipo PEDROLLO F50-250A**	un.	1,00	34.636.149	34.636.149
	Q=1000 Lts./min; Hm= 62 m.c.a.; P= 25 HP				
1060	**Bomba Hidroneumática Tipo PEDROLLO PQ90**	un.	1,00	6.696.322	6.696.322
	Tanque= 60 Lts.; Q= 15 Lts./min				
	Hm= 62 m.c.a.; P= 1 Hp				
	Válvulas				
1061	VALVULA DE ALIVIO DN (2 1/2")	un.	1,00	461.815	461.815
1062	VALVULA ESFERICA DN (2")	un.	1,00	230.908	230.908
1063	VALVULA ESFERICA DN (4")	un.	2,00	923.631	1.847.262
1064	VALVULA DE RETENCION DN (2")	un.	1,00	2.078.169	2.078.169
1065	VALVULA DE RETENCION DN (4")	un.	1,00	1.385.446	1.385.446
1066	PLATO ANTIVORTICE 0.50x0.50	un.	1,00	577.269	577.269
1067	VALVULA DE TESTEO DN (3")	un.	1,00	1.731.807	1.731.807
1068	CAUDALIMETRO	un.	1,00	1.731.807	1.731.807
1069	SENSOR DE FLUJO	un.	1,00	288.635	288.635
	ARTEFACTOS, ACCESORIOS, DISPENSADORES				
1070	Inodoro	un	43,00	259.771	11.170.153
1071	Tapa	un	43,00	46.182	1.985.826
1072	Inodoro	un	11,00	259.771	2.857.481
1073	Tapa	un	11,00	46.182	508.002
1074	Enchufe de goma	un	54,00	1.155	62.370
1075	Cisterna	un	54,00	57.727	3.117.258
1076	tubo de descarga	un	54,00	8.659	467.586
1077	Lavatorio	un	39,00	115.454	4.502.706
1078	Pedestal tipo	un	39,00	57.727	2.251.353
1079	Lavatorio tipo	un	11,00	346.361	3.809.971
1080	Pedestal suspendido	un	11,00	207.817	2.285.987
1081	Sopapa para lavatorio	un	50,00	38.100	1.905.000
1082	Mingitorio	un	1,00	173.181	173.181
1083	Grifería tipo	un	50,00	173.181	8.659.050
1084	Grifería ducha 103/20	un	3,00	519.542	1.558.626
1085	Griferíatipo para mingitorio	un	1,00	207.817	207.817
1086	Grifería cocina 425/20	un	16,00	265.544	4.248.704
1087	Pileta de cocina de acero inoxidable satinado de 0,34 x 0,40 x 0,17	un	6,00	288.635	1.731.810
1088	Pileta de cocina de acero inoxidable satinado de 0,50 x 0,40 x 0,32	un	9,00	634.996	5.714.964
1089	Pileta de cocina de acero inoxidable satinado doble de 0,72x0,40	un	1,00	438.725	438.725
1090	Dispensario de Jabón Líquido.	un	32,00	98.136	3.140.352
1091	Dispensario para toallas de papel.	un	32,00	98.136	3.140.352
1092	Dispensario para papel higiénico de metal blanco, con cerradura	un	54,00	173.181	9.351.774
1093	Percha de losa	un	54,00	10.391	561.114
1094	Barra de apoyo 60cm	un	11,00	92.363	1.015.993
1095	Barra rebatible	un	11,00	981.358	10.794.938
	MESADAS DE GRANITO				
1096	M1	gl	1,00	1.170.950	1.170.950
1097	M2	gl	1,00	1.048.850	1.048.850
1098	M3	gl	1,00	5.195.300	5.195.300
1099	M4	gl	1,00	3.485.900	3.485.900
1100	M5	gl	1,00	1.166.000	1.166.000
1101	M6	gl	1,00	866.250	866.250
1102	M7	gl	1,00	1.269.950	1.269.950
1103	M8	gl	1,00	2.063.600	2.063.600
1104	M9	gl	1,00	1.181.950	1.181.950

MINISTERIO DE LA MUJER
MINISTRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENGINEERING S.A.			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1105	M10	gl	1,00	1.853.500	1.853.500
1106	M11	gl	1,00	4.038.100	4.038.100
1107	M12	gl	1,00	2.896.300	2.896.300
1108	M13	gl	1,00	2.652.100	2.652.100
1109	M14	gl	1,00	5.548.400	5.548.400
	ESPEJOS				
1110	0,60 x 0,70	un	28,00	141.130	3.951.640
1111	1,28 x 0,70	un	1,00	300.960	300.960
1112	1,40 x 0,70	un	6,00	326.040	1.956.240
1113	2,00 x 0,70	un	1,00	460.350	460.350
	ESPACIOS EXTERIORES				
	VEREDA				
1114	Cordones de H°A° prefabricados (10x40x50)	ml	150,40	47.336	7.119.334
1115	Contrapiso de hormigón de cascotes	m2	451,20	40.409	18.232.541
1116	Carpeta de nivelación	m2	451,20	29.614	13.361.837
1117	Piso de baldoson de cemento	m2	451,20	51.954	23.441.645
1118	Cordón de mampostería	ml	150,40	28.881	4.343.702
	CALLES INTERNAS Y ESTACIONAMIENTOS				
1119	Empedrado	m2	5243,94	76.000	398.539.440
1120	Cordones de H°A° prefabricados (10x40x50)	ml	1013,78	47.336	47.988.290
	EXPLANADA				
1121	Contrapiso de hormigón de cascotes	m2	539,95	40.409	21.818.840
1122	Carpeta de nivelación	m2	539,95	29.614	15.990.079
1123	Piso de baldoson de cemento	m2	280,83	47.336	13.293.369
1124	Adoquinado Ecológico	m2	243,73	115.831	28.231.490
1125	Alisado de Hormigón	m2	259,12	34.685	8.987.577
1126	Cordón de mampostería	ml	431,86	47.336	20.442.525
	CERCO PERIMETRAL				
1127	Base del cerco: excavación, cimiento de PBC. (solo bases para postes)	m3	179,76	300.239	53.970.963
1128	Alambrado perimetral: Postes de H° prefabricado de 3m, malla de alambre de 2m y 3 lineas de alambre de puas	ml	627,20	80.828	50.695.322
	MURALLA Y REJAS SOBRE CALLE FRONTAL				
1129	Cimiento de PBC	m3	31,78	300.239	9.541.595
1130	Mampostería de nivelación de 0,30m	m2	39,72	127.230	5.053.576
1131	Mampostería de elevación de 0,15m	m2	207,00	66.386	13.741.902
1132	Rejas según detalle	m2	218,49	230.908	50.451.089
1133	Cornisa (terminación superior en mampostería)	ml	66,70	28.881	1.926.363
1134	Aislación hidrófuga horizontal de mampostería de elevación de 0,15	ml	66,70	25.207	1.681.307
				PRECIOS TOTALES	**10.980.838.060**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: ***Gs. 10.980.838.060 (Guaraníes diez mil novecientos ochenta millones ochocientos treinta y ocho mil sesenta)***. ----------