Misión: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respecto al medio ambiente.

CONTRATO N° 76/2022

Entre la Municipalidad de Luque, domiciliada en Prof. Guillermo Leoz c/ Callejón María Auxiliadora, República del Paraguay, representada para este acto por él, **Abog. Carlos Echeverría Estigarribia**, con Cédula de Identidad N° 2.484.615, en su carácter de **Intendente Municipal**, El Secretario General, Abog. Manuel González , con C.I. Nº 3.435.805, quien concurre a efectos de refrendar la firma del primero; denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **ESTERO GUAZU S.A,** domiciliada en **Ana Díaz N° 1174 c/ Próceres de Mayo,** República del Paraguay, representada en este acto por **Arq. Verónica Quintana Marcelli**, con Cédula de Identidad N° **3.878.789**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA - LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2022 - ID N° 414300 - PROYECTO DE UNIFICACIÓN DE VEREDAS - TRAMO 1 - CON EXTENSIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CICLOVIA – PLURIANUAL 2022 y 2023**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2022 - ID N° 414300 PROYECTO DE UNIFICACIÓN DE VEREDAS - TRAMO 1 - CON EXTENSIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CICLOVIA – PLURIANUAL 2022 y 2023

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Garantía de Cumplimiento de Contrato.
(h) Las pólizas de seguro para obras.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 414300**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2022 - ID N° 414300 PROYECTO DE UNIFICACIÓN DE VEREDAS - TRAMO 1 - CON EXTENSIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CICLOVIA – PLURIANUAL 2022 y 2023**, convocado por la Municipalidad Luque, La adjudicación fue realizada por Resolución de Intendencia N° 3060 de Fecha 08 de Septiembre del 2022

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha de suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	precio unitario	Precio total
1.1	Cartel de Obra Estandar - dimensiones: 1,60 x 1,20 mt	UNI	1	1.100.200	1.100.200

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverría
Intendente
Municipalidad de Luque

Misión: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respecto al medio ambiente.

1.2	Replanteo, marcación y nivelación de obra	M2	1.925	3.540	6.814.500
1.3	Medidas de Seguridad - Señalizaciones viales, conos, topes, vallado, etc	GL	1	3.600.000	3.600.000
1.4	Casilla de obrador y sanitario quimico portátil	GL	1	17.092.000	17.092.000
2.1	Remoción de rejilla metálica existente	UNI	1	104.500	104.500
2.2	Tapa de H° para sector de rejilla existente - Incluye material y MDO	M3	0,14	2.648.000	370.720
2.3	Relleno y compactación de tierra gorda - incluye material y MDO	M3	29,12	118.000	3.436.160
2.4	Cordón de H° de fabricación in situ, sobre cordón de H° existente.- incluye material y MDO	M3	2,08	3.720.200	7.738.016
2.5	Provisión y colocación de Cordón de H° prefabricado de 11x35x50- incluye material y MDO	ml	109,65	63.500	6.962.775
2.6	Provisión y colocación de Cordón de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO	ml	112,93	53.000	5.985.290
2.7	Colchón de arena lavada para base previa (esp. Variable: 7 ? 8 cm)- incluye material y MDO	M2	358,26	9.000	3.224.340
2.8	Piso con adoquines de concreto ecológico ? color gris natural - Material y MDO	M2	358,26	100.900	36.148.434
2.9	Colocación de piso inclusivo táctil, 30X30X3? direccional y alerta ? incluye contrapiso de base,carpeta, pintura de alto tráfico para terminación, material y MDO	M2	78,55	150.800	11.845.340
2.10	Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla para refuerzo y buñas antideslizantes (incluye pintura de alto tráfico con señalética - ver detalle)- incluye material y MDO	M2	39,4	433.720	17.088.568
2.11	Badén para desagüe pluvial y piso de H°, en sector de rampas - incluye piso de H°, material y MDO	M3	0,86	1.600.000	1.376.000
2.12	Pintura de alto tráfico para adoquines, esp: 0,20 cm- incluye material y MDO	ml	241,96	17.100	4.137.516
2.13	Pintura de alto tráfico para cordón in situ - incluye material y MDO	ml	250,48	12.000	3.005.760
2.14	Pintura de alto tráfico para piso de H° en sector de acceso a rampa - incluye material y MDO	M2	8,62	28.800	248.256
2.15	Pintura Termoplástica para demarcación vial en caliente (franjas peatonales y señalización de ciclovia - ver detalles)- incluye material y MDO	M2	90	190.380	17.134.200
2.16	Basurero metálico con clasificador de residuos (ver detalle) - incluye material y MDO	UNI	2	1.064.400	2.128.800
2.17	Área verde (colocación de césped siempre verde en panes con base de abono)- incluye material, mantenimiento y MDO	M2	209	35.150	7.346.350
2.18	Readecuación de parada de Bus existente, incluye pintura completa, reparaciones, materiales y MDO	GL	1	950.000	950.000
2.19	Colocación de carteleria vertical con señalética para cruces peatonales y rampas inclusivas (ver detalle) - incluye material y MDO	UNI	2	1.220.000	2.440.000
2.20	Colocación de caño galvanizado de 6mts de alto, con brazo de 1 mts.para alumbrado peatonal, incluye dado de H° para soporte (ver detalle) - incluye material y MDO	UNI	16	2.000.500	32.008.000
2.21	Provisión y colocación de luminaria alumbrado publico LED 200w, incluye material y mano de obra	UNI	16	1.000.000	16.000.000
2.22	Registros eléctricos de mampostería y tapa de cemento (35 x 35 cm) - incluye material y MDO	UNI	16	322.400	5.158.400
2.23	Cableado subterráneo TPR con Ducto de caño corrugado de 1" 1/2" - incluye material y mano de obra	ml	341,34	40.100	13.687.734
2.24	Provisión y colocación. Disyuntor diferencial y accesorios	UNI	1	335.800	335.800
2.25	Provisión y colocación. Fotocélula por artefacto y accesorios	UNI	16	84.000	1.344.000
2.26	Provisión y colocación. Llave termomagnética y accesorios	UNI	16	42.800	684.800
2.27	Provisión y colocación. Tablero metálico para exterior y accesorios	UNI	1	870.000	870.000

Abg. Manuel Gonzalez
Secretario General
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUque
INTENDENCIA MUNICIPAL

Arq. Carlos Echeverria
Intendente
Municipalidad de Luque

Misión: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respecto al medio ambiente.

3.1	Remoción de cordón existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	ml	232,9	25.900	6.032.110
3.2	Demolición de muro de PBC existente - incluye acarreo de material excedente y mano de obra	M3	1,58	262.300	414.434
3.3	Desmonte de parada de bus a reutilizar, Incluye remoción de estructura, democión de base y retiro de excedentes.	GL	1	2.200.000	2.200.000
3.4	Limpieza previa en sector de ciclovia	M2	313	5.900	1.846.700
3.5	Demolición de tapas de registro de H° - incluye acarreo de escombros	M3	0,36	96.900	34.884
3.6	Destronque de árbol grande	UNI	1	547.400	547.400
3.7	Tapa de H° para registros - Incluye material y MDO	M3	0,95	2.248.500	2.136.075
3.8	Relleno y compactación de tierra gorda - incluye material y MDO	M3	30,55	118.600	3.623.230
3.9	Construcción de muro de PBC - incluye material y MDO	M3	14,55	420.300	6.115.365
3.10	Provisión y colocación de Cordón de H° prefabricado de 11x35x50- incluye material y MDO	ml	279,5	64.500	18.027.750
3.11	Provisión y colocación de Cordón de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO	ml	296,45	53.100	15.741.495
3.12	Colchón de arena lavada para base previa (esp. Variable: 7 ? 8 cm)- incluye material y MDO	M2	305,4	9.600	2.931.840
3.13	Piso con adoquines de concreto ecológico ? color gris natural - Material y MDO	M2	305,4	112.900	34.479.660
3.14	Colocación de piso inclusivo táctil, 30X30X3? direccional y alerta ? incluye contrapiso de base,carpeta, pintura de alto tráfico para terminación, material y MDO	M2	86,35	140.000	12.089.000
3.15	Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla para refuerzo y buñas antideslizantes (incluye pintura de alto tráfico con señalética - ver detalle)- incluye material y MDO	M2	32	450.000	14.400.000
3.16	Badén para desagüe pluvial, en sector de rampas - incluye piso de H°, material y MDO	M3	1,64	1.510.500	2.477.220
3.17	Provisión y colocación de barandas metálicas en muro perimetral - incluye material y MDO	ml	140,22	518.700	72.732.114
3.18	Baranda de defensa vial metálicas para rotonda con elementos reflectantes - incluye material y MDO	ml	94,8	800.000	75.840.000
3.19	Pintura de alto tráfico para adoquines, esp: 0,20 cm- incluye material y MDO	ml	277,08	17.200	4.765.776
3.20	Pintura de alto tráfico para piso de H° en sector de acceso a rampa - incluye material y MDO	M2	16,38	28.800	471.744
3.21	Pintura Termoplástica para demarcación vial en caliente (franjas peatonales y señalización de ciclovia - ver detalles)- incluye material y MDO	M2	60,37	180.400	10.890.748
3.22	Revoque de muro de PBC existente a dos capas (revoque con hidrófugo) - incluye material y MDO	M2	201,66	45.500	9.175.530
3.23	Pintura de muro de PBC revocado, al agua color gris - incluye material y MDO	M2	372,08	19.900	7.404.392
3.24	Pintura de baranda metálica con pintura sintética color blanco satinado - incluye material y MDO	M2	14,7	33.700	495.390
3.25	Basurero metálico con clasificador de residuos (ver detalle) - incluye material y MDO	UNI	4	1.164.500	4.658.000
3.26	Tachones reflectivos grandes para señalización de ciclovía - material y MDO	UNI	273	96.400	26.317.200
3.27	Delineador tubular vial para señalización de ciclovia - Incluye material y MDO	UNI	81	304.000	24.624.000
3.28	Colocación de carteleria vertical con señalética para cruces peatonales y rampas inclusivas (ver detalle) - incluye material y MDO	UNI	2	1.220.000	2.440.000
3.29	Colocación de caño galvanizado de 6mts de alto, con brazo de 1 mts.para alumbrado peatonal, incluye dado de H° para soporte (ver detalle) - incluye material y MDO	UNI	20	2.000.500	40.010.000

Abg. Manuel Gonzalez
Secretario General
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
INTENDENCIA MUNICIPAL

Arq. Carlos Zacarias
Intendente
Municipalidad de Luque

Misión: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respecto al medio ambiente.

3.30	Provisión y colocación de luminaria alumbrado publico LED 200w, incluye material y mano de obra	UNI	20	1.000.000	20.000.000
3.31	Registros eléctricos de mampostería y tapa de cemento (35 x 35 cm) - incluye material y MDO	UNI	20	330.000	6.600.000
3.32	Cableado subterráneo TPR con Ducto de caño corrugado de 1" 1/2" - incluye material y mano de obra	ml	409,55	40.000	16.382.000
3.33	Provisión y colocación. Disyuntor diferencial y accesorios	UNI	1	335.800	335.800
3.34	Provisión y colocación. Fotocélula por artefacto y accesorios	UNI	20	83.800	1.676.000
3.35	Provisión y colocación. Llave termomagnética y accesorios	UNI	20	42.800	856.000
3.36	Provisión y colocación. Tablero metálico para exterior y accesorios	UNI	1	869.900	869.900
4.1	Destronque de árbol mediano	UNI	1	365.000	365.000
4.2	Remoción de cordón existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	ml	556,7	25.900	14.418.530
4.3	Demolición de muro de PBC existente - incluye acarreo de material excedente y mano de obra	M3	3,48	262.300	912.804
4.4	Desmonte de parada de bus a reutilizar, Incluye remoción de estructura, democión de base y retiro de excedentes.	GL	1	2.275.000	2.275.000
4.5	Remoción de piso existente - sector de futura ciclovia, incluye acarreo de escombros	M2	424,01	22.800	9.667.428
4.6	Remoción de postes	UNI	4	119.800	479.200
4.7	Demolición de tapas de registro de H° - incluye acarreo de escombros	M3	2,7	96.900	261.630
4.8	Tapa de H° para registros	M3	0,78	2.548.000	1.987.440
4.9	Construcción de muro de contención de PBC - material y MDO	M3	3,92	431.300	1.690.696
4.10	Relleno y compactación de tierra gorda - incluye material y MDO	M3	83,1	110.600	9.190.860
4.11	Provisión y colocación de Cordón de H° prefabricado de 11x35x50- incluye material y MDO	ml	553,79	62.500	34.611.875
4.12	Provisión y colocación de Cordón de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO	ml	553,92	53.000	29.357.760
4.13	Colchón de arena lavada para base previa (esp. Variable: 7 ? 8 cm)- incluye material y MDO	M2	829,89	9.600	7.966.944
4.14	Piso con adoquines de concreto ecológico ? color gris natural - Material y MDO	M2	829,89	100.000	82.989.000
4.15	Colocación de piso inclusivo táctil, 30X30X3? direccional y alerta ? incluye contrapiso de base,carpeta, pintura de alto tráfico para terminación, material y MDO	M2	171,3	131.800	22.577.340
4.16	Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla para refuerzo y buñas antideslizantes (incluye pintura de alto tráfico con señalética - ver detalle)- incluye material y MDO	M2	48	453.700	21.777.600
4.17	Badén para desagüe pluvial, en sector de rampas - incluye piso de H°, material y MDO	M3	3,45	1.710.500	5.901.225
4.18	Provisión y colocación de barandas metálicas en muro perimetral - incluye material y MDO	ml	71,21	518.700	36.936.627
4.19	Pintura de alto tráfico para adoquines, esp: 0,20 cm- incluye material y MDO	ml	550,2	17.200	9.463.440
4.20	Pintura de alto tráfico para piso de H° en sector de acceso a rampa - incluye material y MDO	M2	34,49	28.800	993.312
4.21	Pintura Termoplástica para demarcación vial en caliente (franjas peatonales y señalización de ciclovia - ver detalles)- incluye material y MDO	M2	137,87	190.400	26.250.448
4.22	Revoque de muro de PBC existente a dos capas (revoque con hidrófugo) - incluye material y MDO	M2	660,17	45.500	30.037.735
4.23	Pintura de muro de PBC revocado, al agua color gris - incluye material y MDO	M2	996,76	19.900	19.835.524
4.24	Pintura de baranda metálica con pintura sintética color blanco satinado - incluye material y MDO	M2	332,63	33.700	11.209.631

Abg. Manuel Gonzalez
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverría L
Intendente
Municipalidad de Luque

Misión: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respecto al medio ambiente.

4.25	Basurero metálico con clasificador de residuos (ver detalle) - incluye material y MDO	UNI	6	1.100.500	6.603.000
4.26	Área verde (colocación de césped siempre verde en panes con base de abono)- incluye material, mantenimiento y MDO	M2	505,8	35.150	17.778.870
4.27	Tachones reflectivos grandes para señalización de ciclovía - material y MDO	UNI	531	96.330	51.151.230
4.28	Delineador tubular vial para señalización de ciclovia - Incluye material y MDO	UNI	142	304.000	43.168.000
4.29	Parada de bus: Montaje y readecuación de existente en nuevo sitio - incluye material y MDO	GL	1	4.275.000	4.275.000
4.30	Colocación de carteleria vertical con señalética para cruces peatonales y rampas inclusivas (ver detalle) - incluye material y MDO	UNI	3	1.420.000	4.260.000
4.31	Colocación de caño galvanizado de 6mts de alto, con brazo de 1 mts.para alumbrado peatonal, incluye dado de H° para soporte (ver detalle) - incluye material y MDO	UNI	39	2.000.500	78.019.500
4.32	Provisión y colocación de luminaria alumbrado publico LED 200w, incluye material y mano de obra	UNI	39	1.064.000	41.496.000
4.33	Registros eléctricos de mampostería y tapa de cemento (35 x 35 cm) - incluye material y MDO	UNI	39	332.400	12.963.600
4.34	Cableado subterráneo TPR con Ducto de caño corrugado de 1" 1/2" - incluye material y mano de obra	ml	805,38	40.050	32.255.469
4.35	Provisión y colocación. Disyuntor diferencial y accesorios	UNI	1	330.800	330.800
4.36	Provisión y colocación. Fotocélula por artefacto y accesorios	UNI	39	83.800	3.268.200
4.37	Provisión y colocación. Llave termomagnética y accesorios	UNI	39	42.800	1.669.200
4.38	Provisión y colocación. Tablero metálico para exterior y accesorios	UNI	1	870.000	870.000
5.1	Remoción de cordón existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	ml	120,94	25.900	3.132.346
5.2	Demolición de muro de PBC existente - incluye acarreo de material excedente y mano de obra	M3	2,12	262.300	556.076
5.3	Remoción de piso existente - sector de futura ciclovia, incluye acarreo de escombros	M2	112,5	22.800	2.565.000
5.4	Demolición de bolardos existentes de H°- incluye acarreo de material excedente	UNI	3	28.500	85.500
5.5	Demolición de bancos existentes - incluye acarreo de material excedente	UNI	2	108.400	216.800
5.6	Demolición de piso de H° para acceso a rampas - incluye acarreo de escombros	M2	3,74	96.900	362.406
5.7	Tapa de H° para registros - incluye material y MDO	M3	0,06	2.647.900	158.874
5.8	Tubos de H° para canalización de cauce hídrico - Incluye material y MDO	ml	5,65	2.647.900	14.960.635
5.9	Construcción de muro de contención de PBC en sector de cauce hidrico - material y MDO	M3	14,1	431.300	6.081.330
5.10	Relleno y compactación de tierra gorda Incluye material y MDO	M3	66,54	110.600	7.359.324
5.11	Piso de H°A° en sector acceso a ciclovia y calle lateral - incluye material y MDO	M3	4,08	1.615.100	6.589.608
5.12	Contrapiso de Cascotes espesor: 10 cm en sector de acceso a ciclovia - material y MDO	M2	70	47.800	3.346.000
5.13	Piso de Alisada de cemento en sector de acceso a ciclovia - material y MDO	M2	70	40.700	2.849.000
5.14	Provisión y colocación de Cordón de H° prefabricado de 11x35x50- incluye material y MDO	ml	125,44	64.400	8.078.336
5.15	Provisión y colocación de Cordón de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO	ml	185,04	53.000	9.807.120
5.16	Colchón de arena lavada para base previa (esp. Variable: 7 ? 8 cm)- incluye material y MDO	M2	209,03	9.600	2.006.688
5.17	Piso con adoquines de concreto ecológico ? color gris natural - Material y MDO	M2	209,03	112.900	23.599.487
5.18	Colocación de piso inclusivo táctil, 30X30X3? direccional y alerta ? incluye contrapiso de base,carpeta, pintura de alto tráfico para terminación, material y MDO	M2	67,1	151.800	10.185.780
5.19	Rampa de H° con malla interna para refuerzo, en sector de acceso a ciclovía - incluye material y MDO	M2	3	305.500	916.500

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverría
Intendente
Municipalidad de Luque

Misión: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respecto al medio ambiente.

5.20	Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla para refuerzo y buñas antideslizantes (incluye pintura de alto tráfico con señalética - ver detalle)- incluye material y MDO	M2	12	453.800	5.445.600
5.21	Badén para desagüe pluvial, en sector de rampas - incluye piso de H°, material y MDO	M3	0,87	1.710.500	1.488.135
5.22	Provisión y colocación de barandas metálicas en muro perimetral - incluye material y MDO	ml	18,46	518.700	9.575.202
5.23	Pintura de alto tráfico para adoquines, esp: 0,20 cm- incluye material y MDO	ml	221,82	17.200	3.815.304
5.24	Pintura de alto tráfico para alisada de ciclovia ? incluye material y MDO	M2	73	28.800	2.102.400
5.25	Pintura Termoplástica para demarcación vial en caliente (franjas peatonales y señalización de ciclovia - ver detalles)- incluye material y MDO	M2	18,14	190.400	3.453.856
5.26	Revoque de muro de PBC existente a dos capas (revoque con hidrófugo) - incluye material y MDO	M2	121,05	45.500	5.507.775
5.27	Pintura de muro de PBC revocado, al agua color gris - incluye material y MDO	M2	234,77	19.850	4.660.185
5.28	Pintura de baranda metálica con pintura sintética color blanco satinado - incluye material y MDO	M2	74,67	33.700	2.516.379
5.29	Basurero metálico con clasificador de residuos (ver detalle) - incluye material y MDO	UNI	2	164.500	329.000
5.30	Colocación de bancos de hierro doble, con base de mamposteria y canteros/ incluye alisada bajo asiento, revoque-pintura al agua color gris, esmalte sintético para asientos y plantines en canteros (ver detalles) - incluye material y MDO	UNI	2	2.117.000	4.234.000
5.31	Área verde (colocación de césped siempre verde en panes con base de abono)- incluye material, mantenimiento y MDO	M2	120,73	35.150	4.243.660
5.32	Tachones reflectivos grandes para señalización de ciclovía - material y MDO	UNI	97	96.330	9.344.010
5.33	Delineador tubular vial para señalización de ciclovia - Incluye material y MDO	UNI	29	304.000	8.816.000
5.34	Parada de bus: Montaje y readecuación de existente en nuevo sitio - incluye material y MDO	GL	1	4.300.000	4.300.000
5.35	Colocación de carteleria vertical con señalética para cruces peatonales y rampas inclusivas (ver detalle) - incluye material y MDO	UNI	1	1.520.000	1.520.000
5.36	Colocación de caño galvanizado de 6mts de alto, con brazo de 1 mts.para alumbrado peatonal, incluye dado de H° para soporte (ver detalle) - incluye material y MDO	UN	13	2.080.500	27.046.500
5.37	Provisión y colocación de luminaria alumbrado publico LED 200w, incluye material y mano de obra	UNI	13	1.064.000	13.832.000
5.38	Registros eléctricos de mampostería y tapa de cemento (35 x 35 cm) - incluye material y MDO	UNI	13	332.400	4.321.200
5.39	Cableado subterráneo TPR con Ducto de caño corrugado de 1" 1/2" - incluye material y mano de obra	ml	254,2	40.000	10.168.000
5.40	Provisión y colocación. Disyuntor diferencial y accesorios	UNI	1	353.451	353.451
5.41	Provisión y colocación. Fotocélula por artefacto y accesorios	UNI	13	83.800	1.089.400
5.42	Provisión y colocación. Llave termomagnética y accesorios	UNI	13	42.800	556.400
5.43	Provisión y colocación. Tablero metálico para exterior y accesorios	UNI	1	769.800	769.800
6.1	Limpieza final (incluye retiro de escombros , limpieza de pisos nuevos , retiro de materiales excedentes etc	M2	1.925	3.350	6.448.750
	TOTAL				**1.598.067.950**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Plazo de ejecución de 150(Ciento Cincuenta) días calendario posteriores a la recepción del orden de inicio en el lugar establecido en la geolocalizacion detallados en la ofertas **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2022 - ID N° 414300 PROYECTO DE UNIFICACIÓN DE VEREDAS - TRAMO 1 - CON EXTENSIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CICLOVIA – PLURIANUAL 2022 y 2023** – este documento firmada por el DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **la Dirección de Obras Públicas Municipales.**

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Zaldívar
Intendente
Municipalidad de Luque

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

No aplica.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

Garantía de anticipo: No Aplica

Garantía de cumplimiento de contrato; (La garantía de Fiel cumplimiento de contrato será equivalente al 10 % del monto del contrato, que podrá ser presentada mediante una póliza de seguros o de una garantía bancaria, dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del contrato.-

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA. NO APLICA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2022 - ID N° 414300 PROYECTO DE UNIFICACIÓN DE VEREDAS - TRAMO 1 - CON EXTENSIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CICLOVIA – PLURIANUAL 2022 y 2023

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Abg. Carlos Echeverría L.
Intendente
Municipalidad de Luque

Misión: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respecto al medio ambiente.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (Cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los 25 días del mes de Octubre de 2022.

Representante de ESTERO GUAZU S.S
Verónica Quintana
C.I.N° 3.878.789

ESTERO GUAZU S.A
CONSTRUCTORA
RUC: 80067516 - 9

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
INTENDENCIA MUNICIPAL

Abog. Carlos Echeverría Estigarribia
Intendente Municipal de Luque
LA MUNICIPALIDAD

Abog. Manuel González.
Secretario General