GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez – Tel/Fax: (595) 61 518 105

Ciudad del Este – República del Paraguay

CONTRATO N° 21/2012.-

Entre la Gobernación del Alto Paraná, domiciliada en la Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez, República del Paraguay, representado para este acto por Ing. Nelson Dario Aguinagalde, con Cédula de Identidad N° 1.190.973, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA EL EDEN**, domiciliado en la Avda. Dr. Rodríguez de Francia Km. 20 Valle Hermoso N° 460, de la Ciudad de Minga Guazú, República del Paraguay, representado para este acto por el Sr MIGUEL ANGEL CABRERA, con Cédula de Identidad N° 1.017.086, en calidad de Representante Legal, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS Y CERCADO PERIMETRAL EN LOS DISTRITOS DE JUAN E. OLEARY, MINGA PORA, IRALA Y CIUDAD DEL ESTE"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y CERCADO PERIMETRAL.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Condiciones especiales del Contrato;
(c) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(d) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(e) Las Condiciones Generales del Contrato; y
(f) La Oferta y la lista de precios unitarios;
(g) el desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC**)
(h) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC**.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ * Gobernador *

REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA EL EDÉN
RUC 2952436-9

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

Los pagos emergentes de esta contratación serán sufragados con recursos del tesoro de **EL CONTRATISTA**, previstos en el Rubro 520 de su presupuesto general de gastos del ejercicio 2012.----------

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 241531.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N°. 12/2012, convocado por la Gobernación del Alto Paraná, según resolución N° 410/2012. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 638, de fecha 10 de julio del 2012.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será de doscientos (200) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del mismo.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El precio unitario y el importe total a pagar por las obras, conforme a la oferta adjudicada y a la Resolución de Adjudicación.----------

LOTE 1					
OBRA: Construcción 2 aulas con techo de teja sobre tirante de Hº Aº					
DISTRITO: Juan E.. Oleary					
INSTITUCIÓN: Colegio Nacional Ka´a Jovai					
(EN GUARANÍES – IVA INCLUIDO)					
ITEMS	**RUBRO**	**Unid.de Medida**	**Cant.**	**P.Unitario (Iva Incluido)**	**P. Total (IVA Incluido)**
	Trabajos preliminares				
1	Replanteo y marcación	m2	121,00	3.320	401.772
2	Nivelacion con mamposteria 0,30	gl	1,00	1.115.725	1.115.725
3	Relleno y compactación	gl	1,00	621.518	621.518
4	Cartel de Obra	m2	3,00	388.584	1.165.752
5	Excavacion p/ zapata	gl	1,00	357.182	357.182

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ * Gobernador *

REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA EL EDÉN
RUC 2952438-3

	Estructura de H°A°				
6	Zapata de H°A° 50x50x25	m3	0,31	1.878.301	582.273
7	Zapata de H°A° 60x60x25	m3	1,00	1.878.301	1.878.301
8	Zapata de H°A° 100x100x25	m3	0,75	1.878.301	1.408.726
9	Pilar de H°A° 15x25x4,35	ml	44,00	127.598	5.614.309
10	Pilar de H°A° 15x30x5,25	ml	16,00	127.598	2.041.567
11	Pilar de H°A° 12x35x3,40	ml	17,00	127.598	2.169.165
12	Vigas de fundación de H°A° 20x25	ml	14,00	127.598	1.786.371
13	Vigas de fundación de H°A° 15x30	ml	51,00	127.598	6.507.494
14	Vigas asiento de tirantes de H°A° en galería 15x20	ml	18,50	127.598	2.360.562
15	Vigas cadena de H°A° 12x20	ml	46,00	127.598	5.869.505
16	Viga Principal de H° A° de 20x45	ml	14,85	256.583	3.810.261
17	Dado de H° A° 20 x 80	ml	2,40	127.598	306.235
	Mamposteria				
18	Elevación ladrillo hueco, c/dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	m2	157,00	55.689	8.743.180
19	Aislación horizontal con asfalto	ml	44,00	13.931	612.962
	Revoque: Fratachado y filtrado				
20	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	m2	188,00	51.165	9.618.954
21	Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	m2	126,00	32.003	4.032.420
22	Pizarra con recuadro de madera, color verde, tamaño (3,60m x 1,20m)	un	2,00	464.182	928.364
	Techo				
23	Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª A, tirante de H° A°, con Isolant 2 mm.	m2	156,00	236.843	36.947.548
	Piso				
24	Contrapisos esp. 7 cm	m2	115,00	17.558	2.019.203
25	Carpeta para piso	m2	115,00	15.468	1.778.864
26	Cerámico en aulas y galerias. (PI 4) Esmaltado	m2	115,00	48.340	5.559.043
27	Zócalo cerámico	ml	68,00	11.490	781.342
28	Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordon de ladrillo comun	m2	39,00	41.219	1.607.546
	Carpintería de madera				
29	Puerta tablero de cedro o peterevy 0,90 x 2,10 con marcos y contramarcos en aulas (interior y exterior)	un	2,00	1.392.669	2.785.338
	Carpintería metalica				

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ * Gobernador *

REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA EL EDÉN
RUC 2952436-9

30	Balancin para aulas, abertura de las hojas(19cmx79cm)	m2	10,80	227.315	2.455.004
31	Vidrios de 3 mm	m2	10,80	81.935	884.903
	Instalación eléctrica				
32	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	gl	1,00	489.890	489.890
33	Caja de llaves seccional, con 1 termo magnetica tipo francesa	un	3,00	175.470	526.409
34	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	bc	26,00	80.067	2.081.746
35	Fluorescente de 2 elementos y 40 wats	un	8,00	117.779	942.233
36	Fluorescente de 1 elemento y 40 wats	un	4,00	92.155	368.621
37	Ventiladores de techo	un	4,00	435.056	1.740.222
	Desague pluvial				
38	Canaletas	ml	29,70	47.638	1.414.858
39	Bajadas	ml	20,00	47.638	952.766
	Pintura				
40	Pared latex interior, con sellador y pintura a dos manos	m2	115,00	12.056	1.386.416
41	Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos	m2	60,00	11.862	711.715
42	Pared sintetico a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	m2	140,00	11.862	1.660.669
43	Pintura de Techo (Tirantente de H° A° y Tejuelones)	m2	150,00	15.523	2.328.439
44	Barnizado de aberturas de madera	m2	22,00	15.090	331.979
45	Aberturas metálicas	m2	28,00	15.129	423.604
46	Canaletas, antióxido y pintura final.	ml	29,70	12.844	381.473
47	Bajadas , antioxido y pintura final.	ml	19,00	12.844	244.040
48	Viga de H° A° de la cumbrera, con pintura sintetica.	ml	14,85	15.820	234.930
49	**Limpieza final de obra**	gl	1,00	1.001.041	1.001.041
	TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)				**133.972.437**

Son Guaraníes: Ciento treinta y tres millones novecientos setenta y dos mil cuatrocientos treinta y siete.

LOTE 2
OBRA: Construcción 2 aulas con techo de teja sobre tirante de H° A°
DISTRITO: Minga Porá
INSTITUCIÓN: Escuela Básica N° 4114 Manuel Ortiz Guerrero
(EN GUARANIES – IVA INCLUIDO)

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ
Gobernador

REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA EL EDÉN
RUC 2952436-3

ITEMS	RUBRO	Unid.de Medida	Cant.	P.Unitario (Iva Incluido)	P. Total (IVA Incluido)
	Trabajos preliminares				
1	Replanteo y marcación	m2	121,00	3.320	401.772
2	Nivelacion con mamposteria 0,30	gl	1,00	1.115.725	1.115.725
3	Relleno y compactación	gl	1,00	621.518	621.518
4	Cartel de Obra	m2	3,00	388.584	1.165.752
5	Excavacion p/ zapata	gl	1,00	357.182	357.182
	Estructura de H°A°				
6	Zapata de H°A° 50x50x25	m3	0,31	1.878.301	582.273
7	Zapata de H°A° 60x60x25	m3	1,00	1.878.301	1.878.301
8	Zapata de H°A° 100x100x25	m3	0,75	1.878.301	1.408.726
9	Pilar de H°A° 15x25x4,35	ml	44,00	127.598	5.614.309
10	Pilar de H°A° 15x30x5,25	ml	16,00	127.598	2.041.567
11	Pilar de H°A° 12x35x3,40	ml	17,00	127.598	2.169.165
12	Vigas de fundación de H°A° 20x25	ml	14,00	127.598	1.786.371
13	Vigas de fundación de H°A° 15x30	ml	51,00	127.598	6.507.494
14	Vigas asiento de tirantes de H°A° en galería 15x20	ml	18,50	127.598	2.360.562
15	Vigas cadena de H°A° 12x20	ml	46,00	127.598	5.869.505
16	Viga Principal de H° A° de 20x45	ml	14,85	263.510	3.913.119
17	Dado de H° A° 20 x 80	ml	2,40	127.598	306.235
	Mamposteria				
18	Elevación ladrillo hueco, c/dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	m2	157,00	65.175	10.232.529
19	Aislación horizontal con asfalto	ml	44,00	13.931	612.962
	Revoque: Fratachado y filtrado				
20	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	m2	188,00	51.165	9.618.954
21	Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	m2	126,00	32.003	4.032.420
22	Pizarra con recuadro de madera, color verde, tamaño (3,60m x 1,20m)	un	2,00	464.182	928.364
	Techo				
23	Techo de teja española, con Tejuelon de I° A, tirante de H° A°, con Isolant 2 mm.	m2	156,00	272.982	42.585.123
	Piso				
24	Contrapisos esp. 7 cm	m2	115,00	17.558	2.019.203

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ * Gobernador *

REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA EL EDÉN
RUC 2952436-9

25	Carpeta para piso	m2	115,00	15.468	1.778.864
26	Cerámico en aulas y galerías. (PI 4) Esmaltado	m2	115,00	48.340	5.559.043
27	Zócalo cerámico	ml	68,00	11.490	781.342
28	Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordon de ladrillo comun	m2	39,00	41.219	1.607.546
	Carpintería de madera				
29	Puerta tablero de cedro o peterevy 0,90 x 2,10 con marcos y contramarcos en aulas (interior y exterior)	un	2,00	1.392.669	2.785.338
	Carpintería metalica				
30	Balancín para aulas, abertura de las hojas(19cmx79cm)	m2	10,80	227.315	2.455.004
31	Vidrios de 3 mm	m2	10,80	81.935	884.903
	Instalación eléctrica				
32	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	gl	1,00	489.890	489.890
33	Caja de llaves seccional, con 1 termo magnetica tipo francesa	un	3,00	175.470	526.409
34	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	bc	26,00	80.067	2.081.746
35	Fluorescente de 2 elementos y 40 wats	un	8,00	117.779	942.233
36	Fluorescente de 1 elemento y 40 wats	un	4,00	92.155	368.621
37	Ventiladores de techo	un	4,00	435.056	1.740.222
	Desague pluvial				
38	Canaletas	ml	29,70	47.638	1.414.858
39	Bajadas	ml	20,00	47.638	952.766
	Pintura				
40	Pared latex interior, con sellador y pintura a dos manos	m2	115,00	12.056	1.386.416
41	Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos	m2	60,00	11.862	711.715
42	Pared sintetico a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	m2	140,00	11.862	1.660.669
43	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones)	m2	150,00	15.523	2.328.439
44	Barnizado de aberturas de madera	m2	22,00	15.090	331.979
45	Aberturas metálicas	m2	28,00	15.129	423.604
46	Canaletas, antióxido y pintura final.	ml	29,70	12.844	381.473
47	Bajadas , antioxido y pintura final	ml	19,00	12.844	244.040
48	Viga de Hº Aº de la cumbrera con pintura sintetica.	ml	14,85	15.820	234.930

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ — REPÚBLICA DEL PARAGUAY — Gobernador

REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA EL EDÉN
RUC 2952436-9

49	**Limpieza final de obra**	gl	1,00	1.001.041	1.001.041
TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)					**141.202.220**

Son Guaraníes: Ciento cuarenta y un millones doscientos dos mil doscientos veinte. (IVA INCLUIDO)

LOTE 3

OBRA: Construcción 2 aulas con techo de teja sobre tirante de Hº Aº

DISTRITO: Irala

INSTITUCIÓN: Escuela Básica Nº 1773 San Roque Gonzalez de Santa Cruz

(EN GUARANÍES – IVA INCLUIDO)

ITEMS	RUBRO	Unid.de Medida	Cant.	P.Unitario (Iva Incluido)	P. Total (IVA Incluido)
	Trabajos preliminares				
1	Replanteo y marcación	m2	121,00	3.320	401.772
2	Nivelacion con mamposteria 0,30	gl	1,00	1.115.725	1.115.725
3	Relleno y compactación	gl	1,00	621.518	621.518
4	Cartel de Obra	m2	3,00	388.584	1.165.752
5	Excavacion p/ zapata	gl	1,00	357.182	357.182
	Estructura de H°A°				
6	Zapata de H°A° 50x50x25	m3	0,31	1.878.301	582.273
7	Zapata de H°A° 60x60x25	m3	1,00	1.878.301	1.878.301
8	Zapata de H°A° 100x100x25	m3	0,75	1.878.301	1.408.726
9	Pilar de H°A° 15x25x4,35	ml	44,00	127.598	5.614.309
10	Pilar de H°A° 15x30x5,25	ml	16,00	127.598	2.041.567
11	Pilar de H°A° 12x35x3,40	ml	17,00	127.598	2.169.165
12	Vigas de fundación de H°A° 20x25	ml	14,00	127.598	1.786.371
13	Vigas de fundación de H°A° 15x30	ml	51,00	127.598	6.507.494
14	Vigas asiento de tirantes de H°A° en galeria 15x20	ml	18,50	127.598	2.360.562
15	Vigas cadena de H°A° 12x20	ml	46,00	127.598	5.869.505
16	Viga Principal de Hº Aº de 20x45	ml	14,85	263.510	3.913.119
17	Dado de Hº Aº 20 x 80	ml	2,40	127.598	306.235
	Mamposteria				
18	Elevación ladrillo hueco, c/dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	m2	157,00	63.670	9.996.125
19	Aislación horizontal con asfalto	ml	44,00	13.931	612.962
	Revoque: Fratachado y filtrado				
20	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	m2	188,00	51.165	9.618.954
21	Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	m2	126,00	32.003	4.032.420
22	Pizarra con recuadro de madera, color verde, tamaño (3,60m x 1,20m)	un	2,00	464.182	928.364
	Techo				
23	Techo de teja española, con Tejuelón de 1[illegible]	m2	156,00	272.982	42.585.123

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ * Gobernador *

REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA EL EDÉN
RUC 2952436-3

	A, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.				
	Piso				
24	Contrapisos esp. 7 cm	m2	115,00	17.558	2.019.203
25	Carpeta para piso	m2	115,00	15.468	1.778.864
26	Cerámico en aulas y galerías. (PI 4) Esmaltado	m2	115,00	48.340	5.559.043
27	Zócalo cerámico	ml	68,00	11.490	781.342
28	Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordon de ladrillo comun	m2	39,00	41.219	1.607.546
	Carpintería de madera				
29	Puerta tablero de cedro o peterevy 0,90 x 2,10 con marcos y contramarcos en aulas (interior y exterior)	un	2,00	1.392.669	2.785.338
	Carpintería metalica				
30	Balancín para aulas, abertura de las hojas(19cmx79cm)	m2	10,80	227.315	2.455.004
31	Vidrios de 3 mm	m2	10,80	81.935	884.903
	Instalación eléctrica				
32	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	gl	1,00	489.890	489.890
33	Caja de llaves seccional, con 1 termo magnetica tipo francesa	un	3,00	175.470	526.409
34	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	bc	26,00	80.067	2.081.746
35	Fluorescente de 2 elementos y 40 wats	un	8,00	117.779	942.233
36	Fluorescente de 1 elemento y 40 wats	un	4,00	92.155	368.621
37	Ventiladores de techo	un	4,00	435.056	1.740.222
	Desague pluvial				
38	Canaletas	ml	29,70	47.638	1.414.858
39	Bajadas	ml	20,00	47.638	952.766
	Pintura				
40	Pared latex interior, con sellador y pintura a dos manos	m2	115,00	12.056	1.386.416
41	Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos	m2	60,00	11.862	711.715
42	Pared sintetico a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	m2	140,00	11.862	1.660.669
43	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones)	m2	150,00	15.523	2.328.439
44	Barnizado de aberturas de madera	m2	22,00	15.090	331.979
45	Aberturas metálicas	m2	28,00	15.129	423.604
46	Canaletas, antióxido y pintura final.	ml	29,70	12.844	381.473
47	Bajadas , antioxido y pintura final.	ml	19,00	12.844	244.040
48	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura sintetica.	ml	14,85	15.820	234.930
49	**Limpieza final de obra**	gl	1,00	1.001.041	1.001.041
	TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)				**140.965.816**

Son Guaraníes: Ciento cuarenta millones novecientos sesenta y cinco mil ochocientos diez y seis.

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ * Gobernador *

REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA EL EDÉN
RUC 2952436-9

GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez – Tel/Fax: (595) 61 518 105

Ciudad del Este – República del Paraguay

LOTE 4					
OBRA: Construcción de cercado primetral					
DISTRITO: Ciudad del Este					
INSTITUCIÓN: Escuela Básica N° 2.972 Sagrada Familia					
(EN GUARANÍES – IVA INCLUIDO)					
ITEMS	**RUBRO**	**Unid.de Medida**	**Cant.**	**P.Unitario (Iva Incluido)**	**P. Total (IVA Incluido)**
1	Cartel de Obra	m2	3,00	388.584	1.165.752
2	Portón metálico para vehiculos de 3 m de ancho en cercado perimetral incluye la construcción de dos pilares de H° A° de 0,25x0,25x2,50 m para soporte de portones con sus respectivas bases de zapatas de H° A° 0,50x0,50x0,25, pintado con pintura sintetica.	un	1,00	3.541.437	3.541.437
3	Portón metálico peatonal de 1 m de ancho en cercado perimetral incluye la construcción de dos pilares de H° A° de 0,25x0,25x2,50 m para soporte de portones con sus respectivas bases de zapatas de H° A° 0,50x0,50x0,25, pintado con pintura sintetica.	un	1,00	2.255.400	2.255.400
	Cercado perimetral				
4	Mampostería de nivelación de 0,30 m para base de pared de 0,15 m con altura 0,20 m como minimo	ml	382,00	37.217	14.216.852
5	Mampostería de 0,15 m de ladrillos comunes a la vista con altura promedio de 0,30 m, pintado a cal	ml	382,00	35.850	13.694.728
6	Base de postes con hormigon ciclopero profundidad de 0,60 m y 0,40 m de diametro	un	160,00	26.048	4.167.640
7	Postes prefabricados de H° A° curvos de 2,80 m cada 2,50 m.	un	170,00	81.584	13.869.262
8	Alambre liso acerado N° 17	ml	1146,00	2.129	2.440.359
9	3 Lineas de alambre de puas N° 16 en la parte superior	ml	1146,00	2.129	2.440.359
10	Tejido de lambre 2 " calibre 14	m2	573,00	20.021	11.471.933
11	Limpieza final	gl	1,00	1.001.041	1.001.041
TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)					**70.264.763**

Son Guaraníes: Setenta millones doscientos sesenta y cuatro mil setecientos sesenta y tres.

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ * Gobernador * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA EL EDÉN
RUC 2952436-9

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

La obra de Construcción de Aulas y Cercado Perimetral en los Distritos de Juan E. O'Leary, Minga Pora, Irala y Ciudad del Este, son los detallados en la Oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

9. FORMA, PORCENTAJE Y PLAZO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será del 5 % por ciento sobre el monto total contratado.----------

El periodo de validez de la garantía será por un plazo que exceda en 30 días la vigencia del contrato.----------

Las demás pólizas deberán ser presentadas de acuerdo a lo establecido en la CGC 6.3.1 del pliego de bases y condiciones.----------

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

La obra de Construcción de Aulas y Cercado Perimetral en los Distritos de Juan E. O'Leary, Minga Pora, Irala y Ciudad del Este.----------

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ * Gobernador *

REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA EL EDÉN
RUC 2952436-3

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051.----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Ciudad del Este, República del Paraguay.----------

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 30, días del mes de julio del año 2012.----------

Firmado por la Gobernación del Alto Paraná **ING. NELSON D. AGUINAGALDE G.**
CIN°. 1.190.973.-
GOBERNADOR

Firmado por CONSTRUCTORA EL EDEN

MIGUEL ANGEL CABRERA
CIN°. 1.017.086
CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA EL EDÉN
RUC 2952436-9