CONTRATO Nº 01/2020

CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESC. BÁSICA Nº 741 MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ- AD- REFERÉNDUM.-

Entre la Municipalidad de La Paz, domiciliada en la Ciudad de La Paz, República del Paraguay, representada para este acto por la Intendente Municipal la **Lic. Blanca M. Chávez V.**, con Cédula de Identidad N° 2.556.834, y la Secretaria General Interina **Lic. Yessica M. Muller A.** con Cedula de Identidad Nº 4.154.685 denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **ARQ. ARCELIA ELVIRA GÜNTHER KAFER**, domiciliada en el Distrito de Hohenau, República del Paraguay, representada para este acto por la **Arq. Arcelia E. Günther K.**, con Cédula de Identidad N° 1.377.084, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESC. BÁSICA Nº 741 MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ- AD REFERÉNDUM"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

EL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ POR OBJETO LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/2019 PARA LA CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESC. BÁSICA Nº 741 MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ- AD REFERÉNDUM.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Especificaciones Técnicas.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3.IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°369.955.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 06/2019, convocado por la Municipalidad de La Paz, según resolución J.M N° 59. La adjudicación fue realizada por Resolución J.M N° 69/2019.

Arqta. Arcelia Günther
M.O.P.C. Nº 1.871

Lic. Yessica M. Muller A.
SECRETARIA GENERAL INTERINA

Lic. Blanca M. Chávez V.
INTENDENTE MUNICIPAL

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde el acta de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Nro. De Orden	Nro. De Ítem/ Lote	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
1	1	TRABAJOS INICIALES: Cartel de obra de 1,00x1,50 m. Limpieza y preparación de superficie para replanteo y marcación. Obrador.	GL	1	2.092.167	2.092.167
2	2	TRABAJOS INICIALES: Vallado de seguridad perimetral, de 2.00 m de altura	GL	1	4.499.649	4.499.649
3	3	MURO DE CONTENCIÓN: Desmonte de arbustos, malezas, cercado, postes de hormigón.	GL	1	2.744.280	2.744.280
4	4	MURO DE CONTENCIÓN: Apertura de cercado lateral sobre Calle Quinta para camino de acceso de maquinarias de transporte de materiales. Posterior reubicación de cercado existente.	GL	1	413.028	413.028
5	5	MURO DE CONTENCIÓN: Muro de contención de HºAº. Columnas de HºAº. Zapatas de HºAº. Viga de HºAº. Altura promedio 2,00m, elevación de 30cm como mínimo sobre el nivel de suelo terminado.	m3	35	1.803.679	63.128.765
6	6	MURO DE CONTENCIÓN: Relleno y compactación de tierra roja. Altura máxima de relleno 1,70m. (incluye acceso lateral para transporte de materiales).	m3	177	69.185	12.245.745
7	7	MURO DE CONTENCIÓN: Cercado con Postes de H°A° reforzado de 2,50 de alt c/3mtrs. La malla metálica será de 2"x2" irá reforzada con 4 tensores de alambre galvanizado N°9 en el extremo curvo del poste 3 hiladas de alambre de púa. Los parantes de H°A° irán anclados en el muro de contención	ml	60	124.518	7.471.080
8	8	MURO DE CONTENCIÓN: Canal de desagüe pluvial a cielo abierto hasta cordón cuneta de calle.	ml	39	94.802	3.697.278
9	9	MURO DE CONTENCIÓN: Empastado, colocación de césped natural en panes, pasto tipo brasilero (para sol y sombra)	m	200	16.586	3.317.200
10	10	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA: Guardavientos de chapa galvanizada, Canaletas y bajadas de chapa galvanizada Nº 24 en aulas de primera infancia	ml	80	49.896	3.991.680
11	11	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA: Revoque exterior de mampostería lateral (indicado en planos) para mural. Con	m2	22	43.959	967.098

Arqta. Arcelia Günther
Registro M.O.P.C. N° 1.871

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
Lic. Rosa M. Müller A.
SECRETARIA GENERAL INTERINA

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
Lic. Blanca M. Chávez V.
INTENDENTE MUNICIPAL

		terminación revoque fino y pintura al látex color blanco.				
12	12	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA: Canal de desagüe pluvial a cielo abierto	ml	27	95.930	2.590.110
13	13	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA: Piso exterior de baldosa de hormigón sobre Contrapiso de hormigón de triturada, cordón de ladrillos comunes. (ubicación indicada en planos)	m2	55	116.112	6.386.160
14	14	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA: Desmonte y reubicación de juegos infantiles, base de hormigón. A ser colocados en areneros con perimetro de neumáticos. Reparaciones menores y Pintura de juegos con pintura sintética en colores variados	un	6	456.456	2.738.736
15	15	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA: Construcción de perimetro de neumáticos usados semienterrados, pintados en colores varios con pintura sintética.	ml	150	36.007	5.401.050
16	16	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA: Carga y esparcido de arena lavada de rio en areneros.	m3	18	70.547	1.269.846
17	17	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA: Construcción de arenero, bajo techo existente, con perímetro de neumáticos usados, pintados en colores varios c/pintura sintética. Dimensiones: 2,50x4,50m. C/carga de arena lavada de rio. Pintura de pared existente y de estructura metálica existente con pintura sintética.	un	1	705.220	705.220
18	18	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA: Reparación de baños. Reparación de filtración de agua en conexión de inodoro, desmonte y reemplazo de cañerías de instalación de agua, reposición de azulejos.	un	2	959.805	1.919.610
19	19	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA: Sellado de base de inodoros con masilla de silicona.	un	4	41.696	166.784
20	20	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA: Colocación de desagüe sifonado en piletas de lavatorio	un	8	99.619	796.952
21	21	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA: Terminación de rampa, extensión de piso existente.	gl	1	290.298	290.298
22	22	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA: Espejo con marco de madera, fijado a la pared. Dimensiones largo 1,50m alto 1,20m.	un	1	182.606	182.606
23	23	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA: Juego infantil, túnel de neumáticos usados.	ml	3	99.099	297.297

Arqla. Arcelia Günther
Registro M.O.P.C. Nº 1.871

Lic. Jessica M. Müller A.
SECRETARIA GENERAL INTERINA

Lic. Blanca M. Chávez V.
INTENDENTE MUNICIPAL

24	24	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA: Juego infantil Patio de recreo, de material plástico con bases de fijación de acero. (3 toboganes, escalera, pasarela con techito tipo castillo, 2 hamacas, escalador). Medidas mínimas largo 6,00m Ancho 400cm	un	1	31.160.745	31.160.745
25	25	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: Desmonte de pisos, revestimientos, artefactos sanitarios, canillas, desagües, caños de instalaciones de agua y eléctricos.	gl	1	2.571.492	2.571.492
26	26	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: Desmonte de caño metálico y colocación de viga metálica y cabreadas, para refuerzo de techo.	gl	1	3.321.780	3.321.780
27	27	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: Cerramiento de baño en acceso, con mampostería de 0,15 de ladrillo hueco de 6 agujeros revocado en ambas caras, dintel sobre puerta 2Ø8 en dos hileras sucesivas.	gl	1	580.803	580.803
28	28	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: Puerta de acceso de 0,90x2,10 de madera maciza. marco. Contramarco. Picaporte. Herrajes. Cerradura.	un	1	1.493.993	1.493.993
29	29	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: Instalación eléctrica, colocación de artefactos, electro ductos antillama y cableado hasta interruptores.	gl	1	2.490.873	2.490.873
30	30	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: instalación de agua en baño completo. Caño 1/2" de termo fusión. Conexión desde la red de agua potable.	gl	1	4.680.060	4.680.060
31	31	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: llave de paso	un	3	116.193	348.579
32	32	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: Desagüe de baños hasta el pozo absorbente. Caños y accesorios de desagüe cloacal.	gl	1	2.959.572	2.959.572
33	33	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: Rejilla de piso	un	4	66.413	265.652
34	34	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: cámara séptica. Con tapa de HºAº. (detalles en especificaciones técnicas)	un	1	1.583.909	1.583.909
35	35	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: Pozo absorbente. Con tapa de HºAº. Espesor 10cm. Varillas Ø 8 mm c/20cm. En cuadricula. D: 2,50m. Profundidad 3,00m. (detalles en especificaciones técnicas)	un	1	2.881.113	2.881.113
36	36	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: Mampostería de elevación, de espesor 0,15 de ladrillo hueco de 6 agujeros De primera calidad para quedar vistos y de segunda para las paredes a ser revocadas	m2	3	73.851	221.553
37	37	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: Contrapiso de Hº de cascotes e/10cm. Sobre suelo compactado.	m2	37	39.842	1.474.154

Arq. Arelia Günther
Registro M.O.P.C. Nº 1.871

Lic. Yessica M. Müller A.
SECRETARIA GENERAL INTERINA

Lic. Blanca M. Chavez V.
INTENDENTE MUNICIPAL

38	38	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: Carpeta de concreto c/hidrófugo e/3cm. Para piso cerámico	m2	37	39.785	1.472.045
39	39	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: Piso cerámico esmaltado. PEI IV de alto transito o superior. Zócalo cerámico. Juntas con pastina al tono. Asentado con adhesivo para cerámicos	m2	37	70.594	2.611.978
40	40	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: Revoque Interior de pared.	m2	80	31.508	2.520.640
41	41	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: Revestimiento cerámico en baños altura 2,10m. Juntas con pastina al tono	m2	80	70.501	5.640.080
42	42	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: Inodoros con asiento y tapa de plástico con descarga de cisterna baja.	un	4	456.456	1.825.824
43	43	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: ducha eléctrica, con llave termo magnética.	un	2	99.446	198.892
44	44	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: bachas de embutir en mesada y griferías	un	5	337.491	1.687.455
45	45	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: mesada de granito pulido apoyada sobre mampostería de ladrillos huecos revocado y pintado. Dimensiones: largo 4,25m. Ancho 0,60m.	m2	2,6	559.251	1.454.053
46	46	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: Reparación y Pintura de puertas con pintura sintética. Colocación de Herrajes y cerraduras.	un	6	182.490	1.094.940
47	47	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: Pintura de paredes con pintura al látex lavable sin brillo	m2	40	22.419	896.760
48	48	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Desmonte de pisos, revestimientos, artefactos sanitarios, canillas, desagües, caños de instalaciones de agua y eléctricos.	gl	1	2.640.792	2.640.792
49	49	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Mampostería de elevación, de espesor 0,15 de ladrillo hueco de 6 agujeros De primera calidad para quedar vistos y de segunda para las paredes a ser revocadas	gl	1	820.281	820.281
50	50	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Puerta de acceso, batiente de una hoja, de 0,90mx2,10m de madera maciza. marco. Contramarco. Picaporte. Herrajes. Cerradura.	un	1	1.493.993	1.493.993
51	51	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Instalación eléctrica, colocación de artefactos, electro ductos antillama y cableado hasta interruptores.	gl	1	2.490.873	2.490.873
52	52	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: instalación de agua en baño completo. Caño 1/2" de termo fusión. Conexión desde la red de agua potable.	gl	1	4.679.945	4.679.945

Arq. Arcelia Günther
Registro M.O.P.C. Nº 1.871

Lic. Jessica M. Müller A.
SECRETARIA GENERAL INTERINA

Lic. Blanca M. Chávez V.
INTENDENTE MUNICIPAL

53	53	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: llave de paso	un	3	116.193	348.579
54	54	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Desagüe de baños hasta el registro. Rejilla de piso. Caños y accesorios de desagüe cloacal.	gl	1	2.250.633	2.250.633
55	55	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: rejillas de piso	un	4	66.413	265.652
56	56	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: cámara séptica. Con tapa de HºAº. (detalles en especificaciones técnicas)	un	1	1.583.909	1.583.909
57	57	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Pozo absorbente. Con tapa de HºAº. Espesor 10cm. Varillas Ø 8 mm c/20cm. En cuadricula. D: 2,50m. Profundidad 3,00m. (detalles en especificaciones técnicas)	un	1	2.881.113	2.881.113
58	58	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Carpeta de concreto c/hidrófugo e/3cm. Para piso cerámico	m2	37	39.785	1.472.045
59	59	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Contrapiso de Hº de cascotes e/10cm. Sobre suelo compactado.	m2	37	39.842	1.474.154
60	60	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Piso cerámico esmaltado. PEI IV de alto transito o superior. Zócalo cerámico. Juntas con pastina al tono. Asentado con adhesivo para cerámicos	m2	37	66.413	2.457.281
61	61	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Revoque Interior de pared	m2	80	31.578	2.526.240
62	62	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Revestimiento cerámico en baños altura 2,10m. Juntas con pastina al tono	m2	80	64.103	5.128.240
63	63	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Provisión e instalación de inodoros con asiento y tapa de plástico con descarga de cisterna baja.	un	4	456.456	1.825.824
64	64	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: mingitorio infantil	un	3	400.092	1.200.276
65	65	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Tabiques de granito para división de mingitorios. Dimensiones 0,60x1,60m.	un	2	528.066	1.056.132
66	66	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: ducha eléctrica, con llave termo magnética.	un	2	99.561	199.122
67	67	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: bachas de embutir en mesada cada una con sus griferías	un	4	337.491	1.349.964
68	68	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: mesada de granito pulido apoyada sobre mampostería de ladrillos huecos revocado y pintado. Dimensiones: largo 3,30m. Ancho 0,60m.	m2	2	559.251	1.118.502
69	69	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Reparación y Pintura de puertas con pintura sintética. Colocación de Herrajes y cerraduras.	un	6	182.606	1.095.636

Arqta. Arcelia Günther
Mat. M.O.P.C. Nº 1.871

Lic. Yessica M. Müller A.
SECRETARIA GENERAL INTERINA

Lic. Blanca M. Chávez
INTENDENTE MUNICIPAL

70	70	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Pintura de paredes con pintura al látex lavable sin brillo	m2	40	22.402	896.080
71	71	REPARACIÓN DE CANALETAS Y ESCENARIO: Reparación de canaletas metálicas, fijación y pintura con pintura sintética con fondo anti oxido. (bloque de aulas Nº 01)	ml	60	29.048	1.742.880
72	72	REPARACIÓN DE CANALETAS Y ESCENARIO: Cerramiento superior con chapa de cinc, estructura metálica pintura sintética con fondo anti oxido. (sector escenario)	m2	20	99.619	1.992.380
73	73	REPARACIÓN DE CANALETAS Y ESCENARIO: Mampostería de ladrillos huecos y ladrillo convoco. Sobre base existente. Ladrillos cerámicos huecos de primera calidad. Para quedar vistos ambas caras. Dimensiones según se establece en planos.	m2	30	95.877	2.876.310
74	74	REPARACIÓN DE CANALETAS Y ESCENARIO: Canaletas y bajadas de chapa galvanizada Nº 24	ml	29	45.623	1.323.067
75	75	REPARACIÓN DE AULA DEL 5TO GRADO: Reparación de fisuras de mampostería, Envarillado de mampostería 2Ø8 (4 hiladas) Revoque interior/exterior (áreas afectadas)	gl	1	4.320.624	4.320.624
76	76	REPARACIÓN DE AULA DEL 5TO GRADO: Pintura de paredes interior y exterior al látex. Pintura de ladrillos a la vista color cerámico similar al existente.	m2	300	22.384	6.715.200
77	77	REPARACIÓN DE AULA DEL 5TO GRADO: Pintura de cielorraso de machimbre al barniz, interior y exterior.	m2	125	26.415	3.301.875
78	78	REPARACIÓN DE AULA DEL 5TO GRADO: canal de desagüe pluvial a cielo abierto.	ml	20	94.802	1.896.040
79	79	REPARACIÓN DE AULA DEL 5TO GRADO: piso alisado de cemento sobre Contrapiso de cascotes. Dimensiones según se establece en planos.	m2	70	79.718	5.580.260
80	80	REPARACIÓN DE AULA DEL 5TO GRADO: Reparación y pintura de aberturas, puertas metálicas y ventanas tipo ventiluz, colocación de vidrios faltantes. Pintura sintética con fondo antióxido.	gl	1	498.036	498.036
81	81	REPARACIÓN DE SALÓN: Cerramiento superior sobre escenario con placas de terciada de 6mm.	m2	26	116.192	3.020.992
82	82	REPARACIÓN DE SALÓN: Pintura de cerramiento nuevo y existente con pintura sintética. Color a definir.	m2	62	22.453	1.392.086
83	83	REPARACIÓN DE SALÓN: Extensión de escenario, piso de madera amachimbrada de lapacho o similar.	m2	5,5	207.554	1.141.547
84	84	REPARACIÓN DE SALÓN: Pintura de piso de escenario con pintura	m2	45	26.426	1.189.170

Arqla. Noelia Gunther
Registro M.O.P.C. Nº 1...

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

Lic. Yessica M. Muller A.
SECRETARIA GENERAL INTERINA

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

Lic. Blanca M. Chavez V.
INTENDENTE MUNICIPAL

		sintética				
85	85	REPARACIÓN DE SALÓN: Escalera de madera. Dimensiones: huella 28 cm. Contrahuella 18cm. Fijación al suelo y terminación con pintura sintética	un	2	232.582	465.164
86	86	TERMINACIONES Y LIMPIEZA: Placa conmemorativa de bronce con inscripciones en bajo relieve, con protección para intemperie. Medidas: 40 cm de ancho y 60 cm de altura - Corporeidad aproximada de 1,5 cm. Colocado por mampostería.	un	1	1.800.668	1.800.668
87	87	TERMINACIONES Y LIMPIEZA: Limpieza final y periódica y retiro de materiales sobrantes	gl	1	455.994	455.994
TOTAL						**283.717.143**

Total: Doscientos ochenta y ttes millones setecientos diecisiete mil ciento cuarenta y tres.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
PLAZO DE EJECUCIÓN SERA DE: *230 (doscientos treinta) días corridos.-*

CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESC. BÁSICA Nº 741 MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ- AD REFERÉNDUM.-

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: la Intendente Municipal Lic. Blanca M. Chávez.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
Contra certificación de obras, el contratista deberá presentar un avance del 40% para el cobro del **40% (Gs. 113.486.857)** del monto total del contrato, luego la segunda certificación deberá presentar un avance del **70%** para el siguiente cobro del **30% (Gs. 85.115.143)** y por último el 100% de avance para el cobro del 20% **(Gs. 56.743.429)** del monto total, y finalmente con la recepción definitiva el cobro del **10% (Gs. 28.371.714)** restante.-

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de *10% conforme a la Ley 2051/03 por **230 días.** -*

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.
El método de cálculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es el siguiente: 0.05 % del monto total del contrato por cada día de retraso.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESC. BÁSICA Nº 741 MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ- AD REFERÉNDUM.-

Arq. Graciela Günther
Registro M.O.P.C. N° 1.871

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ SECRETARIA
Lic. Yessica M. Müller A.
SECRETARIA GENERAL INTERINA

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ INTENDENCIA
Blanca M. Chávez M.
INTENDENTE MUNICIPAL

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de La Paz, República del Paraguay, el día 02 de Enero de 2020.

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ SECRETARIA

Lic. Yessica M. Muller A.
Secretaria General Interina

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ INTENDENCIA

Mgter. Blanca M. Chávez V.
Intendente Municipal

Arq. Arcelia E. Günter K.
Contratista
Arqta. Arcelia Günther
Registro M.O.P.C. N° 1.871