ADENDA N° 01/2020 AL CONTRATO N° 26/2019.

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 08/2019 "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL" "ID N° 363.524"

Entre GOBERNACION DEPARTAMENTAL CENTRAL, domiciliada en Ramal Capiatá – Areguá Km4, Ciudad de Areguá, República del Paraguay, representada para este acto por el Econ. Javier Rojas Giménez, con Cédula de Identidad N° 984.085, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma NOESIS domiciliada en Japón N° 2.366, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Fernando Javier Diaz Mallorquín, con Cédula de Identidad N° 3.522.090, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente ADENDA N° 01/2020 al CONTRATO N° 26/2019 de fecha 11 días del mes de diciembre de 2019, "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma, hasta el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras, con la presentación de dos certificados de obra con frecuencia mensual.-

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).-

LOTE 1- CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO VILLA MADRID

PRECIO REFERENCIAL				
Ítem	**Descripción**	**Cantid.**	**Precios Unitarios**	**Total Gs**
1	Preparación del terreno, demarcación y limpieza	1	536.667	536.667
2	Movilización y traslado de equipos y herramientas	1	2.146.667	2.146.667
3	Construcción de obrador	1	1.824.667	1.824.667
4	Cartel de Obras de 2.5m x 1,5 m	1	1.046.500	1.046.500
5	Perforación de pozo profundo con máquinas de gran porte, según EE.TT	150	151.609	22.741.350
6	Entubado con tubo PBC 150 mm de diámetro	150	96.600	14.490.000
7	Sello sanitario y aislación vertical	30	20.125	603.750
8	Perfilajes eléctrico de pozo	1	3.890.833	3.890.833
9	Perfil litográfico de pozo	1	1.878.333	1.878.333
10	Limpieza y desarrollo de pozo	1	617.167	617.167

11	Prueba de bombeo	1	5.769.167	5.769.167
12	Análisis físico, químico y bacteriológico	1	1.046.500	1.046.500
13	Engravadas con gravas seleccionadas	1	2.468.667	2.468.667
14	Equipo electromecánicos hidráulico	1	8.076.833	8.076.833
15	Montaje y puesta en funcionamiento de tablero del mando del electrobomba sumergible y sistema automatizados.	1	3.139.500	3.139.500
16	Limpieza final del lugar y retiro de materiales sobrantes	1	966.000	966.000
TOTAL GUARANÍES				**71.242.581**

LOTE 2- CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO CALLE CUARTA NUEVA ITALIA

PRECIO REFERENCIAL				
Ítem	**Descripción**	**Cantid.**	**Precios Unitarios**	**Montos**
1	Preparación del terreno, demarcación y limpieza	1	536.667	536.667
2	Movilización y traslado de equipos y herramientas	1	2.146.667	2.146.667
3	Construcción de obrador	1	1.824.667	1.824.667
4	Cartel de Obras de 2.5m x 1,5 m	1	1.046.500	1.046.500
5	Perforación de pozo profundo con máquinas de gran porte, según EE.TT	150	151.609	22.741.331
6	Entubado con tubo PBC 150 mm de diámetro	150	96.600	14.490.000
7	Sello sanitario y aislación vertical	30	20.125	603.750
8	Perfilajes eléctrico de pozo	1	3.890.833	3.890.833
9	Perfil litográfico de pozo	1	1.878.333	1.878.333
10	Limpieza y desarrollo de pozo	1	617.167	617.167
11	Prueba de bombeo	1	5.769.167	5.769.167
12	Análisis físico, químico y bacteriológico	1	1.046.500	1.046.500
13	Engravadas con gravas seleccionadas	1	2.468.667	2.468.667
14	Equipo electromecánicos hidráulico	1	8.076.833	8.076.833
15	Montaje y puesta en funcionamiento de tablero del mando del electrobomba sumergible y sistema automatizados.	1	3.139.500	3.139.500

16	Extensión de energía eléctrica trifásica	300	44.007	13.202.081
17	Limpieza final del lugar y retiro de materiales sobrantes	1	966.000	966.000
TOTAL GUARANÍES				**84.444.662**

LOTE 3- CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO CONAVI-ITÁ

PRECIO REFERENCIAL				
Ítem	**Descripción**	**Cantid.**	**Precios Unitarios**	**Montos**
1	Preparación del terreno, demarcación y limpieza	1	536.667	536.667
2	Movilización y traslado de equipos y herramientas	1	2.146.667	2.146.667
3	Construcción de obrador	1	1.824.667	1.824.667
4	Cartel de Obras de 2.5m x 1,5 m	1	1.046.500	1.046.500
5	Perforación de pozo profundo con máquinas de gran porte, según EE.TT	150	151.609	22.741.331
6	Entubado con tubo PBC 150 mm de diámetro	150	96.600	14.490.000
7	Sello sanitario y aislación vertical	30	20.125	603.750
8	Perfilajes eléctrico de pozo	1	3.890.833	3.890.833
9	Perfil litográfico de pozo	1	1.878.333	1.878.333
10	Limpieza y desarrollo de pozo	1	617.167	617.167
11	Prueba de bombeo	1	5.769.167	5.769.167
12	Análisis físico, químico y bacteriológico	1	1.046.500	1.046.500
13	Engravadas con gravas seleccionadas	1	2.468.667	2.468.667
14	Equipo electromecánicos hidráulico	1	8.076.833	8.076.833
15	Montaje y puesta en funcionamiento de tablero del mando del electrobomba sumergible y sistema automatizados.	1	3.139.500	3.139.500
16	Limpieza final del lugar y retiro de materiales sobrantes	1	966.000	966.000
TOTAL GUARANÍES				**71.242.581**

LOTE 4- CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO GUAYAIBYTY – ITAUGUA

PRECIO REFERENCIAL				
Ítem	**Descripción**	**Cantid.**	**Precios Unitarios**	**Montos**
1	Preparación del terreno, demarcación y limpieza	1	536.667	536.667
2	Movilización y traslado de equipos y herramientas	1	2.146.667	2.146.667
3	Construcción de obrador	1	1.824.667	1.824.667
4	Cartel de Obras de 2.5m x 1,5 m	1	1.046.500	1.046.500
5	Perforación de pozo profundo con máquinas de gran porte, según EE.TT	150	151.609	22.741.331
6	Entubado con tubo PBC 150 mm de diámetro	150	96.600	14.490.000

7	Sello sanitario y aislación vertical	30	20.125	603.750
8	Perfilajes eléctrico de pozo	1	3.890.833	3.890.833
9	Perfil litográfico de pozo	1	1.878.333	1.878.333
10	Limpieza y desarrollo de pozo	1	617.167	617.167
11	Prueba de bombeo	1	5.769.167	5.769.167
12	Análisis físico, químico y bacteriológico	1	1.046.500	1.046.500
13	Engravadas con gravas seleccionadas	1	2.468.667	2.468.667
14	Equipo electromecánico hidráulico	1	8.076.833	8.076.833
15	Montaje y puesta en funcionamiento de tablero del mando del electrobomba sumergible y sistema automatizados.	1	3.139.500	3.139.500
16	Limpieza final del lugar y retiro de materiales sobrantes	1	966.000	966.000
TOTAL GUARANÍES				**71.242.581**

Las situaciones que no se contemplen en la presente ADENDA serán consideradas como lo establece el Contrato N° 26/2019.-
En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Areguá, República del Paraguay, a los 10 días del mes de marzo de 2020.-

NOESIS

Fernando Javier Diaz Mallorquín
CONTRATISTA

Econ. Javier Rojas Giménez
CONTRATANTE