CONTRATO UOC N° 01 /2021

Entre el **Ministerio De Relaciones Exteriores**, domiciliado en Presidente Franco esquina Ayolas de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representad para este acto por el **Licenciado Milciades Martínez**, con Cédula de Identidad N° 877.584, designado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 1237 de fecha 05 de febrero de 2019, en su carácter de **Director General de Administración y Finanzas**, denominado en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **AIRMECT de José Eduardo Cabrera**, domiciliada en Callejón 100 c/ Ruta Transchaco Km 19/5, República del Paraguay, representada para este acto por **José Eduardo Cabrera**, con cédula de identidad N° 1.927.138, en carácter de representante legal, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE" Plurianual,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, las partes entre sí, con relación a la **Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2020 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE" - PLURIANUAL, ID 386.650.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: *No Aplica.*

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

Lic. Milciades P. Martínez B.
Director General de
Administración y Finanzas

AIRMECT
0761485 airmect@hotmail.cr

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 386.650 *Plurianual.*

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2020, convocado por la *Dirección de la Unidad Operativa de Contratación del Ministerio de Relaciones Exteriores*. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 2 de fecha 5 de enero de 2021.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario IVA INCLUIDO
1	**ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU/HS DE PARED**				
1.1	Mant.: desarme y limp.de filtros de aire, serpentinos de unid.condens. y evaporad,turbinas,band.de drenajes,lubric.de motores ventil.Revis.perdidas refrig.medicion carga del motor ventil.y del compresor,revis. estado físico funcion.de contactores,reles,temporizadores,presostatos de alta y baja	Unidad	EVENTO	1	240.000
1.2	Provisión y cambio de compresor rotativo 220 volt 50 Hz	Unidad	EVENTO	1	712.500
1.3	Desarme y montaje para rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volts.	Unidad	EVENTO	1	320.000
1.4	Desarme y montaje para rebobinado motor ventilador del evaporador 3 velocidades 220 volts.	Unidad	EVENTO	1	318.000
1.5	Provisión y cambio placa electrónica con control frio/calor	Unidad	EVENTO	1	226.300
1.6	Cambio de filtro secador de gas refrigerante de 2 salidas	Unidad	EVENTO	1	80.500
1.7	Provisión y cambio de filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	80.000
1.8	Provisión y cambio de cableado de circuito eléctrico monofásico, colocación de llave termo magnético, cable de 2x4 m2.	Metro lineal	EVENTO	1	55.000
1.9	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería	Unidad	EVENTO	1	305.000
1.10	Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio	Unidad	EVENTO	1	132.000
1.11	Previsión y cambio de robinete de alta presión	Unidad	EVENTO	1	132.000
1.12	Provisión y cambio de aislación térmica 5/8 rubatex	Metro lineal	EVENTO	1	26.500
1.13	Previsión y cambio de protector térmico	Unidad	EVENTO	1	132.000
1.14	Previsión y cambio de terminal para compresor	Unidad	EVENTO	1	29.000

AIRMECT
✆761485 airmect@hotmail.es

Lic. Milciades P. Martinez P.
Director General de
Administración y Finanzas

1.15	Provisión y cambio de rulemanes al motor ventilador del evaporador debe incluir trabajo de tornería	Unidad	EVENTO	1	294.000
1.16	Provisión y cambio de aleta del condensador	Unidad	EVENTO	1	252.500
1.17	Provisión y cambio de turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	252.500
1.18	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de 35 uf con terminal	Unidad	EVENTO	1	132.500
1.19	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador de 3 uf	Unidad	EVENTO	1	125.000
1.20	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 volts 50 hz	Unidad	UNIDAD	1	262.000
1.21	Provisión y cambio de cañería de cobre alta y baja con aislación térmica externo con cinta de terminación	Metro lineal	EVENTO	1	127.500
1.22	Provisión y cambio de válvula de expansión y tubo capilar	Unidad	EVENTO	1	125.000
1.23	Sustitución de cableado de interconexión eléctrica unidad interior/exterior.Con cable multifilar de 2mm. y 1mm en canaleta plástica y o en caño corrugado	Metro lineal	EVENTO	1	66.300
1.24	Provisión y carga de gas refrigerante F22 por equipos	Unidad	EVENTO	1	220.000
1.25	Instalación de A.A con provisión de 6 metros de cañería de cobre y todos los componentes necesarios para su funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	345.000
1.26	Desmontaje de unidad Condensadora y Evaporadora	Unidad	EVENTO	1	250.000
1.27	Detección de perdida de gas con nitrógeno soldadura y cierre	Unidad	EVENTO	1	117.500
2	**ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU/HS DE PARED**				
2.1	Mant:desarm y limp. de filtros de aire, serpentinos de unid.condensad.y evaporad.turbinas,band.de drenaj.lubricac.de motores ventilad.Revis.de perdid.de refrigerant.medic.de carga del motor ventil.y compresor,revis.del estado fis.y func.de contact.reles,temporiz.presostatos de alta baja	Unidad	EVENTO	1	250.000
2.2	Provisión y cambio de compresor rotativo 220 volt 50 Hz	Unidad	EVENTO	1	975.000
2.3	Desarme y montaje para rebobinado motor ventilador del condensador 220 volts.	Unidad	EVENTO	1	320.000
2.4	Desarme y montaje para rebobinado motor ventilador del evaporador 3 velocidades	Unidad	EVENTO	1	320.000
2.5	Provisión y cambio de control remoto inalámbrico	Unidad	EVENTO	1	205.000
2.6	Provisión y cambio placa electrónica con control frio/calor	Unidad	EVENTO	1	162.500
2.7	Cambio de filtro secador de gas de 3 salidas	Unidad	EVENTO	1	117.500
2.8	Provisión e instalación de circuito eléctrico monofásico, colocación de llave Termo Magnético, cable de 2x4 m2	Metro lineal	EVENTO	1	56.000
2.9	Desarme y montaje para adaptación de rulemanes al motor ventilador del evaporador debe incluir trabajo de tornería	Unidad	EVENTO	1	250.000
2.10	Desarme y montaje para adaptación de rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería	Unidad	EVENTO	1	300.000
2.11	Provisión y cambio de aleta del condensador	Unidad	EVENTO	1	

AIRMECT
761485 airmect@hotmail.es

Lic. Milciades P. Martinez B.
Director General de
Administración y Finanzas

					250.000
2.12	Provisión y cambio de turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	248.000
2.13	Provisión y cambio de protector térmico	Unidad	EVENTO	1	109.000
2.14	Provisión y cambio de aislación térmica 5/8 rebates	Unidad	EVENTO	1	50.000
2.15	Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio	Unidad	EVENTO	1	260.000
2.16	Provisión y cambio de robinete de alta presión	Unidad	EVENTO	1	244.000
2.17	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor 45uf	Unidad	EVENTO	1	253.000
2.18	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador 4 uf	Unidad	EVENTO	1	148.000
2.19	Provisión y cambio de terminal para compresor	Unidad	EVENTO	1	132.000
2.20	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 volts 50hz	Unidad	EVENTO	1	225.000
2.21	Provisión y cambio de cañería de cobre alta y baja con aislación térmica	Unidad	EVENTO	1	158.000
2.22	Provisión y cambio de válvula de expansión y o tubo capilar	Unidad	EVENTO	1	125.000
2.23	Sustitución de cableado de interconexión electica unidad interior/exterior. Con cable multifilar de 2mm. y 1 mm en caño corrugado	Metro lineal	UNIDAD	1	85.000
2.24	Provisión y cambio de transformador 220 volts. 24 volts. 1 amp	Unidad	EVENTO	1	123.000
2.25	Provisión y carga de gas refrigerante F22 por equipos	Unidad	EVENTO	1	220.000
2.26	Instalación de A.A con provisión de 6 metros de cañería de cobre y todos los componentes necesarios para su funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	345.000
2.27	Desmontaje de unidad Condensadora y Evaporadora	Unidad	EVENTO	1	250.000
2.28	Detección de perdida de gas con nitrógeno soldadura y cierre	Unidad	EVENTO	1	80.000
3	**ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24.000 BTU/HS DE PARED/PISO TECHO**				
3.1	Mant:desarm y limp. de filtros de aire, serpentinos de unid.condensad.y evaporad.turbinas.band.de drenaj.lubricac.de motores ventilad.Revis.de perdid.de refrigerant.medic.de carga del motor ventil.y compresor,revis.del estado fis.y func.de contact.reles,temporiz.presostatos de alta baja	Unidad	EVENTO	1	270.000
3.2	Provisión y cambio de compresor rotativo 220 volt 50 Hz	Unidad	EVENTO	1	1.038.000
3.3	Provisión y cambio de motor compresor alternativo 220 volt 50 Hz	Unidad	EVENTO	1	563.000
3.4	Desarme y montaje para rebobinado motor ventilador del condensador 220 volts.	Unidad	EVENTO	1	320.000
3.5	Desarme y montaje para rebobinado motor ventilador del evaporador 3 velocidades	Unidad	EVENTO	1	228.000
3.6	Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frio/calor	Unidad	EVENTO	1	145.000
3.7	Cambio de filtro de gas 3/8 con tuerca	Unidad	EVENTO	1	125.000
3.8	Provisión y cambio de filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	122.500

AIRMECT
761485 airmect@hotmail.es

Lic. Milciades P. Martínez B.
Director General de
Administración y Finanzas

3.9	Provisión y cambio de instalación de circuito eléctrico monofásico, colocación de llave termo magnético, cable de 2x4 m2 multifilar.	Metro lineal	EVENTO	1	68.000
3.10	Provisión y cambio de motor ventilador para unidad condensadora 220 volts 50 Hz	Unidad	EVENTO	1	283.000
3.11	Desarme y montaje para adaptación de rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería	Unidad	EVENTO	1	318.000
3.12	Desarme y montaje para adaptación de rulemanes al motor ventilador del evaporador debe incluir trabajo de tornería	Unidad	EVENTO	1	250.000
3.13	Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio	Unidad	EVENTO	1	123.000
3.14	Provisión y cambio de robinete de alta presión	Unidad	EVENTO	1	98.000
3.15	Provisión y cambio de aislación térmica 5/8	Unidad	EVENTO	1	53.000
3.16	Provisión y cambio de protector térmico	Unidad	EVENTO	1	144.000
3.17	Provisión y cambio de aleta de unidad condensador	Unidad	EVENTO	1	158.000
3.18	Provisión y cambio de turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	158.000
3.19	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor 60uf	Unidad	EVENTO	1	148.000
3.20	Provisión y cambio de terminal para compresor	Unidad	EVENTO	1	47.000
3.21	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador 5uf	Unidad	EVENTO	1	118.000
3.22	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 volts	Unidad	EVENTO	1	235.000
3.23	Provisión y cambio de cañería de cobre alta y baja con aislación térmica con cinta de terminación	Metro lineal	EVENTO	1	135.000
3.24	Provisión y cambio de válvula de expansión o tubo capilar	Unidad	EVENTO	1	232.000
3.25	Sustitución de cableado de interconexión eléctrica unidad interior/exterior. Con cable multifiliar de 2mm y 1mm	Metro lineal	EVENTO	1	74.000
3.26	Provisión y cambio de transformador 220 volts. 24 volts 1 amp	Unidad	EVENTO	1	50.000
3.27	Provisión y cambio de contactor 220 volts bobina de 24 volts 25 amp	Unidad	EVENTO	1	149.000
3.28	Provisión y carga de gas refrigerante F22, 410 por equipos	Unidad	EVENTO	1	250.000
3.29	Instalación de A.A con provisión de 6 metros de cañería de cobre y todos los componentes necesarios para su funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	360.000
3.30	Desmontaje de unidad Condensadora y Evaporadora	Unidad	EVENTO	1	213.000
3.31	Detección de perdida de gas con nitrógeno soldadura y cierre	Unidad	EVENTO	1	80.000
4	**ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 36.000 BTU/HS DE DUCTO/PISO TECHO**				
4.1	Mant: limp.de filtros de aire, serpent.turb.band.de drenajes, lubricación de motores ventil.Revis.de perdidas de refrig, medición de carga del motor ventil.y del compres.revision del estado fis. y del func. de contactores,rele,temporiz,presostatos de alta y baja	Unidad	EVENTO	1	300.000
4.2	Provisión y cambio de compresor rotativo 380 volt 50 Hz	Unidad	EVENTO	1	1.498.000

AIRMECT
751485 airmect@hotmail.es

Lic. Milciades P. Martinez E.
Director General de
Administración y Finanzas

4.3	Provisión y cambio de motor compresor alternativo 380 volt 50 Hz	Unidad	EVENTO	1	1.900.000
4.4	Rebobinado motor ventilador del condensador 220 volts	Unidad	EVENTO	1	323.000
4.5	Rebobinado motor ventilador del evaporador 3 velocidades	Unidad	EVENTO	1	323.000
4.6	Provisión y cambio placa electrónica con control frio/calor	Unidad	EVENTO	1	263.000
4.7	Provisión y cambio de control remoto inalámbrico	Unidad	EVENTO	1	240.000
4.8	Cambio de filtro de gas 1/2 con tuerca	Unidad	EVENTO	1	118.000
4.9	Provisión y cambio de filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	138.000
4.10	Provisión e instalación de circuito eléctrico trifásico, colocación de llave termo magnético, cable de 4x4 m2	Metro lineal	EVENTO	1	77.000
4.11	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería	Unidad	EVENTO	1	318.000
4.12	Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio	Unidad	EVENTO	1	158.000
4.13	Provisión y cambio de robinete de alta presión	Unidad	EVENTO	1	195.000
4.14	Provisión y cambio de aislación térmica 3/4	Metro lineal	EVENTO	1	61.500
4.15	Provisión y cambio de protector térmico	Unidad	EVENTO	1	244.000
4.16	Desarme y montaje para adaptación de rule manes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería	Unidad	EVENTO	1	250.000
4.17	Desarme y montaje para adaptación de rulemanes al motor ventilador del evaporador debe incluir trabajo de tornería	Unidad	EVENTO	1	318.000
4.18	Provisión y cambio de aleta del condensador	Unidad	EVENTO	1	270.000
4.19	Provisión y cambio de turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	273.000
4.20	Provisión y cambio de motor ventilador del condensador 220 volts 50 hz	Unidad	EVENTO	1	414.000
4.21	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador	Unidad	EVENTO	1	144.000
4.22	Provisión y cambio de terminal para compresor	Unidad	EVENTO	1	65.000
4.23	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 volts	Unidad	EVENTO	1	250.000
4.24	Provisión y cambio de cañería de cobre alta y baja de 3/4 y 3/8 con aislación térmica	Metro lineal	EVENTO	1	148.000
4.25	Provisión y cambio de válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	185.000
4.26	Sustitución de cableado de interconexión eléctrica unidad interior/exterior. Con cable multifiliar de 2mm y 1mm en caño corrugado	Metro lineal	EVENTO	1	78.000
4.27	Provisión y cambio de transformador 220 volts. 24 volts. 2 amp.	Unidad	EVENTO	1	150.000
4.28	Provisión y cambio de contactor trifásico. Bobina de 24 volts. 32 amp con auxiliar NC/NO	Unidad	EVENTO	1	262.000
4.29	Provisión y carga de gas refrigerante F22, 410 por equipos	Unidad	EVENTO	1	260.000
4.30	Instalación de A.A con provisión de 6 metros de cañería de cobre y todos los componentes	Unidad	EVENTO	1	430.000

AIRMECT
761485 airmect@hotmail.com

Lic. Milciades P. Martinez B.
Director General de
Administración y Finanzas

	necesarios para su funcionamiento				
4.31	Desmontaje de unidad Condensadora y Evaporadora	Unidad	EVENTO	1	250.000
4.32	Detección de perdida de gas con nitrógeno soldadura y cierre	Unidad	EVENTO	1	130.000
5	**ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 48.000 BTU/HS DE PISO TECHO**				
5.1	Mant:limp.de filtros de aire, serpent.turb.band.de drenajes, lubricación de motores ventil.Revis.de perdidas de refrig, medición de carga del motor ventil.y del compres.revision del estado fis. y del func. de contactores,rele,temporiz,presostatos de alta y baja	Unidad	EVENTO	1	350.000
5.2	Provisión y cambio decompresor rotativo 380 volt 50 Hz	Unidad	EVENTO	1	1.580.000
5.3	Provisión y cambio de motor compresor alternativo 380 volt 50 Hz	Unidad	EVENTO	1	2.089.000
5.4	Rebobinado motor ventilador del evaporador 3 velocidades	Unidad	EVENTO	1	212.000
5.5	Provisión y cambio placa electrónica con control frio/calor	Unidad	EVENTO	1	212.000
5.6	Cambio de filtro de gas 3/8	Unidad	EVENTO	1	175.000
5.7	Provisión y cambio de filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	175.000
5.8	Provisión e instalación de circuito eléctrico trifásico, colocación de llave termo magnético, cable de 4x4 m2	Metro lineal	EVENTO	1	78.000
5.9	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería	Unidad	EVENTO	1	317.000
5.10	Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio	Unidad	EVENTO	1	235.000
5.11	Provisión y cambio de robinete de alta presión de la cañería de cobre	Unidad	EVENTO	1	217.000
5.12	Provisión y cambio de aislación térmica rubatek 7/8	Metro lineal	EVENTO	1	48.000
5.13	Provisión y cambio de terminal para compresor	Unidad	EVENTO	1	57.500
5.14	Provisión y cambio de protector térmico	Unidad	EVENTO	1	244.000
5.15	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del evaporador debe incluir trabajo de tornería	Unidad	EVENTO	1	317.000
5.16	Provisión y cambio de aleta del condensador	Unidad	EVENTO	1	267.000
5.17	Provisión y cambio de turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	284.000
5.18	Provisión y cambio de motor ventilador del condensador 380 volts. 50 hz	Unidad	EVENTO	1	314.000
5.19	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador del condensador y o Evaporador	Unidad	EVENTO	1	182.000
5.20	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 volts	Unidad	EVENTO	1	244.000
5.21	Provisión y cambio de cañería de cobre alta y baja de 3/4 y 3/8 con aislación térmica	Metro lineal	EVENTO	1	230.000
5.22	Provisión y cambio de válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	249.000
5.23	Sustitución de cableado de interconexión eléctrica unidad interior/exterior. Con cable multifilar de 2 mm y 1 mm en electro ducto	Metro lineal	EVENTO	1	81.500

AIRMECT
761485 airmect@hotmail.es

Lic. Milciades P. Martínez B.
Director General de
Administración y Finanzas

5.24	Provisión y cambio de transformador 220 volts. 24 volts 2 ampo	Unidad	EVENTO	1	148.000
5.25	Provisión y cambio de contactor trifásico. Bobina de 24 volts. 32 amp con auxiliar NC/NO	Unidad	EVENTO	1	267.000
5.26	Provisión y carga de gas refrigerante F22, 410 por equipos	Unidad	EVENTO	1	290.000
5.27	Instalación de A.A con provisión de 6 metros de cañería de cobre y todos los componentes necesarios para su funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	443.000
5.28	Desmontaje de unidad Condensadora y Evaporadora	Unidad	EVENTO	1	250.000
5.29	Detección de perdida de gas con nitrógeno soldadura y cierre	Unidad	EVENTO	1	139.000
6	**ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 60.000 BTU/HS de/Piso techo y ducto**				
6.1	Mant:limp.de filtros de aire, serpent.turb.band.de drenajes, lubricación de motores ventil.Revis.de perdidas de refrig, medición de carga del motor ventil.y del compres.revision del estado fis. y del func. de contactores,rele,temporiz,presostatos de alta y baja	Unidad	EVENTO	1	370.000
6.2	Provisión y cambio de motor compresor rotativo 380 volt 50 Hz	Unidad	EVENTO	1	2.000.000
6.3	Provisión y cambio de motor compresor alternativo 380 volt 50 Hz	Unidad	EVENTO	1	2.585.000
6.4	Rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volts	Unidad	EVENTO	1	216.000
6.5	Rebobinado de motor ventilador del evaporador 3 velocidades	Unidad	EVENTO	1	216.000
6.6	Provisión y cambio placa electrónica con control frio/calor	Unidad	EVENTO	1	205.000
6.7	Provisión y cambio de control remoto inalámbrico	Unidad	EVENTO	1	185.000
6.8	Provisión y cambio de control termostato digital de 24 volts.	Unidad	EVENTO	1	107.000
6.9	Cambio de filtro de gas 1/4	Unidad	EVENTO	1	282.000
6.10	Provisión y cambio de filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	235.000
6.11	Provisión e instalación de circuito eléctrico trifásico, colocación de llave termo magnético, cable de 4x4 m2 en electro ducto	Metro lineal	EVENTO	1	164.000
6.12	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería	Unidad	EVENTO	1	108.000
6.13	Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio	Unidad	EVENTO	1	94.000
6.14	Provisión y cambio de robinete de alta presión	Unidad	EVENTO	1	249.000
6.15	Provisión y cambio de aislación termina de 7/8	Unidad	EVENTO	1	265.000
6.16	Previsión y cambio de protector térmico regulable trifásico	Unidad	EVENTO	1	253.000
6.17	Provisión y cambio de motor ventilador 380 volt. 1/3 hp. 50 Hz	Unidad	EVENTO	1	325.000
6.18	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del evaporador debe incluir trabajo de tornería	Unidad	EVENTO	1	287.000
6.19	Provisión y cambio de aleta del condensador	Unidad	EVENTO	1	212.000
6.20	Provisión y cambio de turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	262.000

AIRMECT
761485 airmect@hotmail.es

Lic. Milciades P. Martínez B.
Director General de
Administración y Finanzas

6.21	Provisión y cambio de terminales del compresor	Unidad	EVENTO	1	213.000
6.22	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador	Unidad	EVENTO	1	232.000
6.23	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 volts	Unidad	EVENTO	1	120.000
6.24	Provisión y cambio de cañeria de cobre alta y baja de 7/8 y 1/2 con aislación térmica ml.	Metro lineal	EVENTO	1	150.000
6.25	Provisión y cambio de válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	210.000
6.26	Sustitución de cableado de interconexión eléctrica unidad interior/exterior. Con cable multifilar de 2 mm y 1mm en electro ducto	Metro lineal	EVENTO	1	82.000
6.27	Provisión y cambio de transformador 220 volts. 24 volts. 2 amp	Unidad	EVENTO	1	157.000
6.28	Provisión y cambio de contactor trifásico. Bobina de 24 volts 32 amp con auxiliar NC/NO	Unidad	EVENTO	1	267.000
6.29	Provisión y carga de gas refrigerante F22, 410 por equipos	Unidad	EVENTO	1	300.000
6.30	Instalación de A.A con provisión de 6 metros de cañería de cobre y todos los componentes necesarios para su funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	450.000
6.31	Desmontaje de unidad Condensadora y Evaporadora	Unidad	EVENTO	1	251.000
6.32	Detección de perdida de gas con nitrógeno soldadura y cierre	Unidad	EVENTO	1	131.000
7	**ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 90.000 BTU/HS DE DUCTO**				
7.1	Mant.limp.filtros de aire,serpentinas,turb.,bandejas de drenajes,lubric. de motores ventiladores. Revisión de pérdidas de refrigerantes,medicion de carga del motor ventilador y del compresor,revision del estado fisico y del funcionamiento de contactores,reles.temporizadores (VER PBC)	Unidad	EVENTO	1	390.000
7.2	Provisión y cambio de compresor Alternativo 380 volt 50 Hz	Unidad	EVENTO	1	5.300.000
7.3	Rebobinado motor ventilador del condensador trifásico de.0.75Kw.	Unidad	EVENTO	1	350.000
7.4	Rebobinado motor ventilador del evaporador trifásico velocidades.	Unidad	EVENTO	1	323.000
7.5	Provisión y cambio de pulsadores de marcha y parada con luz piloto para el compresor y ventiladores.	Unidad	EVENTO	1	253.000
7.6	Provisión y cambio de correa del Evaporador y Condensador.	Unidad	EVENTO	1	240.000
7.7	Cambio de filtro de Gas 5/8.	Unidad	EVENTO	1	203.000
7.8	Provisión y cambio de filtro de Aire.	Unidad	EVENTO	1	195.000
7.9	Provisión e instalación de circuito Eléctrico trifásico, colocación de llave Termo Magnético, cable de 4x4m2 en electroducto.	Metro lineal	EVENTO	1	80.000
7.10	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del Condensador debe incluir trabajo de tornería.	Unidad	EVENTO	1	321.000
7.11	Provisión y cambio de Robinete de baja presión con válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1	300.000
7.12	Previsión y cambio de Robinete de Alta presión.	Unidad	EVENTO	1	250.000

AIRMECT
761485 airmect@hotmail.es

Lic. Milciades P. Martinez B.
Director General de
Administración y Finanzas

7.13	Provisión y cambio de aislación térmica 1.1/8	Metro lineal	EVENTO	1	180.000
7.14	Previsión y cambio de protector térmico trifásico.	Unidad	EVENTO	1	250.000
7.15	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del Evaporador debe incluir trabajo de tornería.	Unidad	EVENTO	1	326.000
7.16	Previsión y cambio de terminal del compresor.	Unidad	EVENTO	1	82.000
7.17	Provisión y cambio de turbina del Condensador de 16"	Unidad	EVENTO	1	340.000
7.18	Provisión y cambio de correa del evaporador, condensador.	Unidad	EVENTO	1	277.500
7.19	Provisión y cambio de turbina de 14" del Evaporador.	Unidad	EVENTO	1	307.000
7.20	Provisión y reparación del Eje de turbina del Evaporador debe incluir trabajo de tornería montaje.	Unidad	EVENTO	1	280.000
7.21	Provisión y cambio de válvula de Inversión bobina 220 volts.	Unidad	EVENTO	1	318.000
7.22	Provisión y cambio de cañería de cobre alta y baja con aislación térmica.	Metro lineal	EVENTO	1	186.000
7.23	Provisión y cambio de válvula de expansión.	Unidad	EVENTO	1	288.000
7.24	Sustitución de cableado de interconexión eléctrica unidad interior/exterior. Con cable multifilar de 2mm. Y 4mm en electroducto	Metro lineal	EVENTO	1	83.000
7.25	Provisión y cambio de contactor trifásico. Bobina de 220 volts 50 amp con auxiliar NC/NO para compresor.	Unidad	EVENTO	1	292.000
7.26	Provisión y cambio de contactor trifásico. Bobina de 220 volts 25 amp con auxiliar NC/NO para motor ventilador.	Unidad	EVENTO	1	401.000
7.27	Provisión y carga de Gas Refrigerante F22, 410 por Equipos.	Unidad	EVENTO	1	320.000
7.28	Detección de pérdida de gas con Nitrógeno soldadura y cierre.	Unidad	EVENTO	1	118.000
8	**A.A. CENTRAL CARRIER MODELO CHILLER**				
8.1	Provisión y cambio de Motocompesor de 40Hp. Trifásico de 3 Cabezal semihermetico Conexión Estrella Triangulo Preferentemente Procedencia U.S.A. Se debe de incluir el montaje con todos los protectores y puesta en marcha.	Unidad	EVENTO	1	28.250.000
8.2	Rep.Motocompres.Semihermetico 40Hp marca CARLYLE.Rebob.380Volt.Estrella triang.Rep.mecanica rectificac cil,Buje de Leba,cambio de piston,brazo,aro,juego de juntas,laminas alta.baja,aceite incongelable,presostato de alta.baja,cepillado de asiento laminas,camb.de válv.expansion (Ver PBC)	Unidad	EVENTO	1	16.500.000
8.3	Reparación de Eje del Condensador, desmontaje trabajo de tornería, cambio de rulemanes y montaje.	Unidad	EVENTO	1	2.512.000
8.4	Provisión y cambio de contactor trifásico. Bobina de 220 volts 80 Amp. con protector térmico con auxiliar NC/NO para compresor.	Unidad	EVENTO	1	540.000
8.5	Provisión y cambio de contactor trifásico. Bobina de 220 volts 32 amp con protector térmico y auxiliar NC/NO para ventilador.	Unidad	EVENTO	1	290.000

AIRMECT
761485 @airmect@hotmail.es

Lic. Milciades P. Martínez B.
Director General de
Administración y Finanzas

8.6	Provisión y cambio de contactor trifásico. Bobina de 220 volts 32 amp con protector térmico y auxiliar NC/NO para motobomba de Agua.	Unidad	EVENTO	1	290.000
8.7	Provisión y cambio de llave T.M. de 3x250 amp Corte Geral de Equipo. europea	Unidad	EVENTO	1	763.000
8.8	Provisión y cambio de llave T.M. de 3x80 amp Corte Geral de compresores. europea	Unidad	EVENTO	1	763.000
8.9	Provisión y cambio de temporizadores de 60 segundo regulable 220 Volts 50Hz.	Unidad	EVENTO	1	415.000
8.10	Reparación Motor Ventilador del condensador 12 hp. Rebobinado 380 Volt. Cambio de rulemanes, correas, lubricación sistema de rodaje.	Unidad	EVENTO	1	1.700.000
8.11	Prov. y camb.de cañeria de agua.Deben ser galvanizado 1 1/2'x3mm espesor p/alta presión desde las llaves de paso.Deben ser reemplazadas las llaves de paso de 1 1/2 Marca Deca tipo exclusa,con sustitución de uniones dobles,sencillas,codos,curvas,almadoble,almaSimple de galvanizado (Ver PBC)	Metro lineal	EVENTO	1	417.000
8.12	Provisión y cambio de aislación térmica de isopor de la cañería de 3" para Agua helada revestida con membrana asfáltica.	Metro lineal	EVENTO	1	264.000
8.13	Provisión y cambio de filtro secador tipo cartucho de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1	650.000
8.14	Provisión y carga de Gas Refrigerante F22, 410 o reemplazante por Equipos.	Kilogramos	EVENTO	1	57.000
8.15	Reparación de fuga de gas refrigerante del Condensador y Evaporador prueba de presión con nitrógeno, soladura montaje.	Unidad	EVENTO	1	180.000
8.16	Reparación Motobomba de Agua 10 HP. Marca WEG .Rebobinado 380 Volt, Cambio de rulemanes, ventiletey pintura	Unidad	EVENTO	1	1.455.000
8.17	Mantenimiento de Tablero de mando de COMPRESORES y motobomba de agua, verificación ventilador, motobombas, protector térmico, cambio de terminales, temporizadores, presostatos y sustitución de cables de interconexión (de 10 mm2)	Unidad	EVENTO	1	1.015.000
8.18	Verificación ajuste de pulsadores, llaves termo magnética ,contactares del compresor	Unidad	EVENTO	1	320.000
8.19	Mantenimiento de Equipos Chiller: a) verificación de temperatura de entrada y salida de agua, presión a la entrada y salida, medición del consumo eléctrico de los motores de ventiladores y compresores, limpieza de las serpentinas del condensador (Ver PBC)	Unidad	EVENTO	1	930.000
8.20	Verificación y purga de humedad en circuido de compresor del Chiller	Unidad	EVENTO	1	410.000
8.21	Verificación del nivel de aceite y viscosidad del compresor con ajuste de nivel	Unidad	EVENTO	1	373.000
8.22	Limpieza Verificación y ajuste de la estructura del equipo compresor	Unidad	EVENTO	1	347.000
8.23	b) BOMBAS DE AGUA: medición del consumo eléctrico, verificación de la presión de succión y de impulsión, lubricación del motor, verificación del estado de las válvulas, limpieza del filtro tipo Y.	Unidad	EVENTO	1	320.000
8.24	Verificación de existencia de perdida de bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	310.000
8.25	Cambio de sello mecánico de bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	499.000

AIRMECT
761485 airmect@hotmail.es

Lic. Milciades P. Martínez B.
Director General de
Administración y Finanzas

8.26	CAÑERÍAS DE AGUA: limpieza del tanque de agua fría, verificación de la presencia de aire en el sistema y purgado del mismo, verificación del estado físico de los aislamientos, uniones flexibles y válvulas. Durante el ciclo invierno, se deberá hacer funcionar los (Ver PBC)	Unidad	EVENTO	1	581.000
8.27	TRATAMIENTO DEL AGUA: debe establecerse un tratamiento adecuado del agua para evitar la corrosión, lodos, algas y sedimentos. Deberán especificarse las denominaciones químicas de los productos que van a utilizarse y las concentraciones en que estos productos van a ser (Ver PBC)	Unidad	EVENTO	1	1.490.000
9	**ACONDICIONADOR DE AIRE INDIVIDUAL (VENTANA) 24.000 BTU**				
9.1	Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentinas, turbinas, bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores. Revisión de pérdidas de refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y del compresor pintura antioxidante.	Unidad	EVENTO	1	180.000
9.2	Provisión y cambio de compresor rotativo 220 volt 50 Hz.	Unidad	EVENTO	1	390.000
9.3	Rebobinado motor ventilador 220 Volts. 3 velocidades.	Unidad	EVENTO	1	230.000
9.4	Provisión y cambio de llave selectora frio/calor	Unidad	EVENTO	1	210.000
9.5	Provisión y cambio de perillas.	Unidad	EVENTO	1	40.000
9.6	Adaptación de rulemanes al motor ventilador.	Unidad	EVENTO	1	250.000
9.7	Provisión y cambio de termostato frio/calor.	Unidad	EVENTO	1	150.000
9.8	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador.	Unidad	EVENTO	1	210.000
9.9	Provisión y cambio de turbina de ventilador del Evaporador.	Unidad	EVENTO	1	210.000
9.10	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de 45 Uf.	Unidad	EVENTO	1	180.000
9.11	Provisión y cambio de protector térmico del compresor.	Unidad	EVENTO	1	125.000
9.12	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador de 5 Uf.	Unidad	EVENTO	1	78.000
9.13	Provisión y cambio de válvulas solenoide de 220 volts.	Unidad	EVENTO	1	180.000
9.14	Provisión y cambio de tubo capilar con filtro.	Unidad	EVENTO	1	75.000
9.15	Provisión y carga de Gas Refrigerante F22 por Equipos	Unidad	EVENTO	1	175.000
9.16	Detección de pérdida de gas, soldadura y cierre.	Unidad	EVENTO	1	70.000
9.17	Previsión y colocación de marco de madera se debe incluir trabajo de albañilería y pintura.	Unidad	EVENTO	1	330.000
10	**A.A. SPLIT CENTRAL DE DUCTO DE 200.000 BTU MARCA TRANE**				
10.1	Mant:limp.de filtros de aire, serpent.turb.band.de drenajes, lubricación de motores ventil.Revis.de perdidas de refrig,medicion de carga del motor ventil.y del compres.revision del estado fis. y del func. de contactores,reles,temporiz,presostatos de alta y baja	Unidad	EVENTO	1	450.000
10.2	Provisión y cambio de motor compresor tipo	Unidad	EVENTO	1	

AIRMECT
761485 airmect@hotmail.es

Lic. Milciades P. Martinez B.
Director General de
Administración y Finanzas

	alternativo 380 volt 50 Hz				14.000.000
10.3	Rebobinado motor ventilador del condensador 380 volts	Unidad	EVENTO	1	330.000
10.4	Rebobinado motor ventilador del evaporador trifásico	Unidad	EVENTO	1	330.000
10.5	Provisión y cambio de control termostato de 24 volts digital	Unidad	EVENTO	1	275.000
10.6	Cambio de filtro de gas 5/8	Unidad	EVENTO	1	265.000
10.7	Provisión y cambio de filtro de aire HepaUltracel 99% antibacteriano medida 80 cm x 70 cm	Unidad	EVENTO	1	1.500.000
10.8	Provisión y cambio de circuito eléctrico trifásico, colocación de llave termo magnético, cable de 4x6 m2. En electroducto	Metro lineal	EVENTO	1	125.000
10.9	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería	Unidad	EVENTO	1	340.000
10.10	Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio	Unidad	EVENTO	1	215.000
10.11	Previsión y cambio de robinete de alta presión	Unidad	EVENTO	1	215.000
10.12	Provisión y cambio de aislación térmica ducto de chapa galvanizada	Metro lineal	EVENTO	1	182.250
10.13	Previsión y cambio de protector térmico para motocompresor	Unidad	EVENTO	1	215.000
10.14	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del evaporador debe incluir trabajo de tornería	Unidad	EVENTO	1	275.000
10.15	Provisión y cambio de aleta de metal para unidad condensador	Unidad	EVENTO	1	240.000
10.16	Provisión y cambio de turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	260.000
10.17	Provisión y cambio de terminales, cableado del compresor	Unidad	EVENTO	1	260.000
10.18	Provisión y reparación del eje del evaporador debe incluir trabajo de tornería	Unidad	EVENTO	1	52.000
10.19	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 volts	Unidad	EVENTO	1	260.000
10.20	Provisión y cambio de válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	320.000
10.21	Provisión y cambio de transformador 220 volts. 24 volts. 2 amp.	Unidad	EVENTO	1	185.000
10.22	Provisión y cambio de contactor trifásico. Bobina de 220 volts. 50 amp con auxiliar NC/NO para compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000
10.23	Provisión y carga de gas refrigerante F22 o reemplazante por equipos.	Kilogramos	EVENTO	1	403.000
10.24	Provisión y cambio de placa electrónica de mando madre	Unidad	EVENTO	1	248.000
10.25	Detección de perdida de gas con nitrógeno soldadura y cierre	Unidad	EVENTO	1	165.000
10.26	tacos de goma para unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	1.500.000
11	**ACONDICIONADORES DE AIRE COILS DE PISO Y DUCTO ENFRIADO POR AGUA HELADA**				
11.1	Mantenimiento: limpieza de filtros de aire, limpieza de serpentinas, control del termostato y la válvula de tres vías, limpieza de la bandeja colectora de agua de condensación, revisión del estado de circuitos eléctricos y llaves, revisión del sistema de drenaje, limpieza general de los equipos	Unidad	EVENTO	1	230.000
11.2	Rebobinado de motor ventilador 220 volts de 3	Unidad	EVENTO	1	

AIRMECT
✆ 761485 @airmect@hotmail.e

Lic. Milciades P. Martinez L.
Director General de
Administración y Finanzas

	velocidades turbina simple.				280.000
11.3	Rebobinado de motor ventilador 220 volts de 3 velocidad doble turbina	Unidad	EVENTO	1	280.000
11.4	Adaptación de rulemanes al motor ventilador (debe incluir trabajo de tornería)	Unidad	EVENTO	1	240.000
11.5	Provisión y cambio de bandeja de drenaje con aislación térmica y pintura antioxidante para motor turbina simple.	Unidad	EVENTO	1	250.000
11.6	Provisión y cambio de bandeja de drenaje con aislación térmica y pintura antioxidante para motor doble turbina.	Unidad	EVENTO	1	315.000
11.7	Provisión y cambio de bandejita chica con aislación térmica y pintura antioxidante.	Unidad	EVENTO	1	230.000
11.8	Provisión y cambio de turbina de aluminio de 6"	Unidad	EVENTO	1	280.000
11.9	Provisión y cambio de nido para turbina con pintura.	Unidad	EVENTO	1	180.000
11.10	Provisión y cambio de llave selectora de 3 tres posiciones de 10 amp.	Unidad	EVENTO	1	210.000
11.11	Provisión y cambio de llave de paso tipo exclusa de 1"	Unidad	EVENTO	1	250.000
11.12	Provisión y cambio de capacitor de 3uf de marcha.	Unidad	EVENTO	1	100.000
11.13	Provisión y cambio de terminal par llave selectora tipo banderita.	Unidad	EVENTO	1	45.000
11.14	Provisión y cambio de filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	210.000
11.15	Provisión y cambio de soporte de goma para motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	150.000

***Monto mínimo**	**350.000.000 Gs.**
***Monto máximo**	**700.000.000 Gs.**

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Guaraníes trescientos cincuenta millones y el monto máximo es de Guaraníes setecientos millones.

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

AIRMECT
✆761485 airmect@hotmail.com

Lic. Milciades P. Martínez B.
Director General de
Administración y Finanzas

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: *Dirección Administrativa.*

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES,

AIRMECT
✆781485 airmect@hotmail.es

Lic. Milciades P. Martínez B.
Director General de
Administración y Finanzas

el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En testimonio de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, República del Paraguay a los 07 días del mes de enero del año dos mil veintiuno.

AIRMECT
0781485@airmect@hotmail.es

José Eduardo Cabrera
C. I. N° 1.927.138
Representante Legal de AIRMECT

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Licenciado Milciades Martínez
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores