GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 38 /2019

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el ***ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ, con C.I. N° 1.505.649,*** *en su carácter de* Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **SR. FELIX MIGUEL CARMELO IBARRA DUARTE, con C.I. Nº 2.895.703,** en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE"**, por una parte y por la otra, la firma **"CMG CONSTRUCCIONES CIVILES"**, representada para este acto por el **Sr. CRISTINO MARTINEZ GALEANO,** con **C.I. N° 1.017.663,** con **RUC: Nº 1017663-2,** domiciliado en el Barrio Sirena, Calle Nº 90 del distrito de Ayolas, Departamento de Misiones, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato son las **CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos;

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
0981 333 311 - Ayolas Mnes. Py

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 370050.

La validez de la presente contratación estará supeditada a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2020.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 06/2019, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° *1851/2019*.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.3. La validez de la presente contratación estará supeditada a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2020.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Ayolas Mnes Py

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOTE 6 CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE AYOLAS								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-001	Item 1 Construcción de Polideportivo en la Esc. Básc. Nº 131 Gaspar Rodríguez de Francia	N/A	N/A	Unidad	1	559.017.373	559.017.373
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1.1		Cartel de Obra, plancha de granito y Vallado Perimetral alt: 1,80m	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	9.468.707	9.468.707
1.1.2		Replanteo de Obra	N/A	N/A	Metros cuadrados	472,75	5.396	2.550.959
1.1.3		Demolición de piso existente	N/A	N/A	Metros cuadrados	570	11.311	6.447.270
1.1.4		Limpieza preliminar, remoción de obstaculos	N/A	N/A	Unidad	1	1.785.175	1.785.175
1.1.5		Retiro de Postes de caño galvanizado para Iluminación exterior con base	N/A	N/A	Unidad	3	234.036	702.108
1.1.6		Retiro de Estructuras metálicas para soporte de aros de Baloncesto y reubicación	N/A	N/A	Unidad	2	291.245	582.490
1.2		FUNDACION Y ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						
1.2.1		Zapata de HºAº de 2,20x1,40m h:0,35m, incluye excavación	N/A	N/A	Metros cúbicos	15,09	2.400.000	36.216.000
1.2.2		Pilares de HºAº de 0,50x0,25m, acabado hormigon visto, con encofrado fenólico	N/A	N/A	Metros cúbicos	10,76	2.806.612	30.199.145
1.2.3		Vigas de HºAº de 0,20x0,40m, acabado hormigon visto, con encofrado fenólico	N/A	N/A	Metros cúbicos	5,12	2.806.612	14.369.853
1.2.4		Insertos metálicos	N/A	N/A	Unidad	14	328.626	4.600.764
1.3		TECHO METALICO						
1.3.1		Techo de Chapa Trapezoidal prepintada Nº24, incluye estructura metálica según detalle	N/A	N/A	Metros cuadrados	509,35	413.301	210.514.864
1.4		REVOQUE, CONTRAPISO Y PISOS						
1.4.1		Relleno y Compactación	N/A	N/A	Metros cúbicos	57	70.146	3.998.322
1.4.2		Piso de HºAº esp: 0,10m	N/A	N/A	Metros cuadrados	570	220.873	125.897.610
1.4.3		Rampas de Acceso en HºAº p/ minusválidos con pintura de leyenda silla de ruedas	N/A	N/A	Unidad	2	779.954	1.559.908
1.5		DESAGUE PLUVIAL						
1.5.1		Canaleta de chapa plegada Nº24 des. 0,50m con terminación de pintura de esmalte sintético previa base antioxido	N/A	N/A	Metro lineal	61	119.976	7.318.536
1.5.2		Bajada de PVC de 100mm color blanco	N/A	N/A	Metro lineal	70	53.373	3.736.110
1.5.3		Caño de PVC de 100mm	N/A	N/A	Metro lineal	23,1	42.972	992.653
1.5.4		Rejilla de Piso de 0,20x0,20m	N/A	N/A	Unidad	7	236.929	1.658.503
1.5.5		Rejilla de piso Corrida, inluye demolición de piso existente hasta la rejilla corrida existente	N/A	N/A	Metro lineal	67,2	245.380	16.489.536
1.6		PINTURA Y EQUIPAMIENTO						
1.6.1		Marcación de Lineas para áreas de cancha	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.984.609	2.984.609
1.6.2		Pintura de Arcos metálicos de futbol y de Baloncesto en caño galvanizado existentes con pintura sintética	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.176.000	1.176.000
1.6.3		Pintura de piso de Hormigón con pintura epoxica	N/A	N/A	Metros cuadrados	570	95.955	54.694.350
1.6.4		Provisión y colocación de dos redes para arcos de futbol existentes	N/A	N/A	Unidad	2	418.664	837.328

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Ayolas Mnes. Py

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

1.6.5		Red Deportiva para Protección en nylon de 10x10cm y 2mm con piola marina de 8mm y sujetas al piso con ganchos	N/A	N/A	Metros cuadrados	415,5	14.010	5.821.155
1.7		INSTALACION ELECTRICA						
1.7.1		Linea principal	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	4.037.121	4.037.121
1.7.2		Tablero Seccional, incluye provisión e instalación tablero acrílico de embutir con tapa visor , disyuntor de 25A, llaves térmicas sistema rieleras, colocación de materiales para puesta a tierra,	N/A	N/A	Unidad	1	1.610.038	1.610.038
1.7.3		Toma Corrientes con tierra , incluye provisión e instalación de cajas, ductos, cableado y placas con pico tomas	N/A	N/A	Unidad	4	179.441	717.764
1.7.4		Bocas de luces	N/A	N/A	Unidad	8	149.809	1.198.472
1.7.5		Artefactos de iluminación Tipo Proyector para exterior de chapa, vapor de mercurio halogenado sodio 400W incluye ignitor y accesorios -	N/A	N/A	Unidad	8	537.633	4.301.064
1.8		TRABAJOS FINALES						
1.8.1		Limpieza de Obra final	N/A	N/A	Metros cuadrados	472,75	5.396	2.550.959
2	**721316 01-001**	**ITEM 2 CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA SALA DE RECREACION DE LA ESCUELA ESPECIAL N° 17 DESPERTAR**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**121.836.878**	**121.836.878**
2.1		Preparación de la obra						
2.1.1		Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	834.728	834.728
2.1.2		Replanteo	N/A	N/A	Metros cuadrados	188	4.147	779.636
2.2		Excavación y carga de Cimiento con PBC						
2.2.1		Excavación y carga de Cimiento con PBC	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,65	431.978	1.144.742
2.3		Estructura de H°A°						
2.3.1		Zapatas de H°A°	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,54	2.259.877	3.480.211
2.3.2		Pilares de H°A°	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,2	2.545.271	3.054.325
2.3.3		Encadenado inferior de H°A°	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,65	2.598.580	6.886.237
2.4		Canteros						
2.4.1		Muros de 0,15cm de ladrillos comunes, con revoque interior hidrófugo	N/A	N/A	Metros cuadrados	53,5	113.819	6.089.317
2.5		Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30cm						
2.5.1		Cordón de borde de piso de mampostería prensada de 0,15cm de ancho, y 0,40cm de profundidad	N/A	N/A	Metros cuadrados	16	113.819	1.821.104
2.5.2		Relleno y apisonado del terreno, incluye acarreo	N/A	N/A	Metros cúbicos	27	94.265	2.545.155
2.5.3		Contrapiso de H° de cascotes 10cm	N/A	N/A	Metros cuadrados	214	41.417	8.863.238
2.5.4		Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30cm	N/A	N/A	Metros cuadrados	214	207.232	44.347.648
2.6		Estructura para tinglado. Techo de chapa ondulada N°28 sobre Estructura reticulada tratadas con pintura antióxido y membrana poliuretaica con laminas de alumimio	N/A	N/A	Metros cuadrados	189,75	221.294	41.990.537
							Precio Total	**680.854.251**

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Ayolas Mnes. Py

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

El monto total adjudicado asciende a la suma de **GUARANIES SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO (Gs. 680.854.251),** con todos los impuestos incluidos.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO"

LOTE 6 CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE AYOLAS

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CON EL OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 200 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN DE INICIO.

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CON EL OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 200 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN DE INICIO.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación de Misiones.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

En el presente Contrato no se otorga anticipo.

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Tel. 011 311 - Ayolas Mnes. Py

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO"

LOTE 6 CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE AYOLAS

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Cel. 0981 333 371 - Ayolas Mis. Py

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 25 días del mes de noviembre de 2019.

Julio Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Cel: 0981 333 311 - Ayolas Mnes. Py

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones