CONTRATO DE ADJUDICACIÓN

CONTRATO N° 011/2.013

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones convienen en celebrar el presente contrato, la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas N° 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA,** de nacionalidad Paraguaya, con **C.I. N° 2.480.063**, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución Nro. 14/2013, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABOG. RICHARD ROLANDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ**, con **C.I. Nro. 2.895.739**, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE"**, por una parte, y por la otra la Firma **"CONSTRUCCIONES RIVAS S.A."**, representada para este acto por el **ING. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ**, con **C.I. Nro. 1.814.281**, con **RUC: N° 80015507-6**, domiciliado en la calle Ysapy N° 616 c/ Víctor Cáceres – Asunción – Paraguay, denominada en adelante el **"CONTRATISTA"**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato **"DE CONSTRUCCIONES VARIAS – EN LAS DIFERENTES SEDES EDUCAIVAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCIONES VARIAS – EN LAS DIFERENTES SEDES EDUCAIVAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abg. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC**)
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**
(k) **La Resolución Nº** 1115/2013, de fecha 05 de Diciembre de 2013, por la cual se le adjudica a la firma **"CONSTRUCCIONES RIVAS S.A."** del **ING. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ.**----------

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

3. <u>IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO</u>.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Lote Nº. 1: Construcciones de aula y baño sexado en el distrito de San Ignacio Guazú – Misiones

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2.013	2	001	002	00	520	30	003	8	304.535.000
2.014	2	001	002	00	520	30	003	8	43.915.000

Lote Nº. 3: Construcciones de aula, baño sexado y cocina comedor en el distrito de Santa Rosa – Misiones

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2.013	2	001	002	00	520	30	003	8	945.140.951
2.014	2	001	002	00	520	30	003	8	538.662.219

Lote Nº. 6: Construcción de sedes Educativas en el distrito de San Juan Bautista – Misiones.-

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2.013	2	001	002	00	520	30	003	8	463.987.509
2.014	2	001	002	00	520	30	003	8	82.637.521

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 262.530.----------

Las líneas presupuestarias correspondientes al Ejercicio Fiscal año 2.014 estará sujeta a la aprobación del presupuesto correspondiente al año 2.014.----------

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abg. Ricardo Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Ramón Martínez Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO * Misiones * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Publica Nacional N° 002/2013, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.) de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 003/2013.----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Nro. De Orden	Nro. De Ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)
LOTE Nº 1.1, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 5,80, x 6,80 m-TIPOLOGÍA MEC EN EL COLEGIO NACIONAL MONSEÑOR PASTOR BOGARÍN ARGAÑA DEL ASENTAMIENTO MARTÍN ROLÓN - SAN IGNACIO GUAZÚ MISIONES						
1	1.1	**PREPARACIÓN DE OBRAS**				
2	1.1	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	1.000	63.700
3	1.1	c- Replanteo	M2	63,70	1.800	114.660
4	1.1	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14,00	250.000	3.500.000
5	1.1	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO**				
6	1.1	b2- Vigas y Dados de H°A°	M3	0,82	1.800.000	1.476.000
7	1.1	d- Encadenados de H°A°	M3	2,17	1.600.000	3.472.000
8	1.1	**MURO DE NIVELACIÓN**				
9	1.1	a- De 0,45m	M2	3,60	163.000	586.800
10	1.1	b- De 0,30m	M2	7,50	120.000	900.000
11	1.1	c- De 0,60m	M2	0,60	220.000	132.000
12	1.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	25.000	582.500
13	1.1	**AISLACIÓN ASFÁLTICA**				
14	1.1	a- De paredes	M2	6,40	55.000	352.000
15	1.1	**MUROS DE ELEVACIÓN**				
16	1.1	b- De 0,15m para revocar	M2	3,40	66.000	224.400
17	1.1	c- De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	125.500	4.329.750
18	1.1	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	122.500	1.653.750
19	1.1	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,30	69.800	2.394.140
20	1.1	f- En varillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	ML	12,00	18.000	216.000
21	1.1	**PILARES**				
22	1.1	b- De 0,45x0,45m visto para corredor	Ml	6,60	70.000	462.000
23	1.1	**TECHO**				

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

24	1.1	c- De tejas y tejuelones prensada a máquina	M2	90,50	187.000	16.923.500
25	1.1	d- Viga de madera y planchuela en galería	Gl	1,00	1.220.000	1.220.000
26	1.1	REBOQUES				
27	1.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30	25.000	1.607.500
28	1.1	e- De viga cumbrera de HºAº	M2	10,30	40.000	412.000
29	1.1	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	58,00	18.000	1.044.000
30	1.1	Piso de Baldosa Calcárea	M2	58,00	65.000	3.770.000
31	1.1	Zócalo Calcáreo	ML	34,00	25.000	850.000
32	1.1	ABERTURAS DE MADERAS				
33	1.1	b- Puerta madera de 1,20x2,10m	UN	1,00	680.000	680.000
34	1.1	ABERTURAS METALICAS				
35	1.1	Ventanas tipo balancines	M2	6,84	220.000	1.504.800
36	1.1	ALFEIZAR DE VENTANAS				
37	1.1	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	5,00	25.000	125.000
38	1.1	PINTURAS				
39	1.1	a- De paredes a la cal	M2	64,30	12.000	771.600
40	1.1	c- De pilares vistos con anti moho incoloro	M2	11,90	12.000	142.800
41	1.1	e- De viga cumbrera a la cal	M2	10,30	12.000	123.600
42	1.1	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	25.000	171.000
43	1.1	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	111,30	10.000	1.113.000
44	1.1	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	20.000	1.810.000
45	1.1	i- De abertura de madera con barniz	M2	5,50	25.000	137.500
46	1.1	Vidrios dobles	M2	6,84	130.000	889.200
47	1.1	DESAGUE PLUVIAL				
48	1.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	ML	23,00	65.000	1.495.000
49	1.1	Instalación eléctrica	GL	1,00	792.860	792.860
50	1.1	Artefactos eléctricos	GL	1,00	1.250.000	1.250.000
51	1.1	MOBILIARIO				
52	1.1	a- Pizarrones	UN	1,00	646.940	646.940
53	1.1	Limpieza final	M2	60,00	1.000	60.000
		SUB TOTAL				**58.000.000**

LOTE Nº 1.2, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PRE ESCOLAR - TIPOLOGÍA MEC. EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 6181 MARTIN ROLÓN - SAN IGNACIO GUAZÚ MISIONES

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Berio Augusto Matiauda Juárez
Gobernador de Misiones

Unidad Operativa de Contratación
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO * Misiones * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

1	1.2	PREPARACIÓN DE OBRA				
2	1.2	c- Replanteo	M2	81,39	1.800	146.502
3	1.2	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	17,26	250.000	4.315.000
4	1.2	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO				
5	1.2	b2- Vigas y Dados de H°A°	M3	1,40	1.800.000	2.250.000
6	1.2	d- Encadenados de H°A° (Inferior / superior)	M3	3,15	1.600.000	5.040.000
7	1.2	MURO DE NIVELACIÓN H: 0.50m				
8	1.2	a- De 0,45m	M2	6,10	163.000	994.300
9	1.2	b- De 0,30m	M2	17,15	120.000	2.058.000
10	1.2	Relleno y apisonado de interiores	M3	32,30	25.000	807.500
11	1.2	AISLACIÓN ASFÁLTICA DE MUROS				
12	1.2	a- De 0,15m - Horizontal	M2	8,43	55.000	463.650
13	1.2	b- De 0,30m - Horizontal	M2	4,20	55.000	321.000
14	1.2	d- Canteros	M2	5,25	55.000	288.750
15	1.2	MUROS DE ELEVACIÓN				
16	1.2	a- De 0,30m para revocar	M2	19,52	120.000	2.342.400
17	1.2	b- De 0,15m para revocar	M2	39,40	66.000	2.600.400
18	1.2	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillo común	M2	25,62	122.500	3.138.450
19	1.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes c/ Cantero - Parapeto	M2	20,40	69.800	1.423.920
20	1.2	f- En varillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	ML	40,25	18.000	742.500
21	1.2	PILARES				
22	1.2	b- De 0,30x0,30m para revocar	ML	9,00	65.000	585.000
23	1.2	TECHOS				
24	1.2	c- De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de ybyrapytá	M2	98,55	187.000	18.428.850
25	1.2	REBOQUES				
26	1.2	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	154,00	25.000	3.850.000
27	1.2	c- De pilares de mampostería	ML	9,00	25.000	225.000
28	1.2	e- De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	M2	15,46	40.000	618.400
29	1.2	f) De nivelación	M2	16,70	25.000	417.500
30	1.2	Contrapiso de H° de cascotes	M2	65,75	18.000	1.183.500
31	1.2	PISO				
32	1.2	b- De Baldosa Calcárea en aula, galería y SSHH.	M2	60,47	65.000	3.930.550

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 373 703

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

33	1.2	ZÓCALO				
34	1.2	b) Calcáreo	ML	37,05	25.000	926.250
35	1.2	ABERTURAS DE MADERAS				
36	1.2	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero	UN	1,00	650.000	650.000
37	1.2	b- De marco de 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60x2,10m	UN	2,00	620.000	1.240.000
38	1.2	ABERTURAS METALICAS				
39	1.2	c- Marco y Puerta1,10x2,50m (dos hojas)	UN	1,00	750.000	750.000
40	1.2	d- Ventanas tipo balancín de 1,50x1,70m	UN	4,00	570.000	2.280.000
41	1.2	e- Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00m p/ SSHH	UN	4,00	330.000	1.320.000
42	1.2	ALFEIZAR DE VENTANAS				
43	1.2	c- De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ML	2,50	42.000	105.000
44	1.2	d- Mocheta de revoque	ML	49,60	25.000	1.240.000
45	1.2	PINTURAS				
46	1.2	a- De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	M2	131,14	12.000	1.573.680
47	1.2	d- De abertura de madera con barniz	M2	3,36	25.000	84.000
48	1.2	e- De viga cumbrera y galería a la cal	M2	15,46	12.000	185.520
49	1.2	j- De pintura de techo (maderamen) al barniz	M2	98,55	20.000	1.971.000
50	1.2	k- De mampostería visto común Enras. Látex color a definir en obra	M2	48,89	12.000	586.680
51	1.2	l- De revoque común látex, exterior color mostaza	M2	52,36	15.000	785.400
52	1.2	**m- De aberturas metálicas**				
53	1.2	a- Balancines	M2	16,80	25.000	420.000
54	1.2	b- Puerta metálica de acceso	M2	5,06	25.000	126.500
55	1.2	REVESTIMIENTOS				
56	1.2	a- azulejo	M2	19,50	68.000	1.326.000
57	1.2	Provisión y colocación de vidrios en aberturas	M2	16,77	130.000	2.180.100
58	1.2	Pastillones de patio en rampa	M2	5,28	60.000	316.800
59	1.2	Limpieza	M2	66,76	800	53.408
60	1.2	Colocación de planchuelas de hierro en techo	UN	34,00	35.500	1.207.000
61	1.2	Construcción de mesada	GL	1,00	689.490	689.490

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abog. Berlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

		azulejada de 1,80x0,50x0,70m				
62	1.2	Instalación eléctrica de aula y baño	BC	35,00	60.000	2.100.000
63	1.2	Instalación de artefactos eléctricos	BC	10,00	65.000	650.000
64	1.2	Instalación de agua corriente en baño con dos inodoros, tres lavatorios y una ducha eléctrica	GL	1,00	450.000	450.000
65	1.2	Desagüe cloacal de un baño con dos inodoros, tres lavatorios y una ducha eléctrica, registros (0,60x0,60) con tapa de H°A°, cámara séptica y pozo ciego (2,00x2,50m)	GL	1,00	5.500.000	5.500.000
66	1.2	Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollos, toallero, perchero)	GL	1,00	1.400.000	1.400.000
		SUB TOTAL				**86.450.000**
LOTE Nº 1.3, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 5,80 x 6,80 m- TIPOLOGÍA MEC EN EL COLEGIO NACIONAL SANTA RITA DE SANTA RITA - SAN IGNACIO GUAZÚ MISIONES						
1	1.3	**PREPARACIÓN DE OBRA**				
2	1.3	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	1.000	63.700
3	1.3	c- Replanteo	M2	63,70	1.800	114.660
4	1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14,00	250.000	3.500.000
5	1.3	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO**				
6	1.3	b2- Vigas y Dados de H°A°	M3	0,82	1.800.000	1.476.000
7	1.3	d- Encadenados de H°A°	M3	2,17	1.600.000	3.472.000
8	1.3	**MUROS DE NIVELACIÓN**				
9	1.3	a- De 0,45m	M2	3,60	163.000	586.800
10	1.3	b- De 0,30m	M2	7,50	120.000	900.000
11	1.3	c- De 0,60m	M2	0,60	220.000	132.000
12	1.3	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	25.000	582.500
13	1.3	**AISLACIÓN ASFÁLTICA**				
14	1.3	a- De paredes	M2	6,40	55.000	352.000
15	1.3	**MUROS DE ELEVACIÓN**				
16	1.3	b- De 0,15m para revocar	M2	3,40	66.000	224.400
17	1.3	c- De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	125.500	4.329.750
18	1.3	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	122.500	1.653.750

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abog. Darío Hernán Maidana Zaro
Gobernador de Misiones

19	1.3	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,30	69.800	2.394.140
20	1.3	f- En varillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	ML	12,00	18.000	216.000
21	1.3	**PILARES**				
22	1.3	b- De 0,45x0,45m visto para corredor	ML	6,60	70.000	462.000
23	1.3	**TECHO**				
24	1.3	c- De tejas y tejuelones prensada a máquina	M2	90,50	187.000	16.923.500
25	1.3	d- Viga de madera y planchuela en galería	GL	1,00	1.220.000	1.220.000
26	1.3	**REVOQUES**				
27	1.3	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30	25.000	1.607.500
28	1.3	e- De viga cumbrera de H°A°	M2	10,30	40.000	412.000
29	1.3	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00	18.000	1.044.000
30	1.3	Piso de Baldosa Calcárea	M2	58,00	65.000	3.770.000
31	1.3	Zócalo Calcáreo	ML	34,00	25.000	850.000
32	1.3	**ABERTURAS DE MADERAS**				
33	1.3	b- Puerta madera de 1,20x2,10m	UN	1,00	680.000	680.000
34	1.3	**ABERTURAS METALICAS**				
35	1.3	Ventanas tipo balancines	M2	6,84	220.000	1.504.800
36	1.3	**ALFEIZAR DE VENTANAS**				
37	1.3	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	5,00	25.000	125.000
38	1.3	**PINTURAS**				
39	1.3	a- De paredes a la cal	M2	64,30	12.000	771.600
40	1.3	c- De pilares vistos con anti moho incoloro	M2	11,90	12.000	142.800
41	1.3	e- De viga cumbrera a la cal	M2	10,30	12.000	123.600
42	1.3	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	25.000	171.000
43	1.3	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	111,30	10.000	1.113.000
44	1.3	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	20.000	1.810.000
45	1.3	i- De abertura de madera con barniz	M2	5,50	25.000	137.500
46	1.3	Vidrios dobles	M2	6,84	130.000	889.200
47	1.3	**DESAGUE PLUVIAL**				
48	1.3	a- Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 33cms.	ML	23,00	65.000	1.495.000
49	1.3	Instalación eléctrica	GL	1,00	792.860	792.860
50	1.3	Artefactos eléctricos	GL	1,00	1.250.000	1.250.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretaría General
Gobernación de Misiones

Abog. Carlos Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

51	1.3	MOBILIARIO				
52	1.3	a- Pizarrones	UN	1,00	646.940	646.940
53	1.3	Limpieza final	M2	60,00	1.000	60.000
		SUB TOTAL				**58.000.000**
LOTE Nº 1.4, CONSTRUCCIÓN DE 1 BAÑO SEXADO DE 2,55 x 4,00 m - TIPOLOGÍA MEC EN LA ESCUELA BASICA Nº 5341 SAN FRANCISCO DE ASIS YAGUARY - SAN IGNACIO GUAZÚ MISIONES						
1	1.4	PREPARACIÓN DE OBRA				
2	1.4	c- Replanteo	M2	7,60	1.000	7.600
3	1.4	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	2,20	250.000	550.000
4	1.4	Encadenado de H°A° (superior de 0,11x0,27m)	M3	3,15	700.000	2.205.000
5	1.4	MUROS DE NIVELACIÓN H: 0.30m				
6	1.4	a- De 0,30m armado con 4 varillas de 6mm	M2	5,50	140.000	770.000
7	1.4	Relleno y apisonado de interiores	M3	1,50	25.000	37.500
8	1.4	AISLACIÓN ASFÁLTICA DE MUROS				
9	1.4	a- De 0,15m - Horizontal	M2	8,23	55.000	452.650
10	1.4	MUROS DE ELEVACIÓN				
11	1.4	a- De 0,15m para revocar	M2	20,50	66.000	1.353.000
12	1.4	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos común	M2	35,60	69.800	2.484.880
13	1.4	TECHO				
14	1.4	c- De tejas y tejuelones 35% de pendiente	M2	17,00	187.000	3.179.000
15	1.4	REVOQUES				
16	1.4	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	75,00	25.000	1.875.000
17	1.4	Contrapiso de H° de cascotes	M2	16,60	18.000	298.800
18	1.4	PISO				
19	1.4	a- Tipo Baldosa Calcáreo	M2	16,60	65.000	1.079.000
20	1.4	b- Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50m de ancho	ML	14,00	40.000	560.000
21	1.4	ABERTURAS DE MADERAS				
22	1.4	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero	UN	2,00	850.000	1.700.000
23	1.4	b- De marco de 0,15 parantes y puerta de 0,60x1,60m	UN	3,00	550.000	1.650.000
24	1.4	ABERTURAS METALICAS				
25	1.4	e- Ventanas tipo balancín de 0,60x0,40m	UN	2,00	120.000	240.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

26	1.4	ALFEIZAR DE VENTANAS				
27	1.4	a- Mocheta de revoque en aberturas	ML	12,50	25.000	312.500
28	1.4	PINTURAS				
29	1.4	a- De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	M2	40,00	12.000	480.000
30	1.4	b- De techo, maderamen y tejuelones al barniz	M2	17,00	20.000	340.000
31	1.4	d- De abertura de madera con barniz	M2	8,50	25.000	212.500
32	1.4	d- Pintura exterior con silicona	M2	35,60	12.000	427.200
33	1.4	e- Balancines	M2	2,00	25.000	50.000
34	1.4	REVESTIMIENTOS				
35	1.4	a- azulejo blancos de 15x15cm h:1,20m	M2	23,00	68.000	1.564.000
36	1.4	Limpieza	M2	7,60	1.000	7.600
37	1.4	Instalación eléctrica	GL	1,00	450.000	450.000
38	1.4	Instalación de artefactos eléctricos	GL	1,00	950.000	950.000
39	1.4	Instalación de agua corriente en baño con tres inodoros, dos lavatorios y minguitorio colectivo	GL	1,00	650.000	650.000
40	1.4	Desagüe cloacal de un baño con tres inodoros, dos lavatorios y minguitorio, registros (0,60x0,60) con tapa de H°A°, cámara séptica (0,75x1,50m) y pozo ciego (2,00x2,50m)	GL	1,00	5.000.000	5.000.000
41	1.4	Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollos, toallero, perchero)	GL	1,00	1.113.770	1.113.770
		SUB TOTAL				**30.000.000**

LOTE Nº 1.5, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 5,80 x 6,80 m - TIPOLOGÍA MEC EN LA ESCUELA BASICA Nº 7517 DE LA VILLA PRIMAVERAL DE SAN IGNACIO GUAZÚ MISIONES

1	1.5	PREPARACIÓN DE OBRA				
2	1.5	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	1.000	63.700
3	1.5	c- Replanteo	M2	63,70	1.800	114.660
4	1.5	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14,00	250.000	3.500.000
5	1.5	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO				
6	1.5	b2- Vigas y Dados de H°A°	M3	0,82	1.800.000	1.476.000
7	1.5	d- Encadenados de H°A°	M3	2,17	1.600.000	3.472.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

Prof. Carlos Hernán Maidana Lezcano
Gobernador de Misiones

8	1.5	**MUROS DE NIVELACIÓN**				
9	1.5	a- De 0,45m	M2	3,60	163.000	586.800
10	1.5	b- De 0,30m	M2	7,50	120.000	900.000
11	1.5	c- De 0,60m	M2	0,60	220.000	132.000
12	1.5	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	25.000	582.500
13	1.5	**AISLACIÓN ASFÁLTICA**				
14	1.5	a- De paredes	M2	6,40	55.000	352.000
15	1.5	**MUROS DE ELEVACIÓN**				
16	1.5	b- De 0,15m para revocar	M2	3,40	66.000	224.400
17	1.5	c- De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	125.500	4.329.750
18	1.5	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	122.500	1.653.750
19	1.5	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,30	69.800	2.394.140
20	1.5	f- En varillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	ML	12,00	18.000	216.000
21	1.5	**PILARES**				
22	1.5	b- De 0,45x0,45m visto para corredor	ML	6,60	70.000	462.000
23	1.5	**TECHO**				
24	1.5	c- De tejas y tejuelones prensada a máquina	M2	90,50	187.000	16.923.500
25	1.5	d- Viga de madera y planchuela en galería	GL	1,00	1.220.000	1.220.000
26	1.5	**REVOQUES**				
27	1.5	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30	25.000	1.607.500
28	1.5	e- De viga cumbrera de HºAº	M2	10,30	40.000	412.000
29	1.5	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	58,00	18.000	1.044.000
30	1.5	Piso de Baldosa Calcárea	M2	58,00	65.000	3.770.000
31	1.5	Zócalo Calcáreo	ML	34,00	25.000	850.000
32	1.5	**ABERTURAS DE MADERAS**				
33	1.5	b- Puerta madera de 1,20x2,10m	UN	1,00	680.000	680.000
34	1.5	**ABERTURAS METALICAS**				
35	1.5	Ventanas tipo balancines	M2	6,84	220.000	1.504.800
36	1.5	**ALFEIZAR DE VENTANAS**				
37	1.5	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	5,00	25.000	125.000
38	1.5	**PINTURAS**				
39	1.5	a- De paredes a la cal	M2	64,30	12.000	771.600
40	1.5	c- De pilares vistos con anti moho incoloro	M2	11,90	12.000	142.800

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abog. Darío Hernán Maidana Zorzi
Gobernador de Misiones

41	1.5	e- De viga cumbrera a la cal	M2	10,30	12.000	123.600
42	1.5	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	25.000	171.000
43	1.5	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	111,30	10.000	1.113.000
44	1.5	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	20.000	1.810.000
45	1.5	i- De abertura de madera con barniz	M2	5,50	25.000	137.500
46	1.5	Vidrios dobles	M2	6,84	130.000	889.200
47	1.5	DESAGUE PLUVIAL				
48	1.5	a- Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 33cms.	ML	23,00	65.000	1.495.000
49	1.5	Instalación eléctrica	GL	1,00	792.860	792.860
50	1.5	Artefactos eléctricos	GL	1,00	1.250.000	1.250.000
51	1.5	MOBILIARIO				
52	1.5	a- Pizarrones	UN	1,00	646.940	646.940
53	1.5	Limpieza final	M2	60,00	1.000	60.000
		SUB TOTAL				**58.000.000**
LOTE Nº 1.6, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA CON GALERIA EN LA ESCUELA BASICA Nº 3060 PROF. ENCARNACIÓN GONZALEZ FERNANDEZ DE TAÑARANDY - SAN IGNACIO GUAZÚ MISIONES						
1	1.6	TRABAJOS PRELIMINARES				
2	1.6	Limpieza del terreno	M2	75,75	1.000	75.750
3	1.6	Replanteo de Obra	M2	75,75	1.800	136.350
4	1.6	Demolición de piso existente	GL	1,00	180.000	180.000
5	1.6	MOVIMIENTO DE SUELO				
6	1.6	Relleno y Compactación	M3	30,00	25.000	750.000
7	1.6	Excavación para Cimiento de Piedra Bruta	M3	12,31	25.000	307.750
8	1.6	CIMENTACIONES				
9	1.6	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	M3	8,21	225.000	1.847.250
10	1.6	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO				
11	1.6	Viga Cadena Inferior de 0,13x0,30m con 2 varillas de 8mm arriba y 2 varillas de 10mm abajo y estribos de 6mm cada 20cm	ML	12,40	120.000	1.488.000
12	1.6	Viga Cadena Inferior de 0,30x0,30m con 4 varillas de 10mm y estribos de 6mm cada 20cm	ML	11,70	130.000	1.521.000
13	1.6	Viga Cadena Superior de 0,13x0,30m con 2 varillas de 8mm arriba y 2 varillas de 10mm abajo y estribos de	ML	12,40	140.000	1.736.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Arq. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

		6mm cada 20cm				
14	1.6	Viga Cadena Superior de 0,13x0,30m con 4 varillas de 10mm y estribos de 6mm cada 20cm	ML	11,70	140.000	1.638.000
15	1.6	Viga Cumbrera de H°A° de 0,20x0,45m (ver detalle) y Dado de H°A° de 0,20x0,60m (ver detalle)	M3	0,87	1.800.000	1.566.000
16	1.6	Pilar de mampostería con interior de H°A° de 0,36x0,36m, con 4 varillas de 8mm y estribos de 6mm cada 15cm	ML	7,05	70.000	493.500
17	1.6	**AISLACIONES**				
18	1.6	Aislación de paredes	M2	10,85	55.000	596.750
19	1.6	**MAMPOSTERIA**				
20	1.6	Mampostería de nivelación de 0,30m en borde de galería	M2	5,66	120.000	679.200
21	1.6	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras	M2	29,29	66.000	1.933.140
22	1.6	Mampostería de elevación de 0,30m con ladrillo común, a revocar ambas caras	M2	43,90	120.000	5.268.000
23	1.6	En varillado sobre aberturas	ML	7,90	18.000	142.200
24	1.6	**CUBIERTAS**				
25	1.6	Retiro de techo existente para colocación de vigas de madera y demolición de viga de H° de A° para amarre de varillas con la viga de H°A° a construir	GL	1,00	884.820	884.820
26	1.6	Techo de tejas españolas sobre tejuelones y tirantes de Ybyrapytá de 2"x6", con sujeciones metálicas en galería.	M2	57,04	187.000	10.666.480
27	1.6	Viga de madera de 4x8"	ML	14,75	128.000	1.888.000
28	1.6	**REVOQUES**				
29	1.6	Revoque interior / exterior	M2	146,38	25.000	3.659.500
30	1.6	**CONTRAPISO**				
31	1.6	Contrapiso de hormigón de cascotes, esp: 7cm.	M2	75,75	18.000	1.363.500
32	1.6	**PISOS**				
33	1.6	Piso Calcáreo	M2	36,15	65.000	2.349.750
34	1.6	Piso de H° A° en acceso a	M2	16,60	85.000	1.326.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abg. Richard Rolando Ramírez Rolón
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abg. Doris Hernan Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

		galería (sobre canalizaciones existentes)				
35	1.6	ZÓCALOS				
36	1.6	Zócalo calcáreo	ML	52,85	25.000	1.321.250
37	1.6	CARPINTERIA DE MADERAS				
38	1.6	P1_ Puerta tablero de 1,00x2,10m en gua tambú, con marco de Ybyrapytá y contramarco. Incluye cerraduras	UN	1,00	1.080.000	1.080.000
39	1.6	CARPINTERIA METALICA				
40	1.6	Ventana metálica tipo balancín (1,20x1,25m), incluye vidrio de 3mm	M2	6,00	330.000	1.980.000
41	1.6	PINTURAS				
42	1.6	De paredes al látex interior / exterior	M2	74,75	15.000	1.121.250
43	1.6	De paredes al sintético exterior color similar al existente	M2	32,92	21.000	691.320
44	1.6	De aberturas madera al sintético	M2	4,30	25.000	107.500
45	1.6	De aberturas metálicas al sintético	M2	12,00	25.000	300.000
46	1.6	De canaletas y bajadas con esmalte sintético	ML	32,70	25.000	817.500
47	1.6	De techo con barniz sintético	M2	57,04	20.000	1.140.800
48	1.6	INSTALACIÓN DE DESAGUE PLUVIAL				
49	1.6	Canaleta de chapa plegada N° 26 des. 33cm.	ML	18,70	65.000	1.215.500
50	1.6	Caños de Bajada de chapa plegada N°26	ML	14,00	65.000	910.000
51	1.6	INSTALACIÓN ELECTRICA				
52	1.6	Alimentación eléctrica	GL	1,00	275.000	275.000
53	1.6	Tablero Seccional	GL	1,00	780.000	780.000
54	1.6	BOCA DE				
55	1.6	Luces	BC	11,00	65.000	715.000
56	1.6	Tomacorrientes común	BC	3,00	65.000	195.000
57	1.6	Ventilador de Techo	BC	2,00	85.000	170.000
58	1.6	ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN				
59	1.6	Artefacto tipo fluorescente de 1x40w de adosar al techo y/o pared	UN	7,00	55.000	385.000
60	1.6	Artefacto tipo fluorescente de 3x40w de adosar al techo y/o pared	UN	9,00	95.000	855.000
61	1.6	Tomacorrientes	UN	3,00	32.000	96.000
62	1.6	Ventilador de Techo de 7	UN	2,00	320.000	640.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Arq. Ricardo Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

		velocidades				
63	1.6	**MOBILIARIOS**				
64	1.6	Pizarrones de 3,60x1,20m	GL	1,00	646.940	646.940
65	1.6	**OBRAS VARIAS**				
66	1.6	Limpieza final de obra y retiro de escombros	GL	1,00	60.000	60.000
		SUB TOTAL				**58.000.000**
MONTO TOTAL DEL LOTE N° 1						**348.450.000**

LOTE N° 3

LOTE N° 3.1, CONSTRUCCIÓN DE 2 AULA DE 5,80 x 6,80 m TIPOLOGÍA MEC EN EL COLEGIO NACIONAL SAN SOLANO DE LA COMPAÑÍA SAN SOLANO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA

1	3.1	**PREPARACIÓN DE OBRAS**				
2	3.1	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	125,00	1.000	125.000
3	3.1	c- Replanteo	M2	125,00	1.800	225.000
4	3.1	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	23,40	250.000	5.850.000
5	3.1	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO**				
6	3.1	b2- Vigas y Dados de H°A°	M3	1,50	1.800.000	2.700.000
7	3.1	d- Encadenados de H°A°	M3	3,72	1.600.000	5.952.000
8	3.1	**MUROS DE NIVELACIÓN**				
9	3.1	a- De 0,45m	M2	5,50	163.000	896.500
10	3.1	b- De 0,30m	M2	13,10	120.000	1.572.000
11	3.1	c- De 0,60m	M2	0,90	220.000	198.000
12	3.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	46,00	25.000	1.150.000
13	3.1	**AISLACIÓN ASFÁLTICA**				
14	3.1	a- De paredes	M2	11,00	55.000	605.000
15	3.1	**MUROS DE ELEVACIÓN**				
16	3.1	a- De 0,30m para revocar	M2	6,55	120.000	786.000
17	3.1	b- De 0,15m para revocar	M2	6,70	66.000	442.200
18	3.1	c- De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	51,50	125.500	6.463.250
19	3.1	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	122.500	1.653.750
20	3.1	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	68,60	69.800	4.788.280
21	3.1	f- En varillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	ML	24,00	18.000	432.000
22	3.1	**PILARES**				
23	3.1	b- De 0,45x0,45m visto para corredor	ML	11,00	70.000	770.000
24	3.1	**TECHO**				
25	3.1	c- De tejas y tejuelones	M2	168,50	187.000	31.509.500

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abog. Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

		prensada a máquina				
26	3.1	d- Viga de madera y planchuela en galería	GL	1,00	2.440.000	2.440.000
27	3.1	REVOQUES				
28	3.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	128,10	25.000	3.202.500
29	3.1	e- De viga cumbrera de H°A°	M2	18,10	40.000	724.000
30	3.1	Contrapiso de H° de cascotes	M2	115,00	18.000	2.070.000
31	3.1	Piso de Baldosa Calcárea	M2	115,00	65.000	7.475.000
32	3.1	Zócalo Calcáreo	ML	67,00	25.000	1.675.000
33	3.1	ABERTURAS DE MADERA				
34	3.1	b- Puerta madera de 1,20x2,10m	UN	2,00	680.000	1.360.000
35	3.1	ABERTURAS METALICAS				
36	3.1	Ventanas tipo balancines	M2	13,68	220.000	3.009.600
37	3.1	ALFEIZAR DE VENTANAS				
38	3.1	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	10,00	25.000	250.000
39	3.1	PINTURA				
40	3.1	a- De paredes a la cal	M2	128,10	12.000	1.537.200
41	3.1	c- De pilares vistos con anti moho incoloro	M2	20,00	12.000	240.000
42	3.1	e- De viga cumbrera a la cal	M2	18,10	12.000	217.200
43	3.1	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	13,68	25.000	342.000
44	3.1	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	174,60	10.000	1.746.000
45	3.1	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	168,50	20.000	3.370.000
46	3.1	i- De abertura de madera con barniz	M2	11,00	25.000	275.000
47	3.1	Vidrios dobles	M2	13,68	130.000	1.778.400
48	3.1	DESAGUE PLUVIAL				
49	3.1	a- Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 33cms.	ML	43,50	65.000	2.827.500
50	3.1	Instalación eléctrica	GL	1,00	1.585.720	1.585.720
51	3.1	Artefactos eléctricos	GL	1,00	2.500.000	2.500.000
52	3.1	MOBILIARIOS				
53	3.1	a- Pizarrones	UN	2,00	646.940	1.293.880
54	3.1	Limpieza final	M2	120,00	1.000	120.000
		SUB TOTAL				**106.157.480**
LOTE N° 3.2, CONSTRUCCIÓN DE 1 BAÑO SEXADO DE 2,55 x 4, 00 m TIPOLOGÍA MEC EN EL COLEGIO NACIONAL SAN SOLANO DE LA COPAÑIA SAN SOLANO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA						
1	3.2	PRERARACIÓN DE OBRA				

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Calle del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 705

Abg. Nicolás Roberto Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abog. Carlos Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

2	3.2	c- Replanteo	M2	7,60	1.000	7.600
3	3.2	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	2,20	250.000	550.000
4	3.2	Encadenado de H°A° (superior de 0,11x0,27m)	M3	3,15	700.000	2.205.000
5	3.2	MUROS DE NIVELACIÓN H: 0,30m				
6	3.2	a- De 0,30m armado con 4 varillas de 6mm	M2	5,50	140.000	770.000
7	3.2	Relleno y apisonado de interiores	M3	1,50	25.000	37.500
8	3.2	AISLACIÓN ASFÁLTICA DE MUROS				
9	3.2	a- De 0,15m - Horizontal	M2	8,23	55.000	452.650
10	3.2	MUROS DE ELEVACIÓN				
11	3.2	a- De 0,15m para revocar	M2	20,50	66.000	1.353.000
12	3.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos común	M2	35,60	69.800	2.484.880
13	3.2	TECHOS				
14	3.2	c- De tejas y tejuelones 35% de pendiente	M2	17,00	187.000	3.179.000
15	3.2	REVOQUES				
16	3.2	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	75,00	25.000	1.875.000
17	3.2	Contrapiso de H° de cascotes	M2	16,60	18.000	298.800
18	3.2	PISO				
19	3.2	a- Tipo Baldosa Calcáreo	M2	16,60	65.000	1.079.000
20	3.2	b- Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50m de ancho	ML	14,00	40.000	560.000
21	3.2	ABERTURAS DE MADERA				
22	3.2	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero	UN	2,00	850.000	1.700.000
23	3.2	b- De marco de 0,15 parantes y puerta de 0,60x1,60m	UN	3,00	550.000	1.650.000
24	3.2	ABERTURAS METÁLICAS				
25	3.2	e- Ventanas tipo balancín de 0,60x0,40m	UN	2,00	120.000	240.000
26	3.2	ALFEIZAR DE VENTANAS				
27	3.2	a- Mocheta de revoque en aberturas	UN	2,00	25.000	312.500
28	3.2	PINTURAS				
29	3.2	a- De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	M2	40,00	12.000	480.000
30	3.2	b- De techo, maderamen y tejuelones al barniz	M2	17,00	20.000	340.000
31	3.2	d- De abertura de madera	M2	8,50	25.000	212.500

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abog. Darío Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

		con barniz				
32	3.2	d- Pintura exterior con silicona	M2	35,60	12.000	427.200
33	3.2	e- Balancines	M2	2,00	25.000	50.000
34	3.2	REVESTIMIENTOS				
35	3.2	a- azulejo blancos de 15x15cm h:1,20m	M2	23,00	68.000	1.564.000
36	3.2	Limpieza	M2	7,60	1.000	7.600
37	3.2	Instalación eléctrica	M2	1,00	450.000	450.000
38	3.2	Instalación de artefactos eléctricos	GL	1,00	950.000	950.000
39	3.2	Instalación de agua corriente en baño con tres inodoros, dos lavatorios y minguitorio colectivo	GL	1,00	650.000	650.000
40	3.2	Desagüe cloacal de un baño con tres inodoros, dos lavatorios y minguitorio, registros (0,60x0,60) con tapa de H°A°, cámara séptica (0,75x1,50m) y pozo ciego (2,00x2,50m)	GL	1,00	5.000.000	5.000.000
41	3.2	Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollos, toallero, perchero)	GL	1,00	1.113.770	1.113.770
		SUB TOTAL				**30.000.000**
LOTE Nº 3.3, CONSTRUCCIÓN DE2 AULA DE 5,80 x 6,80 m TIPOLOGÍA MEC EN EL COLEGIO NACIONAL SAN ISIDRO LABRADOR EN LA COMPAÑÍA ZAPATERO CUE DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA						
1	3.3	PREPARACIÓN DE OBRA				
2	3.3	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	125,00	1.000	125.000
3	3.3	c- Replanteo	M2	125,00	1.800	225.000
4	3.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	23,40	250.000	5.850.000
5	3.3	ESTRUCTURA DE H°A°				
6	3.3	b2- Vigas y Dados de H°A°	M3	1,50	1.800.000	2.700.000
7	3.3	d- Encadenados de H°A°	M3	3,72	1.600.000	5.952.000
8	3.3	MUROS DE NIVELACIÓN				
9	3.3	a- De 0,45m	M2	5,50	163.000	896.500
10	3.3	b- De 0,30m	M2	13,10	120.000	1.572.000
11	3.3	c- De 0,60m	M2	0,90	220.000	198.000
12	3.3	Relleno y apisonado de interiores	M3	46,00	25.000	1.150.000
13	3.3	AISLACIÓN ASFÁLTICA				
14	3.3	a- De paredes	M2	11,00	55.000	605.000
15	3.3	MUROS DE ELEVACIÓN				

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Mg. Ricardo Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abog. Carlos Hernán Maidana Lanz
Gobernador de Misiones

16	3.3	a- De 0,30m para revocar	M2	6,55	120.000	786.000
17	3.3	b- De 0,15m para revocar	M2	6,70	66.000	442.200
18	3.3	c- De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	51,50	125.500	6.463.250
19	3.3	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	122.500	1.653.750
20	3.3	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	68,60	69.800	4.788.280
21	3.3	f- En varillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	ML	24,00	18.000	432.000
22	3.3	PILARES				
23	3.3	b- De 0,45x0,45m visto para corredor	ML	11,00	70.000	770.000
24	3.3	TECHO				
25	3.3	c- De tejas y tejuelones prensada a máquina	M2	168,50	187.000	31.509.500
26	3.3	d- Viga de madera y planchuela en galería	GL	1,00	2.440.000	2.440.000
27	3.3	REVOQUES				
28	3.3	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	128,10	25.000	3.202.500
29	3.3	e- De viga cumbrera de H°A°	M2	18,10	40.000	724.000
30	3.3	Contrapiso de H° de cascotes	M2	115,00	18.000	2.070.000
31	3.3	Piso de Baldosa Calcárea	M2	115,00	65.000	7.475.000
32	3.3	Zócalo Calcáreo	ML	67,00	25.000	1.675.000
33	3.3	ABERTURAS DE MADERA				
34	3.3	b- Puerta madera de 1,20x2,10m	UN	2,00	680.000	1.360.000
35	3.3	ABERTURAS METÁLICAS				
36	3.3	Ventanas tipo balancines	M2	13,68	220.000	3.009.600
37	3.3	ALFEIZAR DE VENTANAS				
38	3.3	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	10,00	25.000	250.000
39	3.3	PINTURA				
40	3.3	a- De paredes a la cal	M2	128,10	12.000	1.537.200
41	3.3	c- De pilares vistos con anti moho incoloro	M2	20,00	12.000	240.000
42	3.3	e- De viga cumbrera a la cal	M2	18,10	12.000	217.200
43	3.3	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	13,68	25.000	342.000
44	3.3	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	174,60	10.000	1.746.000
45	3.3	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	168,50	20.000	3.370.000
46	3.3	i- De abertura de madera con barniz	M2	11,00	25.000	275.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zorzi
Gobernador de Misiones

47	3.3	Vidrios dobles	M2	13,68	130.000	1.778.400
48	3.3	DESAGÜE PLUVIAL				
49	3.3	a- Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 33cms.	ML	43,50	65.000	2.827.500
50	3.3	Instalación eléctrica	GL	1,00	1.585.720	1.585.720
51	3.3	Artefactos eléctricos	GL	1,00	2.500.000	2.500.000
52	3.3	MOBILIARIOS				
53	3.3	a- Pizarrones	UN	2,00	646.940	1.293.880
54	3.3	Limpieza final	M2	120,00	1.000	120.000
		MONTO TOTAL				**106.157.480**
LOTE Nº 3.4, CONSTRUCCIÓN DE 1 BAÑO SEXADO DE 2,55 x 4,00 m TIPOLOGÍA MEC EN EL COLEGIO NACIONAL SAN ISIDRO LABRADOR EN LA COMPAÑÍA ZAPATERO CUE DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA						
1	3.4	PREPARACIÓN DE OBRA				
2	3.4	c- Replanteo	M2	7,60	1.000	7.600
3	3.4	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	2,20	250.000	550.000
4	3.4	Encadenado de H°A° (superior de 0,11x0,27m)	M3	3,15	700.000	2.205.000
5	3.4	MUROS DE NIVELACIÓN H: 0,30M				
6	3.4	a- De 0,30m armado con 4 varillas de 6mm	M2	5,50	140.000	770.000
7	3.4	Relleno y apisonado de interiores	M3	1,50	25.000	37.500
8	3.4	AISLACIÓN ASFÁLTICA DE MUROS				
9	3.4	a- De 0,15m - Horizontal	M2	8,23	55.000	452.650
10	3.4	MUROS DE ELEVACIÓN				
11	3.4	a- De 0,15m para revocar	M2	20,50	66.000	1.353.000
12	3.4	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos común	M2	35,60	69.800	2.484.880
13	3.4	TECHO				
14	3.4	c- De tejas y tejuelones 35% de pendiente	M2	17,00	187.000	3.179.000
15	3.4	REVOQUES				
16	3.4	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	75,00	25.000	1.875.000
17	3.4	Contrapiso de H° de cascotes	M2	16,60	18.000	298.800
18	3.4	PISO				
19	3.4	a- Tipo Baldosa Calcáreo	M2	16,60	65.000	1.079.000
20	3.4	b- Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50m de ancho	ML	14,00	40.000	560.000
21	3.4	ABERTURAS DE MADERA				
22	3.4	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero	UN	2,00	850.000	1.700.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

23	3.4	b- De marco de 0,15 parantes y puerta de 0,60x1,60m	UN	3,00	550.000	1.650.000
24	3.4	ABERTURAS METÁLICAS				
25	3.4	e- Ventanas tipo balancín de 0,60x0,40m	UN	2,00	120.000	240.000
26	3.4	ALFEIZAR DE VENTANAS				
27	3.4	a- Mocheta de revoque en aberturas	ML	12,50	25.000	312.500
28	3.4	PINTURA				
29	3.4	a- De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	M2	40,00	12.000	480.000
30	3.4	b- De techo, maderamen y tejuelones al barniz	M2	17,00	20.000	340.000
31	3.4	d- De abertura de madera con barniz	M2	8,50	25.000	212.500
32	3.4	d- Pintura exterior con silicona	M2	35,60	12.000	427.200
33	3.4	e- Balancines	M2	2,00	25.000	50.000
34	3.4	REVESTIMIENTOS				
35	3.4	a- azulejo blancos de 15x15cm h:1,20m	M2	23,00	68.000	1.564.000
36	3.4	Limpieza	M2	7,60	1.000	7.600
37	3.4	Instalación eléctrica	GL	1,00	450.000	450.000
38	3.4	Instalación de artefactos eléctricos	GL	1,00	950.000	950.000
39	3.4	Instalación de agua corriente en baño con tres inodoros, dos lavatorios y minguitorio colectivo	GL	1,00	650.000	650.000
40	3.4	Desagüe cloacal de un baño con tres inodoros, dos lavatorios y minguitorio, registros (0,60x0,60) con tapa de H°A°, cámara séptica (0,75x1,50m) y pozo ciego (2,00x2,50m)	GL	1,00	5.000.000	5.000.000
41	3.4	Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollos, toallero, perchero)	GL	1,00	1.113.770	1.113.770
		SUB TOTAL				**30.000.000**
LOTE N° 3.5, CONSTRUCCIÓN DE 1 BAÑO SEXADO DE 4,00 x 6,15 m TIPOLOGÍA MEC EN LA ESCUELA BASICA N° 70 PROF. LUCIANO BORDON DEL BARRIO SAN JOSÉ DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA						
1	3.5	PREPARACIÓN DE OBRA				
2	3.5	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	1.000	27.100

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abog. Carlos Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

3	3.5	c- Replanteo	M2	27,10	1.800	48.780
4	3.5	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	10,00	250.000	2.500.000
5	3.5	ESTRUCTURA DE H°A°				
6	3.5	d- Encadenados de H°A° (Inferior / superior)	M3	2,40	1.800.000	4.320.000
7	3.5	MUROS DE NIVELACIÓN H:0,50M				
8	3.5	b- De 0,30m	M2	12,20	120.000	1.464.000
9	3.5	Relleno y apisonado de interiores	M3	8,50	25.000	212.500
10	3.5	AISLACIÓN ASFÁLTICA DE MUROS				
11	3.5	a- De paredes	M2	5,30	55.000	291.500
12	3.5	MUROS DE ELEVACIÓN				
13	3.5	b- De 0,15m para revocar	M2	55,00	66.000	3.630.000
14	3.5	e-De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48,00	69.800	3.350.400
15	3.5	f- En varillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	ML	20,00	18.000	360.000
16	3.5	TECHO				
17	3.5	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	M2	43,00	187.000	8.041.000
18	3.5	REVOQUES				
19	3.5	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	162,00	25.000	4.050.000
20	3.5	Contrapiso de H° de cascotes	M2	22,00	18.000	396.000
21	3.5	Piso de Baldosa Calcárea	M2	22,00	65.000	1.430.000
22	3.5	Zócalo Calcáreo	ML	2,60	25.000	65.000
23	3.5	ABERTURAS DE MADERA				
24	3.5	a- Puerta Tablero	M2	5,04	160.000	806.400
25	3.5	b- Para boxes enchapados con fórmica	M2	5,00	120.000	600.000
26	3.5	ABERTURAS METALICAS				
27	3.5	a-Ventanas tipo balancines	M2	3,36	220.000	739.200
28	3.5	ALFEIZAR DE VENTANAS				
29	3.5	C-De revoques 1:3 (cemento: arena)	ML	7,00	25.000	175.000
30	3.5	PINTURA				
31	3.5	a- De paredes a la cal	M2	66,00	12.000	792.000
32	3.5	d- De abertura de madera con barniz sintético	M2	10,10	25.000	252.500
33	3.5	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36	25.000	84.000
34	3.5	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	48,00	10.000	480.000
35	3.5	h- De pintura de techo (maderamen) al barniz	M2	43,00	20.000	860.000
36	3.5	REVESTIMIENTOS				

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abog. Richard Ramón Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abog. Darío Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

37	3.5	a- azulejo	M2	97,50	68.000	6.630.000
38	3.5	Vidrios dobles	M2	3,36	130.000	436.800
39	3.5	Instalación eléctrica	GL	1,00	792.000	792.000
40	3.5	Artefactos eléctricos	GL	1,00	1.150.000	1.150.000
41	3.5	Instalación Sanitaria				-
42	3.5	a- Agua Corriente - Desagüe Cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo	GL	1,00	2.052.000	2.052.000
43	3.5	b- Cámara séptica tipo 2 de 2,00x5,00m	UN	1,00	1.800.000	1.800.000
44	3.5	C- Pozo Absorbente tipo 2 de 2,50x3,00m	UN	1,00	3.000.000	3.000.000
45	3.5	Limpieza final	M2	27,00	1.000	27.000
		SUB TOTAL				**50.863.180**

LOTE Nº 3.6, CONSTRUCCIÓN DE 2 AULA DE 5,80 x 6,80 m TIPOLOGÍA MEC EN LA ESCUELA BASICA Nº 7001 CERRO CORA DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA

1	3.6	**PREPARACIÓN DE OBRA**				
2	3.6	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	125,00	1.000	125.000
3	3.6	c- Replanteo	M2	125,00	1.800	225.000
4	3.6	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	23,40	250.000	5.850.000
5	3.6	**ESTRUCTURA DE H°A°**				
6	3.6	b2- Vigas y Dados de H°A°	M3	1,50	1.800.000	2.700.000
7	3.6	d- Encadenados de H°A°	M3	3,72	1.600.000	5.952.000
8	3.6	**MUROS DE NIVELACIÓN**				
9	3.6	a- De 0,45m	M2	5,50	163.000	896.500
10	3.6	b- De 0,30m	M2	13,10	120.000	1.572.000
11	3.6	c- De 0,60m	M2	0,90	220.000	198.000
12	3.6	Relleno y apisonado de interiores	M3	46,00	25.000	1.150.000
13	3.6	**AISLACIÓN ASFÁLTICA**				
14	3.6	a- De paredes	M2	11,00	55.000	605.000
15	3.6	**MUROS DE ELEVACIÓN**				
16	3.6	a- De 0,30m para revocar	M2	6,55	120.000	786.000
17	3.6	b- De 0,15m para revocar	M2	6,70	66.000	442.200
18	3.6	c- De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	51,50	125.500	6.463.250
19	3.6	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	122.500	1.653.750
20	3.6	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	68,60	69.800	4.788.280
21	3.6	f- En varillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	ML	24,00	18.000	432.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abog. Darius Hermán Maidana Zara.
Gobernador de Misiones

22	3.6	**PILARES**				
23	3.6	b- De 0,45x0,45m visto para corredor	ML	11,00	70.000	770.000
24	3.6	**TECHO**				
25	3.6	c- De tejas y tejuelones prensada a máquina	M2	168,50	187.000	31.509.500
26	3.6	d- Viga de madera y planchuela en galería	GL	1,00	2.440.000	2.440.000
27	3.6	**REVOQUES**				
28	3.6	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	128,10	25.000	3.202.500
29	3.6	e- De viga cumbrera de HºAº	M2	18,10	40.000	724.000
30	3.6	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	115,00	18.000	2.070.000
31	3.6	Piso de Baldosa Calcárea	M2	115,00	65.000	7.475.000
32	3.6	Zócalo Calcáreo	ML	67,00	25.000	1.675.000
33	3.6	**ABERTURAS DE MADERA**				
34	3.6	b- Puerta madera de 1,20x2,10m	UN	2,00	680.000	1.360.000
35	3.6	**ABERTURAS METÁLICAS**				
36	3.6	Ventanas tipo balancines	M2	13,68	220.000	3.009.600
37	3.6	**ALFEIZAR DE VENTANAS**				
38	3.6	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	10,00	25.000	250.000
39	3.6	**PINTURA**				
40	3.6	a- De paredes a la cal	M2	128,10	12.000	1.537.200
41	3.6	c- De pilares vistos con anti moho incoloro	M2	20,00	12.000	240.000
42	3.6	e- De viga cumbrera a la cal	M2	18,10	12.000	217.200
43	3.6	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	13,68	25.000	342.000
44	3.6	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	174,60	10.000	1.746.000
45	3.6	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	168,50	20.000	3.370.000
46	3.6	i- De abertura de madera con barniz	M2	11,00	25.000	275.000
47	3.6	Vidrios dobles	M2	13,68	130.000	1.778.400
48	3.6	**DESAGÜE PLUVIAL**				
49	3.6	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	ML	43,50	65.000	2.827.500
50	3.6	Instalación eléctrica	GL	1,00	1.585.720	1.585.720
51	3.6	Artefactos eléctricos	GL	1,00	2.500.000	2.500.000
52	3.6	**MOBILIARIOS**				
53	3.6	a- Pizarrones	UN	2,00	646.940	1.293.880
54	3.6	Limpieza final	M2	120,00	1.000	120.000
		SUB TOTAL				**106.157.480**

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Prof. Rolando Ramírez Ramírez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Arq. Darlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

LOTE Nº 3.7, CONSTRUCCIÓN DE 1 BAÑO SEXADO DE 2,55 x 4,00 m TIPOLOGÍA MEC EN LA ESCUELA BASICA Nº 7001 CERRO CORA DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA						
1	3.7	**PREPARACIÓN DE OBRA**				
2	3.7	c- Replanteo	M2	7,60	1.000	7.600
3	3.7	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	2,20	250.000	550.000
4	3.7	Encadenado de HºAº (superior de 0,11x0,27m)	M3	3,15	700.000	2.205.000
5	3.7	**MUROS DE NIVELACIÓN H: 0,30M**				
6	3.7	a- De 0,30m armado con 4 varillas de 6mm	M2	5,50	140.000	770.000
7	3.7	Relleno y apisonado de interiores	M3	1,50	25.000	37.500
8	3.7	**AISLACIÓN ASFÁLTICA DE MUROS**				
9	3.7	a- De 0,15m - Horizontal	M2	8,23	55.000	452.650
10	3.7	**MUROS DE ELEVACIÓN**				
11	3.7	a- De 0,15m para revocar	M2	20,50	66.000	1.353.000
12	3.7	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos común	M2	35,60	69.800	2.484.880
13	3.7	**TECHO**				
14	3.7	c- De tejas y tejuelones 35% de pendiente	M2	17,00	187.000	3.179.000
15	3.7	**REVOQUES**				
16	3.7	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	75,00	25.000	1.875.000
17	3.7	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	16,60	18.000	298.800
18	3.7	**PISO**				
19	3.7	a- Tipo Baldosa Calcáreo	M2	16,60	65.000	1.079.000
20	3.7	b- Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50m de ancho	ML	14,00	40.000	560.000
21	3.7	**ABERTURAS DE MADERA**				
22	3.7	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero	UN	2,00	850.000	1.700.000
23	3.7	b- De marco de 0,15 parantes y puerta de 0,60x1,60m	UN	3,00	550.000	1.650.000
24	3.7	**ABERTURAS METÁLICAS**				
25	3.7	e- Ventanas tipo balancín de 0,60x0,40m	UN	2,00	120.000	240.000
26	3.7	**ALFEIZAR DE VENTANAS**				
27	3.7	a- Mocheta de revoque en aberturas	ML	12,50	25.000	312.500
28	3.7	**PINTURA**				
29	3.7	a- De paredes revocadas	M2	40,00	12.000	480.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abg. Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abog. Darlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

		interior a la cal - Blanco o Color				
30	3.7	b- De techo, maderamen y tejuelones al barniz	M2	17,00	20.000	340.000
31	3.7	d- De abertura de madera con barniz	M2	8,50	25.000	212.500
32	3.7	d- Pintura exterior con silicona	M2	35,60	12.000	427.200
33	3.7	e- Balancines	M2	2,00	25.000	50.000
34	3.7	REVESTIMIENTOS				
35	3.7	a- azulejo blancos de 15x15cm h:1,20m	M2	23,00	68.000	1.564.000
36	3.7	Limpieza	M2	7,60	1.000	7.600
37	3.7	Instalación eléctrica	GL	1,00	450.000	450.000
38	3.7	Instalación de artefactos eléctricos	GL	1,00	950.000	950.000
39	3.7	Instalación de agua corriente en baño con tres inodoros, dos lavatorios y minguitorio colectivo	GL	1,00	650.000	650.000
40	3.7	Desagüe cloacal de un baño con tres inodoros, dos lavatorios y minguitorio, registros (0,60x0,60) con tapa de H°A°, cámara séptica (0,75x1,50m) y pozo ciego (2,00x2,50m)	GL	1,00	5.000.000	5.000.000
41	3.7	Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollos, toallero, perchero)	GL	1,00	1.113.770	1.113.770
		SUB TOTAL				**30.000.000**
LOTE Nº 3.8, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN LA PLANTA BAJA EN EL COLEGIO NACIONAL PROF. LUCIANO BORDON DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA						
1	3.8	PREPARACIÓN DE OBRA				
2	3.8	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	61,50	1.000	61.500
3	3.8	c- Replanteo	M2	61,50	1.800	110.700
4	3.8	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	5,85	250.000	1.462.500
5	3.8	ESTRUCTURA DE H°A°				
6	3.8	a- Excavación y carga de zapatas de H°A°	M3	3,93	1.500.000	5.895.000
7	3.8	b1- Vigas de H°A°	M3	1,44	1.800.000	2.592.000
8	3.8	b2- Vigas de H°A°	M3	5,72	1.800.000	10.296.000
9	3.8	b3- Losa de H°A°	M3	5,40	1.700.000	9.180.000
10	3.8	MUROS DE NIVELACIÓN				
11	3.8	b- De 0,30m	M2	3,60	120.000	432.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abg. Richard Ricardo Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Ing. Carlos Hernán Maidana Lara
Gobernador de Misiones

12	3.8	Relleno y apisonado de interiores	M3	22,00	25.000	550.000
13	3.8	AISLACIÓN ASFÁLTICA				
14	3.8	a- De paredes	M2	5,60	55.000	308.000
15	3.8	c- De Techo con membrana asfáltica	M2	61,50	35.000	2.152.500
16	3.8	MUROS DE ELEVACIÓN				
17	3.8	a- De 0,30m para revocar	M2	1,43	120.000	171.600
18	3.8	b- De 0,15m para revocar	M2	4,60	66.000	303.600
19	3.8	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,30	122.500	4.201.750
20	3.8	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	29,00	69.800	2.024.200
21	3.8	f- En varillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	ML	12,00	18.000	216.000
22	3.8	REVOQUES				
23	3.8	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	47,50	25.000	1.187.500
24	3.8	d- De pilares de H°A°	ML	21,60	20.000	432.000
25	3.8	e- De losas y vigas de H°A°	M2	80,00	30.000	2.400.000
26	3.8	Contrapiso de H° de cascotes	M2	56,00	18.000	1.008.000
27	3.8	Piso de Baldosa Calcárea	M2	56,00	65.000	3.640.000
28	3.8	Zócalo Calcáreo	ML	31,00	25.000	775.000
29	3.8	ABERTURAS DE MADERA				
30	3.8	b- Puerta madera de 1,20x2,10m	UN	1,00	680.000	680.000
31	3.8	ABERTURAS METÁLICAS				
32	3.8	Ventanas tipo balancines	M2	6,84	220.000	1.504.800
33	3.8	ALFEIZAR DE VENTANAS				
34	3.8	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	5,00	25.000	125.000
35	3.8	PINTURA				
36	3.8	a- De paredes a la cal	M2	47,50	12.000	570.000
37	3.8	b- De pilares a la cal	M2	11,70	12.000	140.400
38	3.8	e- De losas y vigas a la cal	M2	80,00	12.000	960.000
39	3.8	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	25.000	171.000
40	3.8	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	94,00	10.000	940.000
41	3.8	i- De abertura de madera con barniz	M2	5,50	25.000	137.500
42	3.8	Vidrios dobles	M2	6,84	130.000	889.200
43	3.8	Instalación eléctrica	GL	1,00	792.860	792.860
44	3.8	Artefactos eléctricos	GL	1,00	1.250.000	1.250.000
45	3.8	MOBILIARIOS				

Construcciones Rivas S.R.L.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Ayda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Mariana Rosalba Ramírez Rodríguez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
* Misiones *

Abog. Dertis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

46	3.8	a- Pizarrones	UN	1,00	646.940	646.940
47	3.8	Limpieza final	M2	60,00	1.000	60.000
		SUB TOTAL				**58.267.550**
LOTE Nº 3.9, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN LA PLANTA ALTA EN EL COLEGIO NACIONAL PROF. LUCIANO BORDON DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA						
1	3.9	**PREPARACIÓN DE OBRA**				
2	3.9	c- Replanteo	M2	61,50	1.800	110.700
3	3.9	**ESTRUCTURA DE H°A°**				
4	3.9	b1- Pilares de H°A°	M3	0,27	1.800.000	486.000
5	3.9	b2- Vigas y dado de H°A°	M3	1,25	1.800.000	2.250.000
6	3.9	c- Escalera de H°A°	GL	1,00	5.100.000	5.100.000
7	3.9	d- Encadenados de H°A°	M3	1,12	1.600.000	1.792.000
8	3.9	**MUROS DE ELEVACIÓN**				
9	3.9	b- De 0,15m para revocar	M2	3,40	66.000	224.400
10	3.9	c- De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	125.500	4.329.750
11	3.9	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	122.500	1.653.750
12	3.9	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	35,30	69.800	2.463.940
13	3.9	f- En varillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	ML	12,00	18.000	216.000
14	3.9	**PILARES**				
15	3.9	b- De 0,30x0,30m visto para corredor	ML	6,44	65.000	418.600
16	3.9	**TECHO**				
17	3.9	c- De tejas y tejuelones prensada a máquina	M2	90,50	187.000	16.923.500
18	3.9	**REVOQUES**				
19	3.9	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	66,80	25.000	1.670.000
20	3.9	b- De 0,30x0,30m	ML	19,35	25.000	483.750
21	3.9	d- De pilares en galería de H°A°	M2	6,60	40.000	264.000
22	3.9	e- Viga cumbrera y galería de H°A°	M2	16,00	40.000	640.000
23	3.9	Piso de Baldosa Calcárea	M2	59,50	65.000	3.867.500
24	3.9	Zócalo Calcáreo	ML	31,00	25.000	775.000
25	3.9	**ABERTURAS DE MADERA**				
26	3.9	b- Puerta madera de 1,20x2,10m	UN	1,00	680.000	680.000
27	3.9	**ABERTURAS METÁLICAS**				
28	3.9	a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	220.000	1.504.800
29	3.9	b-Baranda metálica en escalera P.A. y galería	M2	29,00	220.000	6.380.000

Construcciones Roco S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Prof. Ramón Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abog. Denis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

30	3.9	ALFEIZAR DE VENTANAS				
31	3.9	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	5,00	25.000	125.000
32	3.9	PINTURA				
33	3.9	a- De paredes a la cal	M2	66,80	12.000	801.600
34	3.9	b- De pilares en paredes y galería a la cal	M2	18,10	12.000	217.200
35	3.9	e- De viga cumbrera y galería a la cal	M2	16,00	12.000	192.000
36	3.9	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	25.000	171.000
37	3.9	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	110,00	10.000	1.100.000
38	3.9	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	20.000	1.810.000
39	3.9	i- De baranda metálica con pintura sintética	M2	29,00	15.000	435.000
40	3.9	i- De abertura de madera con barniz	M2	5,50	25.000	137.500
41	3.9	Vidrios dobles	M2	6,84	130.000	889.200
42	3.9	DESAGÜE PLUVIAL				
43	3.9	a- Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 33cms.	ML	33,00	65.000	2.145.000
44	3.9	Registro de 20x20x20 p/ desagüe de caño de bajada	UN	1,00	293.010	293.010
45	3.9	Instalación eléctrica	GL	1,00	792.860	792.860
46	3.9	Artefactos eléctricos	GL	1,00	1.250.000	1.250.000
47	3.9	MOBILIARIOS				
48	3.9	a- Pizarrones	UN	1,00	646.940	646.940
49	3.9	Limpieza final	M2	60,00	1.000	60.000
		SUB TOTAL				**63.300.000**
LOTE N° 3.10, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 5,80 x 6,80 m TIPOLOGÍA MEC EN LA ESCUELA BASICA N° 1328 PROF. NICANORA GOMEZ ROJAS EN LA COMPAÑÍA DE SAN SOLANO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA						
1	3.10	PREPARACIÓN DE OBRA				
2	3.10	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	1.000	63.700
3	3.10	c- Replanteo	M2	63,70	1.800	114.660
4	3.10	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14,00	250.000	3.500.000
5	3.10	ESTRUCTURA DE H°A°				
6	3.10	b2- Vigas y Dados de H°A°	M3	0,82	1.800.000	1.476.000
7	3.10	d- Encadenados de H°A°	M3	2,17	1.600.000	3.472.000
8	3.10	MUROS DE NIVELACIÓN				
9	3.10	a- De 0,45m	M2	3,60	163.000	586.800
10	3.10	b- De 0,30m	M2	7,50	120.000	900.000
11	3.10	c- De 0,60m	M2	0,60	220.000	132.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abg. Darlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

12	3.10	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	25.000	582.500
13	3.10	AISLACIÓN ASFÁLTICA				
14	3.10	a- De paredes	M2	6,40	55.000	352.000
15	3.10	**Muros de Elevación**				
16	3.10	b- De 0,15m para revocar	M2	3,40	66.000	224.400
17	3.10	c- De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	125.500	4.329.750
18	3.10	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	122.500	1.653.750
19	3.10	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,30	69.800	2.394.140
20	3.10	f- En varillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	ML	12,00	18.000	216.000
21	3.10	PILARES				
22	3.10	b- De 0,45x0,45m visto para corredor	ML	6,60	70.000	462.000
23	3.10	TECHO				
24	3.10	c- De tejas y tejuelones prensada a máquina	M2	90,50	187.000	16.923.500
25	3.10	d- Viga de madera y planchuela en galería	GL	1,00	1.220.000	1.220.000
26	3.10	REVOQUES				
27	3.10	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30	25.000	1.607.500
28	3.10	e- De viga cumbrera de HºAº	M2	10,30	40.000	412.000
29	3.10	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	58,00	18.000	1.044.000
30	3.10	Piso de Baldosa Calcárea	M2	58,00	65.000	3.770.000
31	3.10	Zócalo Calcáreo	ML	34,00	25.000	850.000
32	3.10	ABERTURAS DE MADERA				
33	3.10	b- Puerta madera de 1,20x2,10m	UN	1,00	680.000	680.000
34	3.10	ABERTURAS METÁLICAS				
35	3.10	Ventanas tipo balancines	M2	6,84	220.000	1.504.800
36	3.10	ALFEIZAR DE VENTANAS				
37	3.10	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	5,00	25.000	125.000
38	3.10	PINTURA				
39	3.10	a- De paredes a la cal	M2	64,30	12.000	771.600
40	3.10	c- De pilares vistos con anti moho incoloro	M2	11,90	12.000	142.800
41	3.10	e- De viga cumbrera a la cal	M2	10,30	12.000	123.600
42	3.10	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	25.000	171.000
43	3.10	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	111,30	10.000	1.113.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Loren-
Teléfono: 575 703

Sr. Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
* Misiones *

Abog. Darío Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

44	3.10	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	20.000	1.810.000
45	3.10	i- De abertura de madera con barniz	M2	5,50	25.000	137.500
46	3.10	Vidrios dobles	M2	6,84	130.000	889.200
47	3.10	DESAGÜE PLUVIAL				
48	3.10	a- Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 33cms.	ML	23,00	65.000	1.495.000
49	3.10	Instalación eléctrica	GL	1,00	792.860	792.860
50	3.10	Artefactos eléctricos	GL	1,00	1.250.000	1.250.000
51	3.10	MOBILIARIOS				
52	3.10	a- Pizarrones	UN	1,00	646.940	646.940
53	3.10	Limpieza final	M2	60,00	1.000	60.000
		SUB TOTAL				**58.000.000**
LOTE Nº 3.11, CONTRUCCIÓN DE 1 AULA PRE ESCOLAR TIPOLOGÍA MEC EN LA ESCUELA BASICA Nº 1328 PROF. NICANORA GOMEZ DE ROJAS EN LA COMPAÑÍA DE SAN SOLANO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA						
1	3.11	PREPARACIÓN DE OBRA				
2	3.11	c- Replanteo	M2	81,39	1.800	146.502
3	3.11	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	17,26	250.000	4.315.000
4	3.11	ESTRUCTURA DE H°A°				
5	3.11	b2- Vigas y Dados de H°A°	M3	1,40	1.800.000	2.520.000
6	3.11	d- Encadenados de H°A° (Inferior / superior)	M3	3,15	1.600.000	5.040.000
7	3.11	MUROS DE NIVELACIÓN H: 0,50M				
8	3.11	a- De 0,45m	M2	6,10	163.000	994.300
9	3.11	b- De 0,30m	M2	17,15	120.000	2.058.000
10	3.11	Relleno y apisonado de interiores	M3	32,30	25.000	807.500
11	3.11	AISLACIÓN ASFÁLTICA DE MUROS				
12	3.11	a- De 0,15m - Horizontal	M2	8,43	55.000	463.650
13	3.11	b- De 0,30m - Horizontal	M2	4,20	55.000	231.000
14	3.11	d- Canteros	M2	5,25	55.000	288.750
15	3.11	MUROS DE ELEVACIÓN				
16	3.11	a- De 0,30m para revocar	M2	19,52	120.000	2.342.400
17	3.11	b- De 0,15m para revocar	M2	39,40	66.000	2.600.400
18	3.11	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillo común	M2	25,62	122.500	3.138.450
19	3.11	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes c/ Cantero - Parapeto	M2	20,40	69.800	1.423.920
20	3.11	f- En varillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	ML	40,25	18.000	724.500
21	3.11	PILARES				
22	3.11	b- De 0,30x0,30m para	ML	9,00	65.000	585.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575-783

Prof. Fernando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abog. Carlos Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

		revocar				
23	3.11	TECHO				
24	3.11	c- De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de ybyrapytá	M2	98,55	187.000	18.428.850
25	3.11	REVOQUES				
26	3.11	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	154,00	25.000	3.850.000
27	3.11	c- De pilares de mampostería	ML	9,00	25.000	225.000
28	3.11	e- De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	M2	15,46	40.000	618.400
29	3.11	f) De nivelación	M2	16,70	25.000	417.500
30	3.11	Contrapiso de H° de cascotes	M2	65,75	18.000	1.183.500
31	3.11	PISO				
32	3.11	b- De Baldosa Calcárea en aula, galería y SSHH.	M2	60,47	65.000	3.930.550
33	3.11	ZÓCALO				
34	3.11	b) Calcáreo	ML	37,05	25.000	926.250
35	3.11	ABERTURAS DE MADERA				
36	3.11	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero	UN	1,00	650.000	650.000
37	3.11	b- De marco de 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60x2,10m	UN	2,00	620.000	1.240.000
38	3.11	ABERTURAS METÁLICAS				
39	3.11	c- Marco y Puerta 1,10x2,50m (dos hojas)	UN	1,00	750.000	750.000
40	3.11	d- Ventanas tipo balancín de 1,50x1,70m	UN	4,00	570.000	2.280.000
41	3.11	e- Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00m p/ SSHH	UN	4,00	330.000	1.320.000
42	3.11	ALFEIZAR DE VENTANAS				
43	3.11	c- De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ML	2,50	42.000	105.000
44	3.11	d- Mocheta de revoque	ML	49,60	25.000	1.240.000
45	3.11	PINTURA				
46	3.11	a- De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	M2	131,14	12.000	1.573.680
47	3.11	d- De abertura de madera con barniz	M2	3,36	25.000	84.000
48	3.11	e- De viga cumbrera y galería a la cal	M2	15,46	12.000	185.520
49	3.11	j- De pintura de techo (maderamen) al barniz	M2	98,55	20.000	1.971.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015607-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zorzo
Gobernador de Misiones

50	3.11	k- De mampostería visto común Enras. Látex color a definir en obra	M2	48,89	12.000	586.680
51	3.11	l- De revoque común látex, exterior color mostaza	M2	52,36	15.000	785.400
52	3.11	**m- De aberturas metálicas**				-
53	3.11	a- Balancines	M2	16,80	25.000	420.000
54	3.11	b- Puerta metálica de acceso	M2	5,06	25.000	126.500
55	3.11	REVESTIMIENTOS				
56	3.11	a- azulejo	M2	19,50	68.000	1.326.000
57	3.11	Provisión y colocación de vidrios en aberturas	M2	16,77	130.000	2.180.100
58	3.11	Pastillones de patio en rampa	M2	5,28	60.000	316.800
59	3.11	Limpieza	M2	66,76	800	53.408
60	3.11	Colocación de planchuelas de hierro en techo	UN	34,00	35.500	1.207.000
61	3.11	Construcción de mesada azulejada de 1,80x0,50x0,70m	GL	1,00	689.490	689.490
62	3.11	Instalación eléctrica de aula y baño	BC	35,00	60.000	2.100.000
63	3.11	Instalación de artefactos eléctricos	BC	10,00	65.000	650.000
64	3.11	Instalación de agua corriente en baño con dos inodoros, tres lavatorios y una ducha eléctrica	GL	1,00	450.000	450.000
65	3.11	Desagüe cloacal de un baño con dos inodoros, tres lavatorios y una ducha eléctrica, registros (0,60x0,60) con tapa de H°A°, cámara séptica y pozo ciego (2,00x2,50m)	GL	1,00	5.500.000	5.500.000
66	3.11	Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollos, toallero, perchero)	GL	1,00	1.400.000	1.400.000
		SUB TOTAL				**86.450.000**

LOTE N° 3.12, CONSTRUCCIÓN DE 1 COMEDOR COCINA EN LA ESCUELA BASICA N° 1328 PROF. NICANORA GOMEZ DE ROJAS EN LA COMPAÑÍA DE SAN SOLANO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA

1	3.12	PREPARACIÓN DE OBRA				
2	3.12	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	93,74	1.000	93.740
3	3.12	c- Replanteo	M2	93,74	1.800	168.732
4	3.12	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	13,00	250.000	3.250.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO · Misiones · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Darío Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

5	3.12	ESTRUCTURA DE H°A°				
6	3.12	a- Zapatas Pilares de H°A°	M3	1,20	1.500.000	1.800.000
7	3.12	b- Vigas de Galería de H°A°	M3	0,42	1.800.000	756.000
8	3.12	c- Viga Cumbrera	M3	1,04	1.800.000	1.872.000
9	3.12	d- Encadenados de H°A° - Inferior	M3	1,68	1.600.000	2.688.000
10	3.12	e- Encadenados de H°A° - Superior	M3	1,89	1.700.000	3.213.000
11	3.12	MUROS DE NIVELACIÓN H: 0,50M				
12	3.12	b- De 0,30m armada	M2	12,20	120.000	1.464.000
13	3.12	Relleno y apisonado de interiores	M3	17,63	25.000	440.750
14	3.12	AISLACIÓN ASFÁLTICA DE MUROS				
15	3.12	a- De paredes	M2	46,10	55.000	2.535.500
16	3.12	MUROS DE ELEVACIÓN				
17	3.12	b- De 0,15m para revocar	M2	69,46	66.000	4.584.360
18	3.12	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	84,14	69.800	5.872.972
19	3.12	f- En varillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	ML	42,00	18.000	756.000
20	3.12	PILARES				
21	3.12	b- De 0,35x0,35m visto para corredor	ML	10,40	67.000	696.800
22	3.12	TECHO				
23	3.12	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	M2	120,00	187.000	22.440.000
24	3.12	REVOQUES				
25	3.12	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	139,00	25.000	3.475.000
26	3.12	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de H°A°	M2	50,29	35.000	1.760.150
27	3.12	d- De pilares de H°A°	M2	5,38	40.000	215.200
28	3.12	Contrapiso de H° de cascotes	M2	89,74	18.000	1.615.320
29	3.12	Piso de Baldosa Calcárea	M2	89,74	65.000	5.833.100
30	3.12	Zócalo Calcáreo	ML	55,90	25.000	1.397.500
31	3.12	ABERTURAS DE MADERA				
32	3.12	a- Puerta madera de 1,10x1,20m - tablero	UN	1,00	921.326	921.326
33	3.12	a- Puerta madera de 0,80 x1,20m - placa	UN	2,00	680.000	1.360.000
34	3.12	ABERTURAS METÁLICAS				
35	3.12	a- Ventanas tipo balancines	M2	12,60	220.000	2.772.000
36	3.12	b- Puerta de 0,80x2,10m				-
37	3.12	ALFEIZAR DE VENTANAS				
38	3.12	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	ML	40,60	25.000	1.015.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abg. Richard Reinaldo Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abg. Carlos Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

39	3.12	PINTURA				
40	3.12	a- De paredes a la cal	M2	139,00	12.000	1.668.000
41	3.12	c- De pilares vistos con anti moho incoloro	M2	12,42	10.000	124.200
42	3.12	e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pialres a la cal	M2	50,29	12.000	603.480
43	3.12	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	14,28	25.000	357.000
44	3.12	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	84,14	10.000	841.400
45	3.12	h- De pintura de techo (maderamen) al barniz	M2	120,00	20.000	2.400.000
46	3.12	d- De abertura de madera con barniz sintético	M2	5,67	25.000	141.750
47	3.12	REVESTIMIENTOS				
48	3.12	a- azulejo	M2	6,09	68.000	414.120
49	3.12	Vidrios Dobles	M2	12,60	130.000	1.638.000
50	3.12	DESAGÜE PLUVIAL				
51	3.12	a- Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 33cms.	ML	36,60	65.000	2.379.000
52	3.12	Instalación eléctrica	GL	1,00	792.860	792.860
53	3.12	Artefactos Eléctricos	GL	1,00	1.250.000	1.250.000
54	3.12	INSTALACIÓN SANITARIA				
55	3.12	Agua Corriente	GL	1,00	480.000	480.000
56	3.12	Desagüe Cloacal	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
57	3.12	Pileta de Cocina con grifería	GL	1,00	320.000	320.000
58	3.12	Limpieza Final	M2	93,74	1.000	93.740
		SUB TOTAL				**88.000.000**

LOTE Nº 3.13, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PRE ESCOLAR TIPOLOGÍA MEC EN LA ESCUELA BASICA Nº 5346 SAN JOAQUIN DE LA COMPAÑÍA DE GABINO ROJAS DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA

1	3.13	PREPARACIÓN DE OBRA				
2	3.13	c- Replanteo	M2	81,39	1.800	146.502
3	3.13	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	17,26	250.000	4.315.000
4	3.13	ESTRUCTURA DE H°A°				
5	3.13	b2- Vigas y Dados de H°A°	M3	1,40	1.800.000	2.520.000
6	3.13	d- Encadenados de H°A° (Inferior / superior)	M3	3,15	1.600.000	5.040.000
7	3.13	MUROS DE NIVELACIÓN H: 0,50M				
8	3.13	a- De 0,45m	M2	6,10	163.000	994.300
9	3.13	b- De 0,30m	M2	17,15	120.000	2.058.000
10	3.13	Relleno y apisonado de interiores	M3	32,30	25.000	807.500
11	3.13	AISLACIÓN ASFÁLTICA DE MUROS II				

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abg. Ricardo Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO * Misiones * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Darío Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

12	3.13	a- De 0,15m - Horizontal	M2	8,43	55.000	463.650
13	3.13	b- De 0,30m - Horizontal	M2	4,20	55.000	231.000
14	3.13	d- Canteros	M2	5,25	55.000	288.750
15	3.13	MUROS DE ELEVACIÓN				
16	3.13	a- De 0,30m para revocar	M2	19,52	120.000	2.342.400
17	3.13	b- De 0,15m para revocar	M2	39,40	66.000	2.600.400
18	3.13	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillo común	M2	25,62	122.500	3.138.450
19	3.13	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes c/ Cantero - Parapeto	M2	20,40	69.800	1.423.920
20	3.13	f- En varillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	ML	40,25	18.000	724.500
21	3.13	PILARES				
22	3.13	b- De 0,30x0,30m para revocar	ML	9,00	65.000	585.000
23	3.13	TECHO				
24	3.13	c- De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de ybyrapytá	M2	98,55	187.000	18.428.850
25	3.13	REVOQUES				
26	3.13	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	154,00	25.000	3.850.000
27	3.13	c- De pilares de mampostería	ML	9,00	25.000	225.000
28	3.13	e- De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	M2	15,46	40.000	618.400
29	3.13	f) De nivelación	M2	16,70	25.000	417.500
30	3.13	Contrapiso de H° de cascotes	M2	65,75	18.000	1.183.500
31	3.13	PISO				
32	3.13	b- De Baldosa Calcárea en aula, galería y SSHH.	M2	60,47	65.000	3.930.550
33	3.13	ZÓCALO				
34	3.13	b) Calcáreo	ML	37,05	25.000	926.250
35	3.13	ABERTURAS DE MADERA				
36	3.13	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero	UN	1,00	650.000	650.000
37	3.13	b- De marco de 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60x2,10m	UN	2,00	620.000	1.240.000
38	3.13	ABERTURAS METÁLICAS				
39	3.13	c- Marco y Puerta 1,10x2,50m (dos hojas)	UN	1,00	750.000	750.000
40	3.13	d- Ventanas tipo balancín de 1,50x1,70m	UN	4,00	570.000	2.280.000
41	3.13	e- Ventanas tipo balancín de	UN	4,00	330.000	1.320.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abg. Richard Raimundo Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
* Misiones *

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

		1,50x1,00m p/ SSHH				
42	3.13	ALFEIZAR DE VENTANAS				
43	3.13	c- De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ML	2,50	42.000	105.000
44	3.13	d- Mocheta de revoque	ML	49,60	25.000	1.240.000
45	3.13	PINTURA				
46	3.13	a- De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	M2	131,14	12.000	1.573.680
47	3.13	d- De abertura de madera con barniz	M2	3,36	25.000	84.000
48	3.13	e- De viga cumbrera y galería a la cal	M2	15,46	12.000	185.520
49	3.13	j- De pintura de techo (maderamen) al barniz	M2	98,55	20.000	1.971.000
50	3.13	k- De mampostería visto común Enras. Látex color a definir en obra	M2	48,89	12.000	586.680
51	3.13	l- De revoque común látex, exterior color mostaza	M2	52,36	15.000	785.400
52	3.13	**m- De aberturas metálicas**				-
53	3.13	a- Balancines	M2	16,80	25.000	420.000
54	3.13	b- Puerta metálica de acceso	M2	5,06	25.000	126.500
55	3.13	REVESTIMIENTOS				
56	3.13	a- azulejo	M2	19,50	68.000	1.326.000
57	3.13	Provisión y colocación de vidrios en aberturas	M2	16,77	130.000	2.180.100
58	3.13	Pastillones de patio en rampa	M2	5,28	60.000	316.800
59	3.13	Limpieza	M2	66,76	800	53.408
60	3.13	Colocación de planchuelas de hierro en techo	UN	34,00	35.500	1.207.000
61	3.13	Construcción de mesada azulejada de 1,80x0,50x0,70m	GL	1,00	689.490	689.490
62	3.13	Instalación eléctrica de aula y baño	BC	35,00	60.000	2.100.000
63	3.13	Instalación de artefactos eléctricos	BC	10,00	65.000	650.000
64	3.13	Instalación de agua corriente en baño con dos inodoros, tres lavatorios y una ducha eléctrica	GL	1,00	450.000	450.000
65	3.13	Desagüe cloacal de un baño con dos inodoros, tres lavatorios y una ducha eléctrica, registros (0,60x0,60) con tapa de H°A°, cámara séptica y pozo ciego (2,00x2,50m)	GL	1,00	5.500.000	5.500.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 752 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Arq. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Ing. Darlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

66	3.13	Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollos, toallero, perchero)	GL	1,00	1.400.000	1.400.000
		SUB TOTAL				**86.450.000**
LOTE Nº 3.14, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 5,80 x 6,80 m TIPOLOGÍA MEC EN EL COLEGIO NACIONAL PROSPERO ALMADA COMPAÑÍA SAN GABRIEL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA						
1	3.14	**PREPARACIÓN DE OBRA**				
2	3.14	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	1.000	63.700
3	3.14	c- Replanteo	M2	63,70	1.800	114.660
4	3.14	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14,00	250.000	3.500.000
5	3.14	**ESTRUCTURA DE H°A°**				
6	3.14	b2- Vigas y Dados de H°A°	M3	0,82	1.800.000	1.476.000
7	3.14	d- Encadenados de H°A°	M3	2,17	1.600.000	3.472.000
8	3.14	**MUROS DE NIVELACIÓN**				
9	3.14	a- De 0,45m	M2	3,60	163.000	586.800
10	3.14	b- De 0,30m	M2	7,50	120.000	900.000
11	3.14	c- De 0,60m	M2	0,60	220.000	132.000
12	3.14	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	25.000	582.500
13	3.14	**AISLACIÓN ASFÁLTICA**				
14	3.14	a- De paredes	M2	6,40	55.000	352.000
15	3.14	**MUROS DE ELEVACIÓN**				
16	3.14	b- De 0,15m para revocar	M2	3,40	66.000	224.400
17	3.14	c- De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	125.500	4.329.750
18	3.14	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	122.500	1.653.750
19	3.14	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,30	69.800	2.394.140
20	3.14	f- En varillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	ML	12,00	18.000	216.000
21	3.14	**PILARES**				
22	3.14	b- De 0,45x0,45m visto para corredor	ML	6,60	70.000	462.000
23	3.14	**TECHO**				
24	3.14	c- De tejas y tejuelones prensada a máquina	M2	90,50	187.000	16.923.500
25	3.14	d- Viga de madera y planchuela en galería	GL	1,00	1.220.000	1.220.000
26	3.14	**REVOQUES**				
27	3.14	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30	25.000	1.607.500

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 783

Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
* Misiones *

Abog. Dertis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

28	3.14	e- De viga cumbrera de H°A°	M2	10,30	40.000	412.000
29	3.14	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00	18.000	1.044.000
30	3.14	Piso de Baldosa Calcárea	M2	58,00	65.000	3.770.000
31	3.14	Zócalo Calcáreo	ML	34,00	25.000	850.000
32	3.14	ABERTURAS DE MADERA				
33	3.14	b- Puerta madera de 1,20x2,10m	UN	1,00	680.000	680.000
34	3.14	ABERTURAS METÁLICAS				
35	3.14	Ventanas tipo balancines	M2	6,84	220.000	1.504.800
36	3.14	ALFEIZAR DE VENTANAS				
37	3.14	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	5,00	25.000	125.000
38	3.14	PINTURA				
39	3.14	a- De paredes a la cal	M2	64,30	12.000	771.600
40	3.14	c- De pilares vistos con anti moho incoloro	M2	11,90	12.000	142.800
41	3.14	e- De viga cumbrera a la cal	M2	10,30	12.000	123.600
42	3.14	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	25.000	171.000
43	3.14	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	111,30	10.000	1.113.000
44	3.14	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	20.000	1.810.000
45	3.14	i- De abertura de madera con barniz	M2	5,50	25.000	137.500
46	3.14	Vidrios dobles	M2	6,84	130.000	889.200
47	3.14	DESAGÜE PLUVIAL				
48	3.14	a- Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 33cms.	ML	23,00	65.000	1.495.000
49	3.14	Instalación eléctrica	GL	1,00	792.860	792.860
50	3.14	Artefactos eléctricos	GL	1,00	1.250.000	1.250.000
51	3.14	MOBILIARIOS				
52	3.14	a- Pizarrones	UN	1,00	646.940	646.940
53	3.14	Limpieza final	M2	60,00	1.000	60.000
		SUB TOTAL				**58.000.000**

LOTE Nº 3.15, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 5,80 x 6,80 m TIPOLOGÍA MEC EN EL COLEGIO NACIONAL SAN FRANCISCO DE LA COMPAÑÍA DE SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA

1	3.15	PREPARACIÓN DE OBRA				
2	3.15	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	1.000	63.700
3	3.15	c- Replanteo	M2	63,70	1.800	114.660
4	3.15	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14,00	250.000	3.500.000
5	3.15	ESTRUCTURA DE H°A°				

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Prof. Dr. Delio Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

6	3.15	b2- Vigas y Dados de H°A°	M3	0,82	1.800.000	1.476.000
7	3.15	d- Encadenados de H°A°	M3	2,17	1.600.000	3.472.000
8	3.15	MUROS DE NIVELACIÓN				
9	3.15	a- De 0,45m	M2	3,60	163.000	586.800
10	3.15	b- De 0,30m	M2	7,50	120.000	900.000
11	3.15	c- De 0,60m	M2	0,60	220.000	132.000
12	3.15	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	25.000	582.500
13	3.15	AISLACIÓN ASFÁLTICA				
14	3.15	a- De paredes	M2	6,40	55.000	352.000
15	3.15	MUROS DE ELEVACIÓN				
16	3.15	b- De 0,15m para revocar	M2	3,40	66.000	224.400
17	3.15	c- De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	125.500	4.329.750
18	3.15	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	122.500	1.653.750
19	3.15	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,30	69.800	2.394.140
20	3.15	f- En varillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	ML	12,00	18.000	216.000
21	3.15	PILARES				
22	3.15	b- De 0,45x0,45m visto para corredor	ML	6,60	70.000	462.000
23	3.15	TECHO				
24	3.15	c- De tejas y tejuelones prensada a máquina	M2	90,50	187.000	16.923.500
25	3.15	d- Viga de madera y planchuela en galería	GL	1,00	1.220.000	1.220.000
26	3.15	REVOQUES				
27	3.15	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30	25.000	1.607.500
28	3.15	e- De viga cumbrera de H°A°	M2	10,30	40.000	412.000
29	3.15	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00	18.000	1.044.000
30	3.15	Piso de Baldosa Calcárea	M2	58,00	65.000	3.770.000
31	3.15	Zócalo Calcáreo	ML	34,00	25.000	850.000
32	3.15	ABERTURAS DE MADERA				
33	3.15	b- Puerta madera de 1,20x2,10m	UN	1,00	220.000	1.504.800
34	3.15	ABERTURAS METÁLICAS				
35	3.15	Ventanas tipo balancines	M2	6,84	25.000	125.000
36	3.15	ALFEIZAR DE VENTANAS				
37	3.15	e- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	5,00	12.000	771.600
38	3.15	PINTURA				

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abg. Jesús Ramón Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

39	3.15	a- De paredes a la cal	M2	64,30	12.000	771.600
40	3.15	c- De pilares vistos con anti moho incoloro	M2	11,90	12.000	142.800
41	3.15	e- De viga cumbrera a la cal	M2	10,30	12.000	123.600
42	3.15	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	25.000	171.000
43	3.15	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	111,30	10.000	1.113.000
44	3.15	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	20.000	1.810.000
45	3.15	i- De abertura de madera con barniz	M2	5,50	25.000	137.500
46	3.15	Vidrios dobles	M2	6,84	130.000	889.200
47	3.15	DESAGÜE PLUVIAL				
48	3.15	a- Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 33cms.	ML	23,00	65.000	1.495.000
49	3.15	Instalación eléctrica	GL	1,00	792.860	792.860
50	3.15	Artefactos eléctricos	GL	1,00	1.250.000	1.250.000
51	3.15	MOBILIARIOS				
52	3.15	a- Pizarrones	UN	1,00	646.940	646.940
53	3.15	Limpieza final	M2	60,00	1.000	60.000
		SUB TOTAL				**58.000.000**

LOTE N° 3.16, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 5,80 x 6,80 m TIPOLOGÍA MEC EN EL COLEGIO NACIONAL SANTA TERESITA DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA

1	3.16	PREPARACIÓN DE OBRA				
2	3.16	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	1.000	63.700
3	3.16	c- Replanteo	M2	63,70	1.800	114.660
4	3.16	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14,00	250.000	3.500.000
5	3.16	ESTRUCTURA DE H°A°				
6	3.16	b2- Vigas y Dados de H°A°	M3	0,82	1.800.000	1.476.000
7	3.16	d- Encadenados de H°A°	M3	2,17	1.600.000	3.472.000
8	3.16	MUROS DE NIVELACIÓN				
9	3.16	a- De 0,45m	M2	3,60	163.000	586.800
10	3.16	b- De 0,30m	M2	7,50	120.000	900.000
11	3.16	c- De 0,60m	M2	0,60	220.000	132.000
12	3.16	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	25.000	582.500
13	3.16	AISLACIÓN ASFÁLTICA				
14	3.16	a- De paredes	M2	6,40	55.000	352.000
15	3.16	MUROS DE ELEVACIÓN				
16	3.16	b- De 0,15m para revocar	M2	3,40	66.000	224.400
17	3.16	c- De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	125.500	4.329.750

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Dr. Darío Hernán Maidana Zorza
Gobernador de Misiones

18	3.16	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	122.500	1.653.750
19	3.16	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,30	69.800	2.394.140
20	3.16	f- En varillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	ML	12,00	18.000	216.000
21	3.16	PILARES				
22	3.16	b- De 0,45x0,45m visto para corredor	ML	6,60	70.000	462.000
23	3.16	TECHO				
24	3.16	c- De tejas y tejuelones prensada a máquina	M2	90,50	187.000	16.923.500
25	3.16	d- Viga de madera y planchuela en galería	GL	1,00	1.220.000	1.220.000
26	3.16	REVOQUES				
27	3.16	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30	25.000	1.607.500
28	3.16	e- De viga cumbrera de H°A°	M2	10,30	40.000	412.000
29	3.16	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00	18.000	1.044.000
30	3.16	Piso de Baldosa Calcárea	M2	58,00	65.000	3.770.000
31	3.16	Zócalo Calcáreo	ML	34,00	25.000	850.000
32	3.16	ABERTURAS DE MADERA				
33	3.16	b- Puerta madera de 1,20x2,10m	UN	1,00	680.000	680.000
34	3.16	ABERTURAS METÁLICAS				
35	3.16	Ventanas tipo balancines	M2	6,84	220.000	1.504.800
36	3.16	ALFEIZAR DE VENTANAS				
37	3.16	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	5,00	25.000	125.000
38	3.16	PINTURA				
39	3.16	a- De paredes a la cal	M2	64,30	12.000	771.600
40	3.16	c- De pilares vistos con anti moho incoloro	M2	11,90	12.000	142.800
41	3.16	e- De viga cumbrera a la cal	M2	10,30	12.000	123.600
42	3.16	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	25.000	171.000
43	3.16	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	111,30	10.000	1.113.000
44	3.16	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	20.000	1.810.000
45	3.16	i- De abertura de madera con barniz	M2	5,50	25.000	137.500
46	3.16	Vidrios dobles	M2	6,84	130.000	889.200
47	3.16	DESAGÜE PLUVIAL				
48	3.16	a- Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 33cms.	ML	23,00	65.000	1.495.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Gobernador de Misiones

49	3.16	Instalación eléctrica	GL	1,00	792.860	792.860
50	3.16	Artefactos eléctricos	GL	1,00	1.250.000	1.250.000
51	3.16	MOBILIARIOS				
52	3.16	a- Pizarrones	UN	1,00	646.940	646.940
53	3.16	Limpieza final	M2	60,00	1.000	60.000
		SUB TOTAL				**58.000.000**
LOTE Nº 3.17, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 5,80 x 6,80 m TIPOLOGÍA MEC EN LA ESCUELA BASICA Nº 6150 PABLO VI DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA						
1	3.17	PREPARACIÓN DE OBRA				
2	3.17	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	1.000	63.700
3	3.17	c- Replanteo	M2	63,70	1.800	114.660
4	3.17	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14,00	250.000	3.500.000
5	3.17	ESTRUCTURA DE H°A°				
6	3.17	b2- Vigas y Dados de H°A°	M3	0,82	1.800.000	1.476.000
7	3.17	d- Encadenados de H°A°	M3	2,17	1.600.000	3.472.000
8	3.17	MUROS DE NIVELACIÓN				
9	3.17	a- De 0,45m	M2	3,60	163.000	586.800
10	3.17	b- De 0,30m	M2	7,50	120.000	900.000
11	3.17	c- De 0,60m	M2	0,60	220.000	132.000
12	3.17	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	25.000	582.500
13	3.17	AISLACIÓN ASFÁLTICA				
14	3.17	a- De paredes	M2	6,40	55.000	352.000
15	3.17	MUROS DE ELEVACIÓN				
16	3.17	b- De 0,15m para revocar	M2	3,40	66.000	224.400
17	3.17	c- De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	125.500	4.329.750
18	3.17	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	122.500	1.653.750
19	3.17	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,30	69.800	2.394.140
20	3.17	f- En varillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	ML	12,00	18.000	216.000
21	3.17	PILARES				
22	3.17	b- De 0,45x0,45m visto para corredor	ML	6,60	70.000	462.000
23	3.17	TECHO				
24	3.17	c- De tejas y tejuelones prensada a máquina	M2	90,50	187.000	16.923.500
25	3.17	d- Viga de madera y planchuela en galería	GL	1,00	1.220.000	1.220.000
26	3.17	REVOQUES				
27	3.17	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30	25.000	1.607.500

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Cnel. Maestro Nº 152 - San Lorenzo

Abg. Rubén Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abg. Carlos Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

28	3.17	e- De viga cumbrera de H°A°	M2	10,30	40.000	412.000
29	3.17	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00	18.000	1.044.000
30	3.17	Piso de Baldosa Calcárea	M2	58,00	65.000	3.770.000
31	3.17	Zócalo Calcáreo	ML	34,00	25.000	850.000
32	3.17	ABERTURAS DE MADERA				
33	3.17	b- Puerta madera de 1,20x2,10m	UN	1,00	680.000	680.000
34	3.17	ABERTURAS METÁLICAS				
35	3.17	Ventanas tipo balancines	M2	6,84	220.000	1.504.800
36	3.17	ALFEIZAR DE VENTANAS				
37	3.17	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	5,00	25.000	125.000
38	3.17	PINTURA				
39	3.17	a- De paredes a la cal	M2	64,30	12.000	771.600
40	3.17	c- De pilares vistos con anti moho incoloro	M2	11,90	12.000	142.800
41	3.17	e- De viga cumbrera a la cal	M2	10,30	12.000	123.600
42	3.17	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	25.000	171.000
43	3.17	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	111,30	10.000	1.113.000
44	3.17	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	20.000	1.810.000
45	3.17	i- De abertura de madera con barniz	M2	5,50	25.000	137.500
46	3.17	Vidrios dobles	M2	6,84	130.000	889.200
47	3.17	DESAGÜE PLUVIAL				
48	3.17	a- Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 33cms.	ML	23,00	65.000	1.495.000
49	3.17	Instalación eléctrica	GL	1,00	792.860	792.860
50	3.17	Artefactos eléctricos	GL	1,00	1.250.000	1.250.000
51	3.17	MOBILIARIOS				
52	3.17	a- Pizarrones	UN	1,00	646.940	646.940
53	3.17	Limpieza final	M2	60,00	1.000	60.000
		SUB TOTAL				**58.000.000**
LOTE N° 3.18, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 5,80 x 6,80 m TIPOLOGÍA MEC EN LA ESCUELA BASICA N° 2360 JUANA BAUTISTA GARCIA DE VERA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA						
1	3.18	PREPARACIÓN DE OBRA				
2	3.18	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	1.000	63.700
3	3.18	c- Replanteo	M2	63,70	1.800	114.660
4	3.18	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14,00	250.000	3.500.000
5	3.18	ESTRUCTURA DE H°A°				

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abg. Rafael Roberto Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abog. Darío Hermán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

6	3.18	b2- Vigas y Dados de H°A°	M3	0,82	1.800.000	1.476.000
7	3.18	d- Encadenados de H°A°	M3	2,17	1.600.000	3.472.000
8	3.18	MUROS DE NIVELACIÓN				
9	3.18	a- De 0,45m	M2	3,60	163.000	586.800
10	3.18	b- De 0,30m	M2	7,50	120.000	900.000
11	3.18	c- De 0,60m	M2	0,60	220.000	132.000
12	3.18	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	25.000	582.500
13	3.18	AISLACIÓN ASFÁLTICA				
14	3.18	a- De paredes	M2	6,40	55.000	352.000
15	3.18	MUROS DE ELEVACIÓN				
16	3.18	b- De 0,15m para revocar	M2	3,40	66.000	224.400
17	3.18	c- De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	125.500	4.329.750
18	3.18	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	122.500	1.653.750
19	3.18	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,30	69.800	2.394.140
20	3.18	f- En varillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	ML	12,00	18.000	216.000
21	3.18	PILARES				
22	3.18	b- De 0,45x0,45m visto para corredor	ML	6,60	70.000	462.000
23	3.18	TECHO				
24	3.18	c- De tejas y tejuelones prensada a máquina	M2	90,50	187.000	16.923.500
25	3.18	d- Viga de madera y planchuela en galería	GL	1,00	1.220.000	1.220.000
26	3.18	REVOQUES				
27	3.18	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30	25.000	1.607.500
28	3.18	e- De viga cumbrera de H°A°	M2	10,30	40.000	412.000
29	3.18	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00	18.000	1.044.000
30	3.18	Piso de Baldosa Calcárea	M2	58,00	65.000	3.770.000
31	3.18	Zócalo Calcáreo	ML	34,00	25.000	850.000
32	3.18	ABERTURAS DE MADERA				
33	3.18	b- Puerta madera de 1,20x2,10m	UN	1,00	680.000	680.000
34	3.18	ABERTURAS METÁLICAS				
35	3.18	Ventanas tipo balancines	M2	6,84	220.000	1.504.800
36	3.18	ALFEIZAR DE VENTANAS				
37	3.18	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	5,00	25.000	125.000
38	3.18	PINTURA				

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Dr. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

39	3.18	a- De paredes a la cal	M2	64,30	12.000	771.600
40	3.18	c- De pilares vistos con anti moho incoloro	M2	11,90	12.000	142.800
41	3.18	e- De viga cumbrera a la cal	M2	10,30	12.000	123.600
42	3.18	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	25.000	171.000
43	3.18	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	111,30	10.000	1.113.000
44	3.18	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	20.000	1.810.000
45	3.18	i- De abertura de madera con barniz	M2	5,50	25.000	137.500
46	3.18	Vidrios dobles	M2	6,84	130.000	889.200
47	3.18	DESAGÜE PLUVIAL				
48	3.18	a- Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 33cms.	ML	23,00	65.000	1.495.000
49	3.18	Instalación eléctrica	GL	1,00	792.860	792.860
50	3.18	Artefactos eléctricos	GL	1,00	1.250.000	1.250.000
51	3.18	MOBILIARIOS				
52	3.18	a- Pizarrones	UN	1,00	646.940	646.940
53	3.18	Limpieza final	M2	60,00	1.000	60.000
		SUB TOTAL				**58.000.000**
LOTE N° 3.19, CONSTRUCCIÓN DE 1 BAÑO SEXADO DE 2,55 x 4,00 m TIPOLOGÍA MEC EN LA ESCUELA BASICA N° 2360 JUAN BAUTISTA GARCIA DE VERA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA						
1	3.19	PREPARACIÓN DE OBRA				
2	3.19	c- Replanteo	M2	7,60	1.000	7.600
3	3.19	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	2,20	250.000	550.000
4	3.19	Encadenado de H°A° (superior de 0,11x0,27m)	M3	3,15	700.000	2.205.000
5	3.19	MUROS DE NIVELACIÓN H: 0.30M				
6	3.19	a- De 0,30m armado con 4 varillas de 6mm	M2	5,50	140.000	770.000
7	3.19	Relleno y apisonado de interiores	M3	1,50	25.000	37.500
8	3.19	AISLACIÓN ASFÁLTICA DE MUROS				
9	3.19	a- De 0,15m - Horizontal	M2	8,23	55.000	452.650
10	3.19	MUROS DE ELEVACIÓN				
11	3.19	a- De 0,15m para revocar	M2	20,50	66.000	1.353.000
12	3.19	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos común	M2	35,60	69.800	2.484.880
13	3.19	TECHO				
14	3.19	c- De tejas y tejuelones 35% de pendiente	M2	17,00	187.000	3.179.000
15	3.19	REVOQUES				
16	3.19	a- De paredes interior y	M2	75,00	25.000	1.875.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abog. Berlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

		exterior a una capa				
17	3.19	Contrapiso de H° de cascotes	M2	16,60	18.000	298.800
18	3.19	PISO				
19	3.19	a- Tipo Baldosa Calcáreo	M2	16,60	65.000	1.079.000
20	3.19	b- Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50m de ancho	ML	14,00	40.000	560.000
21	3.19	ABERTURAS DE MADERA				
22	3.19	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero	UN	2,00	850.000	1.700.000
23	3.19	b- De marco de 0,15 parantes y puerta de 0,60x1,60m	UN	3,00	550.000	1.650.000
24	3.19	ABERTURAS METÁLICAS				
25	3.19	e- Ventanas tipo balancín de 0,60x0,40m	UN	2,00	120.000	240.000
26	3.19	ALFEIZAR DE VENTANAS				
27	3.19	a- Mocheta de revoque en aberturas	ML	12,50	25.000	312.500
28	3.19	PINTURA				
29	3.19	a- De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	M2	40,00	12.000	480.000
30	3.19	b- De techo, maderamen y tejuelones al barniz	M2	17,00	20.000	340.000
31	3.19	d- De abertura de madera con barniz	M2	8,50	25.000	212.500
32	3.19	d- Pintura exterior con silicona	M2	35,60	12.000	427.200
33	3.19	e- Balancines	M2	2,00	25.000	50.000
34	3.19	REVESTIMIENTOS				
35	3.19	a- azulejo blancos de 15x15cm h:1,20m	M2	23,00	68.000	1.564.000
36	3.19	Limpieza	M2	7,60	1.000	7.600
37	3.19	Instalación eléctrica	GL	1,00	450.000	450.000
38	3.19	Instalación de artefactos eléctricos	GL	1,00	950.000	950.000
39	3.19	Instalación de agua corriente en baño con tres inodoros, dos lavatorios y minguitorio colectivo	GL	1,00	650.000	650.000
40	3.19	Desagüe cloacal de un baño con tres inodoros, dos lavatorios y minguitorio, registros (0,60x0,60) con tapa de H°A°, cámara séptica (0,75x1,50m) y pozo ciego (2,00x2,50m)	GL	1,00	5.000.000	5.000.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 579 709

Abg. Ricardo Roland Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abog. Berfis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

41	3.19	Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollos, toallero, perchero)	GL	1,00	1.113.770	1.113.770
		SUB TOTAL				**30.000.000**
LOTE Nº 3.20, CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COCINA TIPOLOGÍA MEC EN LA ESCUELA BASICA Nº 2864 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA						
1	3.20	PREPARACIÓN DE OBRA				
2	3.20	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	93,74	1.000	93.740
3	3.20	c- Replanteo	M2	93,74	1.800	168.732
4	3.20	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	13,00	250.000	3.250.000
5	3.20	ESTRUCTURA DE H°A°				
6	3.20	a- Zapatas Pilares de H°A°	M3	1,20	1.500.000	1.800.000
7	3.20	b- Vigas de Galería de H°A°	M3	0,42	1.800.000	756.000
8	3.20	c- Viga Cumbrera	M3	1,04	1.800.000	1.872.000
9	3.20	d- Encadenados de H°A° - Inferior	M3	1,68	1.600.000	2.688.000
10	3.20	e- Encadenados de H°A° - Superior	M3	1,89	1.700.000	3.213.000
11	3.20	MUROS DE NIVELACIÓN H: 0,50M				
12	3.20	b- De 0,30m armada	M2	12,20	120.000	1.464.000
13	3.20	Relleno y apisonado de interiores	M3	17,63	25.000	440.750
14	3.20	AISLACIÓN ASFÁLTICA DE MUROS				
15	3.20	a- De paredes	M2	46,10	55.000	2.535.500
16	3.20	MUROS DE ELEVACIÓN				
17	3.20	b- De 0,15m para revocar	M2	69,46	66.000	4.584.360
18	3.20	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	84,14	69.800	5.872.972
19	3.20	f- En varillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	ML	42,00	18.000	756.000
20	3.20	PILARES				
21	3.20	b- De 0,35x0,35m visto para corredor	ML	10,40	67.000	696.800
22	3.20	TECHO				
23	3.20	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	M2	120,00	187.000	22.440.000
24	3.20	REVOQUES				
25	3.20	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	139,00	25.000	3.475.000
26	3.20	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de H°A°	M2	50,29	35.000	1.760.150
27	3.20	d- De pilares de H°A°	M2	5,38	40.000	215.200
28	3.20	Contrapiso de H° de cascotes	M2	89,74	18.000	1.615.320

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lorenzo
Teléfono: 578 703

Abg. Ricardo Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Ing. Darío Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

29	3.20	Piso de Baldosa Calcárea	M2	89,74	65.000	5.833.100
30	3.20	Zócalo Calcáreo	ML	55,90	25.000	1.397.500
31	3.20	ABERTURAS DE MADERA				
32	3.20	a- Puerta madera de 1,10x1,20m - tablero	UN	1,00	921.326	921.326
33	3.20	a- Puerta madera de 0,80 x1,20m - placa	UN	2,00	680.000	1.360.000
34	3.20	ABERTURAS METÁLICAS				
35	3.20	a- Ventanas tipo balancines	M2	12,60	220.000	2.772.000
36	3.20	b- Puerta de 0,80x2,10m				-
37	3.20	ALFEIZAR DE VENTANAS				
38	3.20	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	ML	40,60	25.000	1.015.000
39	3.20	PINTURA				
40	3.20	a- De paredes a la cal	M2	139,00	12.000	1.668.000
41	3.20	c- De pilares vistos con anti moho incoloro	M2	12,42	10.000	124.200
42	3.20	e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pialres a la cal	M2	50,29	12.000	603.480
43	3.20	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	14,28	25.000	357.000
44	3.20	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	84,14	10.000	841.400
45	3.20	h- De pintura de techo (maderamen) al barniz	M2	120,00	20.000	2.400.000
46	3.20	d- De abertura de madera con barniz sintético	M2	5,67	25.000	141.750
47	3.20	REVESTIMIENTOS				
48	3.20	a- azulejo	M2	6,09	68.000	414.120
49	3.20	Vidrios Dobles	M2	12,60	130.000	1.638.000
50	3.20	DESAGÜE PLUVIAL				
51	3.20	a- Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 33cms.	ML	36,60	65.000	2.379.000
52	3.20	Instalación electrica	GL	1,00	792.860	792.860
53	3.20	Artefactos Eléctricos	GL	1,00	1.250.000	1.250.000
54	3.20	INSTALACIÓN SANITARIA				
55	3.20	Agua Corriente	GL	1,00	480.000	480.000
56	3.20	Desagüe Cloacal	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
57	3.20	Pileta de Cocina con grifería	GL	1,00	320.000	320.000
58	3.20	Limpieza Final	GL	1,00	1.000	93.740
		SUB TOTAL				**88.000.000**
LOTE N° 3.21, CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR TIPOLOGÍA MEC EN LA ESCUELA BASICA N° 2363 HERCULANO VARGAS DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA						
1	3.21	PREPARACIÓN DE OBRA				
2	3.21	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	93,74	1.000	93.740

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo

Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Dr. Darío Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

3	3.21	c- Replanteo	M2	93,74	1.800	168.732
4	3.21	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	13,00	250.000	3.250.000
5	3.21	ESTRUCTURA DE H°A°				
6	3.21	a- Zapatas Pilares de H°A°	M3	1,20	1.500.000	1.800.000
7	3.21	b- Vigas de Galería de H°A°	M3	0,42	1.800.000	756.000
8	3.21	c- Viga Cumbrera	M3	1,04	1.800.000	1.872.000
9	3.21	d- Encadenados de H°A° - Inferior	M3	1,68	1.600.000	2.688.000
10	3.21	e- Encadenados de H°A° - Superior	M3	1,89	1.700.000	3.213.000
11	3.21	MUROS DE NIVELACIÓN H: 0,50M				
12	3.21	b- De 0,30m armada	M2	12,20	120.000	1.464.000
13	3.21	Relleno y apisonado de interiores	M3	17,63	25.000	440.750
14	3.21	AISLACIÓN ASFÁLTICA DE MUROS				
15	3.21	a- De paredes	M2	46,10	55.000	2.535.500
16	3.21	MUROS DE ELEVACIÓN				
17	3.21	b- De 0,15m para revocar	M2	69,46	66.000	4.584.360
18	3.21	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	84,14	69.800	5.872.972
19	3.21	f- En varillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	ML	42,00	18.000	756.000
20	3.21	PILARES				
21	3.21	b- De 0,35x0,35m visto para corredor	ML	10,40	67.000	696.800
22	3.21	TECHO				
23	3.21	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	M2	120,00	187.000	22.440.000
24	3.21	REVOQUES				
25	3.21	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	139,00	25.000	3.475.000
26	3.21	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de H°A°	M2	50,29	35.000	1.760.150
27	3.21	d- De pilares de H°A°	M2	5,38	40.000	215.200
28	3.21	Contrapiso de H° de cascotes	M2	89,74	18.000	1.615.320
29	3.21	Piso de Baldosa Calcárea	M2	89,74	65.000	5.833.100
30	3.21	Zócalo Calcáreo	ML	55,90	25.000	1.397.500
31	3.21	ABERTURAS DE MADERA				
32	3.21	a- Puerta madera de 1,10x1,20m - tablero	UN	1,00	921.326	921.326
33	3.21	a- Puerta madera de 0,80 x1,20m - placa	UN	2,00	680.000	1.360.000
34	3.21	ABERTURAS METÁLICAS				
35	3.21	a- Ventanas tipo balancines	M2	12,60	220.000	2.772.000
36	3.21	b- Puerta de 0,80x2,10m				

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Ing. Pedro Hernán Maidana Lorza
Gobernador de Misiones

37	3.21	ALFEIZAR DE VENTANAS				
38	3.21	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	ML	40,60	25.000	1.015.000
39	3.21	PINTURA				
40	3.21	a- De paredes a la cal	M2	139,00	12.000	1.668.000
41	3.21	c- De pilares vistos con anti moho incoloro	M2	12,42	10.000	124.200
42	3.21	e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pialres a la cal	M2	50,29	12.000	603.480
43	3.21	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	14,28	25.000	357.000
44	3.21	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	84,14	10.000	841.400
45	3.21	h- De pintura de techo (maderamen) al barniz	M2	120,00	20.000	2.400.000
46	3.21	d- De abertura de madera con barniz sintético	M2	5,67	25.000	141.750
47	3.21	REVESTIMIENTOS				
48	3.21	a- azulejo	M2	6,09	68.000	414.120
49	3.21	Vidrios Dobles	M2	12,60	130.000	1.638.000
50	3.21	DESAGÜE PLUVIAL				
51	3.21	a- Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 33cms.	ML	36,60	65.000	2.379.000
52	3.21	Instalación eléctrica	GL	1,00	792.860	792.860
53	3.21	Artefactos Eléctricos	GL	1,00	1.250.000	1.250.000
54	3.21	INSTALACIÓN SANITARIA				
55	3.21	Agua Corriente	GL	1,00	480.000	480.000
56	3.21	Desagüe Cloacal	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
57	3.21	Pileta de Cocina con grifería	GL	1,00	320.000	320.000
58	3.21	Limpieza Final	M2	93,74	1.000	93.740
		SUB TOTAL				**88.000.000**
LOTE N° 3.22, CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR TIPOLOGÍA MEC EN LA ESCUELA BASICA N° 6645 SARGENTO 1RO. ODILIO GOMEZ DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA						
1	3.22	PREPARACIÓN DE OBRA				
2	3.22	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	93,74	1.000	93.740
3	3.22	c- Replanteo	M2	93,74	1.800	168.732
4	3.22	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	13,00	250.000	3.250.000
5	3.22	ESTRUCTURA DE H°A°				
6	3.22	a- Zapatas Pilares de H°A°	M3	1,20	1.500.000	1.800.000
7	3.22	b- Vigas de Galería de H°A°	M3	0,42	1.800.000	756.000
8	3.22	c- Viga Cumbrera	M3	1,04	1.800.000	1.872.000
9	3.22	d- Encadenados de H°A° - Inferior	M3	1,68	1.600.000	2.688.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abg. Jesús Hernán Maidana Zorzi
Gobernador de Misiones

10	3.22	e- Encadenados de H°A° - Superior	M3	1,89	1.700.000	3.213.000
11	3.22	MUROS DE NIVELACIÓN H: 0,50M				
12	3.22	b- De 0,30m armada	M2	12,20	120.000	1.464.000
13	3.22	Relleno y apisonado de interiores	M3	17,63	25.000	440.750
14	3.22	AISLACIÓN ASFÁLTICA DE MUROS				
15	3.22	a- De paredes	M2	46,10	55.000	2.535.500
16	3.22	MUROS DE ELEVACIÓN				
17	3.22	b- De 0,15m para revocar	M2	69,46	66.000	4.584.360
18	3.22	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	84,14	69.800	5.872.972
19	3.22	f- En varillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	ML	42,00	18.000	756.000
20	3.22	PILARES				
21	3.22	b- De 0,35x0,35m visto para corredor	ML	10,40	67.000	696.800
22	3.22	TECHO				
23	3.22	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	M2	120,00	187.000	22.440.000
24	3.22	REVOQUES				
25	3.22	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	139,00	25.000	3.475.000
26	3.22	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de H°A°	M2	50,29	35.000	1.760.150
27	3.22	d- De pilares de H°A°	M2	5,38	40.000	215.200
28	3.22	Contrapiso de H° de cascotes	M2	89,74	18.000	1.615.320
29	3.22	Piso de Baldosa Calcárea	M2	89,74	65.000	5.833.100
30	3.22	Zócalo Calcáreo	ML	55,90	25.000	1.397.500
31	3.22	ABERTURAS DE MADERA				
32	3.22	a- Puerta madera de 1,10x1,20m - tablero	UN	1,00	921.326	921.326
33	3.22	a- Puerta madera de 0,80 x1,20m - placa	UN	2,00	680.000	1.360.000
34	3.22	ABERTURAS METÁLICAS				
35	3.22	a- Ventanas tipo balancines	M2	12,60	220.000	2.772.000
36	3.22	b- Puerta de 0,80x2,10m				-
37	3.22	ALFEIZAR DE VENTANAS				
38	3.22	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	ML	40,60	25.000	1.015.000
39	3.22	PINTURA				
40	3.22	a- De paredes a la cal	M2	139,00	12.000	1.668.000
41	3.22	c- De pilares vistos con anti moho incoloro	M2	12,42	10.000	124.200
42	3.22	e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pialres a la cal	M2	50,29	12.000	603.480

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 705

Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abog. Derlis Hernan Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

43	3.22	f- De aberturas metálicas 3.22con pintura sintética	M2	14,28	25.000	357.000
44	3.22	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	84,14	10.000	841.400
45	3.22	h- De pintura de techo (maderamen) al barniz	M2	120,00	20.000	2.400.000
46	3.22	d- De abertura de madera con barniz sintético	M2	5,67	25.000	141.750
47	3.22	REVESTIMIENTOS				
48	3.22	a- azulejo	M2	6,09	68.000	414.120
49	3.22	Vidrios Dobles	M2	12,60	130.000	1.638.000
50	3.22	DESAGÜE PLUVIAL				
51	3.22	a- Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 33cms.	ML	36,60	65.000	2.379.000
52	3.22	Instalación eléctrica	GL	1,00	792.860	792.860
53	3.22	Artefactos Eléctricos	GL	1,00	1.250.000	1.250.000
54	3.22	INSTALACIÓN SANITARIA				
55	3.22	Agua Corriente	GL	1,00	480.000	480.000
56	3.22	Desagüe Cloacal	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
57	3.22	Pileta de Cocina con grifería	GL	1,00	320.000	320.000
58	3.22	Limpieza Final	M2	93,74	1.000	93.740
		SUB TOTAL				**88.000.000**
MONTO TOTAL DEL LOTE N° 3						**1.483.803.170**

LOTE N° 6

LOTE N° 6.1, CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PLANTA BAJA TIPOLOGIA MEC EN EL COLEGIO NACIONAL DR. VICTOR N. VASCONCELOS DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES

1	6.1	PREPARACIÓN DE OBRA				
2	6.1	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	61,50	1.000	61.500
3	6.1	c- Replanteo	M2	61,50	1.800	110.700
4	6.1	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	5,85	250.000	1.462.500
5	6.1	ESTRUCTURA DE H°A°				
6	6.1	a- Excavación y carga de zapatas de H°A°	M3	3,93	1.500.000	5.895.000
7	6.1	b1- Vigas de H°A°	M3	1,44	1.800.000	2.592.000
8	6.1	b2- Vigas de H°A°	M3	5,72	1.800.000	10.296.000
9	6.1	b3- Losa de H°A°	M3	5,40	1.700.000	9.180.000
10	6.1	MUROS DE NIVELACIÓN				
11	6.1	b- De 0,30m	M2	3,60	120.000	432.000
12	6.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	22,00	25.000	550.000
13	6.1	AISLACIÓN ASFÁLTICA				
14	6.1	a- De paredes	M2	5,60	55.000	308.000
15	6.1	c- De Techo con membrana	M2	61,50	35.000	2.152.500

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones *

Ing. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

		asfáltica				
16	6.1	MUROS DE ELEVACIÓN				
17	6.1	a- De 0,30m para revocar	M2	1,43	120.000	171.600
18	6.1	b- De 0,15m para revocar	M2	4,60	66.000	303.600
19	6.1	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,30	122.500	4.201.750
20	6.1	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	29,00	69.800	2.024.200
21	6.1	f- En varillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	ML	12,00	18.000	216.000
22	6.1	REVOQUES				
23	6.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	47,50	25.000	1.187.500
24	6.1	d- De pilares de H°A°	ML	21,60	20.000	432.000
25	6.1	e- De losas y vigas de H°A°	M2	80,00	30.000	2.400.000
26	6.1	Contrapiso de H° de cascotes	M2	56,00	18.000	1.008.000
27	6.1	Piso de Baldosa Calcárea	M2	56,00	65.000	3.640.000
28	6.1	Zócalo Calcáreo	ML	31,00	25.000	775.000
29	6.1	ABERTURAS DE MADERA				
30	6.1	b- Puerta madera de 1,20x2,10m	UN	1,00	680.000	680.000
31	6.1	ABERTURAS METÁLICAS				
32	6.1	Ventanas tipo balancines	M2	6,84	220.000	1.504.800
33	6.1	ALFEIZAR DE VENTANAS				
34	6.1	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	5,00	25.000	125.000
35	6.1	PINTURA				
36	6.1	a- De paredes a la cal	M2	47,50	12.000	570.000
37	6.1	b- De pilares a la cal	M2	11,70	12.000	140.400
38	6.1	e- De losas y vigas a la cal	M2	80,00	12.000	960.000
39	6.1	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	25.000	171.000
40	6.1	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	94,00	10.000	940.000
41	6.1	i- De abertura de madera con barniz	M2	5,50	25.000	137.500
42	6.1	Vidrios dobles	M2	6,84	130.000	889.200
43	6.1	Instalación eléctrica	GL	1,00	792.860	792.860
44	6.1	Artefactos eléctricos	GL	1,00	1.250.000	1.250.000
45	6.1	MOBILIARIOS				
46	6.1	a- Pizarrones	UN	1,00	646.940	646.940
47	6.1	Limpieza final	M2	60,00	1.000	60.000
		SUB TOTAL				58.267.550

LOTE N° 6.2, CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PLANTA ALTA

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

TIPOLOGIA MEC EN EL COLEGIO NACIONAL DR. VICTOR N. VASCONCELOS DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES						
1	6.2	PREPARACIÓN DE OBRA				
2	6.2	c- Replanteo	M2	61,50	1.800	110.700
3	6.2	ESTRUCTURA DE H°A°				
4	6.2	b1- Pilares de H°A°	M3	0,27	1.800.000	486.000
5	6.2	b2- Vigas y dado de H°A°	M3	1,25	1.800.000	2.250.000
6	6.2	c- Escalera de H°A°	GL	1,00	5.100.000	5.100.000
7	6.2	d- Encadenados de H°A°	M3	1,12	1.600.000	1.792.000
8	6.2	MUROS DE ELEVACIÓN				
9	6.2	b- De 0,15m para revocar	M2	3,40	66.000	224.400
10	6.2	c- De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	125.500	4.329.750
11	6.2	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	122.500	1.653.750
12	6.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	35,30	69.800	2.463.940
13	6.2	f- En varillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	ML	12,00	18.000	216.000
14	6.2	PILARES				
15	6.2	b- De 0,30x0,30m visto para corredor	ML	6,44	65.000	418.600
16	6.2	TECHO				
17	6.2	c- De tejas y tejuelones prensada a máquina	M2	90,50	187.000	16.923.500
18	6.2	REVOQUES				
19	6.2	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	66,80	25.000	1.670.000
20	6.2	b- De 0,30x0,30m	ML	19,35	25.000	483.750
21	6.2	d- De pilares en galería de H°A°	M2	6,60	40.000	264.000
22	6.2	e- Viga cumbrera y galería de H°A°	M2	16,00	40.000	640.000
23	6.2	Piso de Baldosa Calcárea	M2	59,50	65.000	3.867.500
24	6.2	Zócalo Calcáreo	ML	31,00	25.000	775.000
25	6.2	ABERTURAS DE MADERA				
26	6.2	b- Puerta madera de 1,20x2,10m	UN	1,00	680.000	680.000
27	6.2	ABERTURAS METÁLICAS				
28	6.2	a-Ventanas tipo balancines	M2	6,84	220.000	1.504.800
29	6.2	b-Baranda metálica en escalera P.A. y galería	M2	29,00	220.000	6.380.000
30	6.2	ALFEIZAR DE VENTANAS				
31	6.2	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	5,00	25.000	125.000
32	6.2	PINTURA				

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Darío Hernán Mauricio Arce
Gobernador de Misiones

33	6.2	a- De paredes a la cal	M2	66,80	12.000	801.600
34	6.2	b- De pilares en paredes y galería a la cal	M2	18,10	12.000	217.200
35	6.2	e- De viga cumbrera y galería a la cal	M2	16,00	12.000	192.000
36	6.2	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	25.000	171.000
37	6.2	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	110,00	10.000	1.100.000
38	6.2	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	20.000	1.810.000
39	6.2	i- De baranda metálica con pintura sintética	M2	29,00	15.000	435.000
40	6.2	i- De abertura de madera con barniz	M2	5,50	25.000	137.500
41	6.2	Vidrios dobles	M2	6,84	130.000	889.200
42	6.2	DESAGÜE PLUVIAL				
43	6.2	a- Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 33cms.	ML	33,00	65.000	2.145.000
44	6.2	Registro de 20x20x20 p/ desagüe de caño de bajada	UN	1,00	293.010	293.010
45	6.2	Instalación eléctrica	GL	1,00	792.860	792.860
46	6.2	Artefactos eléctricos	GL	1,00	1.250.000	1.250.000
47	6.2	MOBILIARIOS				
48	6.2	a- Pizarrones	UN	1,00	646.940	646.940
49	6.2	Limpieza final	M2	60,00	1.000	60.000
		SUB TOTAL				**63.000.000**

LOTE Nº 6.3, CONSTRUCCION DE 1 AULA PRE ESCOLAR TIPOLOGIA MEC EN LA ESCUELA BASICA Nº 875 GRAL. EDUARDO SANCHEZ INSFRAN DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES

1	6.3	PREPARACIÓN DE OBRA				
2	6.3	c- Replanteo	M2	81,39	1.800	146.502
3	6.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	17,26	250.000	4.315.000
4	6.3	ESTRUCTURA DE H°A°				
5	6.3	b2- Vigas y Dados de H°A°	M3	1,40	1.800.000	2.520.000
6	6.3	d- Encadenados de H°A° (Inferior / superior)	M3	3,15	1.600.000	5.040.000
7	6.3	MUROS DE NIVELACIÓN H: 0,50M				
8	6.3	a- De 0,45m	M2	6,10	163.000	994.300
9	6.3	b- De 0,30m	M2	17,15	120.000	2.058.000
10	6.3	Relleno y apisonado de interiores	M3	32,30	25.000	807.500
11	6.3	AISLACIÓN ASFÁLTICA DE MUROS				
12	6.3	a- De 0,15m - Horizontal	M2	8,43	55.000	463.650
13	6.3	b- De 0,30m - Horizontal	M2	4,20	55.000	231.000
14	6.3	d- Cantetos	M2	5,25	55.000	288.750

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

15	6.3	MUROS DE ELEVACIÓN				
16	6.3	a- De 0,30m para revocar	M2	19,52	120.000	2.342.400
17	6.3	b- De 0,15m para revocar	M2	39,40	66.000	2.600.400
18	6.3	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillo común	M2	25,62	122.500	3.138.450
19	6.3	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes c/ Cantero - Parapeto	M2	20,40	69.800	1.423.920
20	6.3	f- En varillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	ML	40,25	18.000	724.500
21	6.3	PILARES				
22	6.3	b- De 0,30x0,30m para revocar	ML	9,00	65.000	585.000
23	6.3	TECHO				
24	6.3	c- De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de ybyrapytá	M2	98,55	187.000	18.428.850
25	6.3	REVOQUES				
26	6.3	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	154,00	25.000	3.850.000
27	6.3	c- De pilares de mampostería	ML	9,00	25.000	225.000
28	6.3	e- De viga cumbrera y voladizo de encadenado de HºAº	M2	15,46	40.000	618.400
29	6.3	f) De nivelación	M2	16,70	25.000	417.500
30	6.3	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	65,75	18.000	1.183.500
31	6.3	PISO				
32	6.3	b- De Baldosa Calcárea en aula, galería y SSHH.	M2	60,47	65.000	3.930.550
33	6.3	ZÓCALO				
34	6.3	b) Calcáreo	ML	37,05	25.000	926.250
35	6.3	ABERTURAS DE MADERA				
36	6.3	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero	UN	1,00	650.000	650.000
37	6.3	b- De marco de 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60x2,10m	UN	2,00	620.000	1.240.000
38	6.3	ABERTURAS METÁLICAS				
39	6.3	c- Marco y Puerta 1,10x2,50m (dos hojas)	UN	1,00	750.000	750.000
40	6.3	d- Ventanas tipo balancín de 1,50x1,70m	UN	4,00	570.000	2.280.000
41	6.3	e- Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00m p/ SSHH	UN	4,00	330.000	1.320.000
42	6.3	ALFEIZAR DE VENTANAS				
43	6.3	c- De ladrillos comunes	ML	2,50	42.000	105.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones *

Abog. Pablo Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

		curvos a sardinel en cantero				
44	6.3	d- Mocheta de revoque	ML	49,60	25.000	1.240.000
45	6.3	PINTURA				
46	6.3	a- De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	M2	131,14	12.000	1.573.680
47	6.3	d- De abertura de madera con barniz	M2	3,36	25.000	84.000
48	6.3	e- De viga cumbrera y galería a la cal	M2	15,46	12.000	185.520
49	6.3	j- De pintura de techo (maderamen) al barniz	M2	98,55	20.000	1.971.000
50	6.3	k- De mampostería visto común Enras. Látex color a definir en obra	M2	48,89	12.000	586.680
51	6.3	l- De revoque común látex, exterior color mostaza	M2	52,36	15.000	785.400
52	6.3	**m- De aberturas metálicas**				-
53	6.3	a- Balancines	M2	16,80	25.000	420.000
54	6.3	b- Puerta metálica de acceso	M2	5,06	25.000	126.500
55	6.3	REVESTIMIENTO				
56	6.3	a- azulejo	M2	19,50	68.000	1.326.000
57	6.3	Provisión y colocación de vidrios en aberturas	M2	16,77	130.000	2.180.100
58	6.3	Pastillones de patio en rampa	M2	5,28	60.000	316.800
59	6.3	Limpieza	M2	66,76	800	53.408
60	6.3	Colocación de planchuelas de hierro en techo	UN	34,00	35.500	1.207.000
61	6.3	Construcción de mesada azulejada de 1,80x0,50x0,70m	GL	1,00	689.490	689.490
62	6.3	Instalación eléctrica de aula y baño	BC	35,00	60.000	2.100.000
63	6.3	Instalación de artefactos eléctricos	BC	10,00	65.000	650.000
64	6.3	Instalación de agua corriente en baño con dos inodoros, tres lavatorios y una ducha eléctrica	GL	1,00	450.000	450.000
65	6.3	Desagüe cloacal de un baño con dos inodoros, tres lavatorios y una ducha eléctrica, registros (0,60x0,60) con tapa de H°A°, cámara séptica y pozo ciego (2,00x2,50m)	GL	1,00	5.500.000	5.500.000
66	6.3	Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollos, toallero, perchero)	GL	1,00	1.400.000	1.400.000

Constructora Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Arq. Richard Ramón Ramírez Rodrigues
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones *

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

		SUB TOTAL				**86.450.000**
LOTE Nº 6.4, CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 5,80 X 6,80 M TIPOLOGIA MEC EN COLEGIO 3° DIVISION DE INFANTERIA EN LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUSTISTA MISIONES						
1	6.4	PREPARACIÓN DE OBRA				
2	6.4	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	125,00	1.000	125.000
3	6.4	c- Replanteo	M2	125,00	1.800	225.000
4	6.4	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	23,40	250.000	5.850.000
5	6.4	ESTRUCTURA DE H°A°				
6	6.4	b2- Vigas y Dados de H°A°	M3	1,50	1.800.000	2.700.000
7	6.4	d- Encadenados de H°A°	M3	3,72	1.600.000	5.952.000
8	6.4	MURO DE NIVELACIÓN				
9	6.4	a- De 0,45m	M2	5,50	163.000	896.500
10	6.4	b- De 0,30m	M2	13,10	120.000	1.572.000
11	6.4	c- De 0,60m	M2	0,90	220.000	198.000
12	6.4	Relleno y apisonado de interiores	M3	46,00	25.000	1.150.000
13	6.4	AISLACIÓN ASFÁLTICA				
14	6.4	a- De paredes	M2	11,00	55.000	605.000
15	6.4	MUROS DE ELEVACIÓN				
16	6.4	a- De 0,30m para revocar	M2	6,55	120.000	786.000
17	6.4	b- De 0,15m para revocar	M2	6,70	66.000	442.200
18	6.4	c- De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	51,50	125.500	6.463.250
19	6.4	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	122.500	1.653.750
20	6.4	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	68,60	69.800	4.788.280
21	6.4	f- En varillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	ML	24,00	18.000	432.000
22	6.4	PILARES				
23	6.4	b- De 0,45x0,45m visto para corredor	ML	11,00	70.000	770.000
24	6.4	TECHO				
25	6.4	c- De tejas y tejuelones prensada a máquina	M2	168,50	187.000	31.509.500
26	6.4	d- Viga de madera y planchuela en galería	GL	1,00	2.440.000	2.440.000
27	6.4	REVOQUES				
28	6.4	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	128,10	25.000	3.202.500
29	6.4	e- De viga cumbrera de H°A°	M2	18,10	40.000	724.000
30	6.4	Contrapiso de H° de cascotes	M2	115,00	18.000	2.070.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Dr. Del Maestro Nº 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Secretario General
Gobernación de Misiones

Dr. Derlis Hernán Maidana Zar...
Gobernador de Misiones

31	6.4	Piso de Baldosa Calcárea	M2	115,00	65.000	7.475.000
32	6.4	Zócalo Calcáreo	ML	67,00	25.000	1.675.000
33	6.4	ABERTURAS DE MADERA				
34	6.4	b- Puerta madera de 1,20x2,10m	UN	2,00	680.000	1.360.000
35	6.4	ABERTURAS METÁLICAS				
36	6.4	Ventanas tipo balancines	M2	13,68	220.000	3.009.600
37	6.4	ALFEIZAR DE VENTANAS				
38	6.4	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	10,00	25.000	250.000
39	6.4	PINTURA				
40	6.4	a- De paredes a la cal	M2	128,10	12.000	1.537.200
41	6.4	c- De pilares vistos con anti moho incoloro	M2	20,00	12.000	240.000
42	6.4	e- De viga cumbrera a la cal	M2	18,10	12.000	217.200
43	6.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	13,68	25.000	342.000
44	6.4	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	174,60	10.000	1.746.000
45	6.4	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	168,50	20.000	3.370.000
46	6.4	i- De abertura de madera con barniz	M2	11,00	25.000	275.000
47	6.4	Vidrios dobles	M2	13,68	130.000	1.778.400
48	6.4	DESAGÜE PLUVIAL				
49	6.4	a- Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 33cms.	ML	43,50	65.000	2.827.500
50	6.4	Instalación eléctrica	GL	1,00	1.585.720	1.585.720
51	6.4	Artefactos eléctricos	GL	1,00	2.500.000	2.500.000
52	6.4	MOBILIARIOS				
53	6.4	a- Pizarrones	UN	2,00	646.940	1.293.880
54	6.4	Limpieza final	M2	120,00	1.000	120.000
		SUB TOTAL				**106.157.480**
LOTE N° 6.5, CONSTRUCCION DE 1 AULA PARA PRE ESCOLAR TIPOLOGIA MEC EN LA ESCUELA BASICA N° 825 GRAL. DE DIVISION EDUARDO SANCHEZ DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUSTISTA MISIONES						
1	6.5	PREPARACIÓN DE OBRA				
2	6.5	c- Replanteo	M2	81,39	1.800	146.502
3	6.5	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	17,26	250.000	4.315.000
4	6.5	ESTRUCTURA DE H°A°				
5	6.5	b2- Vigas y Dados de H°A°	M3	1,40	1.800.000	2.520.000
6	6.5	d- Encadenados de H°A° (Inferior / superior)	M3	3,15	1.600.000	5.040.000
7	6.5	MUROS DE NIVELACIÓN H: 0,50M				
8	6.5	a- De 0,45m	M2	6,10	163.000	994.300

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO Misiones
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Secretario General
Gobernación de Misiones

Dr. Berlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

9	6.5	b- De 0,30m	M2	17,15	120.000	2.058.000
10	6.5	Relleno y apisonado de interiores	M3	32,30	25.000	807.500
11	6.5	AISLACIÓN ASFÁLTICA DE MUROS				
12	6.5	a- De 0,15m - Horizontal	M2	8,43	55.000	463.650
13	6.5	b- De 0,30m - Horizontal	M2	4,20	55.000	231.000
14	6.5	d- Canteros	M2	5,25	55.000	288.750
15	6.5	MUROS DE ELEVACIÓN				
16	6.5	a- De 0,30m para revocar	M2	19,52	120.000	2.342.400
17	6.5	b- De 0,15m para revocar	M2	39,40	66.000	2.600.400
18	6.5	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillo común	M2	25,62	122.500	3.138.450
19	6.5	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes c/ Cantero - Parapeto	M2	20,40	69.800	1.423.920
20	6.5	f- En varillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	ML	40,25	18.000	724.500
21	6.5	PILARES				
22	6.5	b- De 0,30x0,30m para revocar	ML	9,00	65.000	585.000
23	6.5	TECHO				
24	6.5	c- De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de ybyrapytá	M2	98,55	187.000	18.428.850
25	6.5	REVOQUES				
26	6.5	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	154,00	25.000	3.850.000
27	6.5	c- De pilares de mampostería	ML	9,00	25.000	225.000
28	6.5	e- De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	M2	15,46	40.000	618.400
29	6.5	f) De nivelación	M2	16,70	25.000	417.500
30	6.5	Contrapiso de H° de cascotes	M2	65,75	18.000	1.183.500
31	6.5	PISO				
32	6.5	b- De Baldosa Calcárea en aula, galería y SSHH.	M2	60,47	65.000	3.930.550
33	6.5	ZÓCALO				
34	6.5	b) Calcáreo	ML	37,05	25.000	926.250
35	6.5	ABERTURAS DE MADERA				
36	6.5	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero	UN	1,00	650.000	650.000
37	6.5	b- De marco de 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60x2,10m	UN	2,00	620.000	1.240.000
38	6.5	ABERTURAS METÁLICAS				

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lorenzo

Ing. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Ing. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

39	6.5	c- Marco y Puerta 1,10x2,50m (dos hojas)	UN	1,00	750.000	750.000
40	6.5	d- Ventanas tipo balancín de 1,50x1,70m	UN	4,00	570.000	2.280.000
41	6.5	e- Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00m p/ SSHH	UN	4,00	330.000	1.320.000
42	6.5	ALFEIZAR DE VENTANAS				
43	6.5	c- De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ML	2,50	42.000	105.000
44	6.5	d- Mocheta de revoque	ML	49,60	25.000	1.240.000
45	6.5	PINTURA				
46	6.5	a- De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	M2	131,14	12.000	1.573.680
47	6.5	d- De abertura de madera con barniz	M2	3,36	25.000	84.000
48	6.5	e- De viga cumbrera y galería a la cal	M2	15,46	12.000	185.520
49	6.5	j- De pintura de techo (maderamen) al barniz	M2	98,55	20.000	1.971.000
50	6.5	k- De mampostería visto común Enras. Látex color a definir en obra	M2	48,89	12.000	586.680
51	6.5	l- De revoque común látex, exterior color mostaza	M2	52,36	15.000	785.400
52	6.5	**m- De aberturas metálicas**				-
53	6.5	a- Balancines	M2	16,80	25.000	420.000
54	6.5	b- Puerta metálica de acceso	M2	5,06	25.000	126.500
55	6.5	REVESTIMIENTO				
56	6.5	a- azulejo	M2	19,50	68.000	1.326.000
57	6.5	Provisión y colocación de vidrios en aberturas	M2	16,77	130.000	2.180.100
58	6.5	Pastillones de patio en rampa	M2	5,28	60.000	316.800
59	6.5	Limpieza	M2	66,76	800	53.408
60	6.5	Colocación de planchuelas de hierro en techo	UN	34,00	35.500	1.207.000
61	6.5	Construcción de mesada azulejada de 1,80x0,50x0,70m	GL	1,00	689.490	689.490
62	6.5	Instalación eléctrica de aula y baño	BC	35,00	60.000	2.100.000
63	6.5	Instalación de artefactos eléctricos	BC	10,00	65.000	650.000
64	6.5	Instalación de agua corriente en baño con dos inodoros, tres lavatorios y una ducha eléctrica	GL	1,00	450.000	450.000
65	6.5	Desagüe cloacal de un baño con dos inodoros, tres	GL	1,00	5.500.000	5.500.000

Construcciones Rivas
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lore

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Carlos Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

		lavatorios y una ducha eléctrica, registros (0,60x0,60) con tapa de H°A°, cámara séptica y pozo ciego (2,00x2,50m)				
66	6.5	Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollos, toallero, perchero)	GL	1,00	1.400.000	1.400.000
		SUB TOTAL				**86.450.000**
LOTE Nº 6.6, CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80 X 6,80 M TIPOLOGIA MEC EN EL COLEGIO NACIONAL MBURICARETA DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES						
1	6.6	PREPARACIÓN DE OBRA				
2	6.6	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	1.000	63.700
3	6.6	c- Replanteo	M2	63,70	1.800	114.660
4	6.6	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14,00	250.000	3.500.000
5	6.6	ESTRUCTURA DE H°A°				
6	6.6	b2- Vigas y Dados de H°A°	M3	0,82	1.800.000	1.476.000
7	6.6	d- Encadenados de H°A°	M3	2,17	1.600.000	3.472.000
8	6.6	MUROS DE NIVELACIÓN				
9	6.6	a- De 0,45m	M2	3,60	120.000	900.000
10	6.6	b- De 0,30m	M2	7,50	220.000	132.000
11	6.6	c- De 0,60m	M2	0,60	25.000	582.500
12	6.6	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	1.000	63.700
13	6.6	AISLACIÓN ASFÁLTICA				
14	6.6	a- De paredes	M2	6,40	55.000	352.000
15	6.6	MUROS DE ELEVACIÓN				
16	6.6	b- De 0,15m para revocar	M2	3,40	66.000	224.400
17	6.6	c- De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	125.500	4.329.750
18	6.6	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	122.500	1.653.750
19	6.6	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,30	69.800	2.394.140
20	6.6	f- En varillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	ML	12,00	18.000	216.000
21	6.6	PILARES				
22	6.6	b- De 0,45x0,45m visto para corredor	ML	6,60	70.000	462.000
23	6.6	TECHO				
24	6.6	c- De tejas y tejuelones prensada a máquina	M2	90,50	187.000	16.923.500
25	6.6	d- Viga de madera y	GL	1,00	1.220.000	1.220.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Secretario General
Gobernación de Misiones

Gobernador de Misiones

		planchuela en galería				
26	6.6	REVOQUES				
27	6.6	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30	25.000	1.607.500
28	6.6	e- De viga cumbrera de H°A°	M2	10,30	40.000	412.000
29	6.6	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00	18.000	1.044.000
30	6.6	Piso de Baldosa Calcárea	M2	58,00	65.000	3.770.000
31	6.6	Zócalo Calcáreo	ML	34,00	25.000	850.000
32	6.6	ABERTURAS DE MADERA				
33	6.6	b- Puerta madera de 1,20x2,10m	UN	1,00	680.000	680.000
34	6.6	ABERTURAS METÁLICAS				
35	6.6	Ventanas tipo balancines	M2	6,84	220.000	1.504.800
36	6.6	ALFEIZAR DE VENTANAS				
37	6.6	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	5,00	25.000	125.000
38	6.6	PINTURA				
39	6.6	a- De paredes a la cal	M2	64,30	12.000	771.600
40	6.6	c- De pilares vistos con anti moho incoloro	M2	11,90	12.000	142.800
41	6.6	e- De viga cumbrera a la cal	M2	10,30	12.000	123.600
42	6.6	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	25.000	171.000
43	6.6	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	111,30	10.000	1.113.000
44	6.6	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	20.000	1.810.000
45	6.6	i- De abertura de madera con barniz	M2	5,50	25.000	137.500
46	6.6	Vidrios dobles	M2	6,84	130.000	889.200
47	6.6	DESAGÜE PLUVIAL				
48	6.6	a- Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 33cms.	ML	23,00	65.000	1.495.000
49	6.6	Instalación eléctrica	GL	1,00	792.860	792.860
50	6.6	Artefactos eléctricos	GL	1,00	1.250.000	1.250.000
51	6.6	MOBILIARIOS				
52	6.6	a- Pizarrones	UN	1,00	646.940	646.940
53	6.6	Limpieza final	M2	60,00	1.000	60.000
		SUB TOTAL				**58.000.000**
LOTE N° 6.7, CONSTRUCCION DE COMEDOR COCINA TIPOLOGIA MEC EN LA ESCUELA BASICA N° 1250 ROMULO LEGUIZAMON PRIETO COMPAÑÍA SAN CRISTOBAL DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA						
1	6.7	PREPARACIÓN DE OBRA				
2	6.7	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	93,74	1.000	93.740

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 793

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

3	6.7	c- Replanteo	M2	93,74	1.800	168.732
4	6.7	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	13,00	250.000	3.250.000
5	6.7	ESTRUCTURA DE H°A°				
6	6.7	a- Zapatas Pilares de H°A°	M3	1,20	1.500.000	1.800.000
7	6.7	b- Vigas de Galería de H°A°	M3	0,42	1.800.000	756.000
8	6.7	c- Viga Cumbrera	M3	1,04	1.800.000	1.872.000
9	6.7	d- Encadenados de H°A° - Inferior	M3	1,68	1.600.000	2.688.000
10	6.7	e- Encadenados de H°A° - Superior	M3	1,89	1.700.000	3.213.000
11	6.7	MUROS DE NIVELACIÓN H: 0,50M				
12	6.7	b- De 0,30m armada	M2	12,20	120.000	1.464.000
13	6.7	Relleno y apisonado de interiores	M3	17,63	25.000	440.750
14	6.7	AISLACIÓN ASFÁLTICA DE MUROS				
15	6.7	a- De paredes	M2	46,10	55.000	2.535.500
16	6.7	MUROS DE ELEVACIÓN				
17	6.7	b- De 0,15m para revocar	M2	69,46	66.000	4.584.360
18	6.7	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	84,14	69.800	5.872.972
19	6.7	f- En varillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	ML	42,00	18.000	756.000
20	6.7	PILARES				
21	6.7	b- De 0,35x0,35m visto para corredor	ML	10,40	67.000	696.800
22	6.7	TECHO				
23	6.7	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	M2	120,00	187.000	22.440.000
24	6.7	REVOQUES				
25	6.7	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	139,00	25.000	3.475.000
26	6.7	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de H°A°	M2	50,29	35.000	1.760.150
27	6.7	d- De pilares de H°A°	M2	5,38	40.000	215.200
28	6.7	Contrapiso de H° de cascotes	M2	89,74	18.000	1.615.320
29	6.7	Piso de Baldosa Calcárea	M2	89,74	65.000	5.833.100
30	6.7	Zócalo Calcáreo	ML	55,90	25.000	1.397.500
31	6.7	ABERTURAS DE MADERA				
32	6.7	a- Puerta madera de 1,10x1,20m - tablero	UN	1,00	921.326	921.326
33	6.7	a- Puerta madera de 0,80 x1,20m - placa	UN	2,00	680.000	1.360.000
34	6.7	ABERTURAS METÁLICAS				
35	6.7	a- Ventanas tipo balancines	M2	12,60	220.000	2.772.000
36	6.7	b- Puerta de 0,80x2,10m				

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Ing. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

37	6.7	ALFEIZAR DE VENTANAS				
38	6.7	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	ML	40,60	25.000	1.015.000
39	6.7	PINTURA				
40	6.7	a- De paredes a la cal	M2	139,00	12.000	1.668.000
41	6.7	c- De pilares vistos con anti moho incoloro	M2	12,42	10.000	124.200
42	6.7	e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pialres a la cal	M2	50,29	12.000	603.480
43	6.7	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	14,28	25.000	357.000
44	6.7	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	84,14	10.000	841.400
45	6.7	h- De pintura de techo (maderamen) al barniz	M2	120,00	20.000	2.400.000
46	6.7	d- De abertura de madera con barniz sintético	M2	5,67	25.000	141.750
47	6.7	REVESTIMIENTOS				
48	6.7	a- azulejo	M2	6,09	68.000	414.120
49	6.7	Vidrios Dobles	M2	12,60	130.000	1.638.000
50	6.7	DESAGÜE PLUVIAL				
51	6.7	a- Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 33cms.	ML	36,60	65.000	2.379.000
52	6.7	Instalación eléctrica	GL	1,00	792.860	792.860
53	6.7	Artefactos Eléctricos	GL	1,00	1.250.000	1.250.000
54	6.7	INSTALACIÓN SANITARIA				
55	6.7	Agua Corriente	GL	1,00	480.000	480.000
56	6.7	Desagüe Cloacal	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
57	6.7	Pileta de Cocina con grifería	GL	1,00	320.000	320.000
58	6.7	Limpieza Final	M2	93,74	1.000	93.740
		SUB TOTAL				**88.000.000**
MONTO TOTAL DEL LOTE N° 5						**546.625.030**

Los montos adjudicado haciende a la suma de guaraníes, cuanto sigue: **Lote N° 1 Gs. 348.450.000** (Trescientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta mil guaraníes, con todo los impuestos incluidos), **Lote N° 3 Gs. 1.483.803.170** (Mil cuatrocientos ochenta y tres millones ochocientos tres mil ciento setenta guaraníes, con todo los impuestos incluido) **Lote N° 6 Gs. 546.625.030** (Quinientos cuarenta y seis millones seiscientos veinticinco mil treinta guaraníes, con todo los impuestos incluidos).----------

El Contratista se compromete a proveer los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------
La Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida del suministro de

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Tel. ... 575 703

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Ing. Ricardo Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Berlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

los Servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia del Contrato es desde la suscripción del presente contrato por un periodo de 120 (Ciento veinte) días laborales corrido.----------
El plazo de ejecución de esta obra se fija en **100 (Cien)** días laborales, a ser cronometrados desde el momento de la redacción del acta de Inicio de Obras registrado en el Libro de Obras, verificado y aprobados por todos los responsables de ésta obras (El contratista, el Fiscal General de Obras y el Secretario de Obras Publicas de la Gobernación).----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LA OBRA Y FORMA DE PAGO.

Los Servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de trabajo del Pliego de Bases y Condiciones, y en los lugares respectivos para la ejecución de las obras.----------
A la firma del Contrato se hará un desembolso del **30 %** (treinta por ciento), debiendo previamente presentar una garantía del 100% (cien por ciento) del monto anticipado.--------
La garantía de anticipo debe tener la misma vigencia contractual de **120 días.**----------

La Gobernación de Misiones fija realizar con relación al código de adjudicación correspondiente al año 2.013, en dos certificaciones. La misma será procesada con la presentación de las planillas de certificaciones. El saldo correspondiente al código de adjudicación Año 2.014 será fijado, también en dos o tres certificaciones según el avance de obras.----------

La sumatoria total de los lotes adjudicados asciende a la suma de Gs. **Gs 2.378.878.200,** (Dos mil trescientos setenta y ocho millones ochocientos setenta y ocho mil doscientos guaraníes, con todo los impuestos incluidos).----------

Los pagos estarán sujetos a la Disponibilidad presupuestaria de la Institución, haciendo referencia al plan financiero mensual y al efectivo en Banco.----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del presente contrato estará a cargo de la Secretaria de Obras Publica y el Fiscal General de Obras, designado por la Gobernación.----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro Nº 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abg. Richard Ramón Benítez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Berlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total del contrato.--

El **período de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 150 (Ciento cincuenta) días.----------
La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: a más tardar **30 (treinta)** días posteriores contados a partir de la fecha de recepción definitiva----------

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre **LAS PARTES**, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P.,

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

Abog. Denis Hernán Maidana Lara
Gobernador de Misiones

debiendo asumir **LAS PARTES** las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

EN TESTIMONIO de conformidad y con el compromiso de fiel cumplimiento, se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y en 69 (Sesenta y nueve páginas) consecutivas, a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista – Misiones, República del Paraguay el día 19 de diciembre del año 2013.----------

ABOG. RICHAR ROLANDO RAMIREZ
Secretario General

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA
Gobernador de Misiones

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Avda. del Maestro N° 152 - San Lorenzo
Teléfono: 575 703

ING. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
CONTRATADO