CONTRATO U.O.C. Nº 02/2015

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2015
"Contratación de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire con Provisión de Repuestos con Contrato Abierto – Ad Referéndum - ID N° 284.927" suscrito con la empresa AIRMECT de José Eduardo Cabrera RUC N° 1927138 -7.

Entre el **Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)**, en adelante **La Contratante**, representado en este acto por el **Dr. CIRILO GUILLERMO SOSA FLORES, Ministro** con Cédula de Identidad **Nº 330.184** con domicilio legal en la calle Luis Alberto de Herrera esquina Paraguarí, por una parte, y por la otra parte la Empresa **AIRMECT de JOSE EDUARDO CABRERA** con RUC Nº **1927138-7**, domiciliada en la calle Callejón 100 c/ Ruta Transchaco km. 19/5 de la ciudad de Mariano Roque Alonso, representado por el **Sr. JOSÉ EDUARDO CABRERA**, con Cédula de Identidad Nº **1.927.138**, denominada en adelante **LA CONTRATISTA**, acuerdan en celebrar el presente contrato; de conformidad a la adjudicación realizada por **LA CONTRATANTE** a través de la Resolución Nº 231/15 del 23 de marzo del 2015, en el marco de la **Contratación Directa Nº 01/2015- "Contratación de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire con Provisión de Repuestos con Contrato Abierto – Ad Referéndum - ID Nº 284.927"** que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: ***OBJETO***

El presente Contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación a la Contratación de la Empresa para el **"Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire con Provisión de Repuestos"**, por cuenta, cargo y riesgo de la Contratista conforme a las especificaciones técnicas y a las otras disposiciones del Contrato.--

CLAUSULA SEGUNDA: ***DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO***

Los documentos contractuales que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- **(a)** Contrato
- **(b)** La Carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
- **(c)** La oferta del Proveedor;
- **(d)** Resolución de Adjudicación Nº 231/2015 del 23 de marzo del 2015.-
- **(e)** La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Guillermo Sosa Flores
Ministro

Airmect
Aire Acondicionado
Transchaco Km. 19 - Tel.: 78 14 85

Luis Alberto de Herrera esquina Paraguarí – 3er. Piso – Dirección UOC • Asunción – Paraguay
Tel.: (595-21) 445 992

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

CLAUSULA TERCERA: ***IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO:***

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el Subgrupo **240**, objetos del gasto específicos **"Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones"**, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, por un monto total de Gs. 140.000.000, (Guaraníes ciento cuarenta millones) correspondiente al presente ejercicio fiscal 2015.----------

Año	Tipo	Prog.	Sub Prog.	Proy.	O.G.	Descripción	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto Gs.
2015	1	001	00	00	240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	10	001	99	140.000.000

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 284.927.----------

CLAUSULA CUARTA: ***PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:***

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 01/2015, convocada por el **Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social**. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 231/2015.----------

CLAUSULA QUINTA: ***PRECIO UNITARIO, EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS:***

1	2	3	4	5	6	7
Nº Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Servicio**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Presentación**	**Precio Unitario Total (IVA Incluido) (*)**
1	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire con Provisión de Repuestos	Unidad	1	Evento	10.010.000

Monto mínimo	**Gs. 70.000.000.-**
Monto máximo	**Gs. 140.000.000.-**

Guillermo Sosa Flores
Ministro

Airnect
Aire Acondicionado
Tel.: 76 14 85

Luis Alberto de Herrera esquina Paraguarí – 3er. Piso – Dirección UOC – Asunción – Paraguay
Tel.: (595-21) 445 992

CUADRO DE ADJUDICACION

PLANILLA AUXILIAR

Ítem	Descripción del Servicio	Unidad Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario
	Ítem Nº 1 – A.A. Split 12.000 BTU de Pared				
1.1	Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentinas, turbinas, bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores. Revisión de pérdidas de refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, reles, temporizadores, presostatos de alta y baja.	Unidad	Evento	1	80.000
1.2	Provisión y cambio de compresor rotativo 220 volt 50 Hz	Unidad	Evento	1	400.000
1.3	Rebobinado motor ventilador del condensador 220 volts.	Unidad	Evento	1	100.000
1.4	Rebobinado motor ventilador del evaporador 3 velocidades.	Unidad	Evento	1	50.000
1.5	Provisión y cambio placa electrónica con control frío/ calor.	Unidad	Evento	1	50.000
1.6	Cambio de filtro de Gas 1/4.	Unidad	Evento	1	15.000
1.7	Provisión y cambio de filtro de Aire.	Unidad	Evento	1	10.000
1.8	Provisión e instalación de circuito Eléctrico monofásico, colocación de llave T.M. Europea, cable de 2x4m2. 20ml.	Unidad	Evento	1	30.000
1.9	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del Condensador debe incluir trabajo de tornería.	Unidad	Evento	1	90.000
1.10	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del Condensador debe incluir trabajo de tornería.	Unidad	Evento	1	5.000
1.11	Provisión y cambio de Robinete de Baja presión con válvula de servicio.	Unidad	Evento	1	10.000
1.12	Previsión y cambio de Robinete de Alta presión con válvula de servicio.	Unidad	Evento	1	10.000
1.13	Provisión y cambio de aislación térmica.	Unidad	Evento	1	5.000
1.14	Previsión y cambio de protector térmico.	Unidad	Evento	1	20.000
1.15	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del Evaporador debe incluir trabajo de tornería.	Unidad	Evento	1	20.000
1.16	Provisión y cambio de aleta del Condensador.	Unidad	Evento	1	40.000
1.17	Provisión y cambio de turbina del Evaporador.	Unidad	Evento	1	30.000
1.18	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor.	Unidad	Evento	1	50.000
1.19	Provisión y cambio de capacitor de Arranque.	Unidad	Evento	1	5.000

Guillermo Sosa Flores
Ministro

Aire Acondicionado
Tacuarembó Km. 19 - Tel.: 76 14 85

Luis Alberto de Herrera esquina Paraguarí – 3er. Piso – Dirección UOC • Asunción – Paraguay
Tel.: (595-21) 445 992

1.20	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador.	Unidad	Evento	1	20.000
1.21	Provisión y cambio de válvula de Inversión bobina 220 volts.	Unidad	Evento	1	20.000
1.22	Provisión y cambio de cañería de cobre alta y baja con aislación térmica.	Unidad	Evento	1	20.000
1.23	Provisión y cambio de válvula de expansión.	Unidad	Evento	1	15.000
1.24	Sustitución de cableado de interconexión eléctrica unidad interior/exterior. Con cable multifilar de 2mm y 1mm.	Unidad	Evento	1	15.000
1.25	Provisión y cambio de Transformador 220 volts. 24 volts 2 Amp.	Unidad	Evento	1	10.000
1.26	Provisión y carga de Gas Refrigerante F22 por Equipos.	Unidad	Evento	1	150.000
1.27	Desmonte e instalación con Provisión de 6 metros de cañería de cobre (puesta en marcha).	Unidad	Evento	1	50.000
1.28	Detección de pérdida de gas con Nitrógeno soldadura y cierre.	Unidad	Evento	1	20.000
Total del Ítem Nº 1					1.340.000

Ítem	Descripción del Servicio	Unidad Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario
Ítem Nº 2 – A.A. Split 18.000 BTU de Pared					
1.1	Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentinas, turbinas, bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores. Revisión de pérdidas de refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, reles, temporizadores, presostatos de alta y baja.	Unidad	Evento	1	80.000
1.2	Provisión y cambio de compresor rotativo 220 volt 50 Hz	Unidad	Evento	1	450.000
1.3	Rebobinado motor ventilador del condensador 220 volts.	Unidad	Evento	1	100.000
1.4	Rebobinado motor ventilador del evaporador 3 velocidades.	Unidad	Evento	1	50.000
1.5	Provisión y cambio placa electrónica con control frío/ calor.	Unidad	Evento	1	50.000
1.6	Cambio de filtro de Gas 1/4.	Unidad	Evento	1	10.000
1.7	Provisión y cambio de filtro de Aire.	Unidad	Evento	1	15.000
1.8	Provisión e instalación de circuito Eléctrico monofásico, colocación de llave T.M. Europea, cable de 2x4m2. 20ml.	Unidad	Evento	1	10.000
1.9	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del Condensador debe incluir trabajo de tornería.	Unidad	Evento	1	5.000
1.10	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del Condensador debe incluir trabajo de tornería.	Unidad	Evento	1	90.000

Guillermo Sosa Flores
Ministro

Luis Alberto de Herrera esquina Paraguarí – 3er. Piso – Dirección UOC • Asunción – Paraguay
Tel.: (595-21) 445 992

1.11	Provisión y cambio de Robinete de baja presión con válvula de servicio.	Unidad	Evento	1	5.000
1.12	Previsión y cambio de Robinete de Alta presión con válvula de servicio.	Unidad	Evento	1	10.000
1.13	Provisión y cambio de aislación térmica.	Unidad	Evento	1	5.000
1.14	Previsión y cambio de protector térmico.	Unidad	Evento	1	20.000
1.15	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del Evaporador debe incluir trabajo de tornería.	Unidad	Evento	1	20.000
1.16	Provisión y cambio de aleta del Condensador.	Unidad	Evento	1	50.000
1.17	Provisión y cambio de turbina del Evaporador.	Unidad	Evento	1	30.000
1.18	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor.	Unidad	Evento	1	50.000
1.19	Provisión y cambio de capacitor de Arranque.	Unidad	Evento	1	5.000
1.20	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador.	Unidad	Evento	1	20.000
1.21	Provisión y cambio de válvula de Inversión bobina 220 volts.	Unidad	Evento	1	20.000
1.22	Provisión y cambio de cañería de cobre alta y baja con aislación térmica.	Unidad	Evento	1	20.000
1.23	Provisión y cambio de válvula de expansión.	Unidad	Evento	1	15.000
1.24	Sustitución de cableado de interconexión eléctrica unidad interior/exterior. Con cable multifilar de 2mm y 1mm.	Unidad	Evento	1	15.000
1.25	Provisión y cambio de Transformador 220 volts. 24 volts 2 Amp.	Unidad	Evento	1	10.000
1.26	Provisión y carga de Gas Refrigerante F22 por Equipos.	Unidad	Evento	1	100.000
1.27	Desmonte e instalación con Provisión de 6 metros de cañería de cobre (puesta en marcha).	Unidad	Evento	1	50.000
1.28	Detección de pérdida de gas con Nitrógeno soldadura y cierre.	Unidad	Evento	1	20.000
Total del Ítem Nº 2					1.325.000

Ítem	Descripción del Servicio	Unidad Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario
Ítem Nº 3 – A.A. Split 24.000 BTU de Pared					
1.1	Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentinas, turbinas, bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores. Revisión de pérdidas de refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, reles, temporizadores, presostatos de alta y baja.	Unidad	Evento	1	80.000

Guillermo Sosa Flores
Ministro

Aireflect
Aire Acondicionado
Transchaco Km. 19 - Tel.: 76 14 85

1.2	Provisión y cambio de compresor rotativo 220 volt 50 Hz	Unidad	Evento	1	500.000
1.3	Rebobinado motor ventilador del condensador 220 volts.	Unidad	Evento	1	80.000
1.4	Rebobinado motor ventilador del evaporador 3 velocidades.	Unidad	Evento	1	50.000
1.5	Provisión y cambio placa electrónica con control frío/ calor.	Unidad	Evento	1	50.000
1.6	Cambio de filtro de Gas 1/4.	Unidad	Evento	1	15.000
1.7	Provisión y cambio de filtro de Aire.	Unidad	Evento	1	15.000
1.8	Provisión e instalación de circuito Eléctrico monofásico, colocación de llave T.M. Europea, cable de 2x4m2. 20ml.	Unidad	Evento	1	10.000
1.9	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del Condensador debe incluir trabajo de tornería.	Unidad	Evento	1	5.000
1.10	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del Condensador debe incluir trabajo de tornería.	Unidad	Evento	1	90.000
1.11	Provisión y cambio de Robinete de baja presión con válvula de servicio.	Unidad	Evento	1	5.000
1.12	Previsión y cambio de Robinete de Alta presión con válvula de servicio.	Unidad	Evento	1	10.000
1.13	Provisión y cambio de aislación térmica.	Unidad	Evento	1	5.000
1.14	Previsión y cambio de protector térmico.	Unidad	Evento	1	20.000
1.15	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del Evaporador debe incluir trabajo de tornería.	Unidad	Evento	1	20.000
1.16	Provisión y cambio de aleta del Condensador.	Unidad	Evento	1	30.000
1.17	Provisión y cambio de turbina del Evaporador.	Unidad	Evento	1	30.000
1.18	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor.	Unidad	Evento	1	50.000
1.19	Provisión y cambio de capacitor de Arranque.	Unidad	Evento	1	15.000
1.20	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador.	Unidad	Evento	1	20.000
1.21	Provisión y cambio de válvula de Inversión bobina 220 volts.	Unidad	Evento	1	20.000
1.22	Provisión y cambio de cañería de cobre alta y baja con aislación térmica.	Unidad	Evento	1	20.000
1.23	Provisión y cambio de válvula de expansión.	Unidad	Evento	1	15.000
1.24	Sustitución de cableado de interconexión eléctrica unidad interior/exterior. Con cable multifilar de 2mm y 1mm.	Unidad	Evento	1	15.000
1.25	Provisión y cambio de Transformador 220 volts. 24 volts 2 Amp.	Unidad	Evento	1	10.000

Guillermo Sosa Flores
Ministro

Airnect
Aire Acondicionado

1.26	Provisión y carga de Gas Refrigerante F22 por Equipos.	Unidad	Evento	1	150.000
1.27	Desmonte e instalación con Provisión de 6 metros de cañería de cobre (puesta en marcha).	Unidad	Evento	1	50.000
1.28	Detección de pérdida de gas con Nitrógeno soldadura y cierre.	Unidad	Evento	1	20.000
Total del Ítem Nº 3					1.400.000

Ítem	Descripción del Servicio	Unidad Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario
Ítem Nº 4 – A.A. Split 36.000 BTU Piso/Techo					
1.1	Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentinas, turbinas, bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores. Revisión de pérdidas de refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, reles, temporizadores, presostatos de alta y baja.	Unidad	Evento	1	100.000
1.2	Provisión y cambio de compresor rotativo 220 volt 50 Hz	Unidad	Evento	1	500.000
1.3	Rebobinado motor ventilador del condensador 220 volts.	Unidad	Evento	1	100.000
1.4	Rebobinado motor ventilador del evaporador 3 velocidades.	Unidad	Evento	1	50.000
1.5	Provisión y cambio placa electrónica con control frío/ calor.	Unidad	Evento	1	50.000
1.6	Cambio de filtro de Gas ½ con tuerca.	Unidad	Evento	1	15.000
1.7	Provisión y cambio de filtro de Aire.	Unidad	Evento	1	15.000
1.8	Provisión e instalación de circuito Eléctrico monofásico, colocación de llave T.M. Europea, cable de 2x4m2. 20ml.	Unidad	Evento	1	10.000
1.9	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del Condensador debe incluir trabajo de tornería.	Unidad	Evento	1	5.000
1.10	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del Condensador debe incluir trabajo de tornería.	Unidad	Evento	1	90.000
1.11	Provisión y cambio de Robinete de baja presión con válvula de servicio.	Unidad	Evento	1	5.000
1.12	Previsión y cambio de Robinete de Alta presión con válvula de servicio.	Unidad	Evento	1	10.000
1.13	Provisión y cambio de aislación térmica.	Unidad	Evento	1	5.000
1.14	Previsión y cambio de protector térmico.	Unidad	Evento	1	20.000
1.15	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del Evaporador debe incluir trabajo de tornería.	Unidad	Evento	1	20.000
1.16	Provisión y cambio de aleta del Condensador.	Unidad	Evento	1	30.000
1.17	Provisión y cambio de turbina del Evaporador.	Unidad	Evento	1	30.000
1.18	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor.	Unidad	Evento	1	5.000
1.19	Provisión y cambio de capacitor de Arranque.	Unidad	Evento	1	5.000
1.20	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador.	Unidad	Evento	1	30.000

Guillermo Sosa Flores
Ministro

Airnect
Aire Acondicionado
Km. 19 - Tel.: 76 14 85

1.21	Provisión y cambio de válvula de Inversión bobina 220 volts.	Unidad	Evento	1	20.000
1.22	Provisión y cambio de cañería de cobre alta y baja con aislación térmica.	Unidad	Evento	1	20.000
1.23	Provisión y cambio de válvula de expansión.	Unidad	Evento	1	15.000
1.24	Sustitución de cableado de interconexión eléctrica unidad interior/exterior. Con cable multifilar de 2mm y 1mm.	Unidad	Evento	1	15.000
1.25	Provisión y cambio de Transformador 220 volts. 24 volts 2 Amp.	Unidad	Evento	1	10.000
1.26	Provisión y carga de Gas Refrigerante F22 por Equipos.	Unidad	Evento	1	100.000
1.27	Desmonte e instalación con Provisión de 6 metros de cañería de cobre (puesta en marcha).	Unidad	Evento	1	50.000
1.28	Detección de pérdida de gas con Nitrógeno soldadura y cierre.	Unidad	Evento	1	20.000
	Total del Ítem Nº 4				1.345.000

Ítem	Descripción del Servicio	Unidad Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario
	Ítem Nº 5 – A.A. Split 60.000 BTU Piso/Techo y Conducto				
1.1	Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentinas, turbinas, bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores. Revisión de pérdidas de refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, reles, temporizadores, presostatos de alta y baja.	Unidad	Evento	1	100.000
1.2	Provisión y cambio de compresor rotativo 220 volt 50 Hz	Unidad	Evento	1	700.000
1.3	Rebobinado motor ventilador del condensador 220 volts.	Unidad	Evento	1	100.000
1.4	Rebobinado motor ventilador del evaporador 3 velocidades.	Unidad	Evento	1	50.000
1.5	Provisión y cambio placa electrónica con control frío/ calor.	Unidad	Evento	1	50.000
1.6	Cambio de filtro de Gas ½ con tuerca	Unidad	Evento	1	15.000
1.7	Provisión y cambio de filtro de Aire.	Unidad	Evento	1	15.000
1.8	Provisión e instalación de circuito Eléctrico monofásico, colocación de llave T.M. Europea, cable de 2x4m2. 20ml.	Unidad	Evento	1	10.000
1.9	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del Condensador debe incluir trabajo de tornería.	Unidad	Evento	1	5.000
1.10	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del Condensador debe incluir trabajo de tornería.	Unidad	Evento	1	90.000
1.11	Provisión y cambio de Robinete de baja presión con válvula de servicio.	Unidad	Evento	1	10.000
1.12	Previsión y cambio de Robinete de Alta presión.	Unidad	Evento	1	10.000
1.13	Provisión y cambio de aislación térmica.	Unidad	Evento	1	5.000
1.14	Previsión y cambio de protector térmico.	Unidad	Evento	1	20.000

Guillermo Sosa Flores
Ministro

Airnect
Aire Acondicionado

Luis Alberto de Herrera esquina Paraguarí – 3er. Piso – Dirección UOC – Asunción – Paraguay
Tel.: (595-21) 445 992

1.15	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del Evaporador debe incluir trabajo de tornería.	Unidad	Evento	1	20.000
1.16	Provisión y cambio de aleta del Condensador.	Unidad	Evento	1	30.000
1.17	Provisión y cambio de turbina del Evaporador.	Unidad	Evento	1	50.000
1.18	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor.	Unidad	Evento	1	5.000
1.19	Provisión y cambio de capacitor de Arranque.	Unidad	Evento	1	5.000
1.20	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador.	Unidad	Evento	1	30.000
1.21	Provisión y cambio de válvula de Inversión bobina 220 volts.	Unidad	Evento	1	20.000
1.22	Provisión y cambio de cañería de cobre alta y baja con aislación térmica.	Unidad	Evento	1	20.000
1.23	Provisión y cambio de válvula de expansión.	Unidad	Evento	1	15.000
1.24	Sustitución de cableado de interconexión eléctrica unidad interior/exterior. Con cable multifilar de 2mm y 1mm.	Unidad	Evento	1	15.000
1.25	Provisión y cambio de Transformador 220 volts. 24 volts 2 Amp.	Unidad	Evento	1	10.000
1.26	Provisión y carga de Gas Refrigerante F22 por Equipos.	Unidad	Evento	1	150.000
1.27	Desmonte e instalación con Provisión de 6 metros de cañería de cobre (puesta en marcha).	Unidad	Evento	1	50.000
1.28	Detección de pérdida de gas con Nitrógeno soldadura y cierre.	Unidad	Evento	1	20.000
	Total del Ítem Nº 5				1.620.000

Ítem	Descripción del Servicio	Unidad Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario
	Ítem Nº 6 – A.A. Individual 12.000 BTU de (ventana)				
1.1	Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentinas, turbinas, bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores. Revisión de pérdidas de refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y del compresor.	Unidad	Evento	1	80.000
1.2	Provisión y cambio de compresor rotativo 220 volt 50 Hz	Unidad	Evento	1	300.000
1.3	Rebobinado motor ventilador del condensador 220 volts 3 velocidades.	Unidad	Evento	1	80.000
1.4	Provisión y cambio placa electrónica con control frío/ calor.	Unidad	Evento	1	5.000
1.5	Provisión y cambio de perillas.	Unidad	Evento	1	5.000
1.6	Adaptación de rulemanes al motor ventilador.	Unidad	Evento	1	80.000
1.7	Provisión y cambio de termostato frio/calor.	Unidad	Evento	1	40.000
1.8	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador.	Unidad	Evento	1	30.000
1.9	Provisión y cambio de turbina de ventilador del evaporador.	Unidad	Evento	1	30.000

Guillermo Sosa Flores
Ministro

Aire Acondicionado
Transchaco Km. 19 - Tel.: 76 14 85

1.10	Provisión y cambio de capacitador de marcha del compresor de 45 UF.	Unidad	Evento	1	50.000
1.11	Provisión y cambio de protector térmico del compresor.	Unidad	Evento	1	10.000
1.12	Provisión y cambio de capacitador de marcha del ventilador de 5 UF.	Unidad	Evento	1	10.000
1.13	Provisión y cambio de válvulas solenoide de 220 volts.	Unidad	Evento	1	5.000
1.14	Provisión y cambio de tubo capilar con filtro.	Unidad	Evento	1	20.000
1.15	Provisión y carga de gas refrigerante F22 por equipos.	Unidad	Evento	1	100.000
1.16	Detección de pérdida de gas, soldadura y cierre.	Unidad	Evento	1	20.000
1.17	Provisión y colocación de maro de madera. Se debe incluir trabajo de albañilería y pintura.	Unidad	Evento	1	50.000
1.18	Pintura antioxidante de bandeja de drenaje y carcaza.	Unidad	Evento	1	20.000
	Total del Ítem Nº 6				935.000

Ítem	Descripción del Servicio	Unidad Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario
	Ítem Nº 7 – A.A. Individual 18.000 BTU de (Ventana)				
1.1	Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentinas, turbinas, bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores. Revisión de pérdidas de refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y del compresor.	Unidad	Evento	1	80.000
1.2	Provisión y cambio de compresor rotativo 220 volt 50 Hz	Unidad	Evento	1	350.000
1.3	Rebobinado motor ventilador 220 volts. 3 velocidades.	Unidad	Evento	1	100.000
1.4	Provisión y Cambio de llave selectora frio/calor.	Unidad	Evento	1	40.000
1.5	Provisión y cambio de perillas.	Unidad	Evento	1	5.000
1.6	Adaptación de rulemanes al motor ventilador.	Unidad	Evento	1	15.000
1.7	Provisión y cambio de termostato frio/calor.	Unidad	Evento	1	10.000
1.8	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador.	Unidad	Evento	1	30.000
1.9	Provisión y cambio de turbina de ventilador del evaporador.	Unidad	Evento	1	30.000
1.10	Provisión y cambio de capacitador de marcha del compresor de 45 UF.	Unidad	Evento	1	50.000
1.11	Provisión y cambio de protector térmico del compresor.	Unidad	Evento	1	10.000
1.12	Provisión y cambio de capacitador de marcha del ventilador de 5 UF.	Unidad	Evento	1	20.000
1.13	Provisión y cambio de válvulas solenoide de 220 volts.	Unidad	Evento	1	5.000
1.14	Provisión y cambio de tubo capilar con filtro.	Unidad	Evento	1	20.000
1.15	Provisión y carga de gas refrigerante F22 por equipos.	Unidad	Evento	1	80.000
1.16	Detección de pérdida de gas, soldadura y cierre.	Unidad	Evento	1	20.000
1.17	Provisión y colocación de maro de madera. Se debe incluir trabajo de albañilería y pintura.	Unidad	Evento	1	30.000
1.18	Pintura antioxidante de bandeja de drenaje y carcaza.	Unidad	Evento	1	20.000
	Total del Ítem Nº 7				915.000

Guillermo Sosa Flores
Ministro

Aire Acondicionado
Tel.: 76 14 85

Luis Alberto de Herrera esquina Paraguarí – 3er. Piso – Dirección UOC • Asunción – Paraguay
Tel.: (595-21) 445 992

Ítem	Descripción del Servicio	Unidad Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario
Ítem Nº 8 – A.A. Individual 24.000 BTU de (Ventana)					
1.1	Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentinas, turbinas, bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores. Revisión de pérdidas de refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y del compresor.	Unidad	Evento	1	80.000
1.2	Provisión y cambio de compresor rotativo 220 volt 50 Hz	Unidad	Evento	1	450.000
1.3	Rebobinado motor ventilador 220 volts. 3 velocidades.	Unidad	Evento	1	100.000
1.4	Provisión y Cambio de llave selectora frio/calor.	Unidad	Evento	1	30.000
1.5	Provisión y cambio de perillas.	Unidad	Evento	1	10.000
16.345	Adaptación de rulemanes al motor ventilador.	Unidad	Evento	1	90.000
1.7	Provisión y cambio de termostato frio/calor.	Unidad	Evento	1	40.000
1.8	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador.	Unidad	Evento	1	30.000
1.9	Provisión y cambio de turbina de ventilador del evaporador.	Unidad	Evento	1	30.000
1.10	Provisión y cambio de capacitador de marcha del compresor de 45 UF.	Unidad	Evento	1	50.000
1.11	Provisión y cambio de protector térmico del compresor.	Unidad	Evento	1	10.000
1.12	Provisión y cambio de capacitador de marcha del ventilador de 5 UF.	Unidad	Evento	1	30.000
1.13	Provisión y cambio de válvulas solenoide de 220 volts.	Unidad	Evento	1	5.000
1.14	Provisión y cambio de tubo capilar con filtro.	Unidad	Evento	1	20.000
1.15	Provisión y carga de gas refrigerante F22 por equipos.	Unidad	Evento	1	100.000
1.16	Detección de pérdida de gas, soldadura y cierre.	Unidad	Evento	1	5.000
1.17	Provisión y colocación de maro de madera. Se debe incluir trabajo de albañilería y pintura.	Unidad	Evento	1	30.000
1.18	Pintura antioxidante de bandeja de drenaje y carcaza.	Unidad	Evento	1	20.000
Total del Ítem Nº 8					1.130.000

TOTAL	**10.010.000**

5.1 En consideración a los pagos que la Contratante hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad con las disposiciones del Contrato.----------

5.2 La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio Unitario del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescriptos en éste.----------

5.3 Los servicios serán entregados en las dependencias designadas por el **Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)**.----------

Guillermo Sosa Flores
Ministro

Perfect Aire Acondicionado
Transchaco Km. 19 - Tel.: 76 14 85

CLAUSULA SEXTA: ***VIGENCIA DEL CONTRATO:***

6.1. La vigencia del contrato se extenderá desde la firma del mismo hasta el 31 de diciembre del 2015.----------

CLAUSULA SEPTIMA: ***PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS:***

7.1. Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dependencia: en **Luis Alberto de Herrera esquina Paraguarí – 3er. Piso – Dirección Administrativa**, de 08:00 a 15:00 horas y eventualmente otras localidades dentro de Asunción de acuerdo a las necesidades del **Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)**.----------

CLAUSULA OCTAVA: ***ADMINISTRACION DEL CONTRATO:***

8.1. La administración del contrato estará a cargo de la Dirección Administrativa del **Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)**.----------

CLAUSULA NOVENA: ***FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:***

9.1. La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendario siguiente a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto máximo a contratar.----------

CLAUSULA DECIMA: ***MULTAS:***

10.1. Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

10.2. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el Artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

CLAUSULA UNDÉCIMA: ***CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO:***

11.1. Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

Guillermo Sosa Flores
Ministro

Airnect
Aire Acondicionado
Transchaco Km. 19 - Tel.: 76 14 85

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ***SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:***

12.1. Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ***ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.:***

13.1. Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------**

En fe de lo expuesto, la Contratante y la Contratista, actuando cada una por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman el presente Contrato en fecha 15 de abril de 2015, constituido de 13 (trece) páginas progresivamente numeradas, en tres ejemplares de igual tenor y a un solo efecto.----------

Sr. JOSÉ EDUARDO CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL
Empresa AIRMECT

Transchaco Km. 19 - Tel.: 76 14 85

DR. CIRILO GUILLERMO SOSA FLORES
MINISTRO
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)