ORDEN DE SERVICIO

CD N° 22/2012

"MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA TERMINAL PORTUARIA DE ASUNCIÒN"

No se reconocerán órdenes de compra o servicios que no se expidan en este formulario oficial.

Señores: **DHAL TECNOLOGÌAS Y SERVICIOS S.A.**
Dirección: Chile 886 e/ Piribebuy y Humaita
Ciudad: Asunción
TEL: (021) 494.618

Sírvase proveer a la ANNP los bienes consignados a continuación, conforme con las condiciones establecidas en el presente periodo.

Autorizado por Resolución N° 1135/2012-
Plazo de Entrega: A PARTIR DE LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA/SERVICIO 15 DIAS CALENDARIO.

Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Servicio	Repuestos (IVA Incluido)	Mano de Obra	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
LOTE Nº 1 AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA							
1	72102305 -001	**AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA 9000 BTU.** A. Desmontaje del equipo. B. Limpieza a fondo. C. Devolver a su lugar. Reajustar las piezas. Ajustar donde haga falta, si fuera necesario. Proveer filtros. D. Recarga de Gas. E. Colocar perilla de funciones. F. Mantenimiento de motores de ventilador. Limpieza, cambio de carbones, cambio de rulemanes. G. Cambio de paletas / turbinas. H. Verificar el conductor de alimentación; sino se presenta signos de recalentamiento; si así fuere sustituirlo. I. Verificar el estado de las protecciones T.M. – Sustituirlo si amerita.	100.000	50.000	03	150.000	450.000
2	72102305 -001	**AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA 12000 BTU.** A. Desmontaje del equipo. B. Limpieza a fondo. C. Devolver a su lugar. Reajustar las piezas. Ajustar donde haga falta, si fuera necesario. Proveer filtros. D. Recarga de Gas. E. Colocar perilla de funciones. F. Mantenimiento de motores de ventilador. Limpieza, cambio de carbones, cambio de rulemanes. G. Cambio de paletas / turbinas.	100.000	50.000	41	150.000	6.150.000

C.P. Richard L. Zaracho M.
Coordinador General U.O.C.
A.N.N.P.

Gerencia Administrativa

Humberto Silva
30.10.12
16:18 hs

		H. Verificar el conductor de alimentación; sino se presenta signos de recalentamiento; si así fuere sustituirlo. I. Verificar el estado de las protecciones T.M. – Sustituirlo si amerita.					
3	72102305 -001	**AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA 18000 BTU.** A. Desmontaje del equipo. B. Limpieza a fondo. C. Devolver a su lugar. Reajustar las piezas. Ajustar donde haga falta, si fuera necesario. Proveer filtros. D. Recarga de Gas. E. Colocar perilla de funciones. F. Mantenimiento de motores de ventilador. Limpieza, cambio de carbones, cambio de rulemanes. G. Cambio de paletas / turbinas. H. Verificar el conductor de alimentación; sino se presenta signos de recalentamiento; si así fuere sustituirlo. I. Verificar el estado de las protecciones T.M. – Sustituirlo si amerita.	100.000	50.000	48	150.000	7.200.000
4	72102305 -001	**AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA 24000 BTU.** A. Desmontaje del equipo. B. Limpieza a fondo. C. Devolver a su lugar. Reajustar las piezas. Ajustar donde haga falta, si fuera necesario. Proveer filtros. D. Recarga de Gas. E. Colocar perilla de funciones. F. Mantenimiento de motores de ventilador. Limpieza, cambio de carbones, cambio de rulemanes. G. Cambio de paletas / turbinas. H. Verificar el conductor de alimentación; sino se presenta signos de recalentamiento; si así fuere sustituirlo. I. Verificar el estado de las protecciones T.M. – Sustituirlo si amerita.	100.000	50.000	47	150.000	7.050.000
5	72102305 -001	**AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA 30000 BTU.** A. Desmontaje del equipo. B. Limpieza a fondo. C. Devolver a su lugar. Reajustar las piezas. Ajustar donde haga	100.000	50.000	01	150.000	150.000

C.P. Richard L. Zaracho M.
Coordinador General U.O.C.
A.N.N.P.

		falta, si fuera necesario. Proveer filtros. D. Recarga de Gas. E. Colocar perilla de funciones. F. Mantenimiento de motores de ventilador. Limpieza, cambio de carbones, cambio de rulemanes. G. Cambio de paletas / turbinas. H. Verificar el conductor de alimentación; sino se presenta signos de recalentamiento; si así fuere sustituirlo. I. Verificar el estado de las protecciones T.M. – Sustituirlo si amerita.					
						PRECIO TOTAL LOTE Nº 1:	21.000.000

Total en guaraníes son: Veinte y un millones.

Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Servicio	Repuestos (IVA Incluido)	Mano de Obra	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
LOTE Nº 2 AIRE ACONDICIONADO DE SPLIT							
1	721023 05-001	**AIRE ACONDICIONADO DE SPLIT 12000 BTU.** A. Desmontaje del equipo. B. Limpieza a fondo. C. Devolver a su lugar. Reajustar las piezas. Ajustar donde haga falta, si fuera necesario. Proveer filtros. D. Recarga de Gas. E. Colocar perilla de funciones. F. Mantenimiento de motores de ventilador. Limpieza, cambio de carbones, cambio de rulemanes. G. Cambio de paletas / turbinas. H. Verificar el conductor de alimentación; sino se presenta signos de recalentamiento; si así fuere sustituirlo. I. Verificar el estado de las protecciones T.M. – Sustituirlo si amerita.	100.000	50.000	13	150.000	1.950.000
2	721023 05-001	**AIRE ACONDICIONADO DE SPLIT 18000 BTU.** A. Desmontaje del equipo. B. Limpieza a fondo. C. Devolver a su lugar. Reajustar las piezas. Ajustar donde haga falta, si fuera necesario. Proveer filtros. D. Recarga de Gas. E. Colocar perilla de funciones. F. Mantenimiento de motores de ventilador.	100.000	50.000	09	150.000	1.350.000

C.P. Richard L. Zaracho M.
Coordinador General U.O.C.
A.N.N.P.

		Limpieza, cambio de carbones, cambio de rulemanes. G. Cambio de paletas / turbinas. H. Verificar el conductor de alimentación; sino se presenta signos de recalentamiento; si así fuere sustituirlo. I. Verificar el estado de las protecciones T.M. – Sustituirlo si amerita.					
3	721023 05-001	**AIRE ACONDICIONADO DE SPLIT 24000 BTU.** A. Desmontaje del equipo. B. Limpieza a fondo. C. Devolver a su lugar. Reajustar las piezas. Ajustar donde haga falta, si fuera necesario. Proveer filtros. D. Recarga de Gas. E. Colocar perilla de funciones. F. Mantenimiento de motores de ventilador. Limpieza, cambio de carbones, cambio de rulemanes. G. Cambio de paletas / turbinas. H. Verificar el conductor de alimentación; sino se presenta signos de recalentamiento; si así fuere sustituirlo. I. Verificar el estado de las protecciones T.M. – Sustituirlo si amerita.	100.000	50.000	10	150.000	1.500.000
4	721023 05-001	**AIRE ACONDICIONADO DE SPLIT 36000 BTU.** A. Desmontaje del equipo. B. Limpieza a fondo. C. Devolver a su lugar. Reajustar las piezas. Ajustar donde haga falta, si fuera necesario. Proveer filtros. D. Recarga de Gas. E. Colocar perilla de funciones. F. Mantenimiento de motores de ventilador. Limpieza, cambio de carbones, cambio de rulemanes. G. Cambio de paletas / turbinas. H. Verificar el conductor de alimentación; sino se presenta signos de recalentamiento; si así fuere sustituirlo. I. Verificar el estado de las protecciones T.M. – Sustituirlo si amerita.	150.000	50.000	10	200.000	2.000.000
5	721023 05-001	**AIRE ACONDICIONADO DE SPLIT 60000 BTU.** A. Desmontaje del	200.000	80.000	12	280.000	3.360.000

C.P. Richard L. Zaracho M.
Coordinador General U.O.C.
A.N.N.P.

		equipo. B. Limpieza a fondo. C. Devolver a su lugar. Reajustar las piezas. Ajustar donde haga falta, si fuera necesario. Proveer filtros. D. Recarga de Gas. E. Colocar perilla de funciones. F. Mantenimiento de motores de ventilador. Limpieza, cambio de carbones, cambio de rulemanes. G. Cambio de paletas / turbinas. H. Verificar el conductor de alimentación; sino se presenta signos de recalentamiento; si así fuere sustituirlo. I. Verificar el estado de las protecciones T.M. – Sustituirlo si amerita.					
						PRECIO TOTAL LOTE Nº 2:	**10.160.000**

Total en guaraníes son: Diez millones ciento sesenta mil.

PRECIO TOTAL AMBOS LOTES: ES DE GUARANIES **31.160.000** (TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA MIL).

Lugar de entrega: En la Terminal Portuaria de Asunción (Pyo. Independiente y Colòn), supervisados por Técnicos de la ANNP.

Asunción, 30 de octubre de 2012.

FORMA DE PAGO

Las condiciones de pago serán: A crédito, contra la entrega total del servicio, acompañado de la factura correspondiente y la Nota de Remisión debidamente firmado por el responsable de las Terminales Portuarias, dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la factura correspondiente y una vez obtenido el código de contrataciones. La factura deberá ser presentada con una nota de solicitud de pago en: Mesa de Entrada de la ANNP – EL PARAGUAYO INDEPENDIENTE Y COLON.

Deberá presentar adjunto a la Nota, la Factura y la Nota de Remisión una DECLARACIÒN JURADA DE FIEL CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA ORDEN DE COMPRA/ SERVICIO, (Decreto Nº 6225/11 art. 10). La vigencia de dicha Declaración Jurada será de 15 días posteriores al Plazo de Entrega del mismo. En caso de incumplimiento abonara a la Contratante lo equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total establecido en la Orden de Servicio.

MULTA: de ser aplicada la multa será del 1% calculado sobre el monto de la Orden de Servicio correspondiente por cada semana o parte de semana de retraso, hasta un monto del 2% del monto total de la Orden de Servicio como máximo. A partir del mismo la ANNP podrá rescindir el contrato.

C.P. RICHARD ZARACHO MORAN.
COORDINADOR GENERAL (UOC)
ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTO

LIC. GRACIELA ROJAS BOGADO.
GERENTE ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS