CONTRATO N° 13/2021

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES**, con **RUC N° 80038382-6**, domiciliada en Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, República del Paraguay, representada para este acto por **FÁTIMA MORALES AGÜERO**, con cédula de identidad N° 610.668, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZÚ**, con **RUC N° 80118160-7**, domiciliada en 18 DE JULIO N° 2350 casi LA ESPERANZA, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por EDGAR OSVALDO AHRENS BARRIOS, con Cédula de Identidad N° 2.482.405, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRAS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es: la **CONSTRUCCION DE UN ESTADIO EN CAAGUAZU**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: PLANOS

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 395.066

CONSORCIO CAAGUAZU
RUC: 80118160-7

Fátima Morales Agüero
Ministra Secretaria Nacional
Secretaria Nacional de Deportes

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 11/2021 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO EN CAAGUAZÚ" – ID. N° 395066. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 623/2021 del 22 de junio de 2021.-

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU
Iniciativas Constructivas S.A. - Caminos Paraguayos S.A.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Pr. Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Formulado)
1	Proyecto Ejecutivo del Estadio	Unidad	1	131.285.000	**131.285.000**
2	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Preliminares de HºAº - Excavación con retiro de material (Tubulones 7 mts. c/ Campana)	Metros cúbicos	217,15	44.160	**9.589.344**
3	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Preliminares de HºAº - Excavación para vigas longitudinales inferiores	Metros cúbicos	123,76	32.225	**3.988.166**
4	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Tubulones Cuantía: 40,1 pulg/ metricas	Metros cúbicos	217,15	1.579.270	**342.938.481**
5	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO Vigas longitudinales inferiores Cuantía: 46,95 Kg/m3 Encofrado 80 pulg/ metricas	Metros cúbicos	123,76	1.548.650	**191.660.924**
6	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO Pilares para porticos	Metros cúbicos	156	1.638.337	**255.580.572**
7	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO Vigas longitudinales medias Cuantía: 150,99 Kg/m3 Encofrado 160 pulg/ metricas	Metros cúbicos	176,8	2.076.097	**367.053.950**
8	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO Portico (Viga Inclinada) Cuantías: 94,08 Kg/m3, Encofrado 160 pulg/ metrica	Metros cúbicos	125	2.049.603	**256.200.375**
9	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Vigas de amarre Cuantía 120 pulg/ metricas	Metros cúbicos	64,24	1.794.174	**115.257.738**
10	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Escalones de graderias y caminero, Encofrado 360 pulg/	Metros cúbicos	310,08	1.938.696	**601.150.856**
11	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Parapetos de Hº Aº en graderías Cuantía: 122,56 Kg/m3 Encofrado 240 pulg/ metricas	Metros cúbicos	12,12	2.070.384	**25.093.054**
12	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Escalones en graderías	Metros cúbicos	14,4	1.675.443	**24.126.379**
13	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Hormigón masa como fondo de zapatas fck= 110 kg/cm2	Metros cúbicos	84,06	921.931	**77.497.520**
14	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Letrero de obra	Unidad	1	2.837.276	**2.837.276**

CONSORCIO CAAGUAZU
RUC: 80118160-7

Alma Morales Agüero
Ministra Secretaría Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

15	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Construcción vallado de obra	Unidad	1	2.745.050	**2.745.050**
16	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Construcción de obrador, depósito de materiales, sanitarios, comedor para personales oficina para fiscalización y personales de seguridad durante periodo de constr. Área 80 m2	Unidad	1	67.607.016	**67.607.016**
17	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Limpieza del Predio	Metros cuadrados	17.170	2.507	**43.045.190**
18	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Retiro del material sobrante de limpieza, hasta una distancia de 5 km.	Unidad	1	304.343	**304.343**
19	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Replanteo y marcación topográfico, disponibilidad de equipos y topografos en periodo de construcción a cargo de la fiscalización	Metros cuadrados	4.112	3.581	**14.725.072**
20	ALBAÑILERIA - FUNDACIONES: Cimiento de piedra bruta colocada incluido excavación y retiro de material sobrante	Metros cúbicos	63	381.992	**24.065.496**
21	ALBAÑILERIA - AISLACIONES: Horizontal de paredes de 0,15m	Metro lineal	185,04	22.934	**4.243.707**
22	ALBAÑILERIA - MAMPOSTERIA: Mampostería de 0,15m de ladrillos comunes PB	Metros cuadrados	1.500	87.538	**131.307.000**
23	ALBAÑILERIA - MAMPOSTERIA: Mampostería de 0,15m de ladrillos comunes Ppalco	Metros cuadrados	106,95	87.538	**9.362.189**
24	ALBAÑILERIA - ENVARILLADO: Envarillado de paredes (doble varilla Ø 8mm sobre aberturas)	Metro lineal	450	17.241	**7.758.450**
25	ALBAÑILERIA - ESTRUCTURAS METALICAS: Torres de iluminación para cancha deportiva según detalle	Unidad	4	51.008.020	**204.032.080**
26	ALBAÑILERIA - CONTRAPISOS: Contrapiso de cascote de 0,10 en PB	Metros cuadrados	950	26.250	**24.937.500**
27	ALBAÑILERIA - REVOQUES: Revoque filtrado	Metros cuadrados	3.000	22.613	**67.839.000**
28	ALBAÑILERIA - REVOQUES: Revoque común para baño	Metros cuadrados	655	25.395	**16.633.725**
29	ALBAÑILERIA - PISOS: Alisado de cemento llaneado planta baja	Metros cuadrados	330	33.748	**11.136.840**
30	ALBAÑILERIA - PISOS: Hormigón con endurecedor de sup. planta baja	Metros cuadrados	250	155.657	**38.914.250**
31	ALBAÑILERIA - PISOS: Granito reconstituido 40 x 40 planta baja	Metros cuadrados	620	169.287	**104.957.940**
32	ALBAÑILERIA - PISOS: Ceramica PEI 5 baño entrepiso	Metros cuadrados	50	84.297	**4.214.850**

CONSORCIO CAAGUAZU
RUC: 80118160-7

Erika Morales Agüero
Ministra Secretaría Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

33	ALBAÑILERIA - PISOS: Cerámica PEI 5 baño PB	Metros cuadrados	60	84.297	**5.057.820**
34	ALBAÑILERIA - PISOS: Alisado de cemento con hidrofugo llaneado planta azotea	Metros cuadrados	350	28.213	**9.874.550**
35	ALBAÑILERIA - REVESTIMIENTOS: Azulejados en baños	Metros cuadrados	180	72.267	**13.008.060**
36	ALBAÑILERIA - ZOCALOS: Zócalo de granito reconstituido gris de 10x40 planta baja	Metro lineal	280	94.557	**26.475.960**
37	ALBAÑILERIA - VARIOS: Canal de desagüe pluvial de Hº Aº esp=10cm a cielo abierto de 1,5m de ancho x 0,60m de prof.	Metro lineal	70	207.818	**14.547.260**
38	ALBAÑILERIA - VARIOS: Sellado de juntas de dilatación	Metro lineal	150	29.516	**4.427.400**
39	ALBAÑILERIA - FINALIZACION: Limpieza final bruta de obra	Unidad	1	19.931.450	**19.931.450**
40	ABERTURAS - PUERTAS: P1 puerta 0,60 x 1,70 mamp. baño	Unidad	30	775.775	**23.273.250**
41	ABERTURAS - PUERTAS: P2	Unidad	6	1.074.150	**6.444.900**
42	ABERTURAS - PUERTAS: P3	Unidad	18	1.074.150	**19.334.700**
43	ABERTURAS - PUERTAS: P4 discapacitado	Unidad	4	1.086.085	**4.344.340**
44	ABERTURAS - PUERTAS: P5	Unidad	6	2.148.300	**12.889.800**
45	ABERTURAS - PUERTAS: P8 portón reja, dos hojas de 2,00 x 2,50 mts., entrada ambulancia	Unidad	1	6.564.250	**6.564.250**
46	ABERTURAS - VENTANAS: V1	Unidad	20	417.725	**8.354.500**
47	ABERTURAS - VENTANAS: V3	Unidad	4	1.133.825	**4.535.300**
48	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - AMPLIACIÓN DE RED MEDIA TENSIÓN: poste H°A° 12/300	Unidad	6	2.658.251	**15.949.506**
49	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - AMPLIACIÓN DE RED MEDIA TENSIÓN: poste H°A°12/200	Unidad	2	1.844.501	**3.689.002**
50	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - AMPLIACIÓN DE RED MEDIA TENSIÓN: cable A Al. 35 mm2	Metros	712	5.641	**4.016.392**
51	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - AMPLIACIÓN DE RED MEDIA TENSIÓN: anclaje MT tipo RMS2	Unidad	10	618.450	**6.184.500**
52	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - AMPLIACIÓN DE RED MEDIA TENSIÓN: materiales de fijacion y conexión	Unidad Medida Global	1	5.967.500	**5.967.500**
53	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: seccionadores fus.aéreo 25 kV,100 A	Unidad	15	542.499	**8.137.485**
54	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: descargadores sobret.18 kV,10kA	Unidad	9	488.250	**4.394.250**
55	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: terminales p/cable aislado 23 kV,exter.	Unidad	10	976.500	**9.765.000**

CONSORCIO CAAGUAZU
RUC: 80118160-7

Fátima Morales Agüero
Ministra Secretaría Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

56	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: cable aislado 23 kV,Al. 50 mm2	Metros	106,5	69.820	**7.435.830**
57	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: cable Cu desnudo 35 mm2	Metros	55	21.700	**1.193.500**
58	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: jabalinas 3/4"x3,00 m	Unidad	12	162.751	**1.953.012**
59	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: caño hierro galvanizado 4"x6,00 m	Unidad	9	1.085.000	**9.765.000**
60	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: materiales de fijacion y conexión	Unidad	1	3.797.500	**3.797.500**
61	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: transformador pedestal 700 KVA	Unidad	1	59.675.000	**59.675.000**
62	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: base de concreto p/ e transformador	Unidad	1	1.876.192	**1.876.192**
63	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: registro p/ entr/salida de cables	Unidad	1	1.909.481	**1.909.481**
64	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: puesta a tierra menor ó igual a 5 Ohm	Unidad	1	3.580.500	**3.580.500**
65	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: caja y cable p/equipo medicion kWh	Unidad	1	2.387.000	**2.387.000**
66	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: materiales de fijacion y conexión	Unidad	1	3.255.001	**3.255.001**
67	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: Gabinete metálico(100x150x30)cm, con barras Cu RSTN+T de(50x5)mm	Unidad	1	3.038.001	**3.038.001**
68	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: TM 3X315 A	Unidad	1	2.983.750	**2.983.750**
69	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: TM 3X160 A	Unidad	1	969.128	**969.128**
70	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: TM 3x63 A	Unidad	1	129.250	**129.250**
71	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: TM 3x40 A	Unidad	1	100.403	**100.403**
72	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: TM 3x32 A	Unidad	1	76.766	**76.766**
73	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: puesta a tierra TP cable Cu 70 mm2	Metros	42	58.081	**2.439.402**
74	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: puesta a tierra de TS cable Cu 25 mm2	Metros	50	26.015	**1.300.750**
75	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: materiales de fijación y conexión	Unidad	1	5.771.962	**5.771.962**
76	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - LINEA PRINCIPAL: cable NYY 1x240 mm2 RST	Metros	180	232.604	**41.868.720**

CONSORCIO CAAGUAZU
RUC: 80118160-7

Fátima Morales Agüero
Ministra Secretaría Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

77	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - LINEA PRINCIPAL: cable NYY 1x120 mm2 N	Metros	60	130.251	**7.815.060**
78	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - LINEA PRINCIPAL: cable p.a.t(puesta a tierra) Cu 70 mm2	Metros	42	58.103	**2.440.326**
79	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - LINEA PRINCIPAL: ducto PVC 4 x 4"	Metros	120	42.011	**5.041.320**
80	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - LINEA PRINCIPAL: registro mampost.80cm3,c/tapa metálica	Unidad	2	1.038.345	**2.076.690**
81	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - LINEA PRINCIPAL: materiales fijacion y conexión	Unidad	1	2.706.932	**2.706.932**
82	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): caja metálica(40x40x15)cm	Unidad	1	495.345	**495.345**
83	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): TM 3x25 A	Unidad	1	80.290	**80.290**
84	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): TM 1x25 A	Unidad	23	26.964	**620.172**
85	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): TM 1x16 A	Unidad	25	26.964	**674.100**
86	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): cable alimentador NYY 4x6mm2	Metros	210	33.682	**7.073.220**
87	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): cable p.a.t. cobre desn.6 mm2	Metros	70	5.734	**401.380**
88	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): materiales fijacion y conexión	Unidad	1	386.807	**386.807**
89	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): caja metálica (40x60x15)cm	Unidad	1	600.062	**600.062**
90	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): TM 3x63 A	Unidad	1	129.250	**129.250**
91	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): TM 1x16 A	Unidad	32	26.964	**862.848**
92	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): cable alimentador NYY 4x16 mm2	Metros	120	70.417	**8.450.040**
93	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): cable p.a.t. cobre desn. 16 mm2	Metros	45	16.558	**745.110**
94	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): materiales fijacion y conexión	Unidad	1	518.971	**518.971**
95	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): caja metálica (60x100x30)cm	Unidad	1	1.277.045	**1.277.045**
96	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): TM 3x160 A	Unidad	1	969.128	**969.128**
97	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): TM 3x50 A	Unidad	1	131.446	**131.446**
98	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): TM 3x25 A	Unidad	1	80.290	**80.290**
99	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): TM 1x40 A	Unidad	20	26.964	**539.280**

CONSORCIO CAAGUAZU
RUC: 80118160-7

Aldo Morales Agüero
Ministro Secretaría Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

100	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): TM 1x16 A	Unidad	35	26.964	**943.740**
101	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): cable aliment.NYY 3(1x70)+35 mm2	Metros	125	92.434	**11.554.250**
102	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): cable p.a.t.cobre desn.25 mm2	Metros	45	26.015	**1.170.675**
103	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): materiales fijacion y conexión	Unidad	1	751.194	**751.194**
104	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): caja metálica (40x60x15)cm	Unidad	1	601.524	**601.524**
105	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): TM 3x32 A	Unidad	1	76.766	**76.766**
106	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): TM 1x25 A	Unidad	20	26.964	**539.280**
107	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): TM 1x16 A	Unidad	36	26.964	**970.704**
108	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): cable aliment.NYY 4x10 mm2	Metros	150	46.547	**6.982.050**
109	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): cable p.a.t. cobre desn. 10 mm2	Metros	45	10.003	**450.135**
110	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): materiales fijacion y conexión	Unidad	1	469.959	**469.959**
111	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - CABLEADO DE CIRCUITOS: bocas y cableado circuitos de luces	Unidad	165	118.905	**19.619.325**
112	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - CABLEADO DE CIRCUITOS: bocas y cableado circuitos de ducha electrica	Unidad	24	287.634	**6.903.216**
113	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - CABLEADO DE CIRCUITOS: bocas y cableado circuitos tomas de corriente	Unidad	60	131.285	**7.877.100**
114	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ARTEFACTOS DE LUMINACION Y VENTILADORES DE TECHO: Reflectores Tipo LED - 180 LUMENES POR WATTde 1000 W de potencia, cableado e instalado en torres de iluminación	Unidad	56	9.873.499	**552.915.944**
115	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y VENTILADORES DE TECHO: fluorescente acanalado de adosar LED 18 W	Unidad	200	103.363	**20.672.600**
116	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y VENTILADORES DE TECHO: lámparas de 100 w, con portafoco	Unidad	20	78.151	**1.563.020**
117	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y VENTILADORES DE TECHO: ventiladores techo 56" tipo pesado	Unidad	31	472.352	**14.642.912**

CONSORCIO CAAGUAZU
RUC: 80118160-7

Fátima Morales Agüero
Ministra Secretaría Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

118	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TOMAS DE CORRIENTE: t.corr.industrial 4P+T,380 V / 63 A	Unidad	4	217.000	**868.000**
119	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TOMAS DE CORRIENTE: t.corr.industrial 4P+T,380 V / 32 A.	Unidad	5	54.251	**271.255**
120	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TOMAS DE CORRIENTE: t.corr.Schuko 2x16 A + T	Unidad	8	43.401	**347.208**
121	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TOMAS DE CORRIENTE: t.corr.univ.c/ tierra 16A/125-250 V	Unidad	12	27.124	**325.488**
122	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TOMAS DE CORRIENTE: interruptor embut. 1x20A/220 V	Unidad	12	27.124	**325.488**
123	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TELEFONO (OFICINA DEL CLUB): boca teléfono c/toma RJ 11,cable apant. 2 pares	Unidad	2	94.287	**188.574**
124	INSTALACION SANITARIA - AGUA CORRIENTE SEGUN PLANOS: Alimentación principal del bloque según planos	Unidad	1	10.741.500	**10.741.500**
125	INSTALACION SANITARIA - AGUA CORRIENTE SEGUN PLANOS: Instalación de agua fria en baño en PB con 12 inodoros, 8 mingitorios, 13 lavamanos, 24 duchas	Unidad	1	13.128.500	**13.128.500**
126	INSTALACION SANITARIA - AGUA CORRIENTE SEGUN PLANOS: Instalación de agua fria en baño ENTREPISO con 13 inodoros, 5 mijitorios y 10 Lavamanos	Unidad	1	13.247.850	**13.247.850**
127	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL: Desagüe de baño sexado masculino en PB con 12 inodoros, 8 mingitorios, 13 lavamanos y 24 duchas hasta 1° registro	Unidad	1	14.322.000	**14.322.000**
128	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL: Desagüe de baño ENTREPISO con 13 inodoros, 5 mijitorios y 10 lavamanos hasta 1° registro	Unidad	1	14.322.000	**14.322.000**
129	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL: Registro 40x40 hasta 40cm fondo	Unidad	8	174.902	**1.399.216**
130	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL: Registro 60x60 hasta 60cm fondo	Unidad	6	211.312	**1.267.872**
131	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL: Cámara séptica según detalle	Unidad Medida Global	1	2.329.400	**2.329.400**
132	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL: Lecho de infiltración, colocación de cañería cloacal en tierra	Metro lineal	100	124.728	**12.472.800**
133	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE PLUVIAL: Bajadas de caño de PVC de 200mm	Metro lineal	40	96.878	**3.875.120**
134	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE PLUVIAL:Colocación de cañeria pluvial de PVC de 200mm en tierra	Metro lineal	100	96.072	**9.607.200**

CONSORCIO CAAGUAZU
RUC: 80118160-7

Fátima Morales Agüero
Ministra Secretaría Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

135	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE PLUVIAL: Registros de inspección con rejilla de 0,40x1,50	Unidad	2	361.063	**722.126**
136	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE PLUVIAL: Registros de inspección de 0,70x0,85	Unidad	4	352.850	**1.411.400**
137	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Panel de control central (PCC)	Unidad	1	6.168.225	**6.168.225**
138	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Alarma audio visual (AAV)	Unidad	10	300.979	**3.009.790**
139	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Pulsador manual de control (PMC)	Unidad	11	325.499	**3.580.489**
140	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Sensores humo calor (H/C)	Unidad	27	289.424	**7.814.448**
141	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Sensores termovelocimétrico (T/V)	Unidad	44	276.675	**12.173.700**
142	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Luz emergencia (LE)	Unidad	9	173.058	**1.557.522**
143	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Señal luminosa indicador de salida	Unidad	11	262.570	**2.888.270**
144	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Extintor de incendio PQS, 6 kgr. ABC	Unidad	20	325.499	**6.509.980**
145	PINTURA: Barniz en aberturas lisas de madera	Metros cuadrados	364,14	21.700	**7.901.838**
146	PINTURA:Esmalte sintético sobre aberturas metálicas lisas	Metros cuadrados	8,4	21.700	**182.280**
147	PINTURA: Latex interior	Metros cuadrados	3.000	15.732	**47.196.000**
148	PINTURA: Latex con base exterior	Metros cuadrados	2.826,31	18.987	**53.663.148**
149	PINTURA: Pintura para impermeabilización de graderías	Metros cuadrados	2.100	54.251	**113.927.100**
150	EQUIPAMIENTOS - MAMPARAS: Mamparas como divisorias de boxes en baños	Metros cuadrados	164,4	184.449	**30.323.416**
151	EQUIPAMIENTOS - MAMPARAS: Mampara en oficina club	Metros cuadrados	14,82	184.449	**2.733.534**
152	EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS: Inodoros de cisterna alta	Unidad	30	281.564	**8.446.920**
153	EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS: Mingitorios tipo M713 c/ griferia temporizador	Unidad	17	721.525	**12.265.925**
154	EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS: Lavatorio con pedestal	Unidad	33	223.952	**7.390.416**

CONSORCIO CAAGUAZU
RUC: 80118160-7

Fátima Morales Agüero
Ministra Secretaria Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

155	EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS: Dispensador de tohallas (baños palcos)	Unidad	10	104.161	**1.041.610**
156	EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS: Portarrollos	Unidad	30	88.948	**2.668.440**
157	EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS:Grifo clasico tipo FV pico largo en baños sexados	Unidad	33	86.799	**2.864.367**
158	EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS:Equipamiento integral para baño de discapacitados (artefactos, accesorios y pasamanos)	Unidad	4	1.441.531	**5.766.124**
159	EQUIPAMIENTOS - ESPEJOS EN BAÑOS: Espejo de 4mm cristal templado	Metros cuadrados	10	190.960	**1.909.600**
160	EQUIPAMIENTOS - ESPEJOS EN BAÑOS: Espejo de 4mm reclinable en baño de discapacitados	Metros cuadrados	1,44	238.700	**343.728**
161	TERMINACIONES VARIAS - EMPASTADO: Nivelación, tratamiento de fertilización del suelo en 10 cm de espesor, sistemas de drenajes, sistema de riego de 6 lineas con 4 aspersores cada una, funcionamiento electronico, posterior empastado en panes tipo gramilla (bermudita)	Metros cuadrados	7.000	14.919	**104.433.000**
162	TERMINACIONES VARIAS - EMPASTADO: Sistema de riego con tanque	Unidad	1	113.897.243	**113.897.243**
163	TERMINACIONES VARIAS - EMPASTADO: Pozo Artesiano y Bomba	Unidad	1	149.104.728	**149.104.728**
164	TERMINACIONES VARIAS - LIMPIEZA FINAL: Limpieza final de obra	Unidad	1	21.483.000	**21.483.000**
					5.100.000.000

El Valor total del contrato es de Guaraníes CINCO MIL CIEN MILLONES (Gs 5.100.000.000)

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde **LA SUSCRIPCIÓN** hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA de la SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES.**

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONSORCIO CAAGUAZU
RUC: 80118160-7

Fátima Morales Agüero
Ministra Secretaría Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: la Construcción de un Estadio en la Ciudad de Caaguazú, tal como se describen en las especificaciones técnicas del llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 11/2021 "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO EN CAAGUAZÚ" – ID. N° 395066.

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

CONSORCIO CAAGUAZU
RUC: 80118160-7

Fátima Morales Agüero
Ministra Secretaría Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 23 del mes Julio del año Dos mil Veinte y Uno.

.....
EDGAR O. AHRENS BARRIOS
CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CAAGUAZU
RUC: 80118160-7

.....
FÁTIMA MORALES AGÜERO
MINISTRA SECRETARIA EJECUTIVA
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES