	deinspeccion 40x40,pozo absorbente y mesada de H°A° con azulejos)				
176	Limpieza final	Metros cuadrados	93,8	1.955	183.379
177	BLOQUE DE COCINA-COMEDOR DE 8,60 x 10,90 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS - 93,80 M2.Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	93,8	1.955	183.379
178	Replanteo	Metros cuadrados	93,8	11.451	1.074.104
179	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,73	487.284	5.228.557
180	Zapatas de H° A°	Metros cúbicos	0,65	1.939.303	1.260.547
181	Pilares de H° A°	Metros cúbicos	0,85	2.008.993	1.707.644
182	Viga cumbrera, galeria y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,21	2.039.180	2.467.408
183	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	1.614.399	4.940.061
184	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	115.106	115.106
185	Muros de nivelacion : De 0,30 m.	Metros cuadrados	20,78	163.300	3.393.374
186	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,44	107.985	2.531.168
187	aislacion asfaltica: De paredes	Metros cuadrados	7,63	89.061	679.535
188	Muros de elevacion: De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46,04	84.566	3.893.419
189	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	97,23	114.955	11.177.075
190	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22	12.147	267.234
191	Pilares : De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,64	252.217	2.179.155
192	a- Tejas con tejuelones prensados y tirantes de H° A° de 2 x 6 con liston de boca.	Metros cuadrados	123,2	236.431	29.128.299
193	Revoques : De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	27.773	4.888.603
194	De viga cumbrera, galeria y encadenados de H° A°	Metros cuadrados	37,44	64.084	2.399.305
195	De pilares de H° A°	Metro lineal	7	47.064	329.448
196	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,5	27.773	985.942
197	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	87,28	39.434	3.441.800
198	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	87,28	134.780	11.763.598
199	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	53,9	72.896	3.929.094
200	a- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	Unidad	2	784.110	1.568.220
201	a- Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.076.491	1.076.491
202	b- Ventanas balancines	Metros cuadrados	17,64	337.611	5.955.458
203	Alfeizar de ventanas : De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	12.823	574.470
204	Pinturas : De paredes a la cal-Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02	20.275	3.568.806
205	De paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176,02	22.756	4.005.511

GOBERNACION DEL GUAIRÁ Villarrica - Paraguay

Dr. Juan Carlos Vera
Gobernador de Guairá

206	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	13,13	24.265	318.599
207	De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares al latex	Metros cuadrados	37,44	22.756	851.985
208	De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	17,64	38.077	671.678
209	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	97,19	24.265	2.358.315
210	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	102,87	26.138	2.688.816
211	De puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	5,16	38.077	196.477
212	De tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	79,8	23.230	1.853.754
213	Canaleta y canho de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	37,8	32.631	1.233.452
214	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	Metros cuadrados	1,9	76.590	145.521
215	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	17,64	189.750	3.347.190
216	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	565.376	565.376
217	Desague Pluvial Canaleta y canho de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	37,8	48.300	1.825.740
218	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,4	62.405	1.460.277
219	instalacion electrica : instalacion del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad Medida Global	6	80.500	483.000
220	instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad Medida Global	4	80.500	322.000
221	alimentacion de los circuitos de luces	Unidad Medida Global	12	86.250	1.035.000
222	alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad Medida Global	11	86.250	948.750
223	alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad Medida Global	5	86.250	431.250
224	Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	41.400	1.035.000
225	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6	161.000	966.000
226	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	6	97.750	586.500
227	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	207.000	207.000
228	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	78.200	78.200
229	Ventilador de techo de 56	Unidad	5	437.000	2.185.000
230	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	207.000	621.000
231	instalacion Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico movil, camara deinspeccion 40x40,pozo absorbente y mesada de H°A° con azulejos)	Unidad Medida Global	1	3.235.679	3.235.679

GOBERNACION DEL GUAIRA
Villarrica - Paraguay

Dr. Juan Carlos Vera
Gobernador de Guairá

232	Limpieza final	Metros cuadrados	93,8	1.955	183.379
233	BLOQUE DE COCINA-COMEDOR DE 8,60 x 10,90 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS - 93,80 M2.Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	93,8	1.955	183.379
234	Replanteo	Metros cuadrados	93,8	11.451	1.074.104
235	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,73	487.284	5.228.557
236	Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	0,65	1.939.303	1.260.547
237	Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0,85	2.008.993	1.707.644
238	Viga cumbrera, galeria y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	1,21	2.039.180	2.467.408
239	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	1.614.399	4.940.061
240	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	115.106	115.106
241	Muros de nivelacion : De 0,30 m.	Metros cuadrados	20,78	163.300	3.393.374
242	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,44	107.985	2.531.168
243	aislacion asfaltica: De paredes	Metros cuadrados	7,63	89.061	679.535
244	Muros de elevacion: De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46,04	84.566	3.893.419
245	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	97,23	114.955	11.177.075
246	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22	12.147	267.234
247	Pilares : De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,64	252.217	2.179.155
248	a- Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2 x 6 con liston de boca.	Metros cuadrados	123,2	236.431	29.128.299
249	Revoques : De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	27.773	4.888.603
250	De viga cumbrera, galeria y encadenados de H° A°	Metros cuadrados	37,44	64.084	2.399.305
251	De pilares de H° A°	Metro lineal	7	47.064	329.448
252	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,5	27.773	985.942
253	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	87,28	39.434	3.441.800
254	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	87,28	134.780	11.763.598
255	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	53,9	72.896	3.929.094
256	a- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	Unidad	2	784.110	1.568.220
257	a- Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.076.491	1.076.491
258	b- Ventanas balancines	Metros cuadrados	17,64	337.611	5.955.458
259	Alfeizar de ventanas : De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	12.823	574.470
260	Pinturas : De paredes a la cal-Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02	20.275	3.568.806
261	De paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176,02	22.756	4.005.511
262	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	13,13	24.265	318.599

GOBERNACION DEL GUAIRA - Villarrica - Paraguay

Dr. Juan Carlos Vera
Gobernador de Guairá

263	De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares al latex	Metros cuadrados	37,44	22.756	851.985
264	De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	17,64	38.077	671.678
265	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	97,19	24.265	2.358.315
266	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	102,87	26.138	2.688.816
267	De puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	5,16	38.077	196.477
268	De tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	79,8	23.230	1.853.754
269	Canaleta y canho de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	37,8	32.631	1.233.452
270	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	Metros cuadrados	1,9	76.590	145.521
271	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	17,64	189.750	3.347.190
272	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	565.376	565.376
273	Desague Pluvial Canaleta y canho de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	37,8	48.300	1.825.740
274	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,4	62.405	1.460.277
275	instalacion electrica : instalacion del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad Medida Global	6	80.500	483.000
276	instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad Medida Global	4	80.500	322.000
277	alimentacion de los circuitos de luces	Unidad Medida Global	12	86.250	1.035.000
278	alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad Medida Global	11	86.250	948.750
279	alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad Medida Global	5	86.250	431.250
280	Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	41.400	1.035.000
281	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6	161.000	966.000
282	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	6	97.750	586.500
283	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	207.000	207.000
284	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	78.200	78.200
285	Ventilador de techo de 56	Unidad	5	437.000	2.185.000
286	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	207.000	621.000
287	instalacion Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico movil, camara deinspeccion 40x40,pozo absorbente y mesada de H°A° con azulejos)	Unidad Medida Global	1	3.235.679	3.235.679
288	Limpieza final	Metros cuadrados	93,8	1.955	183.379
289	BLOQUE DE COCINA-COMEDOR DE 8,60 x 10,90 - UTILIZANDO VIGA DE H° A°	Metros cuadrados	93,8	1.955	183.379

GOBERNACION DEL GUAIRA Villarrica - Paraguay

Dr. Juan Carlos Vera
Gobernador de Guairá

	c/ TEJAS - 93,80 M2.Limpieza y preparacion del terreno				
290	Replanteo	Metros cuadrados	93,8	11.451	1.074.104
291	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,73	487.284	5.228.557
292	Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	0,65	1.939.303	1.260.547
293	Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0,85	2.008.993	1.707.644
294	Viga cumbrera, galeria y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	1,21	2.039.180	2.467.408
295	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	1.614.399	4.940.061
296	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	115.106	115.106
297	Muros de nivelacion : De 0,30 m.	Metros cuadrados	20,78	163.300	3.393.374
298	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,44	107.985	2.531.168
299	aislacion asfaltica: De paredes	Metros cuadrados	7,63	89.061	679.535
300	Muros de elevacion: De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46,04	84.566	3.893.419
301	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	97,23	114.955	11.177.075
302	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22	12.147	267.234
303	Pilares : De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,64	252.217	2.179.155
304	a- Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2 x 6 con liston de boca.	Metros cuadrados	123,2	236.431	29.128.299
305	Revoques : De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	27.773	4.888.603
306	De viga cumbrera, galeria y encadenados de H° A°	Metros cuadrados	37,44	64.084	2.399.305
307	De pilares de H° A°	Metro lineal	7	47.064	329.448
308	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,5	27.773	985.942
309	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	87,28	39.434	3.441.800
310	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	87,28	134.780	11.763.598
311	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	53,9	72.896	3.929.094
312	a- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	Unidad	2	784.110	1.568.220
313	a- Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.076.491	1.076.491
314	b- Ventanas balancines	Metros cuadrados	17,64	337.611	5.955.458
315	Alfeizar de ventanas : De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	12.823	574.470
316	Pinturas : De paredes a la cal-Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02	20.275	3.568.806
317	De paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176,02	22.756	4.005.511
318	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	13,13	24.265	318.599
319	De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares al latex	Metros cuadrados	37,44	22.756	851.985

GOBERNACION DEL GUAIRA · Villarrica - Paraguay

Dr. Juan Carlos Vera
Gobernador de Guairá

320	De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	17,64	38.077	671.678
321	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	97,19	24.265	2.358.315
322	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	102,87	26.138	2.688.816
323	De puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	5,16	38.077	196.477
324	De tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	79,8	23.230	1.853.754
325	Canaleta y canho de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	37,8	32.631	1.233.452
326	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	Metros cuadrados	1,9	76.590	145.521
327	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	17,64	189.750	3.347.190
328	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	565.376	565.376
329	Desague Pluvial Canaleta y canho de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	37,8	48.300	1.825.740
330	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,4	62.405	1.460.277
331	instalacion electrica : instalacion del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad Medida Global	6	80.500	483.000
332	instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad Medida Global	4	80.500	322.000
333	alimentacion de los circuitos de luces	Unidad Medida Global	12	86.250	1.035.000
334	alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad Medida Global	11	86.250	948.750
335	alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad Medida Global	5	86.250	431.250
336	Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	41.400	1.035.000
337	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6	161.000	966.000
338	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	6	97.750	586.500
339	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	207.000	207.000
340	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	78.200	78.200
341	Ventilador de techo de 56	Unidad	5	437.000	2.185.000
342	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	207.000	621.000
343	instalacion Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico movil, camara deinspeccion 40x40,pozo absorbente y mesada de H°A° con azulejos)	Unidad Medida Global	1	3.235.679	3.235.679
344	Limpieza final	Metros cuadrados	93,8	1.955	183.379
345	BLOQUE DE COCINA-COMEDOR DE 8,60 x 10,90 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS - 93,80 M2.Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	93,8	1.955	183.379
346	Replanteo	Metros cuadrados	93,8	11.451	1.074.104

GOBERNACION DEL GUAIRA Villarrica - Paraguay

Dr. Juan Carlos Vera
Gobernador de Guairá

347	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,73	487.284	5.228.557
348	Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	0,65	1.939.303	1.260.547
349	Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0,85	2.008.993	1.707.644
350	Viga cumbrera, galeria y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	1,21	2.039.180	2.467.408
351	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	1.614.399	4.940.061
352	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	115.106	115.106
353	Muros de nivelacion : De 0,30 m.	Metros cuadrados	20,78	163.300	3.393.374
354	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,44	107.985	2.531.168
355	aislacion asfaltica: De paredes	Metros cuadrados	7,63	89.061	679.535
356	Muros de elevacion: De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46,04	84.566	3.893.419
357	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	97,23	114.955	11.177.075
358	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22	12.147	267.234
359	Pilares : De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,64	252.217	2.179.155
360	a- Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2 x 6 con liston de boca.	Metros cuadrados	123,2	236.431	29.128.299
361	Revoques : De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	27.773	4.888.603
362	De viga cumbrera, galeria y encadenados de H° A°	Metros cuadrados	37,44	64.084	2.399.305
363	De pilares de H° A°	Metro lineal	7	47.064	329.448
364	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,5	27.773	985.942
365	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	87,28	39.434	3.441.800
366	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	87,28	134.780	11.763.598
367	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	53,9	72.896	3.929.094
368	a- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	Unidad	2	784.110	1.568.220
369	a- Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.076.491	1.076.491
370	b- Ventanas balancines	Metros cuadrados	17,64	337.611	5.955.458
371	Alfeizar de ventanas : De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	12.823	574.470
372	Pinturas : De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02	20.275	3.568.806
373	De paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176,02	22.756	4.005.511
374	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	13,13	24.265	318.599
375	De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares al latex	Metros cuadrados	37,44	22.756	851.985
376	De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	17,64	38.077	671.678
377	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos	Metros cuadrados	97,19	24.265	2.358.315

GOBERNACIÓN DEL GUAIRÁ Villarrica - Paraguay

Dr. Juan Carlos Vera
Gobernador de Guairá

E. D. R. Construcciones