GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 34 /2019

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ, con C.I. N° 1.505.649,** en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **SR. FELIX MIGUEL CARMELO IBARRA DUARTE, con C.I. Nº 2.895.703,** en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE"**, por una parte y por la otra, la firma **"INGENIERO CARLOS GUEYRAUD"**, representada para este acto por el **SR. CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO,** con **C.I. N° 399075,** domiciliado en la calle Charles de Gaulle Nº 1694 de la ciudad de Asunción, Departamento Central, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato son las **CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Ing. Carlos V. Gueyraud C.
Representante Legal

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 369724.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 03/2019, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1842/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.3. La validez de la presente contratación estará supeditada a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2020.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

"CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES"

LOTE N° 3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO (PARTE 1)

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Ing. Carlos V. Guevraud C.
Representante Legal

LOTE N° 3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO (PARTE 1)								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	ITEM 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO VIRGEN DE LOURDES. (CALLE ASTELFO DELVALLE/ESTELA FERREIRA/ PADRE LUIS PAROLA)	N/A	N/A	Unidad	1	203.414.798	203.414.798
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.670,32	1.481	5.435.744
1.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	550,55	4.937	2.718.065
1.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	987.360	987.360
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO						
1.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.333,45	3.703	8.640.765
1.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	70	41.532	2.907.240
1.3		CORDÓN DE HORMIGON						
1.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) y en tramos del trazado según plano	N/A	N/A	Metro lineal	20	30.386	607.720
1.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	640,03	82.147	52.576.544
1.4		PAVIMENTACION PETREA						
1.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.333,45	46.443	108.372.418
1.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.333,45	2.222	5.184.926
1.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.333,45	3.587	8.370.085
1.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES						
1.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	153,61	41.532	6.379.731
1.5.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.234.200	1.234.200
2	72131701-002	ITEM 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE BOQUERON ENTRE ALIDER VERA Y TUYUTI, CALLE TUYUTI BO. SAN FRANCISCO	N/A	N/A	Unidad	1	171.526.965	171.526.965
2.1		TRABAJOS PRELIMINARES						
2.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.207,97	1.481	3.270.004
2.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	122,3	4.937	603.795
2.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	987.360	987.360

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Ing. Carlos V. Gueyraud C.
Representante Legal

2.2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.207,97	3.703	8.176.113
2.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	66,24	41.532	2.751.080
2.3		CORDÓN DE HORMIGON						
2.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento)	N/A	N/A	Metro lineal	47,94	30.386	1.456.705
2.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	474,79	82.147	39.002.574
2.4		PAVIMENTACION PETREA						
2.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.207,97	46.443	102.544.751
2.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.207,97	2.222	4.906.109
2.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES						
2.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	15,83	41.532	657.452
2.5.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.234.200	1.234.200
2.5.3		Baden de hormigón armado de 10 cm de espesor, 8,65 X 1,72 , Y otro baden de 9,75X 2,00	N/A	N/A	Metros cúbicos	3,43	1.730.852	5.936.822
							Precio Total	**374.941.763**

LOTE N° 6 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO (PARTE 4)

LOTE N° 6 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO (PARTE 4)								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131701-002**	**Item 1 Construcción de pavimento tipo empedrado en la Calle 1/ calle 2 / calle 3/ CALLE AVAY - BARRIO SANTA LIBRADA**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**108.131.306**	**108.131.306**
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	562,39	1.531	861.019
1.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	108,68	5.104	554.703
1.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.020.800	1.020.800
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO						
1.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	562,39	3.828	2.152.829
1.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	16,87	42.937	724.347
1.3		CORDÓN DE HORMIGON						

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Ing. Carlos V. Gueyraud C.
Representante Legal

1.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento)	N/A	N/A	Metro lineal	49	31.415	1.539.335
1.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	119,79	84.930	10.173.765
1.4		PAVIMENTACION PETREA						
1.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	562,39	48.016	27.003.718
1.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	562,39	2.297	1.291.810
1.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	562,39	3.709	2.085.905
1.5		Construcción de canal a cielo abierto de PBC						
1.5.1		Construcción de muros laterales para canal de PBC 0,60*0,35	N/A	N/A	Metros cúbicos	37,74	469.719	17.727.195
1.5.2		Base de piedra bruta colocada de 0,20 cm de espesor	N/A	N/A	Metros cúbicos	3,51	469.719	1.648.714
1.5.3		Excavación y retiro de material.	N/A	N/A	Metros cúbicos	23,39	38.280	895.369
1.5.4		Terminacion con alisada de hormigon de 0,08 cm de espesor, dosaje 1:3 con piedra triturada de IV	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,4	873.817	1.223.344
1.5.5		Loseta para tres entradas de vivienda (60), CON PARRILLA HECHAS CON VARILLAS DEL 8MM. ESPESOR 0,08CM, SOBRE CANAL DE PIEDRA	N/A	N/A	Metros cúbicos	0,97	1.534.275	1.488.247
1.6		Construcción de cuneta de hormigón de forma trapezoidal						
1.6.1		Excavacion y retiro de material	N/A	N/A	Metros cúbicos	11,37	38.280	435.244
1.6.2		Cuneta revestida de hormigon	N/A	N/A	Metros cúbicos	6,28	848.297	5.327.305
1.6.3		base con piedra picada y/o destape	N/A	N/A	Metros cúbicos	0,48	293.480	140.870
1.7		Pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA D EHORMIGON ARMADO EN CALLE 3 - dos pontillones						
1.7.1		LOSA DE HORMIGON ARMADO, Y TERMINACION CON EL EMPEDRADO CON LOSA DE APROXIMACION DE 1 METRO DE ANCHO A CADA LADO DE HORMIGON ARMADO, ESPESOR 0,12 CM.	N/A	N/A	Metros cúbicos	6,43	1.672.083	10.751.494
1.7.2		BASE DE LOSA CON MURO DE PIEDRA BRUTA BIEN COLOCADA Y RELLENADA DE 0,45 CM D EESPESOR EN LA CABECERA Y BASE DE 0,60 CM DE ANCHO, ALTURA PROMEDIO 1,20M, INCLUYE EXCAVACION	N/A	N/A	Metros cúbicos	23,94	581.310	13.916.561
1.7.3		BASE DE CANAL DE AGUA CON PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0,25 CM DE ESPESOR, INCLUYE EXCAVACION	N/A	N/A	Metros cúbicos	4,75	581.310	2.761.223
1.7.4		TERMINACION D EBASE DE FONDO DE PONTILLON CON HORMIGON SOBRE PIEDRA, ESPESOR DE 0,08, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3	N/A	N/A	Metros cuadrados	24,7	85.218	2.104.885
1.8		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES						
1.8.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	23,91	42.937	1.026.624
1.8.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.276.000	1.276.000
2	**72131701-002**	**ITEM 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTA LIBRADA CALLE 1 y 2**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**122.814.370**	**122.814.370**
2.1		TRABAJOS PRELIMINARES						
2.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.397,25	1.531	2.139.190
2.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	218,76	5.104	1.116.551

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrúa Ortiz
Gobernador de Misiones

Ing. Carlos V. Gueyraud C.
Representante Legal

2.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.020.800	1.020.800
2.2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.397,25	3.828	5.348.673
2.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	41,92	42.937	1.799.919
2.3		CORDÓN DE HORMIGON						
2.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) y en tramos del trazado según plano	N/A	N/A	Metro lineal	80	31.415	2.513.200
2.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	366,08	84.930	31.091.174
2.4		PAVIMENTACION PETREA						
2.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.397,25	48.016	67.090.356
2.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.397,25	2.297	3.209.483
2.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.397,25	3.709	5.182.400
2.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES						
2.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	23,91	42.937	1.026.624
2.5.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.276.000	1.276.000
3	**72131701-002**	**ITEM 3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTA LIBRADA CALLE AVAY**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**150.662.924**	**150.662.924**
3.1		TRABAJOS PRELIMINARES						
3.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.672,25	1.531	2.560.215
3.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerias averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	218,72	5.104	1.116.347
3.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.020.800	1.020.800
3.2		MOVIMIENTO DE SUELO						
3.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.672,25	3.828	6.401.373
3.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	50,17	42.937	2.154.149
3.3		CORDÓN DE HORMIGON						
3.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) y en tramos del trazado según plano	N/A	N/A	Metro lineal	40	31.415	1.256.600
3.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	375,4	84.930	31.882.722
3.4		PAVIMENTACION PETREA						
3.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.672,25	48.016	80.294.756
3.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.672,25	2.297	3.841.158
3.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.672,25	3.709	6.202.375

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Ing. Carlos V. Gueyraud C.
Representante Legal

3.4.4		Baden de hormigón armado de 10 cm de espesor, 4,50 metros de ancho, 11.48 m. de largo.	N/A	N/A	Metros cúbicos	5,17	1.534.275	7.932.202
3.4.5		Baden de hormigón armado de 10 cm de espesor, en bocacalle 9	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,41	1.534.275	3.697.603
3.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES						
3.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	23,91	42.937	1.026.624
3.5.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.276.000	1.276.000
			N/A	N/A			Precio Total	**381.608.600**

LOTE N° 13 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE AYOLAS (PARTE 2)

LOTE N° 13 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE AYOLAS (PARTE 2)								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72131701-002**	**Item 1 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la Calle 15 de Agosto del Barrio Antequera**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**251.600.613**	**251.600.613**
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1.1		Cartel de Obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.117.600	1.117.600
1.1.2		Marcación y replanteo topográfico	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.793	1.676	4.681.068
1.1.3		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas. Desmontes varios	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.514.600	2.514.600
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO						
1.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.793	4.191	11.705.463
1.2.2		Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	186	47.010	8.743.860
1.3		PAVIMENTO						
1.3.1		Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena, terminación con piedra triturada tipo VI (ripio)y compactación final según especificaciones técnicas	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.458	55.526	136.482.908
1.3.2		Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,10m	N/A	N/A	Metro lineal	25	34.394	859.850
1.3.3		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,35 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	795	92.983	73.921.485
1.4		CANALIZACIONES						
1.4.1		Baden de Hormigón Armado transversal a la calle de ancho 1,20m esp:0,20m con varillas de 8mm cada 20cm. En ambas direcciones	N/A	N/A	Unidad	2	3.835.979	7.671.958
1.5		TRABAJOS FINALES						
1.5.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.793	1.397	3.901.821

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Ing. Carlos V. Guyraud C.
Representante Legal

2	72131701-002	Item 2 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Calles del Barrio Yatayty	N/A	N/A	Unidad	1	212.364.437	212.364.437
2.1		TRABAJOS PRELIMINARES						
2.1.1		Cartel de Obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.117.600	1.117.600
2.1.2		Marcación y replanteo topográfico	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.834	1.676	3.073.784
2.1.3		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas. Desmontes varios	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.514.600	2.514.600
2.2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.834	4.191	7.686.294
2.2.2		Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	165	47.010	7.756.650
2.3		PAVIMENTO						
2.3.1		Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena, terminación con piedra triturada tipo VI (ripio)y compactación final según especificaciones técnicas	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.697	55.526	94.227.622
2.3.2		Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,10m	N/A	N/A	Metro lineal	540	34.394	18.572.760
2.4		CANALIZACIONES						
2.4.1		Baden de Hormigón Armado transversal a la calle de ancho 1,20m esp:0,20m con varillas de 8mm cada 20cm. En ambas direcciones	N/A	N/A	Unidad	1	3.835.979	3.835.979
2.5		TRABAJOS FINALES						
2.5.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.834	1.397	2.562.098
2.6		2.6 CONSTRUCCION DE CANALIZACION AL COSTADO DE LA CALLE LIMITE NUCLEO 2						
2.6.1		TRABAJOS PRELIMINARES:Replanteo de Obra (Canalizaciones)	N/A	N/A	Metro lineal	125	34.925	4.365.625
2.6.2		TRABAJOS PRELIMINARES: Apertura y limpieza de canal a cielo abierto existente	N/A	N/A	Metro lineal	350	27.940	9.779.000
2.6.3		MOVIMIENTO DE SUELO: Excavación de zanja para canal a cielo abierto, incluye retiro de pasto y/o demolición de piso	N/A	N/A	Metros cúbicos	138	41.910	5.783.580
2.6.4		MOVIMIENTO DE SUELO: Relleno y Compactación	N/A	N/A	Metros cúbicos	35	47.010	1.645.350
2.6.5		CANAL :Canal a cielo abierto de Piedra Bruta Colocada	N/A	N/A	Metros cúbicos	85	514.261	43.712.185
2.6.6		CANAL :Construcción de losa de HºAº de esp: 0,20m, transversal a la calle	N/A	N/A	Metros cuadrados	10	363.581	3.635.810
2.6.7		TRABAJOS FINALES: Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.095.500	2.095.500
							Precio Total	**463.965.050**

El monto total adjudicado asciende a la suma de **GUARANIES UN MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TRECE (Gs. 1.220.515.413),** con todos los impuestos incluidos.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Ing. Carlos P. Gueyraud C.
Representante Legal

"CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES"

LOTE N° 3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO (PARTE 1)
LOTE N° 6 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO (PARTE 4)
LOTE N° 13 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE AYOLAS (PARTE 2)

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CON EL OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 200 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN DE INICIO.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación de Misiones.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

En el presente Contrato no se otorga anticipo.

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Ing. Carlos V. Gueyraud C.
Representante Legal

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES"

LOTE N° 3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO (PARTE 1)
LOTE N° 6 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO (PARTE 4)
LOTE N° 13 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE AYOLAS (PARTE 2)

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Ing. Carlos V. Gueyraud C.
Representante Legal

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 25 días del mes de noviembre de 2019.

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Ing. Carlos V. Gueyraud C.
Representante Legal