DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Infona
INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

ORDEN DE SERVICIO/S

Nº 00704

FECHA DE EMISIÓN: 26/06/2012

SEÑORES: **ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO**

Nº DE RUC: 1203999-3

DIRECCIÓN: EMILLIO CUBAS Nº 107

TELÉFONO: 755-198

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

PLAZO DE ENTREGA .....

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN Gs. EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	1	UNIDAD	PRELIMINARES: -FLETE P/ ACARREO DE MATERIALES	300.000			300.000
2	1	UNIDAD	LIMPIEZA PREVIA Y REPLANTEO, GLOBAL	450.000			450.000
3	1	UNIDAD	DESMALEZAR ARBOL SECTOR QUE AFEECTA LA CONSTRUCCION. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL GLOBAL	460.000			460.000
4	2	M3	RELLENO Y COMPACTACION MANUAL	120.000			240.000
5	1	UNIDAD	REPARACIONES: - DE TECHO DE CHAPAS DE ZINC EXISTENTE, INCLUYE DESMONTE DE CANALETA EMBUTIDA, DE MURO, DE CENEFA CON ESTRUCTURA METALICA	480.000			480.000
6	60	M2	REMOSION Y REPOSICION DE REVOQUE DE PARED CON MATERIAL HIDROFUGO EN SEC TORES REQUERIDOS, GLOBAL	20.000			1.200.000
7	3	UNIDAD	CIMIENTO: DE HORMIGON CICLOPEO,PARA PILARES DE MADERA, INCLUYE EXCAVACION EN PISO DE CANTO RODADO. 0,60 PROF. COMO MINIMO	280.000			840.000
8	2	M3	DE PIEDRA BRUTA COLOCADA, INCLUYE EXCAVACION DE PISO DE CANTO RODADO EXISTENTE	320.000			640.000
9	10	ML	NIVELACION: DE 0,30 LADRILLOS COMUNES INCLUYE AISLACION DE HIDROFUGO	120.000			1.200.000
10	18	M2	MAMPOSTERIA DE ELEVACION: - VISTA 1 CARA CON LADRILLOS COMUNES, INCLUYE AISLACION DE MURO VECINO	86.000			1.548.000
SUB TOTAL:					0	0	7.358.000
TOTAL A PAGAR:							7.358.000

SON GUARANÍES: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL

LIQUIDACIÓN DE IVA: IVA 5% IVA 10% 668.909 TOTAL: 668.909

FORMA DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE ENTREGA: INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

CONDICIONES ESPECIALES: NINGUNA.-

FIRMA Y SELLO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FIRMA Y SELLO DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Abog. Andrea Cecilia Rotela
Directora
Dirección Administrativa

Lic. Verónica R. Gómez S.
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas

USO INTERNO

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Nº de EXPEDIENTE o RESOLUCIÓN

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
100 Bl. 50 x 3 (001 / 5.000) Abril/10

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD
TRIPLICADO: SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Infona
INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

ORDEN DE SERVICIO/S	Nº 00705
	FECHA DE EMISIÓN: 26/06/2012
SEÑORES: **ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO**	Nº DE RUC: 1203999-3
DIRECCIÓN: EMILLIO CUBAS Nº 107	TELÉFONO: 755-198
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PLAZO DE ENTREGA .....

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN Gs. EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
11	40	M2	DE LADRILLOS COMUNES DE 0,15 CON VARILLAS PARA ARRIOSTRAR MAMPOSTERIA EXISTENTE	65.000			2.600.000
12	6	M2	DE LADRILLOS COMUNES DE 0,15 CON VARILLAS PARA ARRIOSTRAR MAMPOSTERIA EXISTENTE CON EL FIN DE EVITAR FILTRACIONES (HACIA EL ARBOL), INCLUYE REVOQUE CON HIDROFUGO	130.000			780.000
13	23	M2	CONTRAPISO: DE CASCOTES APISONADO	26.000			598.000
14	80	M2	REVOQUE: DE PAREDES NUEVAS CON MATERIAL HIDROFUGO	15.000			1.200.000
15	20	M2	TECHO: DE CHAPA POLYGAL, COLOR A DEFINIR, SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA YBYRAPYTA O CUPA"Y", 2 " X 6" BIEN CEPILLADAS, SEGÚN PLANO, VIGAS Y CABRIADA AL FRENTE. VER DETALLE	120.000			2.400.000
16	3	UNIDAD	PROVISION Y COLOCACION DE PILARES DE MADERA 15X15, SEGÚN PLANO	240.000			720.000
17	23	M2	DE CHAPAS DE ZINC, SOBRE ESTRUCTURA METALICA, PILARES CORREAS, SEGÚN PLANO	100.000			2.300.000
18	20	M2	PISO: CERAMICA ESMALTADA COLOR NEGRO SIMILAR AL EXISTENTE EN OBRA, INCLUYE REACONDICIONAMIENTO EN SECTOR DE DESMONTE	55.000			1.100.000
SUB TOTAL:					0	0	11.698.000
TOTAL A PAGAR:							11.698.000

SON GUARANÍES: ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL

LIQUIDACIÓN DE IVA: IVA 5% IVA 10% 1.063.455 TOTAL 1.063.455

FORMA DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE ENTREGA: INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

CONDICIONES ESPECIALES: NINGUNA.-

FIRMA Y SELLO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Abog. Andrea Cecilia Rotela
Directora
Dirección Administrativa

FIRMA Y SELLO DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lic. Verónica N. Gómez S.
Directora Gral. de Adm. y Finanzas

USO INTERNO

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Nº de EXPEDIENTE o RESOLUCIÓN

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
100 Bl. 50 x 3 (001 / 5.000) Abril/10

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD
TRIPLICADO: SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Infona
INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

ORDEN DE SERVICIO/S

Nº 00707

FECHA DE EMISIÓN: 26/06/2012

SEÑORES: **ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO**

Nº DE RUC: 1203999-3

DIRECCIÓN: EMILLIO CUBAS Nº 107

TELÉFONO: 755-198

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

PLAZO DE ENTREGA .....

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN Gs. EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
19	1	UNIDAD	REACONDICIONAMIENTO DE PISO DE CANTO RODADO CON PROVISION DE MATERIAL, EN COLOR NEGRO IDEM AL QUE ESTA EN LA OBRA ESPECIALMENTE EN ZONA DE EXCAVACION Y SECTORES DESMANTELADOS APROX 15 M2 VER EN OBRA. GLOBAL	200.000			200.000
20	15	ML	ZOCALO: DE CEREAMICA ESMALTADA IDEM AL PISO	250.000			3.750.000
21	40	M2	INCLUYE DESMONTE. INCLUYE REVSTIMIENTO DE VIGA VER PLANO	90.000			3.600.000
22	3,5	ML	DESAGUE PLUVIAL: CANALETA EMBUTIDA DE 0,60 CHAPA Nº 24, INCLUYE MEMBRANA AS FALTICA CON RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO SELLADA EN TODA LA EXTENSION	20.000			70.000
23	7	ML	BAJADAS PLUVIALES, CHAPA Nº 26 DESARR. 40 (2UN)	60.000			420.000
24	6	ML	CANALETA AEREA DES, 0,40 CHAPA Nº 26	60.000			360.000
25	12	ML	CAÑERIA DE DESAGUE PLUVIAL PVC 100MM. INCLUYE EXCAVACION EN PISO DE CANTO RODADO Y REPOSICION DEL PISO	30.000			360.000
26	6	ML	PROVISION Y COLOCACION DE CENEFA DE CHAPA DOBLADA	140.000			840.000
27	1	UNIDAD	INSTALACION ELECTRICA: REACONDICIONA MIENTO DE ACOMETIDA CON PROVISION DE CABLES. INCLUYE REACONDICINAMIENTO DE REGISTRO. GLOBAL	780.000			780.000
SUB TOTAL:					0	0	10.380.000
TOTAL A PAGAR:							10.380.000

SON GUARANÍES: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL

LIQUIDACIÓN DE IVA: IVA 5% IVA 10% 943.636 TOTAL: 943.636

FORMA DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE ENTREGA: INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

CONDICIONES ESPECIALES: NINGUNA.-

FIRMA Y SELLO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Abog. Andrea Cecilia Rotela
Directora
Dirección Administrativa

FIRMA Y SELLO DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Veronica B. Gámez S.
Director Gral. de Adm. y Finanzas

USO INTERNO

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Nº de EXPEDIENTE o RESOLUCIÓN

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
100 Bl. 50 x 3 (001 / 5.000) Abril/10

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD
TRIPLICADO: SERVICIOS GENERALES

Infona
INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO/S

Nº 00708

FECHA DE EMISIÓN: 26/06/2012

SEÑORES: **ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO**

Nº DE RUC: 1203999-3

DIRECCIÓN: EMILLIO CUBAS Nº 107

TELÉFONO: 755-198

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

PLAZO DE ENTREGA .....

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN Gs. EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
28	1	UNIDAD	INSTALACION ELECTRICA, SEGÚN PLANO, IN CLUYE REACONDICIONAMIENTO DEL EXISTEN TE CON PROVISION Y MONTAJE DE TABLERO DE 24 TM; LL TM, LLAVES, PUNTOS, TOMAS, CABLEADOS, ACOMETIDAS, ETC	600.000			600.000
29	18	UNIDAD	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS: SPOT DE EMBUTIR GRANDE S/ VIDRIO CON LAMP.BAJO CONSUMO CONS. 27W. PROD EUROPEA	120.000			2.160.000
30	16	UNIDAD	PROVISION Y COLOCACION DE SPOT DE EMBU TIR CHICO S/VIDRIO CON LAMP. BAJO CONS. 23W. PROC. EUROPEA	70.000			1.120.000
31	5	UNIDAD	PROVISION Y COLOCACION DE SPOT DICR. DE EMBUTIR OJO DE PEZ	110.000			550.000
32	3	UNIDAD	REFLECTORES ALUMINIOS 160W CON LAMP. BAJO CONS 45W, PROC EUROPEA, P/ EXTE RIOR LUGAR A DEFINIR EN OBRA	300.000			900.000
33	3	UNIDAD	PROVISION Y COLOCACION DE REFLACTORES ALUMINIO 160W CON LAMP. BAJO CONS.27W PROCED EUROPEA, PARA ILUMINAR CARTEL EXTERIOR INCLUYE BRAZO METALICO	300.000			900.000
34	5	UNIDAD	EQUIPO ADOS. BLANCO. GRANDE CON LAMP. BAJO CONS DE 27W PROCED EUROPEA, PARA CIELO RASO EXTERIOR	120.000			600.000
35	1	UNIDAD	COLGANTE ARAÑA 4L MADERA RUSTICO, GR, CEDRO	300.000			300.000
SUB TOTAL:					0	0	~~7.130.000~~ **7.130.000**
TOTAL A PAGAR:							

SON GUARANÍES: SIETE MILLONES CIENTO TREINTA MIL

LIQUIDACIÓN DE IVA: IVA 5% IVA 10% 648.182 TOTAL: 648.182

FORMA DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE ENTREGA: INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

CONDICIONES ESPECIALES: NINGUNA.-

FIRMA Y SELLO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FIRMA Y SELLO DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Abog. Andrea Cecilia Rotela
Directora
Dirección Administrativa

Verónica A. Gómez S.
Adm. y Finanzas

USO INTERNO

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Nº de EXPEDIENTE o RESOLUCIÓN

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
100 Bl. 50 x 3 (001 / 5.000) Abril/10

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD
TRIPLICADO: SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Infona
INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

ORDEN DE SERVICIO/S

Nº 00710

FECHA DE EMISIÓN: 26/06/2012

SEÑORES: **ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO**

Nº DE RUC: 1203999-3

DIRECCIÓN: EMILLIO CUBAS Nº 107

TELÉFONO: 755-198

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

PLAZO DE ENTREGA .....

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN Gs. EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
36	2	UNIDAD	APLIQUE 1L DE MADERA RUSTICO, BR CORTO, DE ADOSAR A HORCONES, CON DETALLES EN MADERA, PROVISION Y COLOCACION	200.000			400.000
37	3	UNIDAD	EQUIPO FLUORESCENTE COMPLETO 1X40, REACTANCIA, ARRABCADORES Y FLUORESC. PROCED. EUROPEA. PROVISION Y COLOC.	60.000			180.000
38	1	UNIDAD	PLAFON COMPLETO	120.000			120.000
39	1	UNIDAD	INSTALACION SANITARIA: REACONDICIONA MIENTO DE LA INSTALACION SANITARIA, ACOMETIDA DE AGUA CTE. ATENDIENDO A LA POCA PRESION DEL AGUA, GRIFERIAS, LLAVES DE PASO, CENEXIONES ETC. GLOBAL	450.000			450.000
40	1	UNIDAD	VIDRIOS: REACONDICIONAMIENTO DE PUER TA DE ACCESO EN TEMPLADO, 2 HOJAS CORREDIZAS Y DOS PAÑOS FIJOS, COMPLETO GLOBAL	760.000			760.000
41	16,2	M2	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIO DE 6MM, PREVIO DESMONTE DEL MODULO AFEC TADO	80.000			1.296.000
			PINTURA: EN TODAS LAS SUPERFICIES A PIN TAR SE DEBE PREVER TRATAMIENTO PARA HUMEDAD				
42	210	M2	AL LATEX INTERIOR PREVIA LIJADA DEL EXISTENTE, INCLUYE ENDUIDO SECTOR NUEVO	10.000			2.100.000
43	20	M2	AL SINTETICO ACRILICO EXTERIOR, PREVIA LIJADA	16.000			320.000
SUB TOTAL:					0	0	5.626.000
TOTAL A PAGAR:							**5.626.000**

SON GUARANÍES: CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL

LIQUIDACIÓN DE IVA: IVA 5% IVA 10% 511.455 TOTAL: 511.455

FORMA DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE ENTREGA: INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

CONDICIONES ESPECIALES: NINGUNA.-

FIRMA Y SELLO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Abog. Andrea Cecilia Rotela
Directora
Dirección Administrativa

FIRMA Y SELLO DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lic. Verónica R. Gómez S.
Directora Gral. de Adm. y Finanzas

USO INTERNO

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Nº de EXPEDIENTE o RESOLUCIÓN

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
100 Bl. 50 x 3 (001 / 5.000) Abril/10

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD
TRIPLICADO: SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Infona
INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

ORDEN DE SERVICIO/S

Nº 00711

FECHA DE EMISIÓN: 26/06/2012

SEÑORES: **ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO**

Nº DE RUC: 1203999-3

DIRECCIÓN: EMILLIO CUBAS Nº 107

TELÉFONO: 755-198

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

PLAZO DE ENTREGA .....

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN Gs. EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
44	28	M2	TEXTURIZADA PARA EL EXTERIOR	25.000			700.000
45	120	M2	DE CIELORRASO DE YESO AL LATEX CON ENDUIDO, INCLUYE LOS QUE ESTAN SUSPEN DIDOS	10.000			1.200.000
46	1	UNIDAD	DE PORTICO INTERIOR Y BASE DE CARTEL AL SINTETICO, GLOBAL	255.000			255.000
47	15	M2	DE MAMPOSTERIA INTERIOR AL SINTETICO	14.000			210.000
48	20	M2	DE ESTRUCTURA DE MADERA AL BARNIZ CON COLOR PARA INIFORMAR. INCLUYE PILARES GLOBAL	14.000			280.000
49	75	M2	DE PISO EXTERIOR DE CANTO RODADO CON PLASTIFICANTE	10.000			750.000
50	1	UNIDAD	OTROS: COLOCACION DE LETRAS INDIVIDUA LES EN TERCIADA MARINA DE 2CM DE ESPE SOR, CON LOGO DE INFONA (ARBOL, MAPA DEL PARAGUAY) FIJADOS C/ TARUGO Y SILI CONA A LA CHAPA SEGÚN DETALLE, GLOBAL	1.200.000			1.200.000
51	1	UNIDAD	PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL INTE RIOR EN TELA VINILICA CON LOGO INFONA 2,60X2,60 VER DETALLE	960.000			960.000
52	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE STAND, INTERIOR Y EXTERIOR AL TERMINO DE LA OBRA, GLOBAL	950.000			950.000
53	1	UNIDAD	DESMONTE DE STAND AL TERMINO DE LA EXPO INCLUYE DESMONTE DE TODOS LOS CARTELES ARTEFACTOS ELECTRICOS, TECHO NUEVO, CIELORASO, ETC,COMPLETO Y LIMPIEZA, GLOBAL	1.300.000			1.300.000
SUB TOTAL:					0	0	7.805.000
TOTAL A PAGAR:							7.805.000

SON GUARANÍES: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL

LIQUIDACIÓN DE IVA: IVA 5% IVA 10% 709.545 TOTAL: 709.545

FORMA DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE ENTREGA: INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

CONDICIONES ESPECIALES: NINGUNA.-

FIRMA Y SELLO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FIRMA Y SELLO DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lic. Verónica R. Gómez S.
Directora Gral. de Adm. y Finanzas

USO INTERNO

Abog. Andrea Cecilia Rotela
Directora
Dirección Administrativa

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Nº de EXPEDIENTE o RESOLUCIÓN

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
100 Bl. 50 x 3 (001 / 5.000) Abril/10

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD
TRIPLICADO: SERVICIOS GENERALES