DE CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - ROYALTIES FONACIDE- PLURIANUAL. ----------

Entre la ***GOBERNACIÓN DEL TERCER DEPARTAMENTO DE CORDILLERA***, con domicilio en la calle Dr. Pino y Pozo de la Virgen de ciudad de Caacupé, representada en este acto por el ***DR. CARLOS MARIA LOPEZ LOPEZ,*** en su calidad de Gobernador de Cordillera, con **C.I.C. N° *1.369.877.***; y el **LIC. OMAR ANTONIO RIVAS SANABRIA**, en su calidad de Secretario General de la misma Institución Departamental, con **C.I.C. N° 1.243.463.**, en adelante ***LA GOBERNACIÓN,*** por una parte, y por la otra él representante de la firma **"ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SÁNCHEZ",** con **CIC N° 618.172** y **RUC N° 618172-4;** domiciliado en las calles Cnel. Romero 472 de la ciudad de San Lorenzo, en adelante ***LA CONTRATISTA***, convienen en celebrar el presente **CONTRATO** que se regirá por las siguientes cláusulas.----------

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. ----------
El Presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones asumidas por las partes contratantes, relativas a **CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - ROYALTIES FONACIDE - PLURIANUAL** LA GOBERNACIÓN contrata a la firma **"ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SÁNCHEZ"** y la misma se compromete a ejecutar integra y eficientemente los trabajos adjudicados, por un valor **de Gs. 1.877.999.990 (guaraníes mil ochocientos setenta y siete millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa).** ----------

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

- CLAUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051). ----------

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 520, objeto del gasto específico 10 - 01 incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de GS. **1.770.958.117** (guaraníes Mil setecientos setenta millones novecientos cincuenta y ocho mil cientos diecisiete). y así también el monto sujeto a las aprobaciones presupuestarias del ejercicio fiscal 2017 queda Gs. **107.041.873**. (guaraníes Ciento siete millones cuarenta y un mil ochocientos setenta y tres) ----------

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° 299.760. ----------

CLAUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. ----------
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de contratación por licitación pública nacional convocada por la **GOBERNACION DE CORDILLERA**, según Resolución N° 363/2016. La Adjudicación fue realizada por Resolución N° 774/2016. ----------

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO. ----------
5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será hasta 31 de octubre del 2017. ------

CLAUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS. ----------

N° ÍTEMS	DETALLE	U.DE MEDIDA	Cantidad	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
CIUDAD: PIRIBEBUY. CLUB CAPITAN FRABICIANO CRISTALDO. CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y MEJORAS DEL ESTADIO					
	Trabajos Preliminares				
1	Obrador, depósito, sanitario	un	1	5.000.000	5.000.000
2	Demolición de postes de madera, cerco perimetral de cancha	un	1	1.800.000	1.800.000
3	Demolición de postes de madera, cerco perimetral de terreno	un	1	1.800.000	1.800.000
4	Poda y destronque	un	1	800.000	800.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

5	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1	2.000.000	2.000.000
	Cercado de cancha de juego				-
6	Excavación para base de postes galvanizados	m3	55	30.000	1.650.000
7	Dados de Hormigón base de postes galvanizados	m3	47,2	660.000	31.152.000
8	Mampostería de nivelación de 0,30 m. con ladrillos comunes.	m2	128,16	140.000	17.942.400
9	Revoque de mampostería de nivelación	m2	384,3	24.000	9.223.200
10	Provisión y colocación de postes galvanizados de 2" H: 3,00 m.	un	135	240.000	32.400.000
11	Provisión y colocación de postes galvanizados de 2" H: 6,00 m. con soportes del mismo caño, resguardo posterior de arcos.	un	18	480.000	8.640.000
	Provisión y colocación de tejidos de alambre de malla 4, cuatro filos de alambre liso				-
12	Portón de acceso de 1,00x3,00, de tejido de alambre	un	1	1.600.000	1.600.000
13	Portón de acceso de 3,00x3,00 de tejido de alambre	un	2	2.800.000	5.600.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

14	**Pintura de mampostería de nivelación revocada al latex**	**M2**	**384,3**	16.000	6.148.800
15	Pintura de caños galvanizados con una mano de fondo antioxido y dos manos de pintura sintetica, colores negro y celeste	un	153	60.000	9.180.000
16	Pinturas de arcos con una mano de pintura sintetica blanca	un	2	280.000	560.000
17	Empastado	m2	495	20.000	9.900.000
	Gradería				-
18	Limpieza y preparación de terreno	un	1	500.000	500.000
19	Vallado de obra	un	1	2.500.000	2.500.000
20	Replanteo y marcación	m2	760,06	2.000	1.520.120
21	Excavación para base de graderías	m3	98,82	30.000	2.964.600
22	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	98,82	290.000	28.657.800
23	Viga cadena inferior	ml	244	120.000	29.280.000
24	Zapata de hormigon armado	m3	20	2.100.000	42.000.000
25	Pilar 30x30 de hormigón armado	m3	16,56	2.100.000	34.776.000
26	Mampostería de 0,30 m.	m2	439,2	140.000	61.488.000
27	Mamposteria de 0,05 m. cerramiento vertical de gradas	m2	298,8	44.000	13.147.200
28	Aislación asfáltica de mampostería	m2	73,2	16.000	1.171.200

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

29	Envarillado doble de mampostería cada 3 hiladas	ml	1.240,00	20.000	24.800.000
30	Losa de hormigón armado, gradas	m3	75,95	2.100.000	159.495.000
31	**Revoque de mampostería de 0,30 m. a una capa**	**M2**	**878,4**	24.000	21.081.600
32	**Revoque de mampostería de 0,05 m. a una capa**	**M2**	**298,8**	24.000	7.171.200
33	Baranda metalica de 1,00m.	m2	249	310.000	77.190.000
34	Gradas de acceso	un	6	280.000	1.680.000
35	Pintura de mamposterías revocadas, color blanco	m2	878,4	16.000	14.054.400
36	**Pintura de gradas, color negro y celeste**	**M2**	**398,4**	16.000	6.374.400
	Caseta de periodistas, sector de gradería				-
37	Replanteo y marcación	m2	10,32	2.000	20.640
38	Aislación asfáltica de mampostería	m2	6,6	16.000	105.600
39	Mampostería de elevación 0,15 m.	m2	55	70.000	3.850.000
40	Revoque	m2	110	24.000	2.640.000
41	Pintura de mampostería revocada	m2	110	16.000	1.760.000
42	Encadenado superior 13x20	ml	22	130.000	2.860.000
43	Construcción de techo tipo losa de 10 cm.	m3	1,55	2.100.000	3.255.000
44	Revoque de losa	m2	15,48	36.000	557.280

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

45	Aislación de losa	m2	15,48	80.000	1.238.400
46	Pintura de losa	m2	15,48	16.000	247.680
	Cercado perimetral de predio				-
47	Vallado de obra	un	1	2.500.000	2.500.000
48	Excavación para base de postes de hormigón	m3	17,28	30.000	518.400
49	Dados de Hormigón base de hormigón	m3	12,96	660.000	8.553.600
50	Provisión y colocación de postes de hormigon curvo de 1,80 metros	un	65	60.000	3.900.000
51	Provisión y colocación de tejidos de almabre de malla 4, tres filos de alambre liso y tres filos de alambre de pua	ml	173,4	64.000	11.097.600
52	Portón de acceso vehicular de 4,00 metros, con tejido metalico	un	1	3.600.000	3.600.000
	Vesturario visitante + sanitario publico				-
53	Vallado de obra	un	1	2.500.000	2.500.000
54	Replanteo y marcación	m2	31,55	2.000	63.100
55	Excavación para cimiento	m3	12,35	30.000	370.500
56	Mampostería de nivelación de 0,30 m. con ladrillos comunes.	m3	10,29	140.000	1.440.600
57	Aislación asfáltica de mampostería	ml	15,44	16.000	247.040
58	**Mampostería de elevación 0,15 m.**	**M2**	**89,44**	70.000	6.260.800

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

59	**Revoque**	**M2**	**178,88**	24.000	4.293.120
60	Pintura de mampostería revocada al latex	m2	178,88	16.000	2.862.080
61	Encadenado superior 13x20	ml	34,3	130.000	4.459.000
62	Construcción de techo tipo losa de 10 cm.	m3	3,16	2.100.000	6.636.000
63	Revoque de losa	m2	31,55	36.000	1.135.800
64	Pintura de losa	m2	31,55	16.000	504.800
65	Ailsacion de losa	m2	31,55	80.000	2.524.000
66	Provisión y colocación de marco metálico	un	3	300.000	900.000
67	Provisión y colocación de puerta tipo metálica de 0,80x2,10, incluye cerradura	un	1	800.000	800.000
68	Provisión y colocación de puerta tipo metálica de 0,70x2,10, incluye cerradura	un	2	800.000	1.600.000
69	Pintura de puerta con esmalte sintetico	m2	9,24	18.000	166.320
	Instalación eléctrica, incluye				-
70	Instalación de bocas de lamparás y tomas corrientes	un	8	80.000	640.000
71	Instalación de bocas de duchas electricas	un	3	80.000	240.000
72	Provisión y colocación de lamparas de bajo consumo	un	8	50.000	400.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

73	Provisión y colocación de punto y toma	un	3	40.000	120.000
74	Relleno y compactación con arena gorda	m3	9,3	50.000	465.000
75	Contrapiso de cascotes	m2	31,55	28.000	883.400
76	Alisada de cemento	**M2**	**31,55**	24.000	757.200
77	Piso cerámico	**M2**	**31,55**	65.000	2.050.750
	Sanitario				-
78	Cañería de alimentación de agua	un	1	650.000	650.000
79	Instalación de agua corriente	un	1	1.300.000	1.300.000
80	Desague cloacal, incluye desague de cañería interna hasta registro, camara septica y pozo ciego	un	1	5.500.000	5.500.000
81	registro de 40x40	un	3	250.000	750.000
82	Inodoro con cisterna alta con tapa	un	3	250.000	750.000
83	Llaves de paso	un	3	130.000	390.000
84	Lavatorio con pedestal	un	3	320.000	960.000
85	Ducha electrica	un	3	150.000	450.000
86	Retiro de escombro y limpieza final	gl	1	1.000.000	1.000.000
	Total - IVA incluido				**776.021.630**
Nº ÍTEMS	**DETALLE**	**unidad de medida**	**Cantidad**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**
CIUDAD: PIRIBEBUY. CAMINERO E ILUMINACION DE BALNEARIO MUNICIPAL					
	Trabajos Preliminares				

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

87	Obrador, depósito, sanitario	un	1	5.000.000	5.000.000
88	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	2	2.000.000	4.000.000
	Caminero borde de arroyo				-
89	Replanteo y marcación.	gl	1	1.000.000	1.000.000
	Acceso a balneario, incluye:				-
90	Portico de acceso, calle principal	un	1	9.000.000	9.000.000
91	Plaqueta recordatoria, colocada por el portico.	un	1	1.000.000	1.000.000
92	Escalinata, 15 escalones, calle secundaria, ancho 3 metros	un	1	7.000.000	7.000.000
93	Contrapiso	m2	75	28.000	2.100.000
94	Carpeta para piso	m2	75	24.000	1.800.000
95	Piso de granito antodeslizante	m2	75	120.000	9.000.000
96	Caminero incluye:				-
	Mampostería de nivelación de 0,30m.	m2	198,72	140.000	27.820.800
97	Panel de hormigón de 0,15. m. lado arroyo	m3	44,16	1.500.000	66.240.000
98	Revoque de mampostería de 0,30 m. una capa	m2	154,56	24.000	3.709.440
99	Relleno y compactación	m3	66,24	50.000	3.312.000
100	Contrapiso de cascotes	m2	662,4	28.000	18.547.200
101	Carpeta para piso	m2	662,4	24.000	15.897.600

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

102	Piso de granito antodeslizante 40x40	m2	727,3	120.000	87.276.000
103	Junta de dilatación de piso, con variila de aluminio de 10x10, ancho: 3 metros	un	80	65.000	5.200.000
104	**Baranda metálica h: 1,00 m., protección lado muro de contencion de cauce de agua, represa**	**ml**	**32**	310.000	9.920.000
105	Asiento tipo parque	un	20	1.600.000	32.000.000
106	Portico según diseño	un	10	3.000.000	30.000.000
107	Puente de Hormigón Armado, viga y losa.paso peatonal	m3	3,21	2.100.000	6.741.000
108	Baranda metálica h: 1,00 m.	ml	10	310.000	3.100.000
109	Cantero según diseño con jardinería	un	20	1.600.000	32.000.000
	Eléctrico, incluye:				-
110	Acometida aerea con cable preensamblado de 16mm	ml	35	65.000	2.275.000
111	**Cableado y conexión electrica para alumbrados publicos según plano**	**gl**	**1**	20.000.000	20.000.000
112	**Provisión y colocación de Alumbrados publicos, con artefactos doblestipo vapor de mercurio**	**un**	**12**	2.600.000	31.200.000
	Estacionamiento, incluye:				-

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

113	Muro de contención acceso	m3	29,76	290.000	8.630.400
114	Limpieza, relleno y compactación de suelo	m3	225	50.000	11.250.000
115	Relleno con ripio, sector estacionamiento	tn	30	210.000	6.300.000
116	Canaleta a cielo abierto	ml	27,9	420.000	11.718.000
117	Losa peatonal	m3	1,2	2.100.000	2.520.000
118	Muelle de Hormigón Armado sobre arroyo, incluye dos asientos tipo parque	un	1	15.500.000	15.500.000
119	Baranda metalico para muelle	ml	18	310.000	5.580.000
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena lavada.				-
120	Replanteo y marcación	m2	2.130,00	2.000	4.260.000
121	Perfilado caja de empedrado	m3	1.065,00	10.000	10.650.000
122	Provisión y colocación de cordones Pre fabricados, de Altura: 30cm; largo: 50cm.;ancho: 8cm.	ml	438	14.000	6.132.000
123	Empedrado Calle sin nombre, al borde del arroyo Piribebuy	m2	1.700,00	30.000	51.000.000
124	Empedrado Calle sin nombre, al borde del arroyo Piribebuy, estacionamiento	m2	430	30.000	12.900.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

125	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y ripio.	m2	2.130,00	2.500	5.325.000
126	Encalado y pintura de cordón a la cal	ml	438	2.000	876.000
127	Relleno para soporte de cordones, ancho: 1,00m.	m3	153,3	10.000	1.533.000
128	Construcción de muro cabecera para alcantarillado	m3	10,8	290.000	3.132.000
129	Alcantarilla de 80	**un**	**12**	800.000	9.600.000
130	Retiro de escombro y limpieza final	m2	2.130,00	800	1.704.000
	Total - IVA incluido				603.749.440
N° ÍTEMS	**DETALLE**	**unidad de medida**	**Cantidad**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**
CIUDAD: PIRIBEBUY. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 01					
	Trabajos Preliminares				
131	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1	2.000.000	2.000.000
	Contrucción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.				-
132	Replanteo y marcación	m2	2.946,40	2.000	5.892.800
133	Perfilado caja de empedrado	m3	1.473,20	10.000	14.732.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

134	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	877,6	14.000	12.286.400
135	**Empedrado - Avenida Gaspar R. de Francia, desde ruta asfaltada que va al centro de la ciudad hasta Calle Río Piribebuy**	m2	2.946,40	30.000	88.392.000
136	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	2.946,40	2.500	7.366.000
137	Encalado y pintura de cordón a la cal	ml	877,6	2.000	1.755.200
138	Relleno para soporte de cordones, ancho: 1,00m.	m3	307,16	10.000	3.071.600
139	Retiro de escombro y limpieza final	m2	2.946,40	800	2.357.120
	Total - IVA incluido				137.853.120
Nº ÍTEMS	**DETALLE**	**unidad de medida**	**Cantidad**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**
CIUDAD: PIRIBEBUY. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 02					
	Trabajos Preliminares				
140	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1	2.000.000	2.000.000
	Contrucción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.				-
141	Replanteo y marcación	m2	1.530,00	2.000	3.060.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

142	Relleno y compactación de suelo	m3	150	50.000	7.500.000
143	Perfilado caja de empedrado	m3	765	10.000	7.650.000
144	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	510	14.000	7.140.000
145	**Empedrado - Calle Vecinal - acceso al Oratorio San Blas. Compañía Guazu Rocai**	m2	1.530,00	30.000	45.900.000
146	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	1.530,00	2.500	3.825.000
147	Encalado y pintura de cordón a la cal	ml	510	2.000	1.020.000
148	Relleno para soporte de cordones, ancho: 1,00m.	m3	178,5	10.000	1.785.000
149	**Canal a cielo abierto**	**ml**	**215**	250.000	53.750.000
150	Retiro de escombro y limpieza final	m2	1.530,00	800	1.224.000
	Total - IVA incluido				134.854.000
N° ÍTEMS	**DETALLE**	**unidad de medida**	**Cantidad**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**
CIUDAD: PIRIBEBUY. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 03					
	Trabajos Preliminares				
151	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1	2.000.000	2.000.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

	Contrucción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.				-
152	Replanteo y marcación	m2	900	2.000	1.800.000
153	Perfilado caja de empedrado	m3	450	10.000	4.500.000
154	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	300	14.000	4.200.000
155	**Empedrado - Calle Vecinal - acceso al Club Guaraní**	m2	900	30.000	27.000.000
156	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	900	2.500	2.250.000
157	Encalado y pintura de cordón a la cal	ml	300	2.000	600.000
158	Relleno para soporte de cordones, ancho: 1,00m.	m3	105	10.000	1.050.000
159	Muro de piedra bruta colocada	ml	5,12	290.000	1.484.800
160	**Viga y losa vehicular**	**M3**	**6,78**	2.100.000	14.238.000
161	Baranda metálica	ml	5	310.000	1.550.000
162	Retiro de escombro y limpieza final	m2	900	800	720.000
	Total - IVA incluido				**61.392.800**
N° ÍTEMS	**DETALLE**	**Unidad De Medida**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**
CIUDAD: PIRIBEBUY CONSTRUCCION DE PUENTE METALICO - TRAMO 04					
	Trabajos Preliminares				

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

163	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1	2.000.000	2.000.000
	PUENTE DE ESTRUCTURA METALICA. BARRIO SANTA ANA. ZONA CENTRO, CONTINUACION DE LA CALLE RIO PIRIBEBUY ENTRE MARISCAL LOPEZ Y GRAL. DIAZ.				-
164	Replanteo y marcación	un	1	1.000.000	1.000.000
165	**Excavación para carga de muro de piedra bruta, para base de puente**	**m3**	**12**	290.000	3.480.000
166	**Dado de Hormigón Armado**	**M3**	**8**	1.600.000	12.800.000
167	Calculo estructural	un	1	5.000.000	5.000.000
168	Estructura metálica, perfiles de chapa doblada sobre chapa antideslizante, largo total 20 metros, ancho 3 metros	un	1	35.000.000	35.000.000
169	Baranda metálica	ml	40	310.000	12.400.000
170	Rampa y escalones para acceso a puente	un	2	1.300.000	2.600.000
171	Relleno y apisonado de suelo	m3	0,7	50.000	35.000
172	Muro lateral	m3	57,6	290.000	16.704.000
173	**Contrapiso**	**M2**	**255**	28.000	7.140.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

174	Carpeta para piso	**M2**	**255**	24.000	6.120.000
175	Piso de granito antideslizante	**M2**	**255**	110.000	28.050.000
176	Escalones en caminero	Un	30	100.000	3.000.000
177	Empastado, jardinería	m2	340	20.000	6.800.000
178	Provisión y colocación de alumbrados públicos, incluye acometida	un	6	3.500.000	21.000.000
179	Retiro de escombro y limpieza final	un	1	1.000.000	1.000.000
	Total - IVA incluido				164.129.000
TOTAL GENERAL					**1.877.999.990**

Son Gs. **1.877.999.990 (guaraníes mil ochocientos setenta y siete millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa)** ----------

CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051). ----------
Las condiciones serán las siguientes: ----------
PLAZO: el plazo de ejecución de la obra será hasta el 31 de agosto el 2017 de haber recibido el acta de inicio de obras, sumando los días de lluvias. ----------

LUGAR	**Tipo de construcción**
PIRIBEBUY	CIUDAD: PIRIBEBUY. CLUB CAPITAN FRABICIANO CRISTALDO. CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y MEJORAS DEL ESTADIO
PIRIBEBUY	CIUDAD: PIRIBEBUY. CAMINERO E ILUMINACION DE BALNEARIO MUNICIPAL
PIRIBEBUY	Empedrado - Avenida Gaspar R. de Francia, desde ruta asfaltada que va al centro de la ciudad hasta Calle Río Piribebuy
PIRIBEBUY	Empedrado - Calle Vecinal - acceso al Oratorio San Blas. Compañía Guazú Rocai
PIRIBEBUY	Empedrado - Calle Vecinal - acceso al Club Guaraní

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

PIRIBEBUY	PUENTE DE ESTRUCTURA METALICA. BARRIO SANTA ANA. ZONA CENTRO, CONTINUACION DE LA CALLE RIO PIRIBEBUY ENTRE MARISCAL LOPEZ Y GRAL. DIAZ.

CONDICIONES DE LA OBRA

La Recepción Provisoria de las Obras será: Atendiendo que el plazo del tiempo de ejecución de obras es hasta el 31 de agosto del 2017, el Contratista notificara, por escrito, simultáneamente, al Contratante y al Director de Obras sobre la fecha en la cual consideran que van a estar terminados los trabajos para realizar la Recepción Provisoria. Este pedido debe ser realizado 15 días antes de la fecha final del tiempo de ejecución de los trabajos. El Director de Obras notificará a la Contratista la fecha de realización de las operaciones previas a la Recepción Provisoria, que consistirá en la inspección física de las obras ejecutadas, constatación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el Contrato, verificación de defectos en la construcción, etc. ----------

Todos los defectos encontrados en las obras realizadas, se registrarán en un Acta redactada en el sitio de obras por el Director de Obras y firmada por el Director de Obras y el/la Contratista, en la cual el Contratista se compromete a terminar los trabajos objetados en tiempo y forma en un plazo de 15 días, a partir de la firma de dicha Acta. ----------

LA RECEPCIÓN DEFINITIVA tendrá lugar en el plazo de: 15 ***(quince) días después de la recepción provisoria. Se tendrán en cuenta los periodos de paro en la obra debidamente justificados y con causas previstas en el pliego.*** ----------

CLAUSULA OCTAVA: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051). ----------
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

CLAUSULA NOVENA: PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051). ----------

La Contratante no realizará pago alguno antes de obtener el correspondiente código de contratación emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, referente al proceso de contratación del que deriva el contrato. ----------
El valor del presente contrato, conforme a la propuesta presentada queda fijada en la suma de Gs **1.877.999.990 (guaraníes mil ochocientos setenta y siete millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa).** Con IVA incluido, a pagar de la siguiente manera:

ANTICIPO: del 5% (cinco por ciento) – *Gs. 93.899.999 (guaraníes noventa y tres millones ochocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve)* con IVA Incluido; dentro de los 15 (quince) días de la firma del contrato, conforme al Plan Financiero, previa presentación y aceptación de la Garantía de Anticipo, el plazo de aceptación o no del mismo será

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

de 24 (veinticuatro) horas posteriores a la presentación. ----------

PAGOS POSTERIORES: según certificación presentada por la contratista, conforme al avance de las obras y al Plan Financiero de la Institución. ----------

FONDOS DE REPAROS: del monto de cada pago a la contratista, se deducirá un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los plazos establecidos en el Artículo 39 de la Ley N° 2051/03 y podrán ser sustituidos por Pólizas de Seguros. ----------

La solicitud de pago deberá ser solicitado por escrito a la que irán adjuntadas las facturas a crédito correspondientes. Las facturas deben incluir todo lo relacionado a la parte impositiva, debiendo estar discriminado en forma expresa el Impuesto al Valor Agregado (IVA) u otro impuesto, cuando así corresponda según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. Asimismo, independientemente de estas retenciones impositivas, se aplicará una Retención equivalente al 0,4% sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en concepto de "Contribución" de conformidad a lo dispuesto por el Art. 41 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificada por la Ley 3439/07 y reglamentado por el Decreto N° 21.909/03. ----------

Documentos exigidos para el pago:

- Factura Crédito.
- Declaración Jurada vigente del pago del IVA.

La CONTRATISTA será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes sin excepción alguna. Del monto total facturado, serán pasibles las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, otras retenciones si las hubiere
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. ----------

CLAUSULA DECIMA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051). Y OTRAS PÓLIZAS. ----------

1. GARANTÍA POR ANTICIPO:

La contratista entregara a *la gobernación*, una garantía por el 100% del importe del valor del anticipo. ----------

a) **Garantía Bancaria** emitida por un banco establecido en la República del Paraguay que cuente con autorización del Banco Central del Paraguay. ----------

b) **Póliza de Seguros** emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. ----------
A satisfacción de *LA GOBERNACIÓN.* El monto de la Garantía se deducirá automáticamente en la misma proporción con que se amortice el anticipo en las estimaciones mensuales de cuentas presentadas por *LA CONTRATISTA.* La Garantía caducara el día que se amortice la última parte del anticipo. ----------

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

2. GARANTÍA POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

La contratista deberá prestar la garantía de cumplimiento de contrato, que se establece en un **5% (cinco por ciento)** sobre el valor de la adjudicación: ----------

De conformidad al Art. 39 inc. C) de la Ley 2051/03., esta garantía podrá consistir en: ----------
a) **Garantía Bancaria** emitida por un banco establecido en la República del Paraguay que cuente con autorización del Banco Central del Paraguay. ----------
b) **Póliza de Seguros** emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. ----------

A satisfacción de LA GOBERNACIÓN en la modalidad de **"CONTRATACIONES – *DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA- (PLURIANUAL),*** la que será devuelta dentro del plazo de quince días (15) posterior al pago y término del contrato de la prestación del servicio adjudicado, salvo que el mismo no se haya realizado a satisfacción en cuyo caso se podrá descontar de dicha garantía el valor de la regularización de la prestación si **LA CONTRATISTA** no lo hace en el plazo de (10) diez días. La falta de constitución y entrega oportuna de las Garantías será causal de rescisión del contrato por causa imputable a *LA CONTRATISTA,* en cuyo caso *LA GOBERNACIÓN* podrá adjudicar el contrato conforme a lo establecido en el Art. 36 de de la Ley 2051/03. ----------

3. RESPONSABILIDAD Y CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO.
La contratista será en todo momento el único responsable y protegerá al contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, subcontratista y su respectivo personal.

Los seguros a ser contratados son para los efectos del presente contrato se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos de **G. 10.000.000** (Guaraníes diez millones) a cada una que indica a continuación. ----------

a) **Seguro contra daños a terceros;**
b) **Seguro contra accidentes de trabajo;**

c) **Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras, desde el inicio hasta la finalización de la obra.** ----------

CLAUSULA DECIMO PRIMERA. MULTAS (Art. 37 i, Ley 2051). ----------

El valor de las multas será 0,5 % (cero coma cinco por ciento) del monto total del contrato por semana de atraso por cada bien no suministrado, y el total de la misma será hasta alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.Una vez alcanzado el monto del porcentaje de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, si no se rescinde el contrato, se seguirá aplicando la multa correspondiente por los trabajos en demora. ----------

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051). ----------

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Nº ÍTEMS	DETALLE	U.DE MEDIDA	Cantidad	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
CIUDAD: PIRIBEBUY. CLUB CAPITAN FRABICIANO CRISTALDO. CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y MEJORAS DEL ESTADIO					
	Trabajos Preliminares				
1	Obrador, depósito, sanitario	un	1	5.000.000	5.000.000
2	Demolición de postes de madera, cerco perimetral de cancha	un	1	1.800.000	1.800.000
3	Demolición de postes de madera, cerco perimetral de terreno	un	1	1.800.000	1.800.000
4	Poda y destronque de árboles	un	1	800.000	800.000
5	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1	2.000.000	2.000.000
	Cercado de cancha de juego				-
6	Excavación para base de postes galvanizados	m3	55	30.000	1.650.000
7	Dados de Hormigón base de postes galvanizados	m3	47,2	660.000	31.152.000
8	Mampostería de nivelación de 0,30 m. con ladrillos comunes.	m2	128,16	140.000	17.942.400
9	Revoque de mampostería de nivelación	m2	384,3	24.000	9.223.200

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

10	Provisión y colocación de postes galvanizados de 2" H: 3,00 m.	un	135	240.000	32.400.000
11	Provisión y colocación de postes galvanizados de 2" H: 6,00 m. con soportes del mismo caño, resguardo posterior de arcos.	un	18	480.000	8.640.000
	Provisión y colocación de tejidos de alambre de malla 4, cuatro filos de alambre liso				-
12	Portón de acceso de 1,00x3,00, de tejido de alambre	un	1	1.600.000	1.600.000
13	Portón de acceso de 3,00x3,00 de tejido de alambre	un	2	2.800.000	5.600.000
14	**Pintura de mampostería de nivelación revocada al latex**	**M2**	**384,3**	16.000	6.148.800
15	Pintura de caños galvanizados con una mano de fondo antioxido y dos manos de pintura sintetica, colores negro y celeste	un	153	60.000	9.180.000
16	Pinturas de arcos con una mano de pintura sintetica blanca	un	2	280.000	560.000
17	Empastado	m2	495	20.000	9.900.000
	Gradería				-
18	Limpieza y preparación de terreno	un	1	500.000	500.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

19	Vallado de obra	un	1	2.500.000	2.500.000
20	Replanteo y marcación	m2	760,06	2.000	1.520.120
21	Excavación para base de graderias	m3	98,82	30.000	2.964.600
22	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	98,82	290.000	28.657.800
23	Viga cadena inferior	ml	244	120.000	29.280.000
24	Zapata de hormigon armado	m3	20	2.100.000	42.000.000
25	Pilar 30x30 de hormigón armado	m3	16,56	2.100.000	34.776.000
26	Mampostería de 0,30 m.	m2	439,2	140.000	61.488.000
27	Mamposteria de 0,05 m. cerramiento vertical de gradas	m2	298,8	44.000	13.147.200
28	Aislación asfáltica de mampostería	m2	73,2	16.000	1.171.200
29	Envarillado doble de mampostería cada 3 hiladas	ml	1.240,00	20.000	24.800.000
30	Losa de hormigón armado, gradas	m3	75,95	2.100.000	159.495.000
31	**Revoque de mampostería de 0,30 m. a una capa**	**M2**	**878,4**	24.000	21.081.600
32	**Revoque de mampostería de 0,05 m. a una capa**	**M2**	**298,8**	24.000	7.171.200
33	Baranda metalica de 1,00m.	m2	249	310.000	77.190.000
34	Gradas de acceso	un	6	280.000	1.680.000
35	Pintura de mamposterías revocadas, color blanco	m2	878,4	16.000	14.054.400

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

36	**Pintura de gradas, color negro y celeste**	**M2**	**398,4**	16.000	6.374.400
	Caseta de periodistas, sector de gradería				-
37	Replanteo y marcación	m2	10,32	2.000	20.640
38	Aislación asfáltica de mampostería	m2	6,6	16.000	105.600
39	Mampostería de elevación 0,15 m.	m2	55	70.000	3.850.000
40	Revoque	m2	110	24.000	2.640.000
41	Pintura de mampostería revocada	m2	110	16.000	1.760.000
42	Encadenado superior 13x20	ml	22	130.000	2.860.000
43	Construcción de techo tipo losa de 10 cm.	m3	1,55	2.100.000	3.255.000
44	Revoque de losa	m2	15,48	36.000	557.280
45	Aislación de losa	m2	15,48	80.000	1.238.400
46	Pintura de losa	m2	15,48	16.000	247.680
	Cercado perimetral de predio				-
47	Vallado de obra	un	1	2.500.000	2.500.000
48	Excavación para base de postes de hormigón	m3	17,28	30.000	518.400
49	Dados de Hormigón base de hormigón	m3	12,96	660.000	8.553.600
50	Provisión y colocación de postes de hormigon curvo de 1,80 metros	un	65	60.000	3.900.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

51	Provisión y colocación de tejidos de almabre de malla 4, tres filos de alambre liso y tres filos de alambre de pua	ml	173,4	64.000	11.097.600
52	Portón de acceso vehicular de 4,00 metros, con tejido metalico	un	1	3.600.000	3.600.000
	Vesturario visitante + sanitario publico				-
53	Vallado de obra	un	1	2.500.000	2.500.000
54	Replanteo y marcación	m2	31,55	2.000	63.100
55	Excavación para cimiento	m3	12,35	30.000	370.500
56	Mampostería de nivelación de 0,30 m. con ladrillos comunes.	m3	10,29	140.000	1.440.600
57	Aislación asfáltica de mampostería	ml	15,44	16.000	247.040
58	**Mampostería de elevación 0,15 m.**	**M2**	**89,44**	70.000	6.260.800
59	**Revoque**	**M2**	**178,88**	24.000	4.293.120
60	Pintura de mampostería revocada al latex	m2	178,88	16.000	2.862.080
61	Encadenado superior 13x20	ml	34,3	130.000	4.459.000
62	Construcción de techo tipo losa de 10 cm.	m3	3,16	2.100.000	6.636.000
63	Revoque de losa	m2	31,55	36.000	1.135.800
64	Pintura de losa	m2	31,55	16.000	504.800
65	Ailsacion de losa	m2	31,55	80.000	2.524.000
66	Provisión y colocación de marco metálico	un	3	300.000	900.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

67	Provisión y colocación de puerta tipo metálica de 0,80x2,10, incluye cerradura	un	1	800.000	800.000
68	Provisión y colocación de puerta tipo metálica de 0,70x2,10, incluye cerradura	un	2	800.000	1.600.000
69	Pintura de puerta con esmalte sintetico	m2	9,24	18.000	166.320
	Instalación eléctrica, incluye				-
70	Instalación de bocas de lamparás y tomas corrientes	un	8	80.000	640.000
71	Instalación de bocas de duchas electricas	un	3	80.000	240.000
72	Provisión y colocación de lamparas de bajo consumo	un	8	50.000	400.000
73	Provisión y colocación de punto y toma	un	3	40.000	120.000
74	Relleno y compactación con arena gorda	m3	9,3	50.000	465.000
75	Contrapiso de cascotes	m2	31,55	28.000	883.400
76	Alisada de cemento	**M2**	**31,55**	24.000	757.200
77	Piso cerámico	**M2**	**31,55**	65.000	2.050.750
	Sanitario				-
78	Cañería de alimentación de agua	un	1	650.000	650.000
79	Instalación de agua cocinero	un	1	1.300.000	1.300.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

80	Desague cloacal, incluye desague de cañería interna hasta registro, camara septica y pozo ciego	un	1	5.500.000	5.500.000
81	registro de 40x40	un	3	250.000	750.000
82	Inodoro con cisterna alta con tapa	un	3	250.000	750.000
83	Llaves de paso	un	3	130.000	390.000
84	Lavatorio con pedestal	un	3	320.000	960.000
85	Ducha electrica	un	3	150.000	450.000
86	Retiro de escombro y limpieza final	gl	1	1.000.000	1.000.000
	Total - IVA incluido				**776.021.630**
Nº ÍTEMS	**DETALLE**	**unidad de medida**	**Cantidad**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**
CIUDAD: PIRIBEBUY. CAMINERO E ILUMINACION DE BALNEARIO MUNICIPAL					
	Trabajos Preliminares				
87	Obrador, depósito, sanitario	un	1	5.000.000	5.000.000
88	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	2	2.000.000	4.000.000
	Caminero borde de arroyo				-
89	Replanteo y marcación.	gl	1	1.000.000	1.000.000
	Acceso a balneario, incluye:				-
90	Portico de acceso, calle principal	un	1	9.000.000	9.000.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

91	Plaqueta recordatoria, colocada por el portico.	un	1	1.000.000	1.000.000
92	Escalinata, 15 escalones, calle secundaria, ancho 3 metros	un	1	7.000.000	7.000.000
93	Contrapiso	m2	75	28.000	2.100.000
94	Carpeta para piso	m2	75	24.000	1.800.000
95	Piso de granito antodeslizante	m2	75	120.000	9.000.000
96	Caminero incluye:				-
	Mampostería de nivelación de 0,30m.	m2	198,72	140.000	27.820.800
97	Panel de hormigón de 0,15. m. lado arroyo	m3	44,16	1.500.000	66.240.000
98	Revoque de mampostería de 0,30 m. una capa	m2	154,56	24.000	3.709.440
99	Relleno y compactación	m3	66,24	50.000	3.312.000
100	Contrapiso de cascotes	m2	662,4	28.000	18.547.200
101	Carpeta para piso	m2	662,4	24.000	15.897.600
102	Piso de granito antodeslizante 40x40	m2	727,3	120.000	87.276.000
103	Junta de dilatación de piso, con variila de aluminio de 10x10, ancho: 3 metros	un	80	65.000	5.200.000
104	**Baranda metálica h: 1,00 m., protección lado muro de contencion de cauce de agua, represa**	**ml**	**32**	310.000	9.920.000
105	Asiento tipo parque	un	20	1.600.000	32.000.000
106	Portico según	un	10		30.000.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

	diseño			3.000.000	
107	Puente de Hormigón Armado, viga y losa.paso peatonal	m3	3,21	2.100.000	6.741.000
108	Baranda metálica h: 1,00 m.	ml	10	310.000	3.100.000
109	Cantero según diseño con jardinería	un	20	1.600.000	32.000.000
	Eléctrico, incluye:				-
110	Acometida aerea con cable preensamblado de 16mm	ml	35	65.000	2.275.000
111	**Cableado y conexión electrica para alumbrados publicos según plano**	**gl**	**1**	20.000.000	20.000.000
112	**Provisión y colocación de Alumbrados publicos, con artefactos dobles-tipo vapor de mercurio**	**un**	**12**	2.600.000	31.200.000
	Estacionamiento, incluye				-
113	Muro de contención acceso	m3	29,76	290.000	8.630.400
114	Limpieza, relleno y compactación de suelo	m3	225	50.000	11.250.000
115	Relleno con ripio, sector estacionamiento	tn	30	210.000	6.300.000
116	Canaleta a cielo abierto	ml	27,9	420.000	11.718.000
117	Losa peatonal	m3	1,2	2.100.000	2.520.000
118	Muelle de Hormigón Armado sobre arroyo, incluye dos asientos tipo parque	un	1	15.500.000	15.500.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

119	Baranda metalico para muelle	ml	18	310.000	5.580.000
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena lavada.				-
120	Replanteo y marcación	m2	2.130,00	2.000	4.260.000
121	Perfilado caja de empedrado	m3	1.065,00	10.000	10.650.000
122	Provisión y colocación de cordones Pre fabricados, de Altura: 30cm; largo: 50cm.;ancho: 8cm.	ml	438	14.000	6.132.000
123	Empedrado Calle sin nombre, al borde del arroyo Piribebuy	m2	1.700,00	30.000	51.000.000
124	Empedrado Calle sin nombre, al borde del arroyo Piribebuy, estacionamiento	m2	430	30.000	12.900.000
125	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y ripio.	m2	2.130,00	2.500	5.325.000
126	Encalado y pintura de cordón a la cal	ml	438	2.000	876.000
127	Relleno para soporte de cordones, ancho: 1,00m.	m3	153,3	10.000	1.533.000
128	Construcción de muro cabecera para alcantarillado	m3	10,8	290.000	3.132.000
129	Alcantarilla de 80	**un**	**12**	800.000	9.600.000
130	Retiro de escombro y limpieza final	m2	2.130,00	800	1.704.000
	Total - IVA				603.749.440

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

	incluido				
N° ÍTEMS	**DETALLE**	**unidad de medida**	**Cantidad**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**
CIUDAD: PIRIBEBUY. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 01					
	Trabajos Preliminares				
131	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1	2.000.000	2.000.000
	Contrucción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.				-
132	Replanteo y marcación	m2	2.946,40	2.000	5.892.800
133	Perfilado caja de empedrado	m3	1.473,20	10.000	14.732.000
134	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	877,6	14.000	12.286.400
135	**Empedrado - Avenida Gaspar R. de Francia, desde ruta asfaltada que va al centro de la ciudad hasta Calle Río Piribebuy**	m2	2.946,40	30.000	88.392.000
136	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	2.946,40	2.500	7.366.000
137	Encalado y pintura de cordón a la cal	ml	877,6	2.000	1.755.200
138	Relleno para soporte de cordones, ancho: 1,00m	m3	307,16	10.000	3.071.600

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

139	Retiro de escombro y limpieza final	m2	2.946,40	800	2.357.120
	Total - IVA incluido				137.853.120
Nº ÍTEMS	**DETALLE**	**unidad de medida**	**Cantidad**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**
CIUDAD: PIRIBEBUY. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 02					
	Trabajos Preliminares				
140	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1	2.000.000	2.000.000
	Contrucción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.				-
141	Replanteo y marcación	m2	1.530,00	2.000	3.060.000
142	Relleno y compactación de suelo	m3	150	50.000	7.500.000
143	Perfilado caja de empedrado	m3	765	10.000	7.650.000
144	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	510	14.000	7.140.000
145	**Empedrado - Calle Vecinal - acceso al Oratorio San Blas. Compañía Guazu Rocai**	m2	1.530,00	30.000	45.900.000
146	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	1.530,00	2.500	3.825.000
147	Encalado y pintura de cordón a la cal	ml	510	2.000	1.020.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

148	Relleno para soporte de cordones, ancho: 1,00m.	m3	178,5	10.000	1.785.000
149	**Canal a cielo abierto**	**ml**	**215**	250.000	53.750.000
150	Retiro de escombro y limpieza final	m2	1.530,00	800	1.224.000
	Total - IVA incluido				134.854.000
N° ÍTEMS	**DETALLE**	**unidad de medida**	**Cantidad**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**
CIUDAD: PIRIBEBUY. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 03					
	Trabajos Preliminares				
151	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1	2.000.000	2.000.000
	Contrucción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.				-
152	Replanteo y marcación	m2	900	2.000	1.800.000
153	Perfilado caja de empedrado	m3	450	10.000	4.500.000
154	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	300	14.000	4.200.000
155	**Empedrado - Calle Vecinal - acceso al Club Guaraní**	m2	900	30.000	27.000.000
156	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	900	2.500	2.250.000
157	Encalado y pintura de cordón a la cal	ml	300	2.000	600.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

158	Relleno para soporte de cordones, ancho: 1,00m.	m3	105	10.000	1.050.000
159	Muro de piedra bruta colocada	ml	5,12	290.000	1.484.800
160	**Viga y losa vehicular**	**M3**	**6,78**	2.100.000	14.238.000
161	Baranda metálica	ml	5	310.000	1.550.000
162	Retiro de escombro y limpieza final	m2	900	800	720.000
	Total - IVA incluido				**61.392.800**
Nº ÍTEMS	**DETALLE**	**Unidad De Medida**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**
CIUDAD: PIRIBEBUY CONSTRUCCION DE PUENTE METALICO - TRAMO 04					
	Trabajos Preliminares				
163	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1	2.000.000	2.000.000
	PUENTE DE ESTRUCTURA METALICA. BARRIO SANTA ANA. ZONA CENTRO, CONTINUACION DE LA CALLE RIO PIRIBEBUY ENTRE MARISCAL LOPEZ Y GRAL. DIAZ.				-
164	Replanteo y marcación	un	1	1.000.000	1.000.000
165	**Excavación para carga de muro de piedra bruta, para base de puente**	**m3**	**12**	290.000	3.480.000
166	**Dado de Hormigón Armado**	**M3**	**8**	1.600.000	12.800.000
167	Calculo estructural	un	1	5.000.000	5.000.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

168	Estructura metálica, perfiles de chapa doblada sobre chapa antideslizante, largo total 20 metros, ancho 3 metros	un	1	35.000.000	35.000.000
169	Baranda metálica	ml	40	310.000	12.400.000
170	Rampa y escalones para acceso a puente	un	2	1.300.000	2.600.000
171	Relleno y apisonado de suelo	m3	0,7	50.000	35.000
172	Muro lateral	m3	57,6	290.000	16.704.000
173	**Contrapiso**	**M2**	**255**	28.000	7.140.000
174	Carpeta para piso	**M2**	**255**	24.000	6.120.000
175	Piso de granito antideslizante	**M2**	**255**	110.000	28.050.000
176	Escalones en caminero	Un	30	100.000	3.000.000
177	Empastado, jardinería	m2	340	20.000	6.800.000
178	Provisión y colocación de alumbrados públicos, incluye acometida	un	6	3.500.000	21.000.000
179	Retiro de escombro y limpieza final	un	1	1.000.000	1.000.000
	Total - IVA incluido				164.129.000
				TOTAL GENERAL	**1.877.999.990**

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051). ----------

Nº ITEM	DETALLE	U.DE MEDIDA	Cantidad	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

CIUDAD: PIRIBEBUY. CLUB CAPITAN FRABICIANO CRISTALDO. CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y MEJORAS DEL ESTADIO

	Trabajos Preliminares				
1	Obrador, depósito, sanitario	un	1	5.000.000	5.000.000
2	Demolición de postes de madera, cerco perimetral de cancha	un	1	1.800.000	1.800.000
3	Demolición de postes de madera, cerco perimetral de terreno	un	1	1.800.000	1.800.000
4	Poda y destronque de árboles	un	1	800.000	800.000
5	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1	2.000.000	2.000.000
	Cercado de cancha de juego				-
6	Excavación para base de postes galvanizados	m3	55	30.000	1.650.000
7	Dados de Hormigón base de postes galvanizados	m3	47,2	660.000	31.152.000
8	Mampostería de nivelación de 0,30 m. con ladrillos comunes.	m2	128,16	140.000	17.942.400
9	Revoque de mampostería de nivelación	m2	384,3	24.000	9.223.200
10	Provisión y colocación de postes galvanizados de 2" H: 3,00 m.	un	135	240.000	32.400.000

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA SECRETARIA GENERAL

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA DESPACHO

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

11	Provisión y colocación de postes galvanizados de 2" H: 6,00 m. con soportes del mismo caño, resguardo posterior de arcos.	un	18	480.000	8.640.000
	Provisión y colocación de tejidos de alambre de malla 4, cuatro filos de alambre liso				-
12	Portón de acceso de 1,00x3,00, de tejido de alambre	un	1	1.600.000	1.600.000
13	Portón de acceso de 3,00x3,00 de tejido de alambre	un	2	2.800.000	5.600.000
14	**Pintura de mampostería de nivelación revocada al latex**	**M2**	**384,3**	16.000	6.148.800
15	Pintura de caños galvanizados con una mano de fondo antioxido y dos manos de pintura sintetica, colores negro y celeste	un	153	60.000	9.180.000
16	Pinturas de arcos con una mano de pintura sintetica blanca	un	2	280.000	560.000
17	Empastado	m2	495	20.000	9.900.000
	Gradería				-
18	Limpieza y preparación de terreno	un	1	500.000	500.000
19	Vallado de obra	un	1	2.500.000	2.500.000
20	Replanteo y marcación	m2	760,06	2.000	1.520.120

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

21	Excavación para base de graderías	m3	98,82	30.000	2.964.600
22	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	98,82	290.000	28.657.800
23	Viga cadena inferior	ml	244	120.000	29.280.000
24	Zapata de hormigon armado	m3	20	2.100.000	42.000.000
25	Pilar 30x30 de hormigón armado	m3	16,56	2.100.000	34.776.000
26	Mampostería de 0,30 m.	m2	439,2	140.000	61.488.000
27	Mamposteria de 0,05 m. cerramiento vertical de gradas	m2	298,8	44.000	13.147.200
28	Aislación asfáltica de mampostería	m2	73,2	16.000	1.171.200
29	Envarillado doble de mampostería cada 3 hiladas	ml	1:240,00	20.000	24.800.000
30	Losa de hormigón armado, gradas	m3	75,95	2.100.000	159.495.000
31	**Revoque de mampostería de 0,30 m. a una capa**	**M2**	**878,4**	24.000	21.081.600
32	**Revoque de mampostería de 0,05 m. a una capa**	**M2**	**298,8**	24.000	7.171.200
33	Baranda metalica de 1,00m.	m2	249	310.000	77.190.000
34	Gradas de acceso	un	6	280.000	1.680.000
35	Pintura de mamposterías revocadas, color blanco	m2	878,4	16.000	14.054.400
36	**Pintura de gradas, color negro y celeste**	**M2**	**398,4**	16.000	6.374.400
	Caseta de periodistas, sector de gradería				-

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

37	Replanteo y marcación	m2	10,32	2.000	20.640
38	Aislación asfáltica de mampostería	m2	6,6	16.000	105.600
39	Mampostería de elevación 0,15 m.	m2	55	70.000	3.850.000
40	Revoque	m2	110	24.000	2.640.000
41	Pintura de mampostería revocada	m2	110	16.000	1.760.000
42	Encadenado superior 13x20	ml	22	130.000	2.860.000
43	Construcción de techo tipo losa de 10 cm.	m3	1,55	2.100.000	3.255.000
44	Revoque de losa	m2	15,48	36.000	557.280
45	Aislación de losa	m2	15,48	80.000	1.238.400
46	Pintura de losa	m2	15,48	16.000	247.680
	Cercado perimetral de predio				-
47	Vallado de obra	un	1	2.500.000	2.500.000
48	Excavación para base de postes de hormigón	m3	17,28	30.000	518.400
49	Dados de Hormigón base de hormigón	m3	12,96	660.000	8.553.600
50	Provisión y colocación de postes de hormigon curvo de 1,80 metros	un	65	60.000	3.900.000
51	Provisión y colocación de tejidos de almabre de malla 4, tres filos de alambre liso y tres filos de alambre de pua	ml	173,4	64.000	11.097.600
52	Portón de acceso vehicular de 4,00 metros, con tejido metalico	un	1	3.600.000	3.600.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

	Vesturario visitante + sanitario publico				-
53	Vallado de obra	un	1	2.500.000	2.500.000
54	Replanteo y marcación	m2	31,55	2.000	63.100
55	Excavación para cimiento	m3	12,35	30.000	370.500
56	Mampostería de nivelación de 0,30 m. con ladrillos comunes.	m3	10,29	140.000	1.440.600
57	Aislación asfáltica de mampostería	ml	15,44	16.000	247.040
58	**Mampostería de elevación 0,15 m.**	**M2**	**89,44**	70.000	6.260.800
59	**Revoque**	**M2**	**178,88**	24.000	4.293.120
60	Pintura de mampostería revocada al latex	m2	178,88	16.000	2.862.080
61	Encadenado superior 13x20	ml	34,3	130.000	4.459.000
62	Construcción de techo tipo losa de 10 cm.	m3	3,16	2.100.000	6.636.000
63	Revoque de losa	m2	31,55	36.000	1.135.800
64	Pintura de losa	m2	31,55	16.000	504.800
65	Ailsacion de losa	m2	31,55	80.000	2.524.000
66	Provisión y colocación de marco metálico	un	3	300.000	900.000
67	Provisión y colocación de puerta tipo metálica de 0,80x2,10, incluye cerradura	un	1	800.000	800.000
68	Provisión y colocación de puerta tipo metálica de 0,70x2,10, incluye cerradura	un	2	800.000	1.600.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

69	Pintura de puerta con esmalte sintetico	m2	9,24	18.000	166.320
	Instalación eléctrica, incluye				-
70	Instalación de bocas de lamparás y tomas corrientes	un	8	80.000	640.000
71	Instalación de bocas de duchas electricas	un	3	80.000	240.000
72	Provisión y colocación de lamparas de bajo consumo	un	8	50.000	400.000
73	Provisión y colocación de punto y toma	un	3	40.000	120.000
74	Relleno y compactación con arena gorda	m3	9,3	50.000	465.000
75	Contrapiso de cascotes	m2	31,55	28.000	883.400
76	Alisada de cemento	**M2**	**31,55**	24.000	757.200
77	Piso cerámico	**M2**	**31,55**	65.000	2.050.750
	Sanitario				-
78	Cañería de alimentación de agua	un	1	650.000	650.000
79	Instalación de agua corriente	un	1	1.300.000	1.300.000
80	Desague cloacal, incluye desague de cañería interna hasta registro, camara septica y pozo ciego	un	1	5.500.000	5.500.000
81	registro de 40x40	un	3	250.000	750.000
82	Inodoro con cisterna alta con tapa	un	3	250.000	750.000
83	Llaves de paso	un	3		390.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

				130.000	
84	Lavatorio con pedestal	un	3	320.000	960.000
85	Ducha electrica	un	3	150.000	450.000
86	Retiro de escombro y limpieza final	gl	1	1.000.000	1.000.000
	Total - IVA incluido				**776.021.630**
Nº ÍTEMS	**DETALLE**	**unidad de medida**	**Cantidad**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**
CIUDAD: PIRIBEBUY. CAMINERO E ILUMINACION DE BALNEARIO MUNICIPAL					
	Trabajos Preliminares				
87	Obrador, depósito, sanitario	un	1	5.000.000	5.000.000
88	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	2	2.000.000	4.000.000
	Caminero borde de arroyo				-
89	Replanteo y marcación.	gl	1	1.000.000	1.000.000
	Acceso a balneario, incluye:				-
90	Portico de acceso, calle principal	un	1	9.000.000	9.000.000
91	Plaqueta recordatoria, colocada por el portico.	un	1	1.000.000	1.000.000
92	Escalinata, 15 escalones, calle secundaria, ancho 3 metros	un	1	7.000.000	7.000.000
93	Contrapiso	m2	75	28.000	2.100.000
94	Carpeta para piso	m2	75	24.000	1.800.000
95	Piso de granito antodeslizante	m2	75	120.000	9.000.000
96	Caminero incluye:				-

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

	Mampostería de nivelación de 0,30m.	m2	198,72	140.000	27.820.800
97	Panel de hormigón de 0,15. m. lado arroyo	m3	44,16	1.500.000	66.240.000
98	Revoque de mampostería de 0,30 m. una capa	m2	154,56	24.000	3.709.440
99	Relleno y compactación	m3	66,24	50.000	3.312.000
100	Contrapiso de cascotes	m2	662,4	28.000	18.547.200
101	Carpeta para piso	m2	662,4	24.000	15.897.600
102	Piso de granito antodeslizante 40x40	m2	727,3	120.000	87.276.000
103	Junta de dilatación de piso, con variila de aluminio de 10x10, ancho: 3 metros	un	80	65.000	5.200.000
104	**Baranda metálica h: 1,00 m., protección lado muro de contencion de cauce de agua, represa**	**ml**	**32**	310.000	9.920.000
105	Asiento tipo parque	un	20	1.600.000	32.000.000
106	Portico según diseño	un	10	3.000.000	30.000.000
107	Puente de Hormigón Armado, viga y losa.paso peatonal	m3	3,21	2.100.000	6.741.000
108	Baranda metálica h: 1,00 m.	ml	10	310.000	3.100.000
109	Cantero según diseño con jardinería	un	20	1.600.000	32.000.000
	Eléctrico, incluye:				-
110	Acometida aerea con cable preensamblado de 16mm	ml	35	65.000	2.275.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

111	**Cableado y conexión electrica para alumbrados publicos según plano**	**gl**	**1**	20.000.000	20.000.000
112	**Provisión y colocación de Alumbrados publicos, con artefactos dobles-tipo vapor de mercurio**	**un**	**12**	2.600.000	31.200.000
	Estacionamiento, incluye				-
113	Muro de contención acceso	m3	29,76	290.000	8.630.400
114	Limpieza, relleno y compactación de suelo	m3	225	50.000	11.250.000
115	Relleno con ripio, sector estacionamiento	tn	30	210.000	6.300.000
116	Canaleta a cielo abierto	ml	27,9	420.000	11.718.000
117	Losa peatonal	m3	1,2	2.100.000	2.520.000
118	Muelle de Hormigón Armado sobre arroyo, incluye dos asientos tipo parque	un	1	15.500.000	15.500.000
119	Baranda metalico para muelle	ml	18	310.000	5.580.000
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena lavada.				-
120	Replanteo y marcación	m2	2.130,00	2.000	4.260.000
121	Perfilado caja de empedrado	m3	1.065,00	10.000	10.650.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

122	Provisión y colocación de cordones Pre fabricados, de Altura: 30cm; largo: 50cm.;ancho: 8cm.	ml	438	14.000	6.132.000
123	Empedrado Calle sin nombre, al borde del arroyo Piribebuy	m2	1.700,00	30.000	51.000.000
124	Empedrado Calle sin nombre, al borde del arroyo Piribebuy, estacionamiento	m2	430	30.000	12.900.000
125	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y ripio.	m2	2.130,00	2.500	5.325.000
126	Encalado y pintura de cordón a la cal	ml	438	2.000	876.000
127	Relleno para soporte de cordones, ancho: 1,00m.	m3	153,3	10.000	1.533.000
128	Construcción de muro cabecera para alcantarillado	m3	10,8	290.000	3.132.000
129	Alcantarilla de 80	**un**	**12**	800.000	9.600.000
130	Retiro de escombro y limpieza final	m2	2.130,00	800	1.704.000
	Total - IVA incluido				603.749.440
Nº ÍTEMS	**DETALLE**	**unidad de medida**	**Cantidad**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**
CIUDAD: PIRIBEBUY. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 01					
	Trabajos Preliminares				

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

131	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1	2.000.000	2.000.000
	Contrucción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.				-
132	Replanteo y marcación	m2	2.946,40	2.000	5.892.800
133	Perfilado caja de empedrado	m3	1.473,20	10.000	14.732.000
134	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	877,6	14.000	12.286.400
135	**Empedrado - Avenida Gaspar R. de Francia, desde ruta asfaltada que va al centro de la ciudad hasta Calle Río Piribebuy**	m2	2.946,40	30.000	88.392.000
136	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	2.946,40	2.500	7.366.000
137	Encalado y pintura de cordón a la cal	ml	877,6	2.000	1.755.200
138	Relleno para soporte de cordones, ancho: 1,00m.	m3	307,16	10.000	3.071.600
139	Retiro de escombro y limpieza final	m2	2.946,40	800	2.357.120
	Total - IVA incluido				137.853.120
Nº ÍTEMS	**DETALLE**	**unidad de medida**	**Cantidad**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**
CIUDAD: PIRIBEBUY. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 02					
	Trabajos				

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

	Preliminares				
140	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1	2.000.000	2.000.000
	Contrucción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.				-
141	Replanteo y marcación	m2	1.530,00	2.000	3.060.000
142	Relleno y compactación de suelo	m3	150	50.000	7.500.000
143	Perfilado caja de empedrado	m3	765	10.000	7.650.000
144	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	510	14.000	7.140.000
145	**Empedrado - Calle Vecinal - acceso al Oratorio San Blas. Compañía Guazu Rocai**	m2	1.530,00	30.000	45.900.000
146	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	1.530,00	2.500	3.825.000
147	Encalado y pintura de cordón a la cal	ml	510	2.000	1.020.000
148	Relleno para soporte de cordones, ancho: 1,00m.	m3	178,5	10.000	1.785.000
149	**Canal a cielo abierto**	**ml**	**215**	250.000	53.750.000
150	Retiro de escombro y limpieza final	m2	1.530,00	800	1.224.000
	Total - IVA incluido				134.854.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Nº ÍTEMS	DETALLE	unidad de medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
CIUDAD: PIRIBEBUY. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 03					
	Trabajos Preliminares				
151	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1	2.000.000	2.000.000
	Contrucción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.				-
152	Replanteo y marcación	m2	900	2.000	1.800.000
153	Perfilado caja de empedrado	m3	450	10.000	4.500.000
154	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	300	14.000	4.200.000
155	**Empedrado - Calle Vecinal - acceso al Club Guaraní**	m2	900	30.000	27.000.000
156	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	900	2.500	2.250.000
157	Encalado y pintura de cordón a la cal	ml	300	2.000	600.000
158	Relleno para soporte de cordones, ancho: 1,00m.	m3	105	10.000	1.050.000
159	Muro de piedra bruta colocada	ml	5,12	290.000	1.484.800
160	**Viga y losa vehicular**	**M3**	**6,78**	2.100.000	14.238.000
161	Baranda metálica	ml	5	310.000	1.550.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

162	Retiro de escombro y limpieza final	m2	900	800	720.000
	Total - IVA incluido				**61.392.800**
Nº ÍTEMS	**DETALLE**	**Unidad De Medida**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**
CIUDAD: PIRIBEBUY CONSTRUCCION DE PUENTE METALICO - TRAMO 04					
	Trabajos Preliminares				
163	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1	2.000.000	2.000.000
	PUENTE DE ESTRUCTURA METALICA. BARRIO SANTA ANA. ZONA CENTRO, CONTINUACION DE LA CALLE RIO PIRIBEBUY ENTRE MARISCAL LOPEZ Y GRAL. DIAZ.				-
164	Replanteo y marcación	un	1	1.000.000	1.000.000
165	**Excavación para carga de muro de piedra bruta, para base de puente**	**m3**	**12**	290.000	3.480.000
166	**Dado de Hormigón Armado**	**M3**	**8**	1.600.000	12.800.000
167	Calculo estructural	un	1	5.000.000	5.000.000
168	Estructura metálica, perfiles de chapa doblada sobre chapa antideslizante, largo total 20 metros, ancho 3 metros	un	1	35.000.000	35.000.000
169	Baranda metálica	ml	40		12.400.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

				310.000	
170	Rampa y escalones para acceso a puente	un	2	1.300.000	2.600.000
171	Relleno y apisonado de suelo	m3	0,7	50.000	35.000
172	Muro lateral	m3	57,6	290.000	16.704.000
173	**Contrapiso**	**M2**	**255**	28.000	7.140.000
174	Carpeta para piso	**M2**	**255**	24.000	6.120.000
175	Piso de granito antideslizante	**M2**	**255**	110.000	28.050.000
176	Escalones en caminero	Un	30	100.000	3.000.000
177	Empastado, jardinería	m2	340	20.000	6.800.000
178	Provisión y colocación de alumbrados públicos, incluye acometida	un	6	3.500.000	21.000.000
179	Retiro de escombro y limpieza final	un	1	1.000.000	1.000.000
	Total - IVA incluido				164.129.000
TOTAL GENERAL					**1.877.999.990**

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CÁUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051). ----------

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato. ----------

CLAUSULA DECIMA CUARTA ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P. ----------

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato. ----------

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

CLAUSULA DECIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 1, Ley N° 2051). ----------

Cualquier diferencia que surja durante o Cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida y resuelta por los Jueces y Tribunales de la Jurisdicción de Caacupé, salvo que las partes convengan someterse a lo establecido en el Art. 39 inc. c) de la Ley N° 2051/03, en cuyo caso deberá suscribirse un convenio independiente que servirá de base para la aplicación de la Ley de Mediación y Arbitraje N° 1879/02.----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. ----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACION LAS PARTES SUSCRIBEN EL PRESENTE CONTRATO EN TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO EN LA CIUDAD DE CAACUPE, A LOS 30 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. ----------

Lic. Omar Antonio Rivas Sanabria
SECRETARIO GENERAL

Dr. Carlos María López López
GOBERNADOR

Ing. Alfredo Bernardino Lezcano Sánchez
RUC N° 618172-4
"LA CONTRATISTA "
Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano