Contrato N° 59 /17

Entre la Gobernación del Segundo Departamento de San Pedro, domiciliada Gral. Díaz N° 847 entre Mcal Estigarribia y Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **Vicente Rodriguez Arevalos, con Cédula de Identidad N° 1.287.501**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la empresa **Moviment Traiding S.A,** domiciliada en Avda. Loma Campamento c/ Pirizal, ciudad de Coronel Oviedo República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. Myriam Kathiana Villar**, Representante Legal,** con Cédula de Identidad N° 3.780.439 denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato Construcción de Aulas y Baños Fonacide Nº 08/17.**Lote 1**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Construcción de Aulas y Baños Fonacide

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC".

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 520, objeto del gasto específico **520-FF 10 1, 30-11,30-7, 30-6, 30-7, 30-3,** Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de Tres mil ciento noventa y cinco millones cincuenta y cuatro mil cuatro de guaraníes (Gs. 3.195.054.004).

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° 336150.

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Prof. Vicente Rodriguez
GOBERNADOR
Dpto. San Pedro

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 08/2017, convocado por la Gobernación de San Pedro, según resolución N°5200/17. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 6123/17

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Lote 1 - Construcción de Aulas

Ítems 1 - Esc. Básica N°7721 Centro Educ. San Pedro Apóstol

N°	Código decatalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Preparación de la obra				
1	82101502-007	A- LETRERO DE OBRA	UN	1,00	500.000	500.000
2	72131601-002	B-LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	M2	65,00	65.000	4.225.000
3	72131601-002	REPLANTEO	M2	65,00	8.000	520.000
4	72131601-003	CIMIENTO DE P.B.C. SIN CAL (1:12), CON EXCAVACIÓN	M3	18,00	500.000	9.000.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				
5	72131601-004	VIGAS Y DADO DE H°A°	M3	1,23	3.050.000	3.751.500
6	72131601-004	ENCADENADO DE H°A°	M3	2,17	2.000.000	4.340.000
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN (1:2:8)				
7	72131601-005	DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	14,70	210.000	3.087.000
8	72131601-005	DE 0,45 MTS. DE ANCHO	M2	7,15	300.000	2.145.000
9	72131601-005	DE 0,60 MTS. DE ANCHO	M2	1,10	350.000	385.000
10	72131601-005	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	31,82	95.000	3.022.900
11	72131601-005	DE MAMPOSTERIA AISLACION	M2	14,88	45.000	669.600
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
12	72131601-005	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,40	95.000	323.000
13	72131601-005	B- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	34,50	200.000	6.900.000
14	72131601-005	C- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	13,50	190.000	2.565.000
15	72131601-005	D- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	35,30	110.000	3.883.000
		PILARES				
16	72131601-015	A- DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR Y AULA	ML	6,60	200.000	1.320.000
		CUBIERTA				
17	72131601-007	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	86,00	150.000	12.900.000
18	72131601-007	TIRANTES DE 2" X 6" Y LISTÓN DE BOCA DE 1,5" X1,5" DE MADERA	M2	86,00	110.000	9.460.000
		REVOQUE				
19	72131601-008	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	34,30	35.000	1.200.500
20	72131601-008	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	M2	16,00	55.000	880.000
21	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	64,00	35.000	2.240.000

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima
MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Prof. Vicente Rodriguez
GOBERNADOR
Dpto. San Pedro

22	72131601-009	PISO DE BALDOSA CALCAREA	M2	64,00	78.000	4.992.000
23	72131601-009	ZOCALO CALCAREO	M2	34,00	30.000	1.020.000
		ABERTURAS METALICAS				
24	72131601-010	VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3,00	550.000	1.650.000
25	72131601-010	PUERTA METÁLICA DE 1,20X2,10	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
		ALFEIZAR DE VENTANAS				
26	72131601-010	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO – ARENA)	ML	5,00	55.000	275.000
		PINTURAS				
27	72131601-012	DE MAMPOSTERÍA A LA CAL	M2	64,30	9.600	617.280
28	72131601-012	DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90	17.000	202.300
29	72131601-012	DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA A LA CAL	M2	16,00	16.000	256.000
30	72131601-012	DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84	35.000	239.400
31	72131601-012	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	112,30	22.000	2.470.600
32	72131601-012	DE TECHO CON ACEITE DE LINO	M2	86,00	18.000	1.548.000
33	72131601-012	DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	5,50	28.000	154.000
34	72131601-012	DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA	M2	86,00	22.000	1.892.000
35	72131601-010	VIDRIOS DOBLES	M2	6,84	210.000	1.436.400
		DESAGUE PLUVIAL				
36	72102304-007	CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº 26 - DESARROLLO 40 CMS.	ML	20,00	85.000	1.700.000
		INSTALACIÓN ELECTRICA				
37	72131601-001	BOCAS	UN	1,00	1.545.500	1.545.500
38	72131601-001	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS (incluye 4 VT)	UN	1,00	2.218.200	2.218.200
		MOBILIARIO				
39	72131601-008	REVOQUE CON TERMINACION DE ENDUIDO (PIZARRA COLOR VERDE)	UN	1,00	1.293.520	1.293.520
40	72131601-009	RAMPA PEATONAL	UN	1,00	600.000	600.000
41	72131601-013	TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	65,00	13.700	890.500
		SUB TOTAL				**99.818.200**

Ítems 2 – Esc. Básica Nº 1688 Virgen de Fátima- Naranjaty Distrito de San Pedro de Ycuamandyyu

Nº	Código decatalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Preparación de la obra				
42	82101502-007	A- LETRERO DE OBRA	UN	1,00	500.000	500.000
43	72131601-002	B-LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	M2	65,00	65.000	4.225.000
44	72131601-002	REPLANTEO	M2	65,00	8.000	520.000
45	72131601-003	CIMIENTO DE P.B.C. SIN CAL (1:12), CON EXCAVACIÓN	M3	18,00	500.000	9.000.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				
46	72131601-004	VIGAS Y DADO DE H°A°	M3	1,23	3.050.000	3.751.500

MOVIMENT TRAIDING Sociedad Anónima
MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador
Prof. Vicente Rodríguez
GOBERNADOR
II Opto. San Pedro

47	72131601-004	ENCADENADO DE H°A°	M3	2,17	2.000.000	4.340.000
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN (1:2:8)				
48	72131601-005	DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	14,70	210.000	3.087.000
49	72131601-005	DE 0,45 MTS. DE ANCHO	M2	7,15	300.000	2.145.000
50	72131601-005	DE 0,60 MTS. DE ANCHO	M2	1,10	350.000	385.000
51	72131601-005	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	31,82	95.000	3.022.900
52	72131601-005	DE MAMPOSTERIA AISLACION	M2	14,88	45.000	669.600
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
53	72131601-005	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,40	95.000	323.000
54	72131601-005	B- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	34,50	200.000	6.900.000
55	72131601-005	C- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	13,50	190.000	2.565.000
56	72131601-005	D- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	35,30	110.000	3.883.000
		PILARES				
57	72131601-015	A- DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR Y AULA	ML	6,60	200.000	1.320.000
		CUBIERTA				
58	72131601-007	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	86,00	150.000	12.900.000
59	72131601-007	TIRANTES DE 2" X 6" Y LISTÓN DE BOCA DE 1,5" X1,5" DE MADERA	M2	86,00	110.000	9.460.000
		REVOQUE				
60	72131601-008	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	34,30	35.000	1.200.500
61	72131601-008	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	M2	16,00	55.000	880.000
62	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	64,00	35.000	2.240.000
63	72131601-009	PISO DE BALDOSA CALCAREA	M2	64,00	78.000	4.992.000
64	72131601-009	ZOCALO CALCAREO	M2	34,00	30.000	1.020.000
		ABERTURAS METALICAS				
65	72131601-010	VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3,00	550.000	1.650.000
66	72131601-010	PUERTA METÁLICA DE 1,20X2,10	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
		ALFEIZAR DE VENTANAS				
67	72131601-010	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO – ARENA)	ML	5,00	55.000	275.000
		PINTURAS				
68	72131601-012	DE MAMPOSTERÍA A LA CAL	M2	64,30	9.600	617.280
69	72131601-012	DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90	17.000	202.300
70	72131601-012	DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA A LA CAL	M2	16,00	16.000	256.000
71	72131601-012	DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84	35.000	239.400
72	72131601-012	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	112,30	22.000	2.470.600
73	72131601-012	DE TECHO CON ACEITE DE LINO	M2	86,00	18.000	1.548.000
74	72131601-012	DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	5,50	28.000	154.000

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima
MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Prof. Vicente Rodriguez
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

75	72131601-012	DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA	M2	86,00	22.000	1.892.000
76	72131601-010	VIDRIOS DOBLES	M2	6,84	210.000	1.436.400
		DESAGUE PLUVIAL				
77	72102304-007	CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº 26 - DESARROLLO 40 CMS.	ML	20,00	85.000	1.700.000
		INSTALACIÓN ELECTRICA				
78	72131601-001	BOCAS	UN	1,00	1.545.500	1.545.500
79	72131601-001	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS (incluye 4 VT)	UN	1,00	2.218.200	2.218.200
		MOBILIARIO				
80	72131601-008	REVOQUE CON TERMINACION DE ENDUIDO (PIZARRA COLOR VERDE)	UN	1,00	1.293.520	1.293.520
81	72131601-009	RAMPA PEATONAL	UN	1,00	600.000	600.000
82	72131601-013	TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	65,00	13.700	890.500
		SUB TOTAL				**99.818.200**

Ítems 3- Colegio Nacional Bernardino Caballero- **Distrito de Nueva Germania**

Nº	Código decatalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Preparación de la obra				
83	82101502-007	A- LETRERO DE OBRA	UN	1,00	500.000	500.000
84	72131601-002	B-LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	M2	65,00	65.000	4.225.000
85	72131601-002	REPLANTEO	M2	65,00	8.000	520.000
86	72131601-003	CIMIENTO DE P.B.C. SIN CAL (1:12), CON EXCAVACIÓN	M3	18,00	500.000	9.000.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				
87	72131601-004	VIGAS Y DADO DE H°A°	M3	1,23	3.050.000	3.751.500
88	72131601-004	ENCADENADO DE H°A°	M3	2,17	2.000.000	4.340.000
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN (1:2:8)				
89	72131601-005	DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	14,70	210.000	3.087.000
90	72131601-005	DE 0,45 MTS. DE ANCHO	M2	7,15	300.000	2.145.000
91	72131601-005	DE 0,60 MTS. DE ANCHO	M2	1,10	350.000	385.000
92	72131601-005	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	31,82	95.000	3.022.900
93	72131601-005	DE MAMPOSTERIA AISLACION	M2	14,88	45.000	669.600
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
94	72131601-005	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,40	95.000	323.000
95	72131601-005	B- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	34,50	200.000	6.900.000
96	72131601-005	C- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	13,50	190.000	2.565.000
97	72131601-005	D- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	35,30	110.000	3.883.000
		PILARES				
98	72131601-015	A- DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR Y AULA	ML	6,60	200.000	1.320.000
		CUBIERTA				

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima
MYRIAM KATHIANA VIVEAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Prof. Vicente Rodriguez
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

99	72131601-007	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	86,00	150.000	12.900.000
100	72131601-007	TIRANTES DE 2" X 6" Y LISTÓN DE BOCA DE 1,5" X1,5" DE MADERA	M2	86,00	110.000	9.460.000
		REVOQUE				
101	72131601-008	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	34,30	35.000	1.200.500
102	72131601-008	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	M2	16,00	55.000	880.000
103	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	64,00	35.000	2.240.000
104	72131601-009	PISO DE BALDOSA CALCAREA	M2	64,00	78.000	4.992.000
105	72131601-009	ZOCALO CALCAREO	M2	34,00	30.000	1.020.000
		ABERTURAS METALICAS				
106	72131601-010	VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3,00	550.000	1.650.000
107	72131601-010	PUERTA METÁLICA DE 1,20X2,10	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
		ALFEIZAR DE VENTANAS				
108	72131601-010	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO – ARENA)	ML	5,00	55.000	275.000
		PINTURAS				
109	72131601-012	DE MAMPOSTERÍA A LA CAL	M2	64,30	9.600	617.280
110	72131601-012	DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90	17.000	202.300
111	72131601-012	DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA A LA CAL	M2	16,00	16.000	256.000
112	72131601-012	DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84	35.000	239.400
113	72131601-012	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	112,30	22.000	2.470.600
114	72131601-012	DE TECHO CON ACEITE DE LINO	M2	86,00	18.000	1.548.000
115	72131601-012	DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	5,50	28.000	154.000
116	72131601-012	DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA	M2	86,00	22.000	1.892.000
117	72131601-010	VIDRIOS DOBLES	M2	6,84	210.000	1.436.400
		DESAGUE PLUVIAL				
118	72102304-007	CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº 26 - DESARROLLO 40 CMS.	ML	20,00	85.000	1.700.000
		INSTALACIÓN ELECTRICA				
119	72131601-001	BOCAS	UN	1,00	1.545.500	1.545.500
120	72131601-001	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS (incluye 4 VT)	UN	1,00	2.218.200	2.218.200
		MOBILIARIO				
121	72131601-008	REVOQUE CON TERMINACION DE ENDUIDO (PIZARRA COLOR VERDE)	UN	1,00	1.293.520	1.293.520
122	72131601-009	RAMPA PEATONAL	UN	1,00	600.000	600.000
123	72131601-013	TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	65,00	13.700	890.500
		SUB TOTAL				**99.818.200**

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Prof. Vicente Rodriguez
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

Ítems 4- Colegio Nacional San José San Vicente- **Distrito de General Resquin**

N°	Código decatalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Preparación de la obra				
124	82101502-007	A- LETRERO DE OBRA	UN	1,00	500.000	500.000
125	72131601-002	B-LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	M2	65,00	65.000	4.225.000
126	72131601-002	REPLANTEO	M2	65,00	8.000	520.000
127	72131601-003	CIMIENTO DE P.B.C. SIN CAL (1:12), CON EXCAVACIÓN	M3	18,00	500.000	9.000.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				
128	72131601-004	VIGAS Y DADO DE H°A°	M3	1,23	3.050.000	3.751.500
129	72131601-004	ENCADENADO DE H°A°	M3	2,17	2.000.000	4.340.000
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN (1:2:8)				
130	72131601-005	DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	14,70	210.000	3.087.000
131	72131601-005	DE 0,45 MTS. DE ANCHO	M2	7,15	300.000	2.145.000
132	72131601-005	DE 0,60 MTS. DE ANCHO	M2	1,10	350.000	385.000
133	72131601-005	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	31,82	95.000	3.022.900
134	72131601-005	DE MAMPOSTERIA AISLACION	M2	14,88	45.000	669.600
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
135	72131601-005	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,40	95.000	323.000
136	72131601-005	B- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	34,50	200.000	6.900.000
137	72131601-005	C- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	13,50	190.000	2.565.000
138	72131601-005	D- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	35,30	110.000	3.883.000
		PILARES				
139	72131601-015	A- DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR Y AULA	ML	6,60	200.000	1.320.000
		CUBIERTA				
140	72131601-007	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	86,00	150.000	12.900.000
141	72131601-007	TIRANTES DE 2" X 6" Y LISTÓN DE BOCA DE 1,5" X1,5" DE MADERA	M2	86,00	110.000	9.460.000
		REVOQUE				
142	72131601-008	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	34,30	35.000	1.200.500
143	72131601-008	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	M2	16,00	55.000	880.000
144	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	64,00	35.000	2.240.000
145	72131601-009	PISO DE BALDOSA CALCAREA	M2	64,00	78.000	4.992.000
146	72131601-009	ZOCALO CALCAREO	M2	34,00	30.000	1.020.000
		ABERTURAS METALICAS				
147	72131601-010	VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3,00	550.000	1.650.000
148	72131601-010	PUERTA METÁLICA DE 1,20X2,10	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
		ALFEIZAR DE VENTANAS				

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

P.D. Vicente Rodríguez
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

149	72131601-010	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO – ARENA)	ML	5,00	55.000	275.000
		PINTURAS				
150	72131601-012	DE MAMPOSTERÍA A LA CAL	M2	64,30	9.600	617.280
151	72131601-012	DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90	17.000	202.300
152	72131601-012	DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA A LA CAL	M2	16,00	16.000	256.000
153	72131601-012	DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84	35.000	239.400
154	72131601-012	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	112,30	22.000	2.470.600
155	72131601-012	DE TECHO CON ACEITE DE LINO	M2	86,00	18.000	1.548.000
156	72131601-012	DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	5,50	28.000	154.000
157	72131601-012	DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA	M2	86,00	22.000	1.892.000
158	72131601-010	VIDRIOS DOBLES	M2	6,84	210.000	1.436.400
		DESAGUE PLUVIAL				
159	72102304-007	CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº 26 - DESARROLLO 40 CMS.	ML	20,00	85.000	1.700.000
		INSTALACIÓN ELECTRICA				
160	72131601-001	BOCAS	UN	1,00	1.545.500	1.545.500
161	72131601-001	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS (incluye 4 VT)	UN	1,00	2.218.200	2.218.200
		MOBILIARIO				
162	72131601-008	REVOQUE CON TERMINACION DE ENDUIDO (PIZARRA COLOR VERDE)	UN	1,00	1.293.520	1.293.520
163	72131601-009	RAMPA PEATONAL	UN	1,00	600.000	600.000
164	72131601-013	TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	65,00	13.700	890.500
		SUB TOTAL				**99.818.200**

Ítems- 5- Esc. Básica Nº 1482 Virgen Inmaculada Concepción – **Distrito de Chore**

Nº	Código decatalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Preparación de la obra				
165	82101502-007	A- LETRERO DE OBRA	UN	1,00	500.000	500.000
166	72131601-002	B-LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	M2	65,00	65.000	4.225.000
167	72131601-002	REPLANTEO	M2	65,00	8.000	520.000
168	72131601-003	CIMIENTO DE P.B.C. SIN CAL (1:12), CON EXCAVACIÓN	M3	18,00	500.000	9.000.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				
169	72131601-004	VIGAS Y DADO DE H°A°	M3	1,23	3.050.000	3.751.500
170	72131601-004	ENCADENADO DE H°A°	M3	2,17	2.000.000	4.340.000
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN (1:2:8)				
171	72131601-005	DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	14,70	210.000	3.087.000
172	72131601-005	DE 0,45 MTS. DE ANCHO	M2	7,15	300.000	2.145.000
173	72131601-005	DE 0,60 MTS. DE ANCHO	M2	1,10	350.000	385.000

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Prof. Vicente Rodriguez
GOBERNADOR
Pdpto. San Pedro

174	72131601-005	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	31,82	95.000	3.022.900
175	72131601-005	DE MAMPOSTERIA AISLACION	M2	14,88	45.000	669.600
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
176	72131601-005	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,40	95.000	323.000
177	72131601-005	B- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	34,50	200.000	6.900.000
178	72131601-005	C- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	13,50	190.000	2.565.000
179	72131601-005	D- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	35,30	110.000	3.883.000
		PILARES				
180	72131601-015	A- DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR Y AULA	ML	6,60	200.000	1.320.000
		CUBIERTA				
181	72131601-007	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	86,00	150.000	12.900.000
182	72131601-007	TIRANTES DE 2" X 6" Y LISTÓN DE BOCA DE 1,5" X1,5" DE MADERA	M2	86,00	110.000	9.460.000
		REVOQUE				
183	72131601-008	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	34,30	35.000	1.200.500
184	72131601-008	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	M2	16,00	55.000	880.000
185	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	64,00	35.000	2.240.000
186	72131601-009	PISO DE BALDOSA CALCAREA	M2	64,00	78.000	4.992.000
187	72131601-009	ZOCALO CALCAREO	M2	34,00	30.000	1.020.000
		ABERTURAS METALICAS				
188	72131601-010	VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3,00	550.000	1.650.000
189	72131601-010	PUERTA METÁLICA DE 1,20X2,10	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
		ALFEIZAR DE VENTANAS				
190	72131601-010	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO – ARENA)	ML	5,00	55.000	275.000
		PINTURAS				
191	72131601-012	DE MAMPOSTERÍA A LA CAL	M2	64,30	9.600	617.280
192	72131601-012	DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90	17.000	202.300
193	72131601-012	DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA A LA CAL	M2	16,00	16.000	256.000
194	72131601-012	DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84	35.000	239.400
195	72131601-012	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	112,30	22.000	2.470.600
196	72131601-012	DE TECHO CON ACEITE DE LINO	M2	86,00	18.000	1.548.000
197	72131601-012	DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	5,50	28.000	154.000
198	72131601-012	DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA	M2	86,00	22.000	1.892.000
199	72131601-010	VIDRIOS DOBLES	M2	6,84	210.000	1.436.400
		DESAGUE PLUVIAL				
200	72102304-007	CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº 26 - DESARROLLO 40 CMS.	ML	20,00	85.000	1.700.000
		INSTALACIÓN ELECTRICA				

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: [illegible]

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Prof. Vicente Rodriguez
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

201	72131601-001	BOCAS	UN	1,00	1.545.500	1.545.500
202	72131601-001	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS (incluye 4 VT)	UN	1,00	2.218.200	2.218.200
		MOBILIARIO				
203	72131601-008	REVOQUE CON TERMINACION DE ENDUIDO (PIZARRA COLOR VERDE)	UN	1,00	1.293.520	1.293.520
204	72131601-009	RAMPA PEATONAL	UN	1,00	600.000	600.000
205	72131601-013	TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	65,00	13.700	890.500
		SUB TOTAL				**99.818.200**

Ítems – 6- Colegio Nacional E.M.D del **Distrito de Chore**

Nº	Código decatalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Preparación de la obra				
206	82101502-007	A- LETRERO DE OBRA	UN	1,00	500.000	500.000
207	72131601-002	B-LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	M2	65,00	65.000	4.225.000
208	72131601-002	REPLANTEO	M2	65,00	8.000	520.000
209	72131601-003	CIMIENTO DE P.B.C. SIN CAL (1:12), CON EXCAVACIÓN	M3	18,00	500.000	9.000.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				
210	72131601-004	VIGAS Y DADO DE H°A°	M3	1,23	3.050.000	3.751.500
211	72131601-004	ENCADENADO DE H°A°	M3	2,17	2.000.000	4.340.000
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN (1:2:8)				
212	72131601-005	DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	14,70	210.000	3.087.000
213	72131601-005	DE 0,45 MTS. DE ANCHO	M2	7,15	300.000	2.145.000
214	72131601-005	DE 0,60 MTS. DE ANCHO	M2	1,10	350.000	385.000
215	72131601-005	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	31,82	95.000	3.022.900
216	72131601-005	DE MAMPOSTERIA AISLACION	M2	14,88	45.000	669.600
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
217	72131601-005	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,40	95.000	323.000
218	72131601-005	B- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	34,50	200.000	6.900.000
219	72131601-005	C- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	13,50	190.000	2.565.000
220	72131601-005	D- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	35,30	110.000	3.883.000
		PILARES				
221	72131601-015	A- DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR Y AULA	ML	6,60	200.000	1.320.000
		CUBIERTA				
222	72131601-007	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	86,00	150.000	12.900.000
223	72131601-007	TIRANTES DE 2" X 6" Y LISTÓN DE BOCA DE 1,5" X1,5" DE MADERA	M2	86,00	110.000	9.460.000
		REVOQUE				
224	72131601-008	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CARA	M2	34,30	35.000	1.200.500

MOVIMENT TRAIDING Sociedad Anónima
MYRIAM KATHIANA VILLALBA
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento * Gobernador *

Prof. Vicente Rodriguez
GOBERNADOR
Dpto. San Pedro

225	72131601-008	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	M2	16,00	55.000	880.000
226	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	64,00	35.000	2.240.000
227	72131601-009	PISO DE BALDOSA CALCAREA	M2	64,00	78.000	4.992.000
228	72131601-009	ZOCALO CALCAREO	M2	34,00	30.000	1.020.000
		ABERTURAS METALICAS				
229	72131601-010	VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3,00	550.000	1.650.000
230	72131601-010	PUERTA METÁLICA DE 1,20X2,10	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
		ALFEIZAR DE VENTANAS				
231	72131601-010	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO – ARENA)	ML	5,00	55.000	275.000
		PINTURAS				
232	72131601-012	DE MAMPOSTERÍA A LA CAL	M2	64,30	9.600	617.280
233	72131601-012	DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90	17.000	202.300
234	72131601-012	DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA A LA CAL	M2	16,00	16.000	256.000
235	72131601-012	DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84	35.000	239.400
236	72131601-012	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	112,30	22.000	2.470.600
237	72131601-012	DE TECHO CON ACEITE DE LINO	M2	86,00	18.000	1.548.000
238	72131601-012	DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	5,50	28.000	154.000
239	72131601-012	DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA	M2	86,00	22.000	1.892.000
240	72131601-010	VIDRIOS DOBLES	M2	6,84	210.000	1.436.400
		DESAGUE PLUVIAL				
241	72102304-007	CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº 26 - DESARROLLO 40 CMS.	ML	20,00	85.000	1.700.000
		INSTALACIÓN ELECTRICA				
242	72131601-001	BOCAS	UN	1,00	1.545.500	1.545.500
243	72131601-001	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS (incluye 4 VT)	UN	1,00	2.218.200	2.218.200
		MOBILIARIO				
244	72131601-008	REVOQUE CON TERMINACION DE ENDUIDO (PIZARRA COLOR VERDE)	UN	1,00	1.293.520	1.293.520
245	72131601-009	RAMPA PEATONAL	UN	1,00	600.000	600.000
246	72131601-013	TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	65,00	13.700	890.500
		SUB TOTAL				99.818.200

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Prof. Vicente Rodriguez
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

Ítems 7- Esc. Básica Nº 1676 Coronel Juan Francisco López- **Distrito de Chore**

Nº	Código decatalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Preparación de la obra				
247	82101502-007	A- LETRERO DE OBRA	UN	1,00	500.000	500.000
248	72131601-002	B-LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	M2	65,00	65.000	4.225.000
249	72131601-002	REPLANTEO	M2	65,00	8.000	520.000
250	72131601-003	CIMIENTO DE P.B.C. SIN CAL (1:12), CON EXCAVACIÓN	M3	18,00	500.000	9.000.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				
251	72131601-004	VIGAS Y DADO DE H°A°	M3	1,23	3.050.000	3.751.500
252	72131601-004	ENCADENADO DE H°A°	M3	2,17	2.000.000	4.340.000
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN (1:2:8)				
253	72131601-005	DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	14,70	210.000	3.087.000
254	72131601-005	DE 0,45 MTS. DE ANCHO	M2	7,15	300.000	2.145.000
255	72131601-005	DE 0,60 MTS. DE ANCHO	M2	1,10	350.000	385.000
256	72131601-005	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	31,82	95.000	3.022.900
257	72131601-005	DE MAMPOSTERIA AISLACION	M2	14,88	45.000	669.600
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
258	72131601-005	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,40	95.000	323.000
259	72131601-005	B- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	34,50	200.000	6.900.000
260	72131601-005	C- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	13,50	190.000	2.565.000
261	72131601-005	D- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	35,30	110.000	3.883.000
		PILARES				
262	72131601-015	A- DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR Y AULA	ML	6,60	200.000	1.320.000
		CUBIERTA				
263	72131601-007	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	86,00	150.000	12.900.000
264	72131601-007	TIRANTES DE 2" X 6" Y LISTÓN DE BOCA DE 1,5" X1,5" DE MADERA	M2	86,00	110.000	9.460.000
		REVOQUE				
265	72131601-008	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	34,30	35.000	1.200.500
266	72131601-008	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	M2	16,00	55.000	880.000
267	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	64,00	35.000	2.240.000
268	72131601-009	PISO DE BALDOSA CALCAREA	M2	64,00	78.000	4.992.000
269	72131601-009	ZOCALO CALCAREO	M2	34,00	30.000	1.020.000
		ABERTURAS METALICAS				
270	72131601-010	VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3,00	550.000	1.650.000
271	72131601-010	PUERTA METÁLICA DE 1,20X2,10	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
		ALFEIZAR DE VENTANAS				

MOVIMENT TRAIDING Sociedad Anónima
MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento
Gobernador

Prof. Vicente Rodríguez
GOBERNADOR
Dpto. San Pedro

272	72131601-010	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO – ARENA)	ML	5,00	55.000	275.000
		PINTURAS				
273	72131601-012	DE MAMPOSTERÍA A LA CAL	M2	64,30	9.600	617.280
274	72131601-012	DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90	17.000	202.300
275	72131601-012	DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA A LA CAL	M2	16,00	16.000	256.000
276	72131601-012	DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84	35.000	239.400
277	72131601-012	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	112,30	22.000	2.470.600
278	72131601-012	DE TECHO CON ACEITE DE LINO	M2	86,00	18.000	1.548.000
279	72131601-012	DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	5,50	28.000	154.000
280	72131601-012	DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA	M2	86,00	22.000	1.892.000
281	72131601-010	VIDRIOS DOBLES	M2	6,84	210.000	1.436.400
		DESAGUE PLUVIAL				
282	72102304-007	CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº 26 - DESARROLLO 40 CMS.	ML	20,00	85.000	1.700.000
		INSTALACIÓN ELECTRICA				
283	72131601-001	BOCAS	UN	1,00	1.545.500	1.545.500
284	72131601-001	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS (incluye 4 VT)	UN	1,00	2.218.200	2.218.200
		MOBILIARIO				
285	72131601-008	REVOQUE CON TERMINACION DE ENDUIDO (PIZARRA COLOR VERDE)	UN	1,00	1.293.520	1.293.520
286	72131601-009	RAMPA PEATONAL	UN	1,00	600.000	600.000
287	72131601-013	TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	65,00	13.700	890.500
		SUB TOTAL				**99.818.200**

Ítems 8- Esc. Básica N° 1805 Wilhlem Allgeier- **Distrito de Villa del Rosario**

N°	Código decatalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Preparación de la obra				
288	82101502-007	A- LETRERO DE OBRA	UN	1,00	500.000	500.000
289	72131601-002	B-LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	M2	65,00	65.000	4.225.000
290	72131601-002	REPLANTEO	M2	65,00	8.000	520.000
291	72131601-003	CIMIENTO DE P.B.C. SIN CAL (1:12), CON EXCAVACIÓN	M3	18,00	500.000	9.000.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				
292	72131601-004	VIGAS Y DADO DE H°A°	M3	1,23	3.050.000	3.751.500
293	72131601-004	ENCADENADO DE H°A°	M3	2,17	2.000.000	4.340.000
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN (1:2:8)				
294	72131601-005	DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	14,70	210.000	3.087.000
295	72131601-005	DE 0,45 MTS. DE ANCHO	M2	7,15	300.000	2.145.000
296	72131601-005	DE 0,60 MTS. DE ANCHO	M2	1,10	350.000	385.000
297	72131601-005	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	31,82	95.000	3.022.900

MOVIMENT TRADING Sociedad Anónima
MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRADING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador
Prof. Vicente Rodriguez
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

298	72131601-005	DE MAMPOSTERIA AISLACION	M2	14,88	45.000	669.600
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
299	72131601-005	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,40	95.000	323.000
300	72131601-005	B- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	34,50	200.000	6.900.000
301	72131601-005	C- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	13,50	190.000	2.565.000
302	72131601-005	D- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	35,30	110.000	3.883.000
		PILARES				
303	72131601-015	A- DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR Y AULA	ML	6,60	200.000	1.320.000
		CUBIERTA				
304	72131601-007	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	86,00	150.000	12.900.000
305	72131601-007	TIRANTES DE 2" X 6" Y LISTÓN DE BOCA DE 1,5" X1,5" DE MADERA	M2	86,00	110.000	9.460.000
		REVOQUE				
306	72131601-008	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	34,30	35.000	1.200.500
307	72131601-008	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	M2	16,00	55.000	880.000
308	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	64,00	35.000	2.240.000
309	72131601-009	PISO DE BALDOSA CALCAREA	M2	64,00	78.000	4.992.000
310	72131601-009	ZOCALO CALCAREO	M2	34,00	30.000	1.020.000
		ABERTURAS METALICAS				
311	72131601-010	VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3,00	550.000	1.650.000
312	72131601-010	PUERTA METÁLICA DE 1,20X2,10	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
		ALFEIZAR DE VENTANAS				
313	72131601-010	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO – ARENA)	ML	5,00	55.000	275.000
		PINTURAS				
314	72131601-012	DE MAMPOSTERÍA A LA CAL	M2	64,30	9.600	617.280
315	72131601-012	DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90	17.000	202.300
316	72131601-012	DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA A LA CAL	M2	16,00	16.000	256.000
317	72131601-012	DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84	35.000	239.400
318	72131601-012	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	112,30	22.000	2.470.600
319	72131601-012	DE TECHO CON ACEITE DE LINO	M2	86,00	18.000	1.548.000
320	72131601-012	DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	5,50	28.000	154.000
321	72131601-012	DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA	M2	86,00	22.000	1.892.000
322	72131601-010	VIDRIOS DOBLES	M2	6,84	210.000	1.436.400
		DESAGUE PLUVIAL				
323	72102304-007	CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº 26 - DESARROLLO 40 CMS.	ML	20,00	85.000	1.700.000
		INSTALACIÓN ELECTRICA				

MOVIMENT TRADING Sociedad Anónima

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRADING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Bruno Vicente Rodriguez
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

324	72131601-001	BOCAS	UN	1,00	1.545.500	1.545.500
325	72131601-001	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS (incluye 4 VT)	UN	1,00	2.218.200	2.218.200
		MOBILIARIO				
326	72131601-008	REVOQUE CON TERMINACION DE ENDUIDO (PIZARRA COLOR VERDE)	UN	1,00	1.293.520	1.293.520
327	72131601-009	RAMPA PEATONAL	UN	1,00	600.000	600.000
328	72131601-013	TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	65,00	13.700	890.500
		SUB TOTAL				**99.818.200**

Ítems 9- Facultad de Filosofía - **Distrito de San Estanislao**

Nº	Código decatalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Preparación de la obra				
329	82101502-007	A- LETRERO DE OBRA	UN	1,00	500.000	500.000
330	72131601-002	B-LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	M2	65,00	65.000	4.225.000
331	72131601-002	REPLANTEO	M2	65,00	8.000	520.000
332	72131601-003	CIMIENTO DE P.B.C. SIN CAL (1:12), CON EXCAVACIÓN	M3	18,00	500.000	9.000.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				
333	72131601-004	VIGAS Y DADO DE H°A°	M3	1,23	3.050.000	3.751.500
334	72131601-004	ENCADENADO DE H°A°	M3	2,17	2.000.000	4.340.000
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN (1:2:8)				
335	72131601-005	DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	14,70	210.000	3.087.000
336	72131601-005	DE 0,45 MTS. DE ANCHO	M2	7,15	300.000	2.145.000
337	72131601-005	DE 0,60 MTS. DE ANCHO	M2	1,10	350.000	385.000
338	72131601-005	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	31,82	95.000	3.022.900
339	72131601-005	DE MAMPOSTERIA AISLACION	M2	14,88	45.000	669.600
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
340	72131601-005	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,40	95.000	323.000
341	72131601-005	B- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	34,50	200.000	6.900.000
342	72131601-005	C- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	13,50	190.000	2.565.000
343	72131601-005	D- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	35,30	110.000	3.883.000
		PILARES				
344	72131601-015	A- DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR Y AULA	ML	6,60	200.000	1.320.000
		CUBIERTA				
345	72131601-007	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	86,00	150.000	12.900.000
346	72131601-007	TIRANTES DE 2" X 6" Y LISTÓN DE BOCA DE 1,5" X1,5" DE MADERA	M2	86,00	110.000	9.460.000
		REVOQUE				
347	72131601-008	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	34,30	35.000	1.200.500
348	72131601-008	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	M2	16,00	55.000	880.000

MOVIMENT TRADING Sociedad Anónima
MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRADING S.A.
RUC: 80064525-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Prof. Vicente Rodriguez
GOBERNADOR
II° Dpto. San Pedro

349	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	64,00	35.000	2.240.000
350	72131601-009	PISO DE BALDOSA CALCAREA	M2	64,00	78.000	4.992.000
351	72131601-009	ZOCALO CALCAREO	M2	34,00	30.000	1.020.000
		ABERTURAS METALICAS				
352	72131601-010	VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3,00	550.000	1.650.000
353	72131601-010	PUERTA METÁLICA DE 1,20X2,10	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
		ALFEIZAR DE VENTANAS				
354	72131601-010	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO – ARENA)	ML	5,00	55.000	275.000
		PINTURAS				
355	72131601-012	DE MAMPOSTERÍA A LA CAL	M2	64,30	9.600	617.280
356	72131601-012	DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90	17.000	202.300
357	72131601-012	DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA A LA CAL	M2	16,00	16.000	256.000
358	72131601-012	DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84	35.000	239.400
359	72131601-012	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	112,30	22.000	2.470.600
360	72131601-012	DE TECHO CON ACEITE DE LINO	M2	86,00	18.000	1.548.000
361	72131601-012	DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	5,50	28.000	154.000
362	72131601-012	DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA	M2	86,00	22.000	1.892.000
363	72131601-010	VIDRIOS DOBLES	M2	6,84	210.000	1.436.400
		DESAGUE PLUVIAL				
364	72102304-007	CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº 26 - DESARROLLO 40 CMS.	ML	20,00	85.000	1.700.000
		INSTALACIÓN ELECTRICA				
365	72131601-001	BOCAS	UN	1,00	1.545.500	1.545.500
366	72131601-001	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS (incluye 4 VT)	UN	1,00	2.218.200	2.218.200
		MOBILIARIO				
367	72131601-008	REVOQUE CON TERMINACION DE ENDUIDO (PIZARRA COLOR VERDE)	UN	1,00	1.293.520	1.293.520
368	72131601-009	RAMPA PEATONAL	UN	1,00	600.000	600.000
369	72131601-013	TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	65,00	13.700	890.500
		SUB TOTAL				**99.818.200**

Ítems 10 Esc. Básica Nº 4977 San Roque González de Santacruz – **Distrito de San Estanislao**

Nº	Código decatalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Preparación de la obra				
370	82101502-007	A- LETRERO DE OBRA	UN	1,00	500.000	500.000
371	72131601-002	B-LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	M2	65,00	65.000	4.225.000
372	72131601-002	REPLANTEO	M2	65,00	8.000	520.000
373	72131601-003	CIMIENTO DE P.B.C. SIN CAL (1:12), CON EXCAVACIÓN	M3	18,00	500.000	9.000.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80[illegible]4825-0

MOVIMENT TRADING
Sociedad Anónima

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Prof. Vicente Rodríguez
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

374	72131601-004	VIGAS Y DADO DE H°A°	M3	1,23	3.050.000	3.751.500
375	72131601-004	ENCADENADO DE H°A°	M3	2,17	2.000.000	4.340.000
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN (1:2:8)				
376	72131601-005	DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	14,70	210.000	3.087.000
377	72131601-005	DE 0,45 MTS. DE ANCHO	M2	7,15	300.000	2.145.000
378	72131601-005	DE 0,60 MTS. DE ANCHO	M2	1,10	350.000	385.000
379	72131601-005	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	31,82	95.000	3.022.900
380	72131601-005	DE MAMPOSTERIA AISLACION	M2	14,88	45.000	669.600
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
381	72131601-005	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,40	95.000	323.000
382	72131601-005	B- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	34,50	200.000	6.900.000
383	72131601-005	C- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	13,50	190.000	2.565.000
384	72131601-005	D- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	35,30	110.000	3.883.000
		PILARES				
385	72131601-015	A- DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR Y AULA	ML	6,60	200.000	1.320.000
		CUBIERTA				
386	72131601-007	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	86,00	150.000	12.900.000
387	72131601-007	TIRANTES DE 2" X 6" Y LISTÓN DE BOCA DE 1,5" X1,5" DE MADERA	M2	86,00	110.000	9.460.000
		REVOQUE				
388	72131601-008	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	34,30	35.000	1.200.500
389	72131601-008	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	M2	16,00	55.000	880.000
390	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	64,00	35.000	2.240.000
391	72131601-009	PISO DE BALDOSA CALCAREA	M2	64,00	78.000	4.992.000
392	72131601-009	ZOCALO CALCAREO	M2	34,00	30.000	1.020.000
		ABERTURAS METALICAS				
393	72131601-010	VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3,00	550.000	1.650.000
394	72131601-010	PUERTA METÁLICA DE 1,20X2,10	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
		ALFEIZAR DE VENTANAS				
395	72131601-010	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO – ARENA)	ML	5,00	55.000	275.000
		PINTURAS				
396	72131601-012	DE MAMPOSTERÍA A LA CAL	M2	64,30	9.600	617.280
397	72131601-012	DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90	17.000	202.300
398	72131601-012	DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA A LA CAL	M2	16,00	16.000	256.000
399	72131601-012	DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84	35.000	239.400
400	72131601-012	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	112,30	22.000	2.470.600
401	72131601-012	DE TECHO CON ACEITE DE LINO	M2	86,00	18.000	1.548.000

MOVIMENT TRADING Sociedad Anónima
MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Prof. Vicente Rodrigue
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

402	72131601-012	DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	5,50	28.000	154.000
403	72131601-012	DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA	M2	86,00	22.000	1.892.000
404	72131601-010	VIDRIOS DOBLES	M2	6,84	210.000	1.436.400
		DESAGUE PLUVIAL				
405	72102304-007	CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº 26 - DESARROLLO 40 CMS.	ML	20,00	85.000	1.700.000
		INSTALACIÓN ELECTRICA				
406	72131601-001	BOCAS	UN	1,00	1.545.300	1.545.300
407	72131601-001	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS (incluye 4 VT)	UN	1,00	2.218.200	2.218.200
		MOBILIARIO				
408	72131601-008	REVOQUE CON TERMINACION DE ENDUIDO (PIZARRA COLOR VERDE)	UN	1,00	1.293.520	1.293.520
409	72131601-009	RAMPA PEATONAL	UN	1,00	600.000	600.000
410	72131601-013	TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	65,00	13.700	890.500
		SUB TOTAL				**99.818.000**

Ítems 11 – Colegio San Agustín – San Rafael – **Distrito de Itacurubi del Rosario**

Nº	Código decatalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Preparación de la obra				
411	82101502-007	A- LETRERO DE OBRA	UN	1,00	500.000	500.000
412	72131601-002	B-LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	M2	65,00	65.000	4.225.000
413	72131601-002	REPLANTEO	M2	65,00	8.000	520.000
414	72131601-003	CIMIENTO DE P.B.C. SIN CAL (1:12), CON EXCAVACIÓN	M3	18,00	500.000	9.000.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				
415	72131601-004	VIGAS Y DADO DE H°A°	M3	1,23	3.050.000	3.751.500
416	72131601-004	ENCADENADO DE H°A°	M3	2,17	2.000.000	4.340.000
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN (1:2:8)				
417	72131601-005	DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	14,70	210.000	3.087.000
418	72131601-005	DE 0,45 MTS. DE ANCHO	M2	7,15	300.000	2.145.000
419	72131601-005	DE 0,60 MTS. DE ANCHO	M2	1,10	350.000	385.000
420	72131601-005	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	31,82	95.000	3.022.900
421	72131601-005	DE MAMPOSTERIA AISLACION	M2	14,88	45.000	669.600
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
422	72131601-005	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,40	95.000	323.000
423	72131601-005	B- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	34,50	200.000	6.900.000
424	72131601-005	C- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	13,50	190.000	2.565.000
425	72131601-005	D- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	35,30	110.000	3.883.000
		PILARES				
426	72131601-015	A- DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR Y AULA	ML	6,60	200.000	1.320.000

MOVIMENT TRAIDING Sociedad Anónima
MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador
Prof. Vicente Rodriguez
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

		CUBIERTA				
427	72131601-007	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	86,00	150.000	12.900.000
428	72131601-007	TIRANTES DE 2" X 6" Y LISTÓN DE BOCA DE 1,5" X1,5" DE MADERA	M2	86,00	110.000	9.460.000
		REVOQUE				
429	72131601-008	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	34,30	35.000	1.200.500
430	72131601-008	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	M2	16,00	55.000	880.000
431	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	64,00	35.000	2.240.000
432	72131601-009	PISO DE BALDOSA CALCAREA	M2	64,00	78.000	4.992.000
433	72131601-009	ZOCALO CALCAREO	M2	34,00	30.000	1.020.000
		ABERTURAS METALICAS				
434	72131601-010	VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3,00	550.000	1.650.000
435	72131601-010	PUERTA METÁLICA DE 1,20X2,10	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
		ALFEIZAR DE VENTANAS				
436	72131601-010	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO – ARENA)	ML	5,00	55.000	275.000
		PINTURAS				
437	72131601-012	DE MAMPOSTERÍA A LA CAL	M2	64,30	9.600	617.280
438	72131601-012	DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90	17.000	202.300
439	72131601-012	DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA A LA CAL	M2	16,00	16.000	256.000
440	72131601-012	DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84	35.000	239.400
441	72131601-012	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	112,30	22.000	2.470.600
442	72131601-012	DE TECHO CON ACEITE DE LINO	M2	86,00	18.000	1.548.000
443	72131601-012	DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	5,50	28.000	154.000
444	72131601-012	DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA	M2	86,00	22.000	1.892.000
445	72131601-010	VIDRIOS DOBLES	M2	6,84	210.000	1.436.400
		DESAGUE PLUVIAL				
446	72102304-007	CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº 26 - DESARROLLO 40 CMS.	ML	20,00	85.000	1.700.000
		INSTALACIÓN ELECTRICA				
447	72131601-001	BOCAS	UN	1,00	1.545.500	1.545.500
448	72131601-001	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS (incluye 4 VT)	UN	1,00	2.218.200	2.218.200
		MOBILIARIO				
449	72131601-008	REVOQUE CON TERMINACION DE ENDUIDO (PIZARRA COLOR VERDE)	UN	1,00	1.293.520	1.293.520
450	72131601-009	RAMPA PEATONAL	UN	1,00	600.000	600.000
451	72131601-013	TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	65,00	13.700	890.500
		SUB TOTAL				**99.818.200**
		TOTAL LOTE 1				**1.098.000.000**

MYRIAM KATHIANA VILLA
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80054825-0

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Ing. Vicente Rodríguez
GOBERNADOR
Dpto. San Pedro

Precio Total Lote 1 son Gs. 1.098.000.000.- (Guaraníes. Mil noventa y ocho millones)

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en el siguiente Distritos de: San Pedro de Ycuamandyyu, Nueva Germania, General Resquin, Chore, Villa del Rosario, San Estanislao, Itacurubi del Rosario.
8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
No Aplica
10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
El contratista deberá presentar dentro de los 10 días calendarios posteriores a la firma del contrato una garantía de Fiel cumplimiento de contrato por el valor del 10 (diez) por ciento del monto total del contrato
11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato
12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
Construcción de Aulas y Baños Fonacide..
13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.
14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.
15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyu, República del Paraguay, a los 30 días del mes de noviembre de 2017.

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima
Myriam Kathiana Villar
Representante Legal.
Moviment Traiding S.A

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80061825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Prof. Lic. Vicente Rodríguez Arevalos
Gobernador de San Pedro