GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

# Contrato de Adjudicación N° 33 /2019

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado *en este acto por el* ***ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ, con C.I. N° 1.505.649,*** *en su carácter de* Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **SR. FELIX MIGUEL CARMELO IBARRA DUARTE, con C.I. Nº 2.895.703,** en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE"**, por una parte y por la otra, la firma **"COPCI S.A. CONSTRUCTORA"**, representada para este acto por el **SR. JUAN BAUTISTA PEREZ ROLON,** con **C.I. N° 4.488.842,** domiciliado en la calle Monseñor Rojas esquina Capitán Fabio Martínez de la ciudad de San Juan Bautista, Departamento de Misiones, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones

**1. OBJETO.**

El objeto del presente contrato son las **CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES.**

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) *La oferta del Proveedor;*

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 369724.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 03/2019, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1842/2019.

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.3. La validez de la presente contratación estará supeditada a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2020.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)**

**"CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES"**

**LOTE N° 4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO (PARTE 2)**

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

**GOBERNACIÓN DE MISIONES**
**REPUBLICA DEL PARAGUAY**

| LOTE N° 4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO (PARTE 2) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131701-002 | **Item 1 Construcción de pavimento tipo empedrado en la Calle Eusebio Rivaldi y Calle 3 frente al Club - BARRIO LOMA CLAVEL ESTE** | N/A | N/A | Unidad | 1 | 147.638.448 | 147.638.448 |
| 1.1 | | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.1.1 | | Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO | N/A | N/A | Metros cuadrados | 1.795,36 | 1.505 | 2.702.017 |
| 1.1.2 | | Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios | N/A | N/A | Metros cuadrados | 294,68 | 4.389 | 1.293.351 |
| 1.1.3 | | Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 1.943.700 | 1.943.700 |
| 1.2 | | MOVIMIENTO DE SUELO | | | | | | |
| 1.2.1 | | Preparación de terreno para caja de empedrado | N/A | N/A | Metros cuadrados | 1.795,36 | 1.505 | 2.702.017 |
| 1.2.2 | | Relleno y compactación de suelo base | N/A | N/A | Metros cúbicos | 53,86 | 65.835 | 3.545.873 |
| 1.3 | | CORDÓN DE HORMIGON | | | | | | |
| 1.3.1 | | Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) | N/A | N/A | Metro lineal | 24 | 40.128 | 963.072 |
| 1.3.2 | | Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,35 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico | N/A | N/A | Metro lineal | 392,59 | 86.752 | 34.057.968 |
| 1.4 | | PAVIMENTACION PETREA | | | | | | |
| 1.4.1 | | Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %) | N/A | N/A | Metros cuadrados | 1.795,36 | 49.564 | 88.985.223 |
| 1.4.2 | | Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final | N/A | N/A | Metros cuadrados | 1.795,36 | 1.442 | 2.588.909 |
| 1.4.3 | | Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI | N/A | N/A | Metros cuadrados | 1.795,36 | 1.831 | 3.287.304 |
| 1.5 | | LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES | | | | | | |
| 1.5.1 | | Relleno lateral de contención de cordón | N/A | N/A | Metros cúbicos | 103,64 | 31.350 | 3.249.114 |
| 1.5.2 | | Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 2.319.900 | 2.319.900 |
| 2 | 72131701-002 | **Item 2 Construcción de pavimento tipo empedrado en la Calle Eusebio Felix Pedrozo, Calle 3, Calle Hipolito Altamirano. BARRIO LOMA CLAVEL ESTE** | N/A | N/A | Unidad | 1 | 426.171.563 | 426.171.563 |
| 2.1 | | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 2.1.1 | | Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO | N/A | N/A | Metros cuadrados | 4.595,56 | 1.505 | 6.916.318 |
| 2.1.2 | | Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios | N/A | N/A | Metros cuadrados | 341,4 | 4.389 | 1.498.405 |
| 2.1.3 | | Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 1.943.700 | 1.943.700 |
| 2.2 | | MOVIMIENTO DE SUELO | | | | | | |



Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1 | | Preparación de terreno para caja de empedrado. | N/A | N/A | Metros cuadrados | 4.595,56 | 1.505 | 6.916.318 |
| 2.2.2 | | Relleno y compactación de suelo base | N/A | N/A | Metros cúbicos | 137,87 | 65.835 | 9.076.671 |
| 2.3 | | CORDÓN DE HORMIGON | | | | | | |
| 2.3.1 | | Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) | N/A | N/A | Metro lineal | 45 | 40.128 | 1.805.760 |
| 2.3.2 | | Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,35 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico | N/A | N/A | Metro lineal | 1.089,79 | 86.752 | 94.541.462 |
| 2.3.3 | | Solo canal en uno de los lados calle Hipolito Altamirano, de H°elaborado insitu: de 0,30m. de base mayor x 0,10 espesor, long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. dosaje 1:3 con piedra triturada de V | N/A | N/A | Metros cúbicos | 5,76 | 998.936 | 5.753.871 |
| 2.4 | | PAVIMENTACION PETREA | | | | | | |
| 2.4.1 | | Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %) | N/A | N/A | Metros cuadrados | 4.595,56 | 49.564 | 227.774.336 |
| 2.4.2 | | Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final | N/A | N/A | Metros cuadrados | 4.595,56 | 1.442 | 6.626.798 |
| 2.4.3 | | Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI | N/A | N/A | Metros cuadrados | 4.595,56 | 1.831 | 8.414.470 |
| 2.5 | | Construcción de MURO DE CONTENSION de PBC | | | | | | |
| 2.5.1 | | Construcción de muros de PBC | N/A | N/A | Metros cúbicos | 76,74 | 477.937 | 36.676.885 |
| 2.5.2 | | Terminacion con alisada de hormigon de 0,05 cm de espesor, dosaje 1:3 con piedra triturada de V | N/A | N/A | Metros cúbicos | 2,88 | 1.375.136 | 3.960.392 |
| 2.5.3 | | Baden de hormigón armado de 10 cm de espesor. | N/A | N/A | Metros cúbicos | 2,93 | 998.936 | 2.926.882 |
| 2.6 | | LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES | | | | | | |
| 2.6.1 | | Relleno lateral de contención de cordón | N/A | N/A | Metros cúbicos | 287,7 | 31.350 | 9.019.395 |
| 2.6.2 | | Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 2.319.900 | 2.319.900 |
| | | | | | | | Precio Total | 573.810.011 |

## LOTE N° 10 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO

| LOTE N° 10 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131701-002 | Item 1 Construcción de pavimento tipo empedrado en la Calle 12 DE OCTUBRE - BARRIO SAN JUAN | N/A | N/A | Unidad | 1 | 389.198.058 | 389.198.058 |
| 1.1 | | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.1.1 | | Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO | N/A | N/A | Metros cuadrados | 3.858,88 | 1.558 | 6.012.135 |
| 1.1.2 | | Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios | N/A | N/A | Metros cuadrados | 578,83 | 4.543 | 2.629.625 |



Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3 | | Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 2.660.900 | 2.660.900 |
| 1.2 | | MOVIMIENTO DE SUELO | | | | | | |
| 1.2.1 | | Preparación de terreno para caja de empedrado. | N/A | N/A | Metros cuadrados | 3.391,83 | 1.558 | 5.284.471 |
| 1.2.2 | | Relleno y compactación de suelo base, EN SECTORES DONDE INDICAN LOS PLANOS | N/A | N/A | Metros cúbicos | 237,43 | 68.145 | 16.179.667 |
| 1.3 | | CORDÓN DE HORMIGON | | | | | | |
| 1.3.1 | | Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) | N/A | N/A | Metro lineal | 331,77 | 41.536 | 13.780.399 |
| 1.3.2 | | Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico | N/A | N/A | Metro lineal | 361,14 | 89.796 | 32.428.927 |
| 1.4 | | PAVIMENTACION PETREA | | | | | | |
| 1.4.1 | | Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %) | N/A | N/A | Metros cuadrados | 3.391,83 | 51.303 | 174.011.054 |
| 1.4.2 | | Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final | N/A | N/A | Metros cuadrados | 3.391,83 | 1.493 | 5.064.002 |
| 1.4.3 | | Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI | N/A | N/A | Metros cuadrados | 3.391,83 | 1.895 | 6.427.518 |
| 1.5 | | Construcción de canal a cielo abierto de PBC | | | | | | |
| 1.5.1 | | Construcción de muros laterales para canal de PBC 0,60*0,35 | N/A | N/A | Metros cúbicos | 37,74 | 494.707 | 18.670.242 |
| 1.5.2 | | Base de piedra bruta colocada de 0,20 cm de espesor | N/A | N/A | Metros cúbicos | 3,51 | 364.907 | 1.280.824 |
| 1.5.3 | | Excavación y retiro de material. | N/A | N/A | Metros cúbicos | 23,39 | 36.344 | 850.086 |
| 1.5.4 | | Terminacion con alisada de hormigon de 0,08 cm de espesor, dosaje 1:3 con piedra triturada de IV | N/A | N/A | Metros cúbicos | 1,4 | 580.725 | 813.015 |
| 1.6 | | Construcción de cuneta de hormigón de forma trapezoidal fondo 0,30 x 0,10espesor, boca 0,84 , longitud 120,08 | | | | | | |
| 1.6.1 | | Excavacion y retiro de material | N/A | N/A | Metros cúbicos | 16,81 | 36.344 | 610.943 |
| 1.6.2 | | Cuneta revestida de hormigon, con juntas cada 2,50 metros | N/A | N/A | Metros cúbicos | 16,81 | 1.142.240 | 19.201.054 |
| 1.6.3 | | Base con piedra picada y/o destape | N/A | N/A | Metros cúbicos | 4,8 | 321.748 | 1.544.390 |
| 1.6.4 | | Loseta para tres entradas de vivienda (60), CON PARRILLA HECHAS CON VARILLAS DEL 10MM cada 15 cm en ambas direcciones. ESPESOR 0,08CM, 3,50 m longitud, ancho 2,14 | N/A | N/A | Metros cúbicos | 4,49 | 1.983.344 | 8.905.215 |
| 1.7 | | Construcción de cuneta de hormigón de forma trapezoidal fondo 0,84 x 0,10espesor, boca 2,74 , longitud 20,24 | | | | | | |
| 1.7.1 | | Excavacion y retiro de material | N/A | N/A | Metros cúbicos | 10,14 | 36.344 | 368.528 |
| 1.7.2 | | Cuneta revestida de hormigon, con juntas cada 2,50 metros | N/A | N/A | Metros cúbicos | 10,14 | 1.142.240 | 11.582.314 |
| 1.7.3 | | base con piedra picada y/o destape | N/A | N/A | Metros cúbicos | 2,02 | 321.748 | 649.931 |
| 1.7.4 | | Loseta para tres entradas de vivienda (60), CON PARRILLA HECHAS CON VARILLAS DEL 10MM cada 15 cm en ambas direcciones. ESPESOR 0,15CM, 3,50 m longitud, ancho3,00 | N/A | N/A | Metros cúbicos | 4,73 | 1.983.344 | 9.381.217 |
| 1.8 | | Pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO EN Calle 12 de octubre 0+305 - | | | | | | |

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.1 | | LOSA DE HORMIGON ARMADO, SOBRE MURO DE PIEDRA, ESPESOR 0,12 CM. VARILLA DEL 10 CADA 15 CM. EN DOS DIRECCIONES, ANCHO 2,14 | N/A | N/A | Metros cúbicos | 2,33 | **1.723.744** | **4.016.324** |
| 1.8.2 | | LOSA DE HORMIGON ARMADO DE APROXIMACION A CADA LADO DE PONTILLON, Y TERMINACION CON EL EMPEDRADO DE 1 METRO DE ANCHO A CADA LADO DE PONTILLON, ESPESOR 0,12 CM. | N/A | N/A | Metros cúbicos | 1,93 | **1.723.744** | **3.326.826** |
| 1.8.3 | | BASE DE LOSA CON MURO DE PIEDRA BRUTA BIEN COLOCADA Y RELLENADA DE 0,45 CM D EESPESOR EN LA CABECERA Y BASE DE 0,60 CM DE ANCHO, ALTURA PROMEDIO 0,65-0,75M, INCLUYE EXCAVACION | N/A | N/A | Metros cúbicos | 16,97 | **486.270** | **8.252.002** |
| 1.8.4 | | Vigas de hormigon aramado sobre muro de piedra | N/A | N/A | Metros cúbicos | 1,45 | **1.339.536** | **1.942.327** |
| 1.8.5 | | BASE DE CANAL DE AGUA CON PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0,25 CM DE ESPESOR, INCLUYE EXCAVACION | N/A | N/A | Metros cúbicos | 2,47 | **443.111** | **1.094.484** |
| 1.8.6 | | TERMINACION D EBASE DE FONDO DE PONTILLON CON HORMIGON SOBRE PIEDRA, ESPESOR DE 0,05, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3 | N/A | N/A | Metros cúbicos | 12,35 | **431.455** | **5.328.469** |
| 1.9 | | Pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO EN CALLE 12 de Octubre / 0+040 | | | | | | |
| 1.9.1 | | LOSA DE HORMIGON ARMADO, SOBRE MURO DE PIEDRA, ESPESOR 0,12 CM. VARILLA DEL 10 CADA 15 CM. EN DOS DIRECCIONES, ANCHO 2,14 | N/A | N/A | Metros cúbicos | 2,34 | **1.723.744** | **4.033.561** |
| 1.9.2 | | BASE DE LOSA CON MURO DE PIEDRA BRUTA BIEN COLOCADA Y RELLENADA DE 0,45 CM D EESPESOR EN LA CABECERA Y BASE DE 0,60 CM DE ANCHO, INCLUYE EXCAVACION | N/A | N/A | Metros cúbicos | 17,85 | **486.270** | **8.679.920** |
| 1.9.3 | | Vigas de hormigon aramado sobre muro de piedra | N/A | N/A | Metros cúbicos | 1,45 | **1.339.536** | **1.942.327** |
| 1.9.4 | | BASE DE CANAL DE AGUA CON PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0,25 CM DE ESPESOR, INCLUYE EXCAVACION | N/A | N/A | Metros cúbicos | 2,85 | **211.418** | **602.541** |
| 1.9.5 | | TERMINACION D EBASE DE FONDO DE PONTILLON CON HORMIGON SOBRE PIEDRA, ESPESOR DE 0,08, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3 | N/A | N/A | Metros cuadrados | 0,71 | **431.455** | **306.333** |
| 1.9.6 | | Baden de hormigon en canales de desague y empedrado, espesor 0,10m | N/A | N/A | Metros cúbicos | 4,1 | **1.033.987** | **4.239.347** |
| 1.10 | | LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES | | | | | | |
| 1.10.1 | | Relleno lateral de contención de cordón | N/A | N/A | Metros cúbicos | 144,71 | **32.450** | **4.695.840** |
| 1.10.2 | | Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | **2.401.300** | **2.401.300** |
| **2** | **72131701-002** | **ITEM 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO BARRIO CAACUPE / CALLE DEFENSORES DEL CHACO** | **N/A** | **N/A** | **Unidad** | **1** | **333.916.248** | **333.916.248** |
| 2.1 | | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 2.1.1 | | Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO | N/A | N/A | Metros cuadrados | 4.026,48 | **1.558** | **6.273.256** |
| 2.1.2 | | Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposición de cañerias averiadas / desmontes varios | N/A | N/A | Metros cuadrados | 603,97 | **4.543** | **2.743.836** |
| 2.1.3 | | Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | **2.660.900** | **2.660.900** |
| 2.2 | | MOVIMIENTO DE SUELO | | | | | | |
| 2.2.1 | | Preparación de terreno para caja de empedrado. | N/A | N/A | Metros cuadrados | 3.779,64 | **1.558** | **5.888.679** |
| 2.2.2 | | Relleno y compactación de suelo base | N/A | N/A | Metros cúbicos | 188,98 | **68.145** | **12.878.042** |
| 2.3 | | CORDÓN DE HORMIGON | | | | | | |

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.1 | | Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) y en tramos del trazado según plano | N/A | N/A | Metro lineal | 48 | 41.536 | 1.993.728 |
| 2.3.2 | | Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico | N/A | N/A | Metro lineal | 995,86 | 89.796 | 89.424.245 |
| 2.4 | | PAVIMENTACION PETREA | | | | | | |
| 2.4.1 | | Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %) | N/A | N/A | Metros cuadrados | 3.779,64 | 51.303 | 193.906.871 |
| 2.4.2 | | Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final | N/A | N/A | Metros cuadrados | 3.779,64 | 1.493 | 5.643.003 |
| 2.4.3 | | Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI | N/A | N/A | Metros cuadrados | 3.779,64 | 1.895 | 7.162.418 |
| 2.5 | | LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES | | | | | | |
| 2.5.1 | | Relleno lateral de contención de cordón | N/A | N/A | Metros cúbicos | 90,6 | 32.450 | 2.939.970 |
| 2.5.2 | | Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 2.401.300 | 2.401.300 |
| | | | | | | | Precio Total | 723.114.306 |

El monto total adjudicado asciende a la suma de **GUARANIES UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE (Gs. 1.296.924.317),** con todos los impuestos incluidos.

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**

**"CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES"**

**LOTE N° 4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO (PARTE 2)**

**LOTE N° 10 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO**

**EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CON EL OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.**

**EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 200 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN DE INICIO.**

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación de Misiones.

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).**

En el presente Contrato no se otorga anticipo.

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

**11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**

**"CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES"**
**LOTE N° 4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO (PARTE 2)**
**LOTE N° 10 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO**

**13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones



COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 25 días del mes de noviembre de 2019.

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA