PRESIDENCIA

CONTRATO PR / EJ N° 363 /16

Entre **Petróleos Paraguayos (PETROPAR)**, con Registro Único de Contribuyente (RUC) N° 80002675-6, domiciliada en la calle Chile N° 753, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su Presidente, **Lic. EDDIE R. JARA ROJAS**, con C.I. N° 1.591.051, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **ARPEC PARAGUAY S.R.L.**, con Registro Único de Contribuyente (RUC) N° 80036416-3 domiciliada en calle Ingavi N° 2719 casi Capitán Jara – Barrio San Vicente – de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. MARCELO DAMIÁN DESCH**, con Documento de Identidad de la República Argentina N° 24.891.003, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

La presente contratación se refiere al "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO CON EMBLEMA PETROPAR", que serán suministrados por el proveedor y cumplirá con las Especificaciones Técnicas detalladas en el programa de Suministros del Pliego de Bases y Condiciones, en las Especificaciones Técnicas y en la Planilla de Precios.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por PETROPAR y su respectiva notificación;
(f) Las comunicaciones complementarias enviadas durante el desarrollo de la licitación.
(g) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto Guaranies
2016	2	1	1	0	240	30	1	99	150.000.000

La validez de esta contratación se encuentra sujeta a la Aprobación de de la partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de PETROPAR para el Ejercicio Fiscal 2017. La no aprobación presupuestaria por Ley de la Nación será causal de rescisión del contrato no imputable a PETROPAR.

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 311.295.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 17/2016 para el "Servicio de Mantenimiento de Estaciones de Servicio con Emblema PETROPAR", convocado por la Dirección Operativa de Contratación de Petróleos Paraguayos (PETROPAR). La adjudicación fue realizada según acto administrativo por Resolución PR / EJ N° 643/16 del 12 de diciembre de 2016.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
ARPEC PARAGUAY S.R.L.
PETROLEOS PARAGUAYOS Petropar PETROPAR

CONTRATO PR / EJ N° 368 /16

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

A – MANTENIMIENTO PREVENTIVO							
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario G. IVA Incluido
1	Costo por Pico	Unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	71.500
2	Costo de transporte en Gs/Km de distancia entre la base del Contratista y EE SS. Se computara sólo el recorrido de ida.	Kilómetro	Evento	1	No aplica	No aplica	4.400
B - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PROVISION DE REPUESTOS							
PROVISION Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA MAQUINAS "WAYNE"							
3	Provisión y Cambio de Teclado 12 botones	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	350.000
4	Provisión y Cambio de Válvula Selenoide ASCO	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	1.100.000
5	Provisión y Cambio de Totalizador 02 productos ESMCO	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	1.095.000
6	Provisión y Cambio de Sensor del porta pistola	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	215.000
7	Provisión y Cambio de Tarjeta I-GEM cuadro 3G	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	4.150.000
8	Provisión y Cambio de Pulser inteligente WAYNE	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	1.350.000
9	Provisión y Cambio de Barrera intrínseca	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	560.000
10	Provisión y Cambio de Fuente de alimentación (150w)	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	790.000
11	Provisión y Cambio de Display 1 PU	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	3.500.000
12	Provisión y Cambio de Imeter (completo)	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	3.800.000
13	Provisión y Cambio de Válvula distribuidora	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	970.000
14	Provisión y Cambio de Pistón	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	985.000
15	Provisión y Cambio de Biela	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	595.000
16	Provisión y Cambio de Eje Cigüeñal	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	805.000
17	Provisión y Cambio de Disco magnético	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	695.000
18	Provisión y Cambio de Válvula de retención y alivio (canastilla)	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	550.000
19	Provisión y Cambio de Tapa superior del Imeter	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	698.000
20	Provisión y Cambio de Tapa de válvula de retención y alivio	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	136.000
21	Provisión y Cambio de Tapa lateral	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	318.000
22	Provisión y Cambio de O-ring tapa lateral	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	33.500
23	Provisión y Cambio de O-ring de tapa de válvula de retención y alivio	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	41.000
24	Provisión y Cambio de O-ring de válvula de retención y alivio	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	41.000
25	Provisión y Cambio de O-ring	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	41.000
26	Provisión y Cambio de O-ring de tapa superior	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	41.000
27	Provisión y Cambio de O-ring Base del Imeter	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	41.000
28	Provisión y Cambio de O-ring Base del Imeter	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	41.000
29	Provisión y Cambio de Tornillo de ajuste de bypass	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	49.000
30	Provisión y Cambio de Tapa del filtro	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	172.000

COPIA PARA LA D.O.C.
COPIA PARA LA D.O.C.
ARPEC PARAGUAY S.A.
PETROLEOS PARAGUAYOS Petropar PETROPAR

CONTRATO PR / EJ N° 368 /16

31	Provisión y Cambio de Anillo moldado de la tapa compacta	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	210.000
32	Provisión y Cambio de Engranaje loco	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	202.000
33	Provisión y Cambio de Flotador	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	315.000
34	Provisión y Cambio de Eje con rotor	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	360.000
35	Provisión y Cambio de Resorte de válvula de bypass	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	68.000
36	Provisión y Cambio de Perno de válvula bypass	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	48.000
37	Provisión y Cambio de Retén	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	105.000
38	Provisión y Cambio de Tapa plana y eje	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	116.000
39	Provisión y Cambio de Cuerpo del filtro	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	527.000
40	Provisión y Cambio de Kit diesel	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	618.000
41	Provisión y Cambio de Elemento filtrante	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	130.000
42	Provisión y Cambio de Motor 50 Hz 220/380V 1HP	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	4.223.000
	PROVISION Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA MAQUINAS "GILBARCO"						
43	Provisión y Cambio de Motor 50 Hz 220/380V 1HP	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	4.676.000
44	Provisión y Cambio de Unida Bombeo (GPU)	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	3.975.000
45	Provisión y Cambio de Kit con 10 piezas de reparo para Unidad Bombeadora	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	1.500.000
46	Provisión y Cambio de Válvula Solenoide	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	2.050.000
47	Provisión y Cambio de Meter C Plus	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	5.200.000
48	Provisión y Cambio de Pulser	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	1.512.000
49	Provisión y Cambio de Pico 3/4" 11AP	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	450.000
50	Provisión y Cambio de Pico 1" 7H	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	1.590.000
51	Provisión y Cambio de Sensor Pico	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	180.500
52	Provisión y Cambio de Teclado Inox Predeterminación	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	1.344.000
53	Provisión y Cambio de Teclado Inox Gerencial	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	1.792.000
54	Provisión y Cambio de Totalizador Electromecánico	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	364.000
55	Provisión y Cambio de Placa CPU para bombas para más de 4 picos	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	4.450.000
56	Provisión y Cambio de Placa CPU para bombas hasta 2 picos	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	4.280.000
57	Provisión y Cambio de Placa Interface Hidráulica para bombas para más de 6 picos	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	1.008.000
58	Provisión y Cambio de Placa Comunicación	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	548.000
59	Provisión y Cambio de Placa de Protección	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	660.000
60	Provisión y Cambio de Placa Display Principal Manguera Alta	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	950.000
61	Provisión y Cambio de Placa Display PPL Manguera Alta	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	820.000
62	Provisión y Cambio de Placa Display Manguera Baja	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	920.000
63	Provisión y Cambio de Placa Iluminación de Display PPL	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	100.000
64	Provisión y Cambio de Placa de Iluminación de Display Principal	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	196.000
65	Provisión y Cambio de Transformador 220V/12V	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	850.000
66	Provisión y Cambio de Contactor para Motores	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	364.000
67	Provisión y Cambio de Cable de llave de	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	67.200

COPIA PARA LA D.O.C.
COPIA PARA LA D.O.C.
ARPEC PARAGUAY S.A.E.C.
PETROLEOS PARAGUAYOS Petropar PETROPAR

CONTRATO PR / EJ N° 368 /16

	Calibración						
68	Provisión y Cambio de Cable de llave de Teclado	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	62.000
69	Provisión y Cambio de Cable de Iluminación Manguera Alta	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	168.000
70	Provisión y Cambio de Cable de Iluminación Manguera Baja	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	108.000
71	Provisión y Cambio de Cable de Teclado Preset	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	151.000
72	Provisión y Cambio de Cable de Teclado Gerencial	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	105.000
	PROVISION E INSTALACION DE COMPONENTES ELECTRICOS						
73	Provisión e Instalación de Motor Eléctrico Trifásico de 1Hp 50Hz 220/380V 1500RPM - Certificado para área explosiva CLASE 1 DIV 1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	4.058.000
74	Provisión e Instalación de Motor Eléctrico Trifásico de 3Hp 50Hz 220/380V 1500RPM - Certificado para área explosiva CLASE 1 DIV 1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	6.680.000
75	Provisión e Instalación de Interruptor de Nivel para reservorio filtro prensa - Norma ABNT NBR IEC 60079-0 o equivalente	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	560.000
76	Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético tripolar 3x32A, NORMA IEC 60898	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	155.000
77	Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético 1x6A, NORMA IEC 60898	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	125.000
78	Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético tripolar 3x25A, NORMA IEC 60898	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	145.000
79	Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético tripolar 3x10A, NORMA IEC 60898	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	144.000
80	Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético bipolar 2x10A, NORMA IEC 60898	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	82.000
81	Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético bipolar 2x20A, NORMA IEC 60899	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	98.000
82	Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético bipolar 2x2A, NORMA IEC 60898	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	53.200
83	Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético 1x10A, NORMA IEC 60899	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	81.000
84	Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético 1x4A, NORMA IEC 60898	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	55.000
85	Provisión e Instalación de Relé falta de fase con luz testigo, contactos auxiliares 1NO + 1NC	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	468.000
86	Provisión e Instalación de Descargadores atmosféricos In:10kA, Imax:30kA, 275V	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	325.000
87	Provisión e Instalación de Contactor tripolar CATEGORIA AC3 de 1,5KW, bobina a 24 VDC, NORMA IEC 60947-4-1 CW 07	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	92.000
88	Provisión e Instalación de Contactor tripolar CATEGORIA AC3 de 3KW, bobina a 220V., 2 NC + 2 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	52.000
89	Provisión e Instalación deContactor tripolar CATEGORIA AC3 de 4KW, bobina a 220 V, 1 NC + 1 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	95.000
90	Provisión e Instalación deContactor tripolar CATEGORIA AC3 de 5KW, bobina a 220 V, 1 NC + 1 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	131.000
91	Provisión e Instalación de Contactor tripolar CATEGORIA AC3 de 7,5KW, bobina a 220 V, 1 NC + 1 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	145.000

COPIA PARA LA D.O.C.
ARPEC PARAGUAY S.R.L.
PETROLEOS PARAGUAYOS PETROPAR

CONTRATO PR / EJ N° 368 /16

92	Provisión e Instalación deContactor tripolar CATEGORIA AC3 de 11KW, bobina a 220 V, 1 NC + 1 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	160.000
93	Provisión e Instalación deContactor tripolar CATEGORIA AC3 de 15KW, bobina a 220 V, 1 NC + 1 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	275.000
94	Provisión e Instalación de Disyuntor diferencial tetrapolar(3L+1N) In:25A, I<>n: 0,003A V:230-400v - NORMA IEC 61008	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	282.000
95	Provisión e Instalación de Disyuntor diferencial bipolarIn 25A, I<>n: 0,003A V:230-400v - NORMA IEC 61009	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	228.000
96	Provisión e Instalación de Guardamotor tripolar 380v, In (1,6 a 2,5)A. NORMA IEC 60947	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	242.000
97	Provisión e Instalación de Guardamotor tripolar 380v, In:(2,5 - 4)A NORMA IEC 60947	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	268.000
98	Provisión e Instalación de Guardamotor tripolar 380v, In:(4 - 6,3)A NORMA IEC 60947	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	268.000
99	Provisión e Instalación de Relé térmico tripolar, 380v, In:(1,5 - 3)A IEC 60255-8	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	218.000
100	Provisión e Instalación de Llave selectora giratoria de 3 posiciones, 220v, 10A certificado para área explosiva CLASE 1 DIV 1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	125.000
101	Provisión e Instalación deLlave golpe de puño, 220v, 10A, contacto NC. certificado para área explosiva CLASE 1 DIV 1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	118.000
102	Provisión e Instalación de Pulsador plano contacto NA 230V	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	75.000
103	Provisión e Instalación de Pulsador plano contacto NC 230V	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	75.000
104	Provisión e Instalación de Lámpara de bajo consumo 11w, 220v, rosca E27, luz clara/fría	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	32.000
105	Provisión e Instalación de Transformador de tensión 220v / 24v, 2A	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	341.000
106	Provisión e Instalación de Estabilizador de tensión 1000W/ 220V	Unidad	Evento	1	Eie	Americano	775.000
107	Provisión e Instalación de UPS electrónico 500 VA	Unidad	Evento	1	American Power	Americano	505.000
108	Provisión e Instalación de UPS electrónico 1000 VA	Unidad	Evento	1	American Power	Americano	625.000
109	Provisión e Instalación de UPS electrónico 1500 VA	Unidad	Evento	1	American Power	Americano	1.280.000
110	Provisión e Instalación de Sellador antiexplosivo.1/2"	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	99.000
111	Provisión e Instalación de Sellador antiexplosivo 3/4"	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	105.000
112	Provisión e Instalación de Sellador antiexplosivo 1"	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	142.000
113	Provisión e Instalación de Sellador antiexplosivo 11/2"	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	155.000
114	Provisión e Instalación de Cable tipo XLPE 2x1,5mm2 - NORMA MERCOSUR 280 o equivalente	Metro lineal	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	4.100
115	Provisión e Instalación de Cable tipo XLPE 3x1,5mm2 - NORMA MERCOSUR 280 o equivalente	Metro lineal	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	5.750
116	Provisión e Instalación de Cable para Tierra multifilar de 4mm NORMA MERCOSUR 280 o equivalente	Metro lineal	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	21.000
117	Provisión e Instalación de Cable TPR 2x1,5mm2	Metro lineal	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	3.850
118	Provisión e Instalación de Cable TPR 3x1,5mm2	Metro lineal	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	4.550

COPIA PARA LA D.A.C.
ARPEC PARAGUAY S.R.L.
PETROLEOS PARAGUAYOS PETROPAR

CONTRATO PR / EJ N° 368 /16

119	Provisión e Instalación de Cable PVN doble vaina 3x1,5mm2	Metro lineal	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	7.100
120	Provisión e Instalación de Cable PVN doble vaina 2x1,5mm2	Metro lineal	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	5.950
121	Provisión e Instalación de Cable Tierra multifilar de 4mm	Metro lineal	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	3.800
	PROVISION Y CAMBIO DE ACCESORIOS HIDRAULICOS						
122	Provisión y Cambio de Empaques filtrantes	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	142.000
123	Provisión y Cambio de Vela Filtrante - prefiltro	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	105.000
124	Provisión y Cambio de Mangueras del visor de nivel c/Abrazaderas, material PVC	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	62.000
125	Provisión y Cambio de Acople entre motor y bomba (manchón)	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	415.000
126	Provisión y Cambio de Cale metálica de empaques filtrantes	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	1.621.000
127	Provisión y Cambio de Bomba para filtro prensa de gasoil, tipo desplazamiento positivo, con diámetro de entrada y salida de1" 3000L/h	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	1.980.000
128	Provisión y Cambio de Bomba para filtro prensa de gasoil, tipo desplazamiento positivo, con diámetro de entrada y salida de1" 4000L/h	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	1.945.000
129	Provisión y Cambio de Bomba para filtro prensa de gasoil, tipo desplazamiento positivo, con diámetro de entrada y salida de11/2 5000L/h	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	2.975.000
130	Provisión y Cambio de Bomba para filtro prensa de gasoil, tipo desplazamiento positivo, con diámetro de entrada y salida de11/2 8000L/h	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	2.780.000
131	Provisión y Cambio de Bomba para filtro prensa de gasoil, tipo desplazamiento positivo, con diámetro de entrada y salida de 2" 14000L/h	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	5.520.000
132	Provisión y Cambio de Pintura completa del equipo	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	1.280.000
133	Provisión y Cambio de Elemento flotador	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	585.000
134	Provisión y Cambio de reservorio de Filtro de 500lt	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	3.989.000
135	Provisión y Cambio de Filtro de acero inoxidable tipo vela para prefiltro de la bomba del filtro prensa	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	683.000
136	Provisión y Cambio de Manómetro llenado con glicerina de 0 a 7 Kg visor 100mm, caja AISI 304, conexión inferior 1/2 NPT	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	305.000
137	Provisión y Cambio de Válvula esférica de 1" AISI 316 SS , de cierre rápido asiento de PTFE, rosca NPT Hembra	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	201.000
138	Provisión y Cambio de Válvula esférica de 1 1/2" AISI 316 SS , de cierre rápido asiento de PTFE, rosca NPT Hembra	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	342.000
139	Provisión y Cambio de Válvula esférica de 2" AISI 316 SS , de cierre rápido asiento de PTFE, rosca NPT Hembra	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	432.000
140	Provisión y Cambio de Vaso de plástico con junta para visor del prefiltro	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	731.000
141	Provisión y Cambio de Vaso de vidrio con junta para visor del prefiltro	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	685.000
142	Provisión y Cambio de Vaso de policarbonato con junta para visor del prefiltro	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	915.000
143	Provisión y Cambio de Manguera con terminal de 3/4" Longitud 5mts. NORMA EN 1360, IMMETRO/DIMEL/NR 110 o equivalente	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	465.000
144	Provisión y Cambio de Manguera con terminal de 1" Longitud 5mts. NORMA EN 1360, IMMETRO/DIMEL/NR 110 o equivalente	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	855.000

COPIA PARA TADO
ARPEC PARAGUAY
PETROLEOS PARAGUAYOS PETROPAR

CONTRATO PR / EJ N° 368 /16

145	Provisión y Cambio de Terminal de Manguera de ¾"	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	138.000
146	Provisión y Cambio de Terminal de Manguera de 1"	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	215.000
147	Provisión y Cambio de Pico Automático de carga de 3/4", certificado UL o equivalente	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	245.000
148	Provisión y Cambio de Pico Automático de carga de 1", certificado UL o equivalente	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	375.000
149	Provisión y Cambio de Balde patrón de acero inoxidable de 20 Litros aprobado por la INTN	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	1.520.000
150	Provisión y Cambio de Válvula de pie de material bronce de doble retención de 1 1/2"	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	475.000
151	Provisión y Cambio de Swivel - Acople Articulado universal ¾"	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	142.000
152	Provisión y Cambio de Swivel - Acople Articulado universal 1"	unidad	Evento	1	Aile	China	191.000
153	Provisión y Cambio de Válvula tipo ***Break Away*** No Reconectable de ¾"	unidad	Evento	1	Aile	China	195.000
154	Provisión y Cambio de Válvula tipo ***Break Away*** No Reconectable de 1"	unidad	Evento	1	Aile	China	275.000
155	Provisión y Cambio de Caño flexible malla Acero Inox. 1/2" x 50cm, uso hidráulico	unidad	Evento	1	Acindar	Argentina	285.000
156	Provisión y Cambio de Caño flexible malla Acero Inox. 3/4" x 50cm, uso hidráulico	unidad	Evento	1	Acindar	Argentina	385.000
157	Provisión y Cambio de Caño flexible malla Acero Inox. 1" x 50cm, uso hidráulico	unidad	Evento	1	Acindar	Argentina	345.000
158	Provisión y Cambio de Caño flexible malla Acero Inox. 1 1/2" x 50cm, uso hidráulico	unidad	Evento	1	Acindar	Argentina	455.000
159	Provisión y Cambio de Tapa expansora	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	285.000
160	Provisión y Cambio de Buje extractor con abrazadera	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	175.000
161	Provisión y Cambio de Válvula de retención doble efecto c/filtro 1 1/2"	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	490.000
162	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1/2"	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	129.000
163	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 3/4"	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	149.000
164	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1"	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	198.000
165	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 11/2"	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	385.000
166	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1/2" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	135.500
167	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 3/4" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	180.000
168	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	220.000
169	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 11/2" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	300.000
170	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1/2" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	180.000
171	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 3/4" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	180.000
172	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	220.000
173	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 11/2" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	300.000
174	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 3/4" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	221.000
175	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	320.000

COPIA PARA LA D.C.J.
RPEC PARAGUAY S.A.
PETROLEOS PARAGUAYOS PETROPAR

176	Provisión y Cambio de Cañerias H°G° 1 1/2" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	400.000
177	Provisión y Cambio de Caja de derivación antiexplosiva 155 x 120 x 175 mm	unidad	Evento	1	Abb	Alemana	1.050.000
178	Provisión y Cambio de Caja de derivación antiexplosiva 198 x 160 x 235 mm	unidad	Evento	1	Abb	Alemana	1.280.000
179	Provisión y Cambio de Protector de Pico ¾"	unidad	Evento	1	Aile	China	49.000
180	Provisión y Cambio de Protector de Pico 1"	unidad	Evento	1	Aile	China	77.000
181	Provisión y Cambio de Puntera de pico ¾"	unidad	Evento	1	Aile	China	190.000
182	Provisión y Cambio de Puntera de Pico 1"	unidad	Evento	1	Aile	China	530.000
183	Provisión y Cambio de Break Away Reconectable de ¾"	unidad	Evento	1	OPW	Americano	890.000
184	Provisión y Cambio de Break Away Reconectable de 1"	unidad	Evento	1	OPW	Americano	1.150.000
185	Provisión y Cambio de Retráctil de manguera	unidad	Evento	1	OPW	Americano	945.000
186	Provisión y Cambio de Soporte de Manguera (muñón)	unidad	Evento	1	OPW	Americano	1.156.000
187	Provisión y Cambio de Soporte de Manguera para Mástil ("banana")	unidad	Evento	1	OPW	Americano	1.256.000
188	Provisión y Cambio de Huella de Mástil	unidad	Evento	1	OPW	Americano	1.010.000
	REBOBINADOS DE MOTORES- DESMONTAJE / MONTAJE / PUESTA EN MARCHA						
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario Gs. IVA Incluido**
189	Rebobinado de Motores - Desmontaje/ Montaje y Puesta en Marcha de Motores trifásicos antiexplosivos de 3/4HP	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	590.000
190	Rebobinado de Motores - Desmontaje/ Montaje y Puesta en Marcha de Motores trifásicos antiexplosivos de 1HP	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	745.000
191	Rebobinado de Motores - Desmontaje/ Montaje y Puesta en Marcha de Motores trifásicos antiexplosivos de 3HP	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	990.000
192	Rebobinado de Motores - Desmontaje/ Montaje y Puesta en Marcha de Motores trifásicos antiexplosivos de 4HP	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.380.000
193	Rebobinado de Motores - Desmontaje/ Montaje y Puesta en Marcha de Motores de trifásicos antiexplosivos de 5HP	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.500.000
	MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE MAQUINAS SURTIDORES						
194	Montaje y puesta en marcha de Surtidor simple mecánico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	600.000
195	Montaje y puesta en marcha de Surtidor doble mecánico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	720.000
196	Montaje y puesta en marcha de Surtidor simple electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	700.000
197	Montaje y puesta en marcha de Surtidor doble electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	820.000
198	Montaje y puesta en marcha de Surtidor cuádruple electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	940.000
199	Montaje y puesta en marcha de Surtidor séxtuple electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.120.000
200	Montaje y puesta en marcha de Surtidor óctuple electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.320.000
201	Transporte de Surtidores / filtros por Km desde Planta Villa Elisa	kilometro	Evento	1	No aplica	No aplica	6.820
202	Calibración del Surtidor por pico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	60.000
	MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE FILTROS						

COPIA PARA LAD.C.
ARPEC PARAGUAY
PETROLEOS PARAGUAYOS

CONTRATO PR / EJ N° 368 /16

203	Montaje y puesta en marcha de Filtro prensa simple 3000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.250.000
204	Montaje y puesta en marcha de Filtro prensa simple 4000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.250.000
205	Montaje y puesta en marcha de Filtro prensa simple 5000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.250.000
206	Montaje y puesta en marcha de Filtro prensa simple 8000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.250.000
207	Montaje y puesta en marcha de Filtro prensa doble 8000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.250.000
208	Montaje y puesta en marcha de Filtro prensa simple 14.000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.250.000
209	Montaje y puesta en marcha de Filtro prensa doble 14.000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.250.000
210	Montaje y puesta en marcha de Filtro tipo Vela simple	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.250.000
211	Montaje y puesta en marcha de Filtro tipo Vela doble	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.480.000
	DESMONTAJE DE MAQUINAS SURTIDORES Y FILTROS						
212	Desmontaje de Surtidor doble mecánico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	130.000
213	Desmontaje de Surtidor simple electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	140.000
214	Desmontaje de Surtidor doble electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	150.000
215	Desmontaje de Surtidor cuádruple electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	160.000
216	Desmontaje de Surtidor séxtuple electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	170.000
217	Desmontaje de Surtidor óctuple electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	180.000
218	Desmontaje de Filtro prensa simple 3000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	130.000
219	Desmontaje de Filtro prensa simple 4000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	150.000
220	Desmontaje de Filtro prensa simple 5000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	170.000
221	Desmontaje de Filtro prensa simple 8000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	190.000
222	Desmontaje de Filtro prensa doble 8000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	215.000
223	Desmontaje de Filtro prensa simple 14.000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	235.000
224	Desmontaje de Filtro prensa doble 14.000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	375.000
225	Desmontaje de Filtro tipo Vela simple	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	485.000
226	Desmontaje de Filtro tipo Vela doble	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	425.000
	TRABAJOS VARIOS						
227	Limpieza de tanque 10 m3	global	Evento	1	No aplica	No aplica	1.600.000
228	Limpieza de tanque de 15 m3	global	Evento	1	No aplica	No aplica	1.900.000
229	Limpieza de tanque de 20 m3	global	Evento	1	No aplica	No aplica	2.150.000
230	Limpieza de tanque de 30 m3	global	Evento	1	No aplica	No aplica	2.450.000
231	Limpieza de tanque de 40 m3	global	Evento	1	No aplica	No aplica	2.600.000
232	Limpieza de tanque de 60 m3	global	Evento	1	No aplica	No aplica	2.850.000
233	Purga de tanque	global	Evento	1	No aplica	No aplica	210.000
234	Purga de sump riser	global	Evento	1	No aplica	No aplica	135.000
235	Purga de sump dispenser	global	Evento	1	No aplica	No aplica	130.000
236	Calibración de tanque 10m3 Con provisión de varilla de aluminio	global	Evento	1	No aplica	No aplica	1.400.000
237	Calibración de tanque 15m3 Con provisión de varilla de aluminio	global	Evento	1	No aplica	No aplica	1.650.000
238	Calibración de tanque 20m3 Con provisión de varilla de aluminio	global	Evento	1	No aplica	No aplica	2.050.000

COPIA PARA LA D.O.P.
RPEC PARAGUAY S.A.
COPIA PARA LA D.O.P.
PETROLEOS PARAGUAYOS PETROPAR

CONTRATO PR / EJ N° 368 /16

239	Calibración de tanque 30m3 Con provisión de varilla de aluminio	global	Evento	1	No aplica	No aplica	2.650.000
240	Calibración de tanque 40m3 Con provisión de varilla de aluminio	global	Evento	1	No aplica	No aplica	2.900.000
241	Calibración de tanque de 60m3 Con provisión de varilla de aluminio	global	Evento	1	No aplica	No aplica	3.150.000
242	Prueba hidráulica de succión	global	Evento	1	No aplica	No aplica	425.000
243	Prueba hidráulica de tanque	global	Evento	1	No aplica	No aplica	1.150.000
244	Prueba hidráulica de descarga a distancia	global	Evento	1	No aplica	No aplica	201.000
245	Prueba hidráulica de descarga sobre lomo de tanque	global	Evento	1	No aplica	No aplica	225.000
246	Prueba hidráulica de ventilación y recuperación de vapores	global	Evento	1	No aplica	No aplica	640.000
247	Prueba hidráulica de cañería de medición	global	Evento	1	No aplica	No aplica	255.000
248	Prueba hidráulica de tanques, cañerías y sistemas.- (En Conjunto)	global	Evento	1	No aplica	No aplica	1.980.000
249	Trasvase de combustible con bomba A.P.E. el M3	global	Evento	1	No aplica	No aplica	390.000
250	Anulación y cegado de tanque de 10 m3 bajo tierra	global	Evento	1	No aplica	No aplica	1.440.000
251	Anulación y cegado de tanque de 10 m3 bajo pavimento. de Hormigón	global	Evento	1	No aplica	No aplica	1.850.000
252	Anulación y cegado de tanque de 15 m3 bajo tierra	global	Evento	1	No aplica	No aplica	1.965.000
253	Anulación y cegado de tanque de 15 m3 bajo pavimento. de Hormigón	global	Evento	1	No aplica	No aplica	2.200.000
254	Anulación y cegado de tanque de 20 m3 bajo tierra	global	Evento	1	No aplica	No aplica	2.750.000
255	Anulación y cegado de tanque de 20 m3 bajo pavimento. de Hormigón	global	Evento	1	No aplica	No aplica	3.180.000
256	Anulación y cegado de tanque de 30 m3 bajo tierra	global	Evento	1	No aplica	No aplica	3.260.000
257	Anulación y cegado de tanque de 30 m3 bajo pavimento. de Hormigón	global	Evento	1	No aplica	No aplica	3.450.000
258	Costo por Km desde su base hasta la EE SS para asistencia técnica	kilometro	Evento	1	No aplica	No aplica	4.400
259	Habilitación del Surtidor Instalado (Incluye Calibración, colocación de precintos, programación, Nota ante el INTN)	global	Evento	1	No aplica	No aplica	480.000
260	Cambio de precios por pico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	75.000
261	Cambio de configuración por surtidor	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	98.000

Monto Mínimo	Gs. 300.000.000
Monto Máximo	Gs. 600.000.000

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Guaraníes trescientos millones incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y el monto máximo asciende a la suma de Guaraníes seiscientos millones, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas

COPIA PARA LA DGC
ARPEC PARAGUAY
PETROLEOS PARAGUAYOS PETROPAR

de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.
El plazo de vigencia es de cuatrocientos (400) días calendario contados a partir de la firma del contrato por ambas partes.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES O DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
Las solicitudes de servicios técnicos de los operadores serán realizadas por medio de contactos telefónicos y por correo electrónico entre los operadores, el Contratista y PETROPAR. El Operador deberá enviar su pedido de asistencia para mantenimiento correctivo en simultáneo a PETROPAR y al Contratista vía telefónica y/o correo electrónico.

Para la recepción de los reclamos o solicitudes de asistencia técnica, el Contratista deberá disponer como mínimo de dos direcciones de correo electrónico y dos líneas telefónicas (Línea baja y/o celular) en el horario de 07:00 a 20:00 hs. de Lunes a Domingo.

El Contratista deberá registrar las solicitudes de asistencia técnica, las cuales serán entregadas en forma impresa y en medio magnético a PETROPAR para la fiscalización correspondiente.

Los tiempos para que los técnicos reparen o normalicen el funcionamiento de las maquinas a partir del momento de la recepción del llamado o del correo electrónico enviado por el Operador, se establecen en la siguiente planilla. En caso de que el pedido de asistencia corresponda a una Urgencia en una EE SS, el Contratista deberá realizar todos los esfuerzos necesarios para atender esa solicitud en el menor tiempo posible.

Ítem	Distancias desde la base del contratista	Tiempo de Respuesta
01	Hasta 100Km	Máximo 24 horas
02	Hasta 300Km	Máximo 36 horas
03	Mayor a 300Km	Máximo 48 horas

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de la Dirección Comercial.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.

ARPEC PARAGUAY S.A.

10. MULTAS.
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

En caso de que el Contratista no cumpla con el cronograma establecido para el mantenimiento preventivo PETROPAR aplicara multas consistentes en:
- Descontar el monto correspondiente a la cantidad de picos a las cuales no fueron realizados el mantenimiento preventivo programado.
- Aplicar una multa del 50% sobre la cantidad de los picos a las cuales no fueron realizados el mantenimiento preventivo programado.

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO
En caso de incumplimiento del tiempo de respuesta, establecido para la atención a la asistencia técnica para el mantenimiento correctivo PETROPAR aplicara multas consistentes en:
- Descontar el monto correspondiente a la cantidad de picos que se encuentran fuera de servicio por falta de asistencia técnica

PETROLEOS PARAGUAYOS Petropar PETROPAR

COPIA PARA LA D.O.C.
COPIA PARA LA D.O.C.

CONTRATO PR / EJ N° 368 /16

- Aplicar una multa del 100% sobre la cantidad de los picos que se encuentran fuera de servicio por falta de asistencia técnica

Las multas serán aplicadas hasta que se logre el cumplimiento de las obligaciones de entrega o ejecución, hasta alcanzar el monto máximo del diez por ciento (10%) del monto del contrato. Una vez que se llegue a dicho monto, PETROPAR podrá continuar deduciendo las multas correspondientes o podrá poner término al Contrato.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 23 del mes de diciembre del año 2016.

Sr. MARCELO DAMIÁN DESCH **PROVEEDOR** **ARPEC PARAGUAY S.R.L.**	**Lic. EDDIE R. JARA ROJAS** **PRESIDENTE** **Petróleos Paraguayos - PETROPAR**

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
COPIA FIEL DEL ORIGINAL