CONTRATO N° 14/2022
LPN N° 02/2022

Entre la Gobernación del XVII Departamento de Alto Paraguay, domiciliada en Gral. Bernardino Caballero y Rio Paraguay, Ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, representada para este acto por **EL SEÑOR GOBERNADOR, JOSE DOMINGO ADORNO MAZACOTTE**, con Cédula de Identidad N° 1.704.686, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L., con RUC N° 80020165-5,** domiciliada en Calle Saturio Ríos N° 131 casi Mariscal Estigarribia, Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto **por el Ing. PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA, con cédula de identidad N° 818.286**, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de **CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS (FONACIDE) PLURIANUAL 2022-2023** , el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:
El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes Contratantes, en relación a la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 02/ 2022 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS (FONACIDE) PLURIANUAL 2022-2023** , que serán ejecutados por el **CONTRATISTA** a la **CONTRATANTE**, de acuerdo al Contrato y demás documentos del mismo y a cuyo fiel cumplimiento se obligan las partes

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
GOBERNADOR
Alto Paraguay

La Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato
Seguro contra Daño a terceros.
Seguro contra accidentes de trabajo.
Seguro contra los riesgos en la zona de Obras.

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 414272

b. Otras consideraciones presupuestarias: lo correspondiente al periodo 2023 se halla incluida en el Presupuesto General de Gastos que será aprobado para el **PGN 2023**.

Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N°02/2022, convocado por la UOC de la GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°87/2022.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Los precios cotizados en la oferta incluyen todo gravamen y cualquier otro gasto del **CONTRATISTA**, en la ejecución de este Contrato y los mismos serán fijos e invariables. Queda entendido que están incluidos los gastos generales del **CONTRATISTA**, las utilidades del mismo y cualquier otro costo necesario conforme a lo previsto en este Contrato.-

A los efectos de este Contrato se conviene en establecer que el valor de las Obras, determinado sobre la base de las cantidades de trabajos estimados en cada presupuesto de trabajo aprobado, por la **CONTRATANTE** y a los precios unitarios y/o globales fijados por el **CONTRATISTA** en la Planilla de Precios Unitarios por cada tipo de unidad de medida, adjunta a su Oferta, **Para el LOTE 01 y el LOTE 02, asciende a una suma total de Gs2.356.395.000 (Guaraníes Dos Mil Trescientos Cincuenta y Seis Millones Trescientos Noventa y Cinco Mil), IVA incluido**, conforme a la planilla de oferta del **CONTRATISTA** que forma parte de este Contrato, determinado en base a los precios que figuran en la planilla de oferta del **CONTRATISTA** y adjudicada por Resolución, cuyos ítems se detallan a continuación:

LOTE NRO: 1					
OBRAS FONACIDE PUERTO CASADO					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN EL COLEGIO NACIONAL JUANA MARIA DE LARA - DISTRITO DE PUERTO CASADO	Unidad	1	316.140.000	316.140.000

CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios

GOBIERNO DEPARTAMENTAL • GOBERNADOR • Alto Paraguay •

1	Letrero de la obra de 2 m x 1,50 m (Incluye colocación)	Unidad	1	1.600.000	1.600.000
2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	94	10.000	940.000
3	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	94	10.000	940.000
4	Relleno apisonado	Metros cúbicos	19	120.000	2.280.000
5	Excavación cimento Corrida Prof.0,60	Metros cúbicos	17	70.000	1.190.000
6	Piedra bruta colocada (1:2:10)	Metros cúbicos	17	1.450.000	24.650.000
7	Encadenado 013 x 027 fundación	Metros cúbicos	2	4.000.000	8.000.000
8	Encadenado 013 x 030 superior	Metros cúbicos	2	4.000.000	8.000.000
9	Pilar de Hormigón Armado	Metros cúbicos	2	4.400.000	8.800.000
10	Zapatas de hormigón armado	Metros cúbicos	2	3.500.000	7.000.000
11	Nivelación 0.30 m comun (1-2-8) 3 hiladas	Metros cuadrados	10	300.000	3.000.000
12	Elevación de 0.15 m semi prensados (1-2-10) visto una cara	Metros cuadrados	75	230.000	17.250.000
13	Elevación de 0.15 m comun (1-2-10) para revocar	Metros cuadrados	75	180.000	13.500.000
14	Pilares ladrillos semi prensados vistos de 35 x 35 cm	Metro lineal	8	300.000	2.400.000
15	Provisión y colocación completa de Mesada para cocina, con bacha de acero inoxidable	Unidad	1	2.100.000	2.100.000
16	Envarillado de pared en dos niveles de 8 mm	Metro lineal	58	40.000	2.320.000
17	Rampa de acceso de Ho de 6 cm, sobre contrapiso	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
18	Escalones de acceso de ladrillos comunes revocados	Metro lineal	8	50.000	400.000
19	Horizontal mamposteria 0,15 (1-3)	Metro lineal	43	40.000	1.720.000
20	Techo panel termo acústico de chapas plegadas trapezoidales dobles con núcleo de aislante de Poliuretano Expandido de 30 mm sobre estructura metálica según normas del Viento del INTN N? 196	Metros cuadrados	109	780.000	85.020.000
21	Viga Cumbrera de Chapa Plegada, reticulada	Metro lineal	11	480.000	5.280.000
22	Revoque de Pared interior a una capa (1-4-16)	Metros cuadrados	179	60.000	10.740.000
23	Revoque de Pared exterior a dos capas	Metros cuadrados	44	60.000	2.640.000

CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
GOBERNADOR
Alto Paraguay

24	Revoque de Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	Metros cuadrados	5	70.000	350.000
25	Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	32	60.000	1.920.000
26	De revoque de mochetas en balancines 1:3 (cemento - arena) de 10 cm	Metro lineal	45	60.000	2.700.000
27	Revoque de mocheta de pilares de hormigón armado	Metro lineal	52	60.000	3.120.000
28	Ca?er?a PVC ½	Metro lineal	20	35.000	700.000
29	Provisión y colocación de Llaves de paso 1/2	Unidad	1	150.000	150.000
30	Provisión y colocación de Canilla de Pico Móvil alto	Unidad	1	320.000	320.000
31	Provisión y colocación de Canilla 1/2 patio	Unidad	1	150.000	150.000
32	Instalación de agua corriente dentro de la cocina	Unidad	1	850.000	850.000
33	Instalación cloacal dentro de la cocina	Unidad	1	600.000	600.000
34	Registro Caja sifonada	Unidad	1	200.000	200.000
35	Instalación de Desengrasador redondo N? 70	Unidad	1	250.000	250.000
36	Construcción de registro cloacal de 40 x 40 con doble tapa	Unidad	1	500.000	500.000
37	Cámara Séptica 2,00x1,00x1,20 m. con tapa de H?A?	Unidad	1	2.800.000	2.800.000
38	Pozo ciego de 1,50 x 2,50	Unidad	1	4.000.000	4.000.000
39	Cascotes 10 cm terr natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	86	50.000	4.300.000
40	Carpeta de base para piso cerámico	Metros cuadrados	88	50.000	4.400.000
41	Provisión y colocación de Cerámico Antideslizante	Metros cuadrados	88	185.000	16.280.000
42	Zócalos de piso Cerámico	Metro lineal	61	40.000	2.440.000
43	Azulejos blanco con guarda decorada en cocina h=2 m	Metros cuadrados	5	160.000	800.000
44	Provisión y colocación de Puerta 0,80 X 2,10 m de chapa 20 y cerradura tipo Yale.	Unidad	3	1.500.000	4.500.000
45	Provisión y colocación de Puerta Metálica de 1,20 x 2,10 de dos hojas de chapa 20, y cerradura tipo Yale	Unidad	1	2.100.000	2.100.000
46	Provisión y colocación de Mesada pasa plato 1,50 x 0,30 x 2	Unidad	1	700.000	700.000
47	Provisión y colocación de Ventana tipo balancines	Metros cuadrados	11	500.000	5.500.000
48	Provisión y colocación de Vidrios dobles	Metros cuadrados	11	270.000	2.970.000
49	Canaletas y bajadas moldurada Des 0,33	Metro lineal	39		

CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
GOBERNADOR
Alto Paraguay

	chapa No 26			160.000	6.240.000
50	Bocas de luces	Unidad	11	250.000	2.750.000
51	Bocas de tomas monofásico	Unidad	8	250.000	2.000.000
52	Bocas de tomas shuco	Unidad	2	400.000	800.000
53	Bocas de ventilador de techo	Unidad	3	250.000	750.000
54	Provisión y colocación completa de Artefactos tipo Fluorescentes Let de 3 x 40	Unidad	1	350.000	350.000
55	Provisión y colocación completa de Artefactos tipo Fluorescentes Let de 2 x 40	Unidad	8	300.000	2.400.000
56	Provisión y colocación completa de Artefactos tipo Fluorescentes Let de 1 x 40	Unidad	2	220.000	440.000
57	Tablero: adaptación del tablero a la nueva carga	Unidad	1	1.350.000	1.350.000
58	Acometida a la instalación existente	Metro lineal	20	90.000	1.800.000
59	Pintura de paredes interiores al latex con enduido	Metros cuadrados	179	50.000	8.950.000
60	Pintura de paredes exteriores al latex	Metros cuadrados	44	50.000	2.200.000
61	De paredes de ladrillos vistos con silicona	Metros cuadrados	84	50.000	4.200.000
62	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	37	50.000	1.850.000
63	De estructura metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	109	50.000	5.450.000
64	Limpieza final de la obra, retiro de escombros y desperdicios	Metros cuadrados	94	10.000	940.000
2	**CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N°.7874 PADRE LIVIO FARIÑA**	**Unidad**	**1**	**182.268.000**	**182.268.000**
1	Letrero de la obra	Unidad	1	1.600.000	1.600.000
2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	64	10.000	640.000
3	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	64	10.000	640.000
4	Relleno apisonado	Metros cúbicos	12	120.000	1.440.000
5	Excavación cimento Corrida Prof.0,70	Metros cúbicos	9	70.000	630.000
6	Piedra bruta colocada (1:2:10)	Metros cúbicos	9	1.200.000	10.800.000
7	Encadenado 012 x 025 fundación	Metros cúbicos	2	3.750.000	7.500.000

CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios

GOBIERNO DEPARTAMENTAL · GOBERNADOR · Alto Paraguay

8	Encadenado 012 x 025 superior	Metros cúbicos	1	3.750.000	3.750.000
9	Zapatas de hormigón armado	Metros cúbicos	2	3.150.000	6.300.000
10	Pilar de Hormigón Armado	Metros cúbicos	2	4.000.000	8.000.000
11	Losa de H?A? sobre puerta	Unidad	1	3.350.000	3.350.000
12	Nivelación 0.30 m común (1-2-8) 3 hiladas	Metros cuadrados	7	275.000	1.925.000
13	Elevación de 0.15 m semi prensados (1-2-10) visto una cara	Metros cuadrados	54	195.000	10.530.000
14	Elevación de 0.15 m común (1-2-10) para revocar	Metros cuadrados	34	155.000	5.270.000
15	Envarillado de pared en dos niveles de 8 mm	Metro lineal	39	34.000	1.326.000
16	Pilares ladrillos semi prensados visto de 035 x 035	Metro lineal	8	270.000	2.160.000
17	Rampa de acceso de Ho de 6 cm, sobre contrapiso	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
18	Escalones de acceso de ladrillos comunes revocados	Metro lineal	8	50.000	400.000
19	Asf?ltica de paredes	Metro lineal	28	40.000	1.120.000
20	Pizarr?n material revocado y pintado	Unidad	1	1.600.000	1.600.000
21	Techo de chapas trapezoidales termo acústica de 40 mm sobre estructura metálica	Metros cuadrados	72	700.000	50.400.000
22	Viga metálica reticulada, para la cumbrera	Metro lineal	7	480.000	3.360.000
23	Revoque de paredes interior a una capa	Metros cuadrados	88	55.000	4.840.000
24	Revoque de paredes exteriores a dos capas	Metros cuadrados	34	55.000	1.870.000
25	Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	22	50.000	1.100.000
26	Revoque de mochetas en balancines 1:3 (cemento - arena) de 10 cm	Metro lineal	22	50.000	1.100.000
27	Revoque de mocheta de pilares de hormigón armado	Metro lineal	30	50.000	1.500.000
28	Canaleta y caño de bajada N? 26 desarrollo 33 cm	Metro lineal	23	149.000	3.427.000
29	Contrapiso de H? de cascotes	Metros cuadrados	56	50.000	2.800.000
30	Carpeta para piso cerámico 1:3	Metros cuadrados	57	45.000	2.565.000
31	Piso de cerámica antideslizante	Metros cuadrados	57	155.000	8.835.000
32	Zocalo ceramic	Metro lineal	35	40.000	1.400.000

CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
GOBERNADOR
Alto Paraguay

33	Guarda Obra alisado de cemento 0,80 (incluye contrapiso)	Metros cuadrados	25	80.000	2.000.000
34	Provisión y colocación completa de Puerta Metálica de 1,20 x 2,10 de dos hojas, y cerradura	Unidad	1	2.100.000	2.100.000
35	Provisión y colocación completa de Ventanas tipo balancines (1,50 x 1,20)	Metros cuadrados	7	440.000	3.080.000
36	Provisión y colocación completa de Vidrios dobles	Metros cuadrados	7	230.000	1.610.000
37	Instalación del Tablero Seccional	Unidad	1	900.000	900.000
38	Instalación de tableros para ventiladores y para luces	Unidad	2	250.000	500.000
39	Alimentación del tablero general al seccional	Metro lineal	20	65.000	1.300.000
40	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	6	250.000	1.500.000
41	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	3	250.000	750.000
42	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	2	250.000	500.000
43	Provisión y colocación completa de Artefactos eléctricos de bajo consumo (tipo fluorescente 3x40)	Unidad	4	350.000	1.400.000
44	Provisión y colocación completa de Artefactos eléctricos de bajo consumo (tipo fluorescente 1x40)	Unidad	2	220.000	440.000
45	Pintura de paredes interiores al latex, con enduido	Metros cuadrados	88	40.000	3.520.000
46	Pintura de paredes exteriores al latex.	Metros cuadrados	34	45.000	1.530.000
47	Pintura de paredes de ladrillos vistos con silicona	Metros cuadrados	64	45.000	2.880.000
48	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	20	45.000	900.000
49	Pintura de estructura metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	72	45.000	3.240.000
50	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	Metros cuadrados	64	10.000	640.000
3	**CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADO - ESCUELA BASICA N° 3730 PARCIALIDAD MASKOY - CASTILLA**	**Unidad**	**1**	**167.298.000**	**167.298.000**
1	Letrero de la obra	Unidad	1	1.600.000	1.600.000
2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	36	10.000	360.000
3	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	36	9.000	324.000
4	Dado de H?A? 0.60 x 0,60 x 0,60	Unidad	4	2.300.000	9.200.000

CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
GOBERNADOR
Alto Paraguay

5	Vigas de fundación 0,20 x 0,40	Metros cúbicos	1	3.600.000	3.600.000
6	Encadenado superior de H? A? 0,12 x 0,25	Metros cúbicos	1	3.600.000	3.600.000
7	Pilar de H?A?0,12 x 0,27	Metros cúbicos	1	4.000.000	4.000.000
8	Relleno y apisonado de interiores h=20cm	Metros cúbicos	7	120.000	840.000
9	Muros de nivelación de 0,30 cm	Metros cuadrados	15	290.000	4.350.000
10	Muros de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46	160.000	7.360.000
11	Muros de elevaci?n de 0,15 visto una cara de ladrillos semi prensados	Metros cuadrados	42	195.000	8.190.000
12	Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada 8 (2 hiladas)	Metro lineal	36	34.000	1.224.000
13	Aislación asfáltica de paredes	Metro lineal	36	40.000	1.440.000
14	Techo de chapas trapezoidales termo acústica e= 40 mm, con estructura met?lica reticulada	Metros cuadrados	28	780.000	21.840.000
15	Revoque de Pared interior y exterior a una capa previa azotada con hidrófugos (1-4-16)	Metros cuadrados	126	60.000	7.560.000
16	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	30	50.000	1.500.000
17	Contrapiso de H? A? de cascotes	Metros cuadrados	36	50.000	1.800.000
18	Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	36	50.000	1.800.000
19	Piso ceramico antideslizante	Metros cuadrados	22	165.000	3.630.000
20	Rampa de acceso de 1,20 de ancho	Unidad	1	830.000	830.000
21	Puerta metálica de 0,80 x 2,10 (Incluye colocación)	Unidad	3	1.500.000	4.500.000
22	Puerta para boxes (0,60 x 1,50)(Incluye colocación)	Unidad	5	1.300.000	6.500.000
23	Provisión y colocación completa de Ventanas tipo 0,80 x 0,40 balancín (Incluye colocación)	Unidad	6	500.000	3.000.000
24	Provisión y colocación completa de vidrios/ doble (Incluye colocación)	Metros cuadrados	2	245.000	490.000
25	Canaleta/bajada moldurada Des 033 chapa No 26	Metro lineal	24	160.000	3.840.000
26	Revestido de azulejos	Metros cuadrados	70	180.000	12.600.000
27	Instalaciones de Agua Corriente (Incluye material y mano de obra.)	Unidad	1	3.400.000	3.400.000
28	Instalación de Desagüe Cloacal (Incluye material y mano de obra.)	Unidad	1	3.900.000	3.900.000

CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios

GOBIERNO DEPARTAMENTAL · GOBERNADOR · Alto Paraguay

29	Provisión y colocación completa de Artefactos Sanitarios Inodoro (tapa, cisterna accesorios)	Unidad	6	1.350.000	8.100.000
30	Provisión y colocación completa de Artefactos Sanitarios Mingitorio sifonado (incluye enchufe,valvula,tornillos accesorios	Unidad	3	1.400.000	4.200.000
31	Provisión y colocación completa de Artefactos Sanitarios Lavatorio c/ pedestal (incluye accesorios)	Unidad	6	1.200.000	7.200.000
32	Provisión y colocación completa de Artefactos Sanitarios Ducha agua fria c/toallera y jabonera	Unidad	1	400.000	400.000
33	Cámara de Inspección 0,40x0,40 con doble tapa	Unidad	3	500.000	1.500.000
34	Cámara séptica 2,00x1,00x1,20m. Con tapa de H?A?	Unidad	1	2.800.000	2.800.000
35	Pozo absorbente 2,50 x 3,00 m c/respiradero caño PVC 50mm	Unidad	1	4.500.000	4.500.000
36	instalación de Tablero Principal y alimentación al mismo.	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
37	Alimentación de los circuitos de tomas y luces	Unidad	9	250.000	2.250.000
38	Provisión y colocación completa de Artefactos eléctricos de bajo consumo (tipo fluorescente Led 1x40)	Unidad	6	220.000	1.320.000
39	Pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	46	50.000	2.300.000
40	Pintura De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	24	50.000	1.200.000
41	Pintura De ladrillos vistos anti moho incoloro	Metros cuadrados	42	50.000	2.100.000
42	Pintura De estructura de techo metálica	Metros cuadrados	45	50.000	2.250.000
43	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	Unidad	1	1.400.000	1.400.000
4	**CONSTRUCCION DE VALLA PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N° 4710 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS**	**Unidad**	**1**	**134.814.000**	**134.814.000**
1.1	Letrero de la obra	Unidad	1	1.600.000	1.600.000
1.2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	64	10.000	640.000
1.3	Replanteo y marcación	Metro lineal	312	7.500	2.340.000
1.4	Zapatas de hormigón armado para postes de Ho. Ao.	Metros cúbicos	8	2.800.000	22.400.000
1.5	Nivelación Armada de 0.30 m común (1-2-8) 3 hiladas	Metros cuadrados	64	330.000	21.120.000
1.6	Elevación de 0.15 m común (1-2-10) para revocar	Metros cuadrados	94	145.000	13.630.000
1.7	Provisión y colocación completa de Postes de Ho. Ao de cabeza curva de 3 m	Unidad	105	220.000	23.100.000

CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios

GOBIERNO DEPARTAMENTAL · GOBERNADOR · Alto Paraguay ·

1.8	Provisión y colocación completa de Postes Reforzados de Ho. Ao	Unidad	9	340.000	3.060.000
1.9	Provisión y colocación completa de Tejido de Alambre Romboidal, malla de 2", calibre N? 14, altura 1,80 m con 4 tensores de alambre 12	Metros cuadrados	562	30.000	16.860.000
1.10	Provisión y colocación completa de Alambre de p?a N? 16 (3 hilos)	Metro lineal	936	24.000	22.464.000
1.11	Provisión y colocación completa de Portón de acceso vehicular	Metros cuadrados	10	500.000	5.000.000
1.12	Provisión y colocación completa de Portón de acceso peatonal	Metros cuadrados	2	550.000	1.100.000
1.13	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
				Precio Total	**800.520.000**

LOTE NRO: 2					
OBRAS FONACIDE CARMELO PERALTA					
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**CONSTRUCCION DE CANTINA CAMINERO EN EL COLEGIO NACIONAL PUERTO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE CARMELO PERALTA**	**Unidad**	**1**	**103.731.000**	**103.731.000**
1	Letrero de la obra de 2 m x 1,50 m (Incluye colocación)	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	35	10.000	350.000
3	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	35	9.000	315.000
4	Relleno apisonado	Metros cúbicos	11	110.000	1.210.000
5	Excavación para cimento Corrida Prof.0,60	Metros cúbicos	5	75.000	375.000
6	Encadenado 015 x 030 fundación	Metros cúbicos	2	3.200.000	6.400.000
7	Encadenado 013 x 030 superior	Metros cúbicos	1	3.200.000	3.200.000
8	Zapatas de hormigón armado	Metros cúbicos	3	2.800.000	8.400.000
9	Pilar de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	3.200.000	3.200.000
10	Mamposteria de Elevación de 0.15 m semi prensados (1-2-10) visto una cara	Metros cuadrados	57	210.000	11.970.000
11	Envarillado de pared	Metro lineal	22	33.000	726.000

CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
GOBERNADOR
Alto Paraguay

12	Rampa de acceso de Ho de 6 cm, sobre contrapiso	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
13	Escalones de acceso de ladrillos comunes revocados	Metro lineal	17	60.000	1.020.000
14	Aislación Asfáltica de paredes	Metro lineal	17	40.000	680.000
15	Techo de chapa trapezoidales termoacustica, sobre estructura metálica	Metros cuadrados	41	590.000	24.190.000
16	Viga metálica reticulada, para la cumbrera	Metro lineal	5	450.000	2.250.000
17	Revoque de paredes interior a una capa	Metros cuadrados	49	50.000	2.450.000
18	Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	12	50.000	600.000
19	Canaleta y caño de bajada N? 26 desarrollo 33 cm	Metro lineal	16	150.000	2.400.000
20	Contrapiso de H? de cascotes	Metros cuadrados	65	50.000	3.250.000
21	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	65	45.000	2.925.000
22	Piso de cerámica antideslizante	Metros cuadrados	35	150.000	5.250.000
23	Zocalo ceramic	Metro lineal	33	40.000	1.320.000
24	Puerta Metalica de 0,90 x 2,10 con cerradura tipo Yale	Unidad	1	1.600.000	1.600.000
25	Provisión y colocación de Ventanas corredizas	Metros cuadrados	5	700.000	3.500.000
26	Provisión y colocación de Vidrios dobles	Metros cuadrados	5	180.000	900.000
27	Instalación del Tablero Seccional	Unidad	1	900.000	900.000
28	Alimentación del tablero general al seccional	Metro lineal	20	65.000	1.300.000
29	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	5	220.000	1.100.000
30	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	5	220.000	1.100.000
31	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	1	220.000	220.000
32	Provisión y colocación de Artefactos eléctricos de bajo consumo	Unidad	5	180.000	900.000
33	Pintura de paredes interiores al latex, con enduido	Metros cuadrados	49	40.000	1.960.000
34	Pintura de paredes de ladrillos vistos con silicona	Metros cuadrados	46	45.000	2.070.000
35	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	4	50.000	200.000
36	Pintura de estructura metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	41	50.000	2.050.000

CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
GOBERNADOR
Alto Paraguay

37	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	Metros cuadrados	35	10.000	350.000
2	**CONSTRUCCION DE UN TINGLADO MULTI USO, CULTURAL Y DEPORTIVO EN LA ESCUELA BASICA N° 1268 CARLOS ANTONIO LOPEZ**	**Unidad**	**1**	**1.288.960.000**	**1.288.960.000**
1	Letrero de la obra	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	875	10.000	8.750.000
3	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	875	9.000	7.875.000
4	Relleno apisonado	Metros cúbicos	438	110.000	48.180.000
5	Excavación cimento Corrida Prof. 0,60	Metros cúbicos	29	75.000	2.175.000
6	Zapatas de H?A? 2,00 x 2,00 x 0,40 m.	Metros cúbicos	26	2.800.000	72.800.000
7	Viga cadena fundación de H?A?, 0,2 m x 0,50 m	Metros cúbicos	12	3.300.000	39.600.000
8	Pilares de H? A? de 20 x 40	Metros cúbicos	9	3.400.000	30.600.000
9	Mampostería de 0,30 común, para soporte de graderías	Metros cuadrados	84	240.000	20.160.000
10	Provisión y colocación completa de Sentaderas de hormigón armado de 10 cm x 0.70 m de ancho	Metro lineal	210	450.000	94.500.000
11	Techo de chapa trapezoidales termoacustica, sobre estructura metálica	Metros cuadrados	942	595.000	560.490.000
12	Vigas metálicas reticulada de borde	Metro lineal	70	450.000	31.500.000
13	Piso de H?A? e=0,08 m, terminación con pavidur	Metros cuadrados	875	360.000	315.000.000
14	Acometida para alimentación eléctrica	Metro lineal	70	80.000	5.600.000
15	Bocas de luces para reflectores	Unidad	16	250.000	4.000.000
16	Bocas de tomas monofásico	Unidad	6	250.000	1.500.000
17	Tablero Seccional, adaptación del tablero a la nueva carga	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
18	Bajada pluvial en PVC de 150 mm	Metro lineal	50	130.000	6.500.000
19	Canaleta moldurada Des 045 chapa No 26 para desagüe	Metro lineal	80	160.000	12.800.000
20	Pintura de pista deportiva	Metros cuadrados	448	50.000	22.400.000
21	Pintura sintética de estructura metálica del techo	Metros cuadrados	26	55.000	1.430.000

CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios

GOBIERNO DEPARTAMENTAL · GOBERNADOR · Alto Paraguay ·

3	**CONSTRUCCION DE SALA DE INFORMATICA EN EL COLEGIO NACIONAL CAPITAN MARCIAL RAMIREZ**	**Unidad**	**1**	**163.184.000**	**163.184.000**
1	Letrero de la obra de 2 m x 1,50 m (Incluye colocación)	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	64	10.000	640.000
3	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	64	9.000	576.000
4	Relleno apisonado	Metros cúbicos	12	110.000	1.320.000
5	Excavación para cimento Corrida Prof.0,60	Metros cúbicos	9	75.000	675.000
6	Cimiento de Piedra bruta colocada (1:2:10)	Metros cúbicos	9	1.100.000	9.900.000
7	Encadenado 013 x 027 fundación	Metros cúbicos	2	3.300.000	6.600.000
8	Encadenado 013 x 030 superior	Metros cúbicos	1	3.000.000	3.000.000
9	Zapatas de hormigón armado	Metros cúbicos	2	2.800.000	5.600.000
10	Pilar de Hormigón Armado	Metros cúbicos	2	3.400.000	6.800.000
11	Mampostería de Nivelación 0.30 m común (1-2-8) 3 hiladas	Metros cuadrados	7	220.000	1.540.000
12	Mampostería de Elevación de 0.15 m semi prensados (1-2-10) visto una cara	Metros cuadrados	54	185.000	9.990.000
13	Mampostería de Elevación de 0.15 m común (1-2-10) para revocar	Metros cuadrados	34	165.000	5.610.000
14	Envarillado de pared en dos niveles de 8 mm	Metro lineal	39	33.000	1.287.000
15	Pilares ladrillos semi prensados vistos de 35 x 35 cm	Metro lineal	8	230.000	1.840.000
16	Construcción de Pizarrón de material revocado y pintado	Unidad	1	1.600.000	1.600.000
17	Rampa de acceso de Ho de 6 cm, sobre contrapiso	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
18	Escalones de acceso de ladrillos comunes revocados	Metro lineal	8	65.000	520.000
19	Aislación Asfáltica de paredes	Metro lineal	28	40.000	1.120.000
20	Techo de chapa trapezoidales termoacustica, sobre estructura metálica	Metros cuadrados	72	550.000	39.600.000
21	Viga metálica reticulada, para la cumbrera	Metro lineal	7	450.000	3.150.000
22	Revoque de paredes interior a una capa	Metros cuadrados	88	50.000	4.400.000

CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
GOBERNADOR
Alto Paraguay

23	Revoque de paredes exteriores a dos capas	Metros cuadrados	34	50.000	1.700.000
24	Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	22	55.000	1.210.000
25	De revoque de mochetas en balancines 1:3 (cemento - arena) de 10 cm	Metro lineal	22	48.000	1.056.000
26	Revoque de mocheta de pilares de hormigón armado	Metro lineal	30	48.000	1.440.000
27	Canaleta y caño de bajada N? 26 desarrollo 33 cm	Metro lineal	23	150.000	3.450.000
28	Contrapiso de H? de cascotes	Metros cuadrados	56	50.000	2.800.000
29	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	57	45.000	2.565.000
30	Piso de cerámica antideslizante	Metros cuadrados	57	150.000	8.550.000
31	Zocalo ceramic	Metro lineal	35	40.000	1.400.000
32	Puerta Metálica de 1,20 x 2,10 de dos hojas, y cerradura tipo Yale	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
33	Provisión y colocación completa de Ventanas tipo balancines (1,50 x 1,20)	Metros cuadrados	7	440.000	3.080.000
34	Provisión y colocación completa de Vidrios dobles	Metros cuadrados	7	180.000	1.260.000
35	Instalación del Tablero Seccional	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
36	Instalación de tableros para ventiladores y para luces	Unidad	2	900.000	1.800.000
37	Alimentación del tablero general al seccional	Metro lineal	20	65.000	1.300.000
38	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	6	220.000	1.320.000
39	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	15	220.000	3.300.000
40	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	2	220.000	440.000
41	Provisión y colocación completa de Artefactos eléctricos de bajo consumo (tipo fluorescente 3x40)	Unidad	4	270.000	1.080.000
42	Provisión y colocación completa de Artefactos eléctricos de bajo consumo (tipo fluorescente 1x40)	Unidad	2	210.000	420.000
45	Pintura de paredes interiores al latex, con enduido	Metros cuadrados	88	40.000	3.520.000
46	Pintura de paredes exteriores al latex.	Metros cuadrados	34	45.000	1.530.000
47	Pintura de paredes de ladrillos vistos con silicona	Metros cuadrados	65	47.000	3.055.000
48	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	20	50.000	1.000.000

CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
GOBERNADOR
Alto Paraguay

49	Pintura de estructura metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	72	50.000	3.600.000
50	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	Metros cuadrados	64	10.000	640.000
				Precio Total	**1.555.875.000**

El pago se realizará por los trabajos efectivamente realizados, deducidos todos los impuestos, aportes y retenciones previstas en el contrato. La aplicación de tales precios, no podrá dar lugar a reclamo alguno de pagos adicionales ni a otros ajustes que los indicados en el presente Contrato.
El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria.

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la suscripción y hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de la obra.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTAL, la cual deberá comunicar a la Secretaría Administrativa en tiempo y forma si EL CONTRATISTA ha incumplido lo convenido, a fin de aplicar lo establecido en la cláusula de multas del presente contrato.

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:
Los trabajos se circunscriben a los tipos de tareas descriptos en las Especificaciones Técnicas, cuyas cantidades a ser ejecutadas serán aprobada por medio de un presupuesto presentado por el Contratista en base a la planilla de precios unitarios aprobado en este contrato.

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
GOBERNADOR
Alto Paraguay

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, a los 22 días del mes de noviembre de 2022

CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios

Contratista

GOBIERNO DEPARTAMENTAL GOBERNADOR Alto Paraguay REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contratante

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador