Administración y Finanzas

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

#ASUNCIÓN EN ORDEN

CONTRATO UOC3 Nº 13/2023
"MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE CENTRAL DEL TEATRO MUNICIPAL"
ID Nº 430.043

Entre la **MUNICIPALIDAD DE ASUNCION**, domiciliada en la Avenida Mariscal Francisco Solano López Nº 5556 y Capitán Victoriano Bueno, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, **Ing. Com. OSCAR ANDRES RODRIGUEZ QUIÑÓNEZ** y la Secretaria General, **Sra. MARIA CRISTINA SIGNORINO**, con Cédulas de Identidad Nº 1.861.323 y Nº 2.356.162, respectivamente, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **SERVICE REPUESTO PIROY DE JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS, con RUC N° 1.181.806-9**, domiciliada en las Sinforiano Rodríguez C/Tte Cabello 802, República del Paraguay, representada en este acto por el **SR. JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS,** con **Cédula de Identidad N° 1.181.806**, denominada en adelante la **CONTRATISTA,** identificadas en conjunto como **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato para la obra **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE CENTRAL DEL TEATRO MUNICIPAL", ID Nº 430.043**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen al CONTRATANTE Y EL PROVEEDOR, con relación a la Licitación Pública Nacional para la obra **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE CENTRAL DEL TEATRO MUNICIPAL", ID Nº 430.043**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARÍA GENERAL
Contrato Homologado
Res. N° 4.035 Fecha 27 DEC 2023
Secretario General
Folio 1/12

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley Nº 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 430.043.

SERVICE REPUESTOS PIROY RUC 1181806-9

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley Nº 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional, convocado por la Municipalidad de Asunción, según Resolución Nº 1711/2023 I, de la Intendencia Municipal y Resolución JM Nº 3508/2023, de la Junta Municipal.

La adjudicación fue realizada mediante Resolución Nº 2331/2023 I de la Intendencia Municipal, y homologada por la Junta Municipal mediante Resolución Nº 4035 / 2023

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1 El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la promulgación de la Resolución de la Junta Municipal, que homologa el contrato suscripto por parte de la Intendencia Municipal, hasta el 31/12/2024.

5.2 En caso de que el proceso de contratación no culmine en el presente ejercicio fiscal, la Convocante está autorizada a desarrollar el proceso licitatorio, incluyendo la adjudicación, quedando sujeta la validez de la contratación a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente, de conformidad al Artículo 14 de la Ley Nº 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS (Art. 37 inc. c) de la Ley Nº 2051/03)

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)
1	Contactor para compresor de 25 HP	1	621.500
2	Mano de obra - provisión e instalación de contactor para compresor de 25 HP	1	186.450
3	Contactor para compresor de 12 HP	1	536.750
4	Mano de obra - provisión e instalación de contactor para compresor de 12 HP	1	161.025
5	Contactor para ventilador Condensador	1	5.367.500
6	Mano de obra - provisión e instalación de contactor para ventilador Condensador	1	1.610.250
7	Filtro de linea deshidratador a ciclo de 3 compresores	1	1.582.000
8	Mano de obra - provisión e instalación de filtro de linea deshidratador a ciclo de 3 compresores	1	474.600
9	Materiales para carga de Gas (R-22), (R410) por galón de 13,6 kg.	1	4.011.500
10	Mano de obra – por provisión de materiales para carga de Gas (R-22), (R410) por galón de 13,6 kg.	1	1.203.450
11	Materiales para reparación de perdida de gas y vacio del sistema del circuito de 3 compresores	1	3.107.500
12	Mano de obra – por provisión de materiales para reparación de perdida de gas y vacio del sistema del circuito de 3 compresores	1	932.250
13	Semihermetico para Gas (R-22), (R410) de 25 HP	1	46.330.000

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
Contrato Homologado
Res. Nº 4035 Fecha 27 DEC 2023
Secretario General
Folio 2/12

SERVICE REPUESTOS PIRAY

ASU Administración y Finanzas

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

#ASUNCIÓN EN ORDEN

14	Mano de obra – por provisión e instalación de compresor semihermetico para Gas (R-22), (R410) de 25 HP	1	13.899.000
15	Provisión de compresor semihermetico para Gas (R-22), (R410) de 12 HP	1	36.725.000
16	Mano de obra - por de provisión e instalación de compresor semihermetico para Gas (R-22), (R410) de 12 HP	1	11.017.500
17	Reparación con rebobinado y repuestos de instalación de compresor semihermético para Gas (R-22), (R410) de 25 HP	1	19.775.000
18	Mano de obra – por desmontaje, reparación con rebobinado y repuestos de instalación de compresor semihermético para Gas (R-22), (R410) de 25 HP	1	5.932.500
19	Reparación con rebobinado y repuestos de instalación de compresor semihermético para Gas (R-22), (R410) de 12 HP	1	14.125.000
20	Mano de obra - por desmontaje, reparación con rebobinado y repuestos de instalación de compresor semihermético para Gas (R-22), (R410) de 12 HP	1	4.237.500
21	Sensor PKG 660002	1	41.810.000
22	Mano de obra - por provisión e instalación de sensor PKG 660002	1	12.543.000
23	Resistencia calefactora para compresor	1	3.842.000
24	Mano de obra - por provisión e instalación de resistencia calefactora para compresor	1	1.152.600
25	Válvula de expansión	1	2.881.500
26	Mano de obra - por provisión e instalación de válvula de expansión	1	864.450
27	Placa protección de compresor	1	7.232.000
28	Mano de obra - por provisión e instalación de placa protección de compresor	1	2.169.600
29	Placa procesadora Cod. 30GB500014	1	4.576.500
30	Mano de obra - por provisión e instalación de placa procesador Cod. 30GB500014	1	1.372.950
31	Termostato de descarga de alta presión del compresor	1	8.107.750
32	Mano de obra - por provisión e instalación de termostato de descarga de alta presión del compresor	1	2.432.325
33	Aceite anticongelante a ciclos de 3 compresor semi hermetico de 25 HP para Gas (R-22), (R410)	1	3.107.500
34	Mano de obra - por cambio de aceite anticongelante a ciclos de 3 compresor semihermetico de 25 HP para Gas (R-22), (R410)	1	932.250
35	Aceite anticongelante a ciclos de 3 compresor semihermetico de 12 HP para Gas (R-22), (R410)	1	2.542.500
36	Mano de obra - por provisión y cambio de aceite anticongelante a ciclos de 3 compresor semihermetico de 12 HP para Gas (R-22), (R410)	1	762.750
37	Válvula solenoide del compresor	1	3.333.500
38	Mano de obra - por provisión e instalación de válvula solenoide del compresor	1	1.000.050

Contrato Homologado
Res. N° 4035 Fecha 27 DEC 2023
Secretario General Folio 3/12

SERVICE REPUESTOS
RUC 1187...

ASU Administración y Finanzas

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

#ASUNCIÓN EN ORDEN

39	Limpieza de las cañerías de refrigeración barrido con nitrógeno y deshidratar el sistema	1	4.294.000
40	Mano de obra - por limpieza de las cañerías de refrigeración barrido con nitrógeno y deshidratar el sistema	1	1.288.200
41	Rebobinado y cambio de rulemanes de motor ventilador del condensador de 1,5 HP trifásico	1	8.424.150
42	Mano de obra - por rebobinado y cambio de rulemanes de motor ventilador del condensador de 1,5 HP trifásico	1	2.527.245
43	Manejadora tipo fan coil de piso (incluye montaje y desmontaje de serpentina, limpieza con químicos especiales y pintura)	1	2.881.500
44	Mano de obra – por mantenimiento y reparación de manejadora tipo fan coil de piso (incluye montaje y desmontaje de serpentina, limpieza con químicos especiales y pintura)	1	864.450
45	Turbina de manejadora tipo fan coil de piso	1	2.881.500
46	Mano de obra - por mantenimiento y reparación de turbina de manejadora tipo fan coil de piso	1	864.450
47	Rebobinado y adaptación de rulemanes de motor de 1/2 HP de manejadora tipo fan coil de piso	1	1.921.000
48	Mano de obra - por rebobinado y adaptación de rulemanes de motor de 1/2 HP de manejadora tipo fan coil de piso	1	576.300
49	Motor de 1/2 HP de manejadora tipo fan coil de piso	1	1.921.000
50	Mano de obra - por instalación de motor de 1/2 HP de manejadora tipo fan coil de piso	1	576.300
51	Turbina de manejadora tipo fan coil de piso	1	2.373.000
52	Mano de obra – por instalación de turbina de manejadora tipo fan coil de piso	1	711.900
53	Filtro de tela metalica manejadora tipo fan coil de piso	1	1.921.000
54	Mano de obra - por instalación de filtro de tela metálica manejadora tipo fan coil de piso	1	576.300
55	Paso de agua de 1/2 manejadora tipo fan coil de piso	1	621.500
56	Mano de obra - por instalación de paso de agua de 1/2 manejadora tipo fan coil de piso	1	186.450
57	Termostato de agua de manejadora tipo fan coil de piso	1	4.068.000
58	Mano de obra - por instalación de termostato de agua de manejadora tipo fan coil de piso	1	1.220.400
59	Materiales de anulación de válvula de 3 vías de equipo fan coil	1	1.921.000
60	Mano de obra – por materiales de anulación de válvula de 3 vías de equipo fan coil	1	576.300
61	Materiales para giro de un equipo fan coil	1	4.520.000
62	Mano de obra – por instalación de materiales para giro de un equipo fan coil	1	1.356.000

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARÍA GENERAL
Carmen Montiel Gómez
Res. N° 4035 Fecha 27 DEC 2023
Secretario General
Folio 4/12

SERVICE REPUESTOS
RUC 1[illegible]

63	mantenimiento y reparación de manejadora tipo central (incluye montaje y desmontaje de serpentina, limpieza con químicos especiales, pintura, limpieza de drenaje, limpieza de turbina, ajustes de correas)	1	8.418.500
64	Mano de obra - por mantenimiento y reparación de manejadora tipo central (incluye montaje y desmontaje de serpentina, limpieza con químicos especiales, pintura, limpieza de drenaje, limpieza de turbina, ajustes de correas)	1	2.525.550
65	Filtro metálica (2,40m x 0,90m) de manejadora tipo central	1	11.158.750
66	Mano de obra – por instalación de filtro metálica (2,40m x 0,90m) de manejadora tipo central	1	3.347.625
67	Correas B54 de manejadora tipo central	1	1.695.000
68	Mano de obra - por instalación de 2 correas B54 de manejadora tipo central	1	508.500
69	Correas B72 de manejadora tipo central	1	904.000
70	Mano de obra – por instalación de 2 correas B72 de manejadora tipo central	1	271.200
71	Correas B76 de manejadora tipo central	1	791.000
72	Mano de obra - por instalación de 2 correas B76 de manejadora tipo central	1	237.300
73	Correas B85 de manejadora tipo central	1	1.073.500
74	Mano de obra - por instalación de 2 correas B85 de manejadora tipo central	1	322.050
75	Correas B90 de manejadora tipo central	1	1.186.500
76	Mano de obra - por instalación de 2 correas B90 de manejadora tipo central	1	355.950
77	Correas A43 de manejadora tipo central	1	960.500
78	Mano de obra - por instalación de 2 correas A43 de manejadora tipo central	1	288.150
79	Rodamientos de la turbina de manejadora tipo central	1	960.500
80	Mano de obra - por instalación de rodamientos de la turbina de manejadora tipo central	1	288.150
81	Rodamientos del motor de 25HP de la manejadora aire central	1	1.977.500
82	Mano de obra - por instalación de rodamientos del motor de 25HP de la manejadora aire central	1	593.250
83	Rodamientos del motor de 12HP de la manejadora aire central	1	1.412.500
84	Mano de obra - por instalación de rodamientos del motor de 12HP de la manejadora aire central	1	423.750
85	Rodamientos de bomba de agua centrífuga de 10HP	1	2.599.000
86	Mano de obra - por instalación de rodamientos de bomba de agua centrífuga de 10HP	1	779.700
87	Rebobinado y cambio de rulemanes de motor de 10HP trifasico	1	847.500
88	Mano de obra - por rebobinado y cambio de rulemanes de motor de 10HP trifasico	1	254.250

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
Copia Verificada
Res. Nº 4035 Fecha 27 DEC 2023
Secretario General Folio 5/12

SERVICE REPUESTOS

01006112

89	Rebobinado y cambio de rulemanes de motor de 5HP trifasico	1	678.000
90	Mano de obra – por rebobinado y cambio de rulemanes de motor de 5HP trifasico	1	203.400
91	Rebobinado y cambio de rulemanes de motor de 3HP trifasico	1	621.500
92	Mano de obra - por rebobinado y cambio de rulemanes de motor de 3HP trifasico	1	186.450
93	Rejilla de aluminio boca de salida/retorno de 30cm x 30cm	1	480.250
94	Mano de obra - por instalación de rejilla de aluminio boca de salida/retorno de 30cm x 30cm	1	144.075
95	Rejilla de aluminio boca de salida/retorno de 40cmx40cm	1	536.750
96	Mano de obra - por instalación de rejilla de aluminio boca de salida/retorno de 40cmx40cm	1	161.025
97	Rejilla de aluminio boca de salida/retorno de 50cm x 50cm	1	565.000
98	Mano de obra - por instalación de rejilla de aluminio boca de salida/retorno de 50cm x 50cm	1	169.500
99	Rejilla de aluminio boca de salida/retorno de 60cm x 60cm	1	649.750
100	Mano de obra - por instalación de rejilla de aluminio boca de salida/retorno de 60cm x 60cm	1	194.925
101	Contactor para 5HP con protección termica y botonera de parada y marcha	1	2.373.000
102	Mano de obra - por instalación de contactor para 5HP con protección termica y botonera de parada y marcha	1	711.900
103	Contactor para 10 HP con protección térmica y botonera de parada y marcha	1	2.768.500
104	Mano de obra - por instalación de contactor para 10 HP con protección térmica y botonera de parada y marcha	1	830.550
105	Llave trifasica tipo europea para 3x25A con caja externa	1	847.500
106	Mano de obra - por instalación de llave trifasica tipo europea para 3x25A con caja externa	1	254.250
107	Bomba centrifuga de Q=90m3/h y H= 12mts	1	1.243.000
108	Mano de obra - por reparación bomba centrifuga de Q=90m3/h y H= 12mts	1	372.900
109	Sello mecánico de bombas centrífugas	1	1.412.500
110	Mano de obra - por reparación de cambio de sello mecánico de bombas centrífugas	1	423.750
111	Rectificación y pulido de eje de bombas centrífugas	1	1.412.500
112	Mano de obra – por reparación rectificación y pulido de eje de bombas centrífugas	1	423.750
113	Torneria asiento de rulemanes de las carcazas de las motobombas	1	1.525.500
114	Mano de obra – por servicio de torneria asiento de rulemanes de las carcazas de las motobombas	1	457.650
115	Pintura epoxica gris para piso x cada m2	1	282.500
116	Mano de obra - por instalación de pintura epoxica gris para piso x cada m2	1	84.750

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARIA GENERAL
Copia Autenticada
Reg. Nº 4035 Fecha 27 DEC 2023
Secretario General Folio 6/12

117	Sistema de arranque estrella triangulo con protección térmica para 20HP	1	3.107.500
118	Mano de obra - por instalación de sistema de arranque estrella triangulo con protección térmica para 20HP	1	932.250
119	Sistema de arranque estrella triángulo con protección térmica para 12HP	1	2.542.500
120	Mano de obra – por instalación de sistema de arranque estrella triángulo con protección térmica para 12HP	1	762.750
121	Sistema de arranque estrella triángulo con protección térmica para 10HP	1	1.977.500
122	Mano de obra – por instalación de sistema de arranque estrella triángulo con protección térmica para 10HP	1	593.250
123	Materiales para carga de Gas R410 por Galón de 13,6 kg	1	9.887.500
124	Mano de obra – por provisión de materiales para carga de Gas R410 por Galón de 13,6 kg	1	2.966.250
125	Junta de lona de manejadoras de aire	1	288.150
126	Mano de obra – por instalación de junta de lona de manejadoras de aire	1	86.445
127	Enfriadoras que incluye limpieza serpentina, ajustes de terminales de conexiones, limpieza de filtro de agua, revisión de mando eléctrico	1	2.373.000
128	Mano de obra - por mantenimiento de unidades enfriadoras que incluye limpieza serpentina, ajustes de terminales de conexiones, limpieza de filtro de agua, revisión de mando eléctrico	1	711.900
129	Rebobinado motor ventilador de 1,5HP trifásico con desmontaje y montaje	1	3.220.500
130	Mano de obra - por mantenimiento y reparación rebobinado motor ventilador de 1,5HP trifásico con desmontaje y montaje	1	966.150
131	Acoplamiento de goma tipo gummi con brida de eje A 35	1	2.542.500
132	Mano de obra - por instalación de acoplamiento de goma tipo gummi con brida de eje A 35	1	762.750
133	Acoplamiento de goma tipo gummi A 35	1	2.373.000
134	Mano de obra - por instalación de acoplamiento de goma tipo gummi A 35	1	711.900
135	Acoplamiento de goma tipo gummi A 25	1	1.977.500
136	Mano de obra – por instalación de acoplamiento de goma tipo gummi A 25	1	593.250
137	Contactor para motor 25 H.P.	1	2.147.000
138	Mano de obra - por instalación de contactor para motor 25 H.P.	1	644.100
139	Contactor para motor 12 H.P.	1	1.638.500
140	Mano de obra – por instalación de contactor para motor 12 H.P.	1	491.550
141	Rele térmico de 18 a 21 AMPER.	1	4.068.000
142	Mano de obra - por instalación de rele térmico de 18 a 21 AMPER.	1	1.220.400
143	Rele térmico de rele 15 a 18 AMPER	1	2.938.000
144	Mano de obra - por instalación de rele térmico de 15 a 18 AMPER	1	881.400

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARÍA GENERAL
Contrato Adjudicado
Res. N° 4035 Fecha 27 DEC 2023
Secretario General Folio 7/12

ASU Administración y Finanzas

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

#ASUNCIÓN EN ORDEN

145	Rele térmico de 12 a 15 AMPER.	1	1.113.050
146	Mano de obra - por instalación de rele térmico de 12 a 15 AMPER.	1	333.915
147	Rele térmico de 9 a 12 AMPER.	1	960.500
148	Mano de obra - por instalación de rele térmico de 9 a 12 AMPER.	1	288.150
149	Temporizador de 0 a 30 SEG.	1	847.500
150	Mano de obra - por instalación de temporizador de 0 a 30 SEG.	1	254.250
151	Rele falta de fase	1	847.500
152	Mano de obra - por instalación de rele falta de fase	1	254.250
153	Llave T.M. monofásica a riel de 10 hasta 32 AMPER	1	440.700
154	Mano de obra - por instalación de llave T.M. monofásica a riel de 10 hasta 32 AMPER	1	132.210
155	Lave TM trifásica a riela de 10 hasta 32 AMPER	1	536.750
156	Mano de obra - por instalación de llave TM trifásica a riela de 10 hasta 32 AMPER	1	161.025
157	Serpentina de manejadora de aire central de medidas 2,50 M X 1,20 M x 0,20 M de espesor	1	1.073.500
158	Mano de obra - por instalación de serpentina de manejadora de aire central de medidas 2,50 M X 1,20 M x 0,20 M de espesor	1	322.050
159	Fusible D01 16 A Gg 400 V unidad climaveneta	1	4.237.500
160	Mano de obra - Fusible D01 16 A Gg 400 V unidad Carrier	1	1.271.250
161	Fusible 3NA6836 160 A unidad climaveneta	1	2.938.000
162	Mano de obra - Fusible 3NA6836 160 A unidad Carrier	1	881.400
163	Fusible 3NA6830 100 A unidad climaveneta	1	2.542.500
164	Mano de obra - Fusible 3NA6830 100 A unidad Carriera	1	762.750
165	DRIVER X VALV EX TLAN-EVDCV00401 unidad Carrier	1	791.000
166	Mano de obra - DRIVER X VALV EX TLAN-EVDCV00401 unidad Carrier	1	237.300
167	SCHEDA SER. TLANxPC/01/3-PCO100TLN0 unidad Carrier	1	7.345.000
168	Mano de obra - SCHEDA SER. TLANxPC/01/3-PCO100TLN0 unidad Carrier	1	2.203.500
169	TASTIERA PGD1SENZACORNICE-PGD 1000FW1 unidad Carrier	1	1.412.500
170	Mano de obra - TASTIERA PGD1SENZACORNICE-PGD 1000FW1 unidad Carrier	1	423.750
171	SCHEDA ESp PICO485 24 V-PCOECT4850 unidad climaveneta	1	9.605.000
172	Mano de obra - SCHEDA ESp PICO485 24 V-PCOECT4850 unidad Carrier	1	2.881.500
173	SCHEDA PCO3-SE-LARGE-3. 0-PCO3CU00GL0P. PICO485 24 V-PCOECT4850 unidad Carrier	1	9.040.000
174	Mano de obra - SCHEDA PCO3-SE-LARGE-3. 0-PCO3CU00GL0P. PICO485 24 V-PCOECT4850 unidad Carrier	1	2.712.000
175	SCHEDA BACNET OVER IP-PCO10B0WBO unidad Carrier	1	12.995.000
176	Mano de obra - SCHEDA BACNET OVER IP-PCO10B0WBO unidad Carrier	1	3.898.500
177	Compresor hermetico SC ZP 385KCETWD-522 R410A 400/3/50 unidad Carrier	1	23.730.000

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARÍA GENERAL
Contrato Homologado
27 DEC 2023
Nº 4035
Fecha
Secretaría General
Folio 8/12

PIRSY
RUC 1181806-0

178	Mano de obra - Compresor hermetico SC ZP 385KCETWD-522 R410A 400/3/50 unidad Carrier	1	7.119.000
179	Compresor hermetico SC ZP 485KCE-TWD-522 R410A 400/3/50 unidad Carrier	1	91.530.000
180	Mano de obra - Compresor hermetico SC ZP 485KCE-TWD-522 R410A 400/3/50 unidad Carrier	1	27.459.000
181	Ventilador El-Vent FN080-SDA.6N.V7P5 400/3/50 unidad climaveneta	1	9.605.000
182	Mano de obra - Ventilador El-Vent FN080-SDA.6N.V7P5 400/3/50 unidad Carrier	1	2.881.500
183	VALV/TERM EL SERI-KS-9X11 ODF SENZA CAVO unidad Carrier	1	13.560.000
184	Mano de obra - VALV/TERM EL SERI-KS-9X11 ODF SENZA CAVO unidad Carrier	1	4.068.000
185	TRASD-PRES R-1 FEM 0-45 Bar 4/20 mA 8 Mt. unidad climaveneta	1	6.780.000
186	Mano de obra - TRASD-PRES R-1 FEM 0-45 Bar 4/20 mA 8 Mt. unidad Carrier	1	2.034.000
187	TRASD-PRES R-1 FEM 0-45 Bar 4/20 mA 7,5 Mt. unidad Carrier	1	3.107.500
188	Mano de obra - TRASD-PRES R-1 FEM 0-45 Bar 4/20 mA 7,5 Mt. unidad Carrier	1	932.250
189	SONDA 8mt-40/90°C-NTC080WP00 unidad Carrier	1	2.373.000
190	Mano de obra - SONDA 8mt-40/90°C-NTC080WP00 unidad Carrier	1	711.900
191	SONDA 6mt-40/90°C-NTC060WP00 unidad Carrier	1	1.751.500
192	Mano de obra - SONDA 6mt-40/90°C-NTC060WP00 unidad Carrier	1	525.450
193	TRASD-RAZ. FEM. 0,0/17, 3BAR-SPKT0043R0 unidad Carrier	1	1.412.500
194	Mano de obra - TRASD-RAZ. FEM. 0,0/17, 3BAR-SPKT0043R0 unidad Carrier	1	423.750
195	SONDA 12mt x TERM.ELERTR.NTC 120WF00 unidad Carrier	1	1.186.500
196	Mano de obra - SONDA 12mt x TERM.ELERTR.NTC 120WF00 unidad Carrier	1	355.950
197	PORTA FUSIBLE 31286 WOHNER E14 unidad Carrier	1	1.695.000
198	Mano de obra - PORTA FUSIBLE 31286 WOHNER E14 unidad Carrier	1	508.500
199	COPERTURA E 18 01980 WOHNER E14 unidad Carrier	1	678.000
200	Mano de obra - COPERTURA E 18 01980 WOHNER E14 unidad Carrier	1	203.400
201	PORTAFUSIBLE 03199 BASE FUS.NH 160A unidad Carrier	1	678.000
202	Mano de obra - PORTAFUSIBLE 03199 BASE FUS.NH 160A unidad Carrier	1	203.400
203	FUSIBLE D01 4 A Gg 400 V unidad Carrier	1	2.034.000
204	Mano de obra - FUSIBLE D01 4 A Gg 400 V unidad Carrier	1	610.200
205	FUSIBLE D01 6 A Gg 400 Vunidad Carrier	1	1.412.500
206	Mano de obra - FUSIBLE D01 6 A Gg 400 V unidad Carrier	1	423.750
207	FUSIBLE D01 25 A Gg 400 V unidad Carrier	1	1.243.000
208	Mano de obra - FUSIBLE D01 25 A Gg 400 V unidad Carrier	1	372.900
209	CORPO VAL.SOL.1078/11S CASTEL uunidad Carrier	1	847.500

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARÍA GENERAL
Contrato Homologado
Res. N° 4035 Fecha 27 DEC 2023
Secretario General
Folio 9/12

SERVICE REPUESTOS

210	Mano de obra - CORPO VAL.SOL.1078/11S CASTEL unidad Carrier	1	254.250
211	PRESS-DIFF.H2O DR1 50mbar IP 54 unidad Carrier	1	12.430.000
212	Mano de obra - PRESS-DIFF.H2O DR1 50mbar IP 54 unidad Carrier	1	3.729.000
213	CALIBRATORE01728 16 A D01 SU E 18 WOHNER unidad Carrier	1	1.412.500
214	Mano de obra - CALIBRATORE01728 16 A D01 SU E 18 WOHNER unidad Carrier	1	423.750
215	CORNICE NEUTRA W3000 8 RIGHE - PGD100FRM1 unidad Carrier	1	480.249
216	Mano de obra - CORNICE NEUTRA W3000 8 RIGHE - PGD100FRM1 unidad Carrier	1	144.075
217	CONNET.PRES. DR12x0,75 L=6 MT unidad Carrier	1	847.500
218	Mano de obra - CONNET.PRES. DR12x0,75 L=6 MT unidad Carrier	1	254.250
219	PRESS-MAX ACB-2UB1130 MW 40,5/33.3-9mt unidad Carrier	1	847.500
220	Mano de obra - PRESS-MAX ACB-2UB1130 MW 40,5/33.3-9mt unidad Carrier	1	254.250
221	PRESS-MAX ACB-2UB1130 MW 40,5/33.3-6mt unidad Carrier	1	791.000
222	Mano de obra - PRESS-MAX ACB-2UB1130 MW 40,5/33.3-6mt unidad Carrier	1	237.300
223	CALIBRATORE 01716 4 A D01 WOHNER unidad Carrier	1	904.000
224	Mano de obra - CALIBRATORE 01716 4 A D01 WOHNER unidad Carrier	1	271.200
225	CALIBRATORE 01717 6 A D01 WOHNER unidad Carrier	1	847.500
226	Mano de obra - CALIBRATORE 01717 6 A D01 WOHNER unidad Carrier	1	254.250
227	CALIBRATORE 01720 25 A D02 WOHNER unidad Carrier	1	734.499
228	Mano de obra - CALIBRATORE 01720 25 A D02 WOHNER uunidad Carrier	1	220.350
229	VALV-H2O SFIATO 1/2 GAS ART 52/CRunidad Carrier	1	621.500
230	Mano de obra - VALV-H2O SFIATO 1/2 GAS ART 52/CR unidad Carrier	1	186.450
231	PIASTRINA METRICA M5 TRATT. ZnNI 7 IV S unidad Carrier	1	678.000
232	Mano de obra - PIASTRINA METRICA M5 TRATT. ZnNI 7 IV S unidad Carrier	1	203.400
233	RTS 20 BADPL55+SE/E13 KVA unidad Carrier	1	678.000
234	Mano de obra - RTS 20 BADPL55+SE/E13 KVA unidad Carrier	1	436.500
		Total IVA Incluido	**753.514.263**

Secretaría General
Contrato Homologado
4035 27 DEC 2023
Fecha.....
Secretario General
10/12

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 1.500.000.000 (guaraníes mil Quinientos millones), el monto máximo es de Gs. 3.000.000.000 (guaraníes tres mil millones) conforme a la planilla de precios unitarios ofertados que asciende a un monto total de Gs. 753.514.263 (guaraníes setecientos cincuenta y tres millones quinientos catorce mil doscientos sesenta y tres) IVA Incluido.**

SERVICE REPUESTOS
RUC 1101033-0

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del pliego de bases.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **Dirección de Servicios Administrativos - DSA.**

9. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.
El porcentaje del mismo será del 10 % (diez por ciento) del monto máximo del contrato.

10. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA - NO APLICA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

11. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARÍA GENERAL
Secretario Generalizado
Res. N° 4035 Fecha 27 DEC 2023
Secretario General
Folio 11/12

SERVICE REPUESTOS

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

15. SUSCRIPCIÓN

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 29 días del mes de enero de 2024.

Por la empresa: SERVICE REPUESTO PIROY DE JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS

SERVICE REPUESTOS PIROY RUC 1010533-3

SR. JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARÍA GENERAL
Contrato Homologado
Res. N° 4035 Fecha 27 DEC 2023
Secretario General
Folio 12/12

POR LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

MARIA CRISTINA SIGNORINO
SECRETARIA GENERAL

OSCAR ANDRES RODRIGUEZ QUIÑÓNEZ
INTENDENTE MUNICIPAL