CONTRATO DE LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/16- "CONSTRUCCION DE 3 AULAS, 2 BAÑOS SEXADOS, Y 2 COCINAS COMEDOR"

Entre la Municipalidad de Villa Curuguaty, domiciliada sobre la Avda. las Carlos Antonio López c/Independencia Nacional, República del Paraguay, representada para este acto por el Abg. Nelson J. Martínez Portillo, con Cédula de Identidad N° 3.435.301, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma ALBERTO SERAFINI CONSTRUCCIONES, domiciliada en la Ciudad de Cnel Oviedo, República del Paraguay, representada para este acto por el señor Alberto Domingo Serafini Ayala, con Cédula de Identidad N° 1.333.070, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS, 2 BAÑOS SEXADOS, Y 2 COCINAS COMEDOR ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCION DE 3 AULAS, 2 BAÑOS SEXADOS, Y 2 COCINAS COMEDOR.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, **siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.**

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Alberto Serafini Ayala
Construcciones
Aquidabán c/ Juana de Lara
Tel. 0521 - 200 378
Cnel Oviedo-Paraguay

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2016	*3*	*3*	*2*	*0*	*521*	*30*	*003*	*14*	*628.000.000*

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 306357.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento llamado a LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/16 "Construcción De 3 Aulas, 2 Baños Sexados, Y 2 Cocinas Comedor", convocado por la Municipalidad de Villa Curuguaty. La adjudicación fue realizada según Resolución Municipal N° 768/2.016.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del contrato hasta el 31 de Diciembre de 2.016.-

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.-

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY INTENDENCIA

Alberto Serafini Ayala
Construcciones
Aquidabán c/ Juana de Lara
Tel. 0521 - 200 378
Cnel Oviedo-Paraguay

LOTE 1

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de una Cocina Comedor Techo de Zinc-ESC. BAS. 3044-REPUBLICA DE CUBA-COL.ARAUJO CUE M.C.P
Departamento Canindeyú

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNI	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Cod de Cat
1	Trab prelim trazado/replanteo de obra	93,70	m²	3.500	327.950	72131601-002
2	Relleno y compactación	26,00	m³	77.448	2.013.653	72131601-002
3	Mampost nivelac. ladrillo común 30 cm	11,00	m²	116.172	1.277.895	72131601-005
4	Est H°A° zapatas	2,80	m³	2.323.446	6.505.649	72131601-004
5	Est H°A° Viga encadenado inferior	2,50	m³	2.323.446	5.808.615	72131601-004
6	Est H°A° Viga encadenado superior	2,00	m³	2.323.446	4.646.892	72131601-004
7	Est H°A° Pilares	2,60	m³	2.323.446	6.040.960	72131601-004
8	Aislación horizontal/vertical mampost	15,00	m²	19.362	290.431	72131601-006
9	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	137,00	m²	87.129	11.936.705	72131601-005
10	Envarillado de paredes	50,00	ml	19.362	968.103	72131601-005
11	Techo de chapas galvanizadas de zinc con sus vigas reticuladas metálicas	116,00	m²	174.258	20.213.982	72131601-007
12	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	86,60	m²	35.820	3.101.994	72131601-005
13	Carpeta para piso cerámico	86,60	m²	28.075	2.431.293	72131601-005
14	Piso cerámico P.E.I.4 Tipo A	86,60	m²	96.810	8.383.768	72131601-009
15	Zócalo cerámico	60,00	ml	28.075	1.684.498	72131601-009
16	Guarda obra alisado/contrapiso	34,00	m²	58.086	1.974.929	72131601-009
17	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	220,00	m²	35.820	7.880.355	72131601-008
18	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	54,00	m²	37.756	2.038.824	72131601-008
19	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	10,00	ml	38.724	387.241	72131601-008
20	. Puerta tablero 0,90x2,10 c/ marco y cerradura	1,00	un	871.292	871.292	72131601-010
21	Puerta de madera tipo Placa c/ marco y cerradura	2,00	un	464.689	929.378	72131601-010
22	Puerta metálica de 2 hojas 1,20x2,10	1,00	un	1.064.913	1.064.913	72131601-010
23	Carp metálica ventana tipo balancín	10,80	m²	290.431	3.136.652	72131601-010
24	Vidrio doble de 3 mm para ventana	10,80	m²	125.853	1.359.216	72131601-010
25	Pintura interior pared látex c/sellador	220,00	m²	19.362	4.259.651	72131601-012
26	Pintura exterior pared látex c/sellador	54,00	m²	19.362	1.045.551	72131601-012
27	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	7,14	m2	26.139	186.631	72131601-012

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Alberto Serafini Ayala
Construcción

28	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	7,14	m²	26.139	186.631	72131601-012
29	Pintura Abertura metal c/sintético	26,00	m²	26.139	679.608	72131601-012
30	Cielorraso de PVC con soporte caño metálico	86,60	m²	96.810	8.383.768	72131601-007
31	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	23,00	ml	96.810	2.226.636	72131601-011
32	Bajada caño PVC de 100 mm	16,00	ml	29.043	464.689	72131601-011
33	Revestido de azulejo mesada cocina	6,00	m2	96.810	580.862	72131601-011
34	Agua Corriente	1,00	un	580.862	580.862	72131601-011
35	Desague Cloacal incluye; cañerias, rejillas, Registros, Cámara Séptica y Pozo Ciego	1,00	un	4.840.513	4.840.513	72131601-011
36	Pileta de cocina con Griferia y mesada	1,00	un	1.615.657	1.615.657	72131601-011
37	Cableado de acometida 2x10 mm	50,00	m	9.681	484.051	72131601-001
38	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	1,00	un	580.862	580.862	72131601-001
39	Inst Eléct Linea para tomacorriente	8,00	un	125.853	1.006.827	72131601-001
40	Inst Eléct Linea para iluminación	14,00	un	125.853	1.761.947	72131601-001
41	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W	6,00	un	116.172	697.034	72131601-001
42	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W	8,00	un	96.810	774.482	72131601-001
43	Inst Eléct Linea p/ventilador techo	3,00	un	125.853	377.560	72131601-001
44	Colocación de Ventilador techo	3,00	un	435.646	1.306.938	72131601-001
45	Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	un	484.052	484.052	72131601-013
	TOTAL				127.800.000	

Son Guaranies: Ciento veinte y siete millones ochocientos mil.----------

LOTE 2

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de una Cocina Comedor Techo de Zinc-ESC. BAS. 3016-ANDRES RODRIGUEZ-COL. 7 MONTES

Departamento Canindeyú

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNI	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Cod de Cat
1	Trab prelim trazado/replanteo de obra	93,7	m²	3.500	327.950	72131601-002
2	Relleno y compactación	26	m³	77.448	2.013.653	72131601-002
3	Mampost nivelac. ladrillo común 30 cm	11	m²	116.172	1.277.895	72131601-005

Alberto Serafini Ayala
Construcciones
Aquidabán c/ Juana de Lara

4	Est H°A° zapatas	2,8	m³	2.323.446	6.505.649	72131601-004
5	Est H°A° Viga encadenado inferior	2,5	m³	2.323.446	5.808.615	72131601-004
6	Est H°A° Viga encadenado superior	2	m³	2.323.446	4.646.892	72131601-004
7	Est H°A° Pilares	2,6	m³	2.323.446	6.040.960	72131601-004
8	Aislación horizontal/vertical mampost	15	m²	19.362	290.431	72131601-006
9	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	137	m²	87.129	11.936.705	72131601-005
10	Envarillado de paredes	50	ml	19.362	968.103	72131601-005
11	Techo de chapas galvanizadas de zinc con sus vigas reticuladas metálicas	116	m²	174.258	20.213.982	72131601-007
12	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	86,6	m²	35.820	3.101.994	72131601-005
13	Carpeta para piso cerámico	86,6	m²	28.075	2.431.293	72131601-005
14	Piso cerámico P.E.I.4 Tipo A	86,6	m²	96.810	8.383.768	72131601-009
15	Zócalo cerámico	60	ml	28.075	1.684.498	72131601-009
16	Guarda obra alisado/contrapiso	34	m²	58.086	1.974.929	72131601-009
17	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	220	m²	35.820	7.880.355	72131601-008
18	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	54	m²	37.756	2.038.824	72131601-008
19	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	10	ml	38.724	387.241	72131601-008
20	. Puerta tablero 0,90x2,10 c/ marco y cerradura	1	un	871.292	871.292	72131601-010
21	Puerta de madera tipo Placa c/ marco y cerradura	2	un	464.689	929.378	72131601-010
22	Puerta metálica de 2 hojas 1,20x2,10	1	un	1.064.913	1.064.913	72131601-010
23	Carp metálica ventana tipo balancin	10,8	m²	290.431	3.136.652	72131601-010
24	Vidrio doble de 3 mm para ventana	10,8	m²	125.853	1.359.216	72131601-010
25	Pintura interior pared látex c/sellador	220	m²	19.362	4.259.651	72131601-012
26	Pintura exterior pared látex c/sellador	54	m²	19.362	1.045.551	72131601-012
27	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	7,14	m2	26.139	186.631	72131601-012
28	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	7,14	m²	26.139	186.631	72131601-012
29	Pintura Abertura metal c/sintético	26	m²	26.139	679.608	72131601-012
30	Cielorraso de PVC con soporte caño metálico	86,6	m²	96.810	8.383.768	72131601-007
31	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	23	ml	96.810	2.226.636	72131601-011
32	Bajada caño PVC de 100 mm	16	ml	29.043	464.689	72131601-011
33	Revestido de azulejo mesada cocina	6	m2	96.810	580.862	72131601-011
34	Agua Corriente	1	un	580.862	580.862	72131601-011
35	Desague Cloacal incluye; cañerias, rejillas, Registros, Cámara Séptica y Pozo Ciego	1	un	4.840.513	4.840.513	72131601-011
36	Pileta de cocina con Griferia y mesada	1	un	1.615.657	1.615.657	72131601-011
37	Cableado de acometida 2x10 mm	50	m	9.681	484.051	72131601-001

Alberto Serafini Ayala
Construcciones
Aquidabán c/ Juana de Lara

38	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	1	un	580.862	580.862	72131601-001
39	Inst Eléct Línea para tomacorriente	8	un	125.853	1.006.827	72131601-001
40	Inst Eléct Línea para iluminación	14	un	125.853	1.761.947	72131601-001
41	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W	6	un	116.172	697.034	72131601-001
42	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W	8	un	96.810	774.482	72131601-001
43	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	3	un	125.853	377.560	72131601-001
44	Colocación de Ventilador techo	3	un	435.646	1.306.938	72131601-001
45	Trabajos Complementarios Limpieza Final	1	un	484.052	484.052	72131601-013
	TOTAL				127.800.000	

Son Guaranies: Ciento veinte y siete millones ochocientos mil.----------

LOTE 3

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construccion de un Baño Sexado- Techo de Tejas-ESC. BAS. N° 5995-MCAL. FCO. SOLANO LOPEZ-COL. MARACANA

Departamento de Canindeyu

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNI	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Cod de Cat
1	Trabajos preliminares. Marcación y replanteo	M2	10,7	3.336	35.700	72131601-002
2	Relleno y compactación	M3	3	76.263	228.788	72131601-003
3	Mampostería de nivelac. De 0,30 cm.	M2	5	114.394	571.971	72131601-005
4	Estructura de H°A° zapatas y pilares	M3	1,82	2.287.882	4.163.946	72131601-004
5	Encadenados inferior de H°A°	M3	0,8	2.287.882	1.830.306	72131601-004
6	Encadenados Superior de H°A°	M3	0,5	2.287.882	1.143.941	72131601-004
7	Aislación de paredes	M2	5	19.066	95.328	72131601-006
8	Mampostería de elevac. Ladrillos huecos 0,15	M2	46	85.796	3.946.597	72131601-005
9	Envarillado de paredes	ML	10	19.066	190.657	72131601-005
10	Techo de tejas y tejuelones	M2	16,6	228.788	3.797.885	72131601-007
11	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	M2	92	37.178	3.420.384	72131601-008
12	Contrapiso de H° de cascotes	M2	8,46	35.272	298.397	72131601-009
13	Carpe3ta para colocación de piso	M2	8,46	27.645	233.879	72131601-009
14	Piso de cerámica esmaltada	M2	8,46	95.328	806.479	72131601-009
15	Piso alisado de cemento (Guarda	M2	8,8	57.197	503.334	72131601-009

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Alberto Serafini Ayala
Construcciones
Aquidabán c/ Juana de Lara

	Obra)					
16	Puerta Tablero	Un	2	762.627	1.525.255	72131601-010
17	Puerta Para boxes tipo placa	Un	3	381.314	1.143.941	72131601-010
18	Ventanas tipo balancines	M2	0,48	285.985	137.273	72131601-010
19	Pintura de paredes al Látex	M2	55	19.066	1.048.613	72131601-012
20	Pintura de aberturas sintético	M2	6,84	25.739	176.053	72131601-012
21	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	M2	16,6	17.159	284.841	72131601-012
22	Revestimiento de Azulejos	M2	37	95.328	3.527.152	72131601-005
23	Vidrios dobles para ventana	M2	0,48	123.927	59.485	72131601-010
24	Instalación eléctrica	GL	1	1.906.569	1.906.569	72131601-001
25	Instalación sanitaria desague clocal y agua corriente	UN	1	953.284	953.284	72131601-011
26	Instalación de Baño Artefactos	UN	2	2.859.853	5.719.706	72131601-011
27	Camara séptica 1,50x3,00	UN	1	1.334.598	1.334.598	72131601-011
28	Pozo absorvente de 2,50x3,00	UN	1	2.573.868	2.573.868	72131601-011
29	Limpieza Final	Global	1	286.280	286.280	72131601-013
	TOTAL GENERAL				41.944.510	

Son guaraníes: Cuarenta y un millones novecientos cuarenta y cuatro mil quinientos diez.----------

LOTE 4

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construccion de un Baño Sexado- Techo de Tejas-ESC. BAS. N° 2474-VIRGEN DE FATIMA-COL. PYNANDI

Departamento de Canindeyu

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNI	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Cod de Cat
1	Trabajos preliminares. Marcación y replanteo	M2	10,7	3.336	35.700	72131601-002
2	Relleno y compactación	M3	3	76.263	228.788	72131601-003
3	Mampostería de nivelac. De 0,30 cm.	M2	5	114.394	571.971	72131601-005
4	Estructura de HºAº zapatas y pilares	M3	1,82	2.287.882	4.163.946	72131601-004
5	Encadenados inferior de HºAº	M3	0,8	2.287.882	1.830.306	72131601-004
6	Encadenados Superior de HºAº	M3	0,5	2.287.882	1.143.941	72131601-004
7	Aislación de paredes	M2	5	19.066	95.328	72131601-006
8	Mampostería de elevac. Ladrillos huecos 0,15	M2	46	85.796	3.946.597	72131601-005
9	Envarillado de paredes	ML	10	19.066	190.657	72131601-005
10	Techo de tejas y tejuelones	M2	16,6	228.788	3.797.885	72131601-007

Alberto Serafini Av.
Construcciones
Aquidabán c/ Juana de Lara

11	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	M2	92	37.178	3.420.384	72131601-008
12	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	8,46	35.272	298.397	72131601-009
13	Carpe3ta para colocación de piso	M2	8,46	27.645	233.879	72131601-009
14	Piso de cerámica esmaltada	M2	8,46	95.328	806.479	72131601-009
15	Piso alisado de cemento (Guarda Obra)	M2	8,8	57.197	503.334	72131601-009
16	Puerta Tablero	Un	2	762.627	1.525.255	72131601-010
17	Puerta Para boxes tipo placa	Un	3	381.314	1.143.941	72131601-010
18	Ventanas tipo balancines	M2	0,48	285.985	137.273	72131601-010
19	Pintura de paredes al Látex	M2	55	19.066	1.048.613	72131601-012
20	Pintura de aberturas sintético	M2	6,84	25.739	176.053	72131601-012
21	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	M2	16,6	17.159	284.841	72131601-012
22	Revestimiento de Azulejos	M2	37	95.328	3.527.152	72131601-005
23	Vidrios dobles para ventana	M2	0,48	123.927	59.485	72131601-010
24	Instalación eléctrica	GL	1	1.906.569	1.906.569	72131601-001
25	Instalación sanitaria desague clocal y agua corriente	UN	1	953.284	953.284	72131601-011
26	Instalación de Baño Artefactos	UN	2	2.859.853	5.719.706	72131601-011
27	Camara séptica 1,50x3,00	UN	1	1.334.598	1.334.598	72131601-011
28	Pozo absorvente de 2,50x3,00	UN	1	2.573.868	2.573.868	72131601-011
29	Limpieza Final	Global	1	286.280	286.280	72131601-013
TOTAL GENERAL					41.944.510	

Son guaraníes: Cuarenta y un millones novecientos cuarenta y cuatro mil quinientos diez ----------

LOTE 5

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de 1 Aula 5.80x6.80 Techo de Tejas-ESC. BAS. 7920-SAN LORENZO-COL. FORTUNA

Departamento Canindeyú

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNI	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Cod de Cat
1	Trab prelim trazado/replanteo de obra	61,92	m²	3.400	210.551	72131601-002
2	Relleno y compactación	15,00	m³	77.723	1.165.841	72131601-002
3	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	11,00	m²	116.584	1.282.425	72131601-005
4	Est H°A° zapatas	2,70	m³	2.331.681	6.295.540	72131601-004

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY - INTENDENCIA

Alberto Serafini Ayala
Construcciones
Aquidabán c/ Juana de Lara
Tel. 0524-

5	Est H°A° Viga encadenado inferior	2,00	m³	2.331.681	4.663.363	72131601-004
6	Est H°A° Viga encadenado superior	1,40	m³	2.331.681	3.264.354	72131601-004
7	Est H°A° viga cumbrera 20x50 cm, losita sobre abertura	0,88	m³	2.331.681	2.051.880	72131601-004
8	Est H°A° Pilares	2,40	m³	2.331.681	5.596.035	72131601-004
9	Aislación horizontal/vertical mampost	8,00	m²	19.431	155.445	72131601-006
10	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	32,00	m²	87.438	2.798.018	72131601-005
11	Mamp elev ladrillo Huecos 0,20 m	42,00	m²	106.869	4.488.487	72131601-005
12	Envarillado de paredes	27,00	ml	19.431	524.628	72131601-005
13	Techo teja y tejuelon c/Tirantes Metálicos 60x100	82,00	m²	233.168	19.119.787	72131601-007
14	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	57,50	m²	35.947	2.066.938	72131601-005
15	Carpeta para piso cerámico	57,50	m²	28.174	1.620.033	72131601-005
16	Piso cerámico P.E.I.4 Tipo A	57,50	m²	97.153	5.586.320	72131601-009
17	Zócalo cerámico	30,00	ml	28.174	845.235	72131601-009
18	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	28,00	m²	58.292	1.632.177	72131601-009
19	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	80,00	m²	35.947	2.875.740	72131601-008
20	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	85,00	m²	37.890	3.220.635	72131601-008
21	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	20,00	ml	38.861	777.227	72131601-008
22	Pizarrón de 3,40 x 1.10 m	1,00	un	1.068.687	1.068.687	72131601-008
23	Carp mad. Puerta tablero	1,00	un	1.165.841	1.165.841	72131601-010
24	Carp metálica ventana tipo balancín	7,20	m²	291.460	2.098.513	72131601-010
25	Vidrio doble de 3 mm para ventanas	7,20	m²	126.299	909.356	72131601-010
26	Pintura interior pared látex c/sellador	61,00	m²	19.431	1.185.271	72131601-012
27	Pintura exterior pared látex c/sellador	61,00	m²	19.431	1.185.271	72131601-012
28	Pintura pared/pila con pintura sintetica	50,00	m²	26.231	1.311.571	72131601-012
29	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	3,00	m2	26.231	78.694	72131601-012
30	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	5,00	m²	26.231	131.157	72131601-012
31	Pintura Abertura metal c/sintético	14,40	m²	26.231	377.732	72131601-012
32	Pintura Techo con tirantes al barniz	82,00	m²	17.488	1.433.984	72131601-012

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY INTENDENCIA

Alberto Serafini Ayala
Construcciones
Aquidabán c/ Juana de Lara

33	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	16,00	ml	97.153	1.554.454	72131601-011
34	Bajada caño PVC de 100 mm	16,00	m	29.146	466.336	72131601-011
35	Cableado de acometida 2x10 mm	50,00	m	9.715	485.767	72131601-001
36	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	1,00	un	582.920	582.920	72131601-001
37	Inst Eléct Línea para tomacorriente	3,00	un	126.299	378.898	72131601-001
38	Inst Eléct Línea para iluminación	11,00	un	126.299	1.389.293	72131601-001
39	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W	4,00	un	116.584	466.336	72131601-001
40	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W	3,00	un	97.153	291.460	72131601-001
41	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	2,00	un	126.299	252.599	72131601-001
42	Colocación de Ventilador techo	2,00	un	437.190	874.381	72131601-001
43	Rampa para minusvalidos	1,00	un	680.074	680.074	72131601-005
44	Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	un	771.866	771.866	72131601-013
TOTAL					89.381.120	

Son guaranies: Ochenta y nueve millones trescientos ochenta y un mil ciento veinte.----------

LOTE 6

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de 1 Aula 5.80x6.80 Techo de Tejas-ESC. BAS. 7942-B° YUKYRY-COL. FORTUNA
Departamento Canindeyú

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNI	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Cod de Cat
1	Trab prelim trazado/replanteo de obra	61,92	m²	3.400	210.551	72131601-002
2	Relleno y compactación	15,00	m³	77.723	1.165.841	72131601-002
3	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	11,00	m²	116.584	1.282.425	72131601-005
4	Est H°A° zapatas	2,70	m³	2.331.681	6.295.540	72131601-004
5	Est H°A° Viga encadenado inferior	2,00	m³	2.331.681	4.663.363	72131601-004
6	Est H°A° Viga encadenado superior	1,40	m³	2.331.681	3.264.354	72131601-004
7	Est H°A° viga cumbrera 20x50 cm, losita sobre abertura	0,88	m³	2.331.681	2.051.880	72131601-004

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Alberto Serafini Ayala
Construcciones

8	Est H°A° Pilares	2,40	m³	2.331.681	5.596.035	72131601-004
9	Aislación horizontal/vertical mampost	8,00	m²	19.431	155.445	72131601-006
10	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	32,00	m²	87.438	2.798.018	72131601-005
11	Mamp elev ladrillo Huecos 0,20 m	42,00	m²	106.869	4.488.487	72131601-005
12	Envarillado de paredes	27,00	ml	19.431	524.628	72131601-005
13	Techo teja y tejuelon c/Tirantes Metálicos 60x100	82,00	m²	233.168	19.119.787	72131601-007
14	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	57,50	m²	35.947	2.066.938	72131601-005
15	Carpeta para piso cerámico	57,50	m²	28.174	1.620.033	72131601-005
16	Piso cerámico P.E.I.4 Tipo A	57,50	m²	97.153	5.586.320	72131601-009
17	Zócalo cerámico	30,00	ml	28.174	845.235	72131601-009
18	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	28,00	m²	58.292	1.632.177	72131601-009
19	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	80,00	m²	35.947	2.875.740	72131601-008
20	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	85,00	m²	37.890	3.220.635	72131601-008
21	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	20,00	ml	38.861	777.227	72131601-008
22	Pizarrón de 3,40 x 1.10 m	1,00	un	1.068.687	1.068.687	72131601-008
23	Carp mad. Puerta tablero	1,00	un	1.165.841	1.165.841	72131601-010
24	Carp metálica ventana tipo balancin	7,20	m²	291.460	2.098.513	72131601-010
25	Vidrio doble de 3 mm para ventanas	7,20	m²	126.299	909.356	72131601-010
26	Pintura interior pared látex c/sellador	61,00	m²	19.431	1.185.271	72131601-012
27	Pintura exterior pared látex c/sellador	61,00	m²	19.431	1.185.271	72131601-012
28	Pintura pared/pila con pintura sintetica	50,00	m²	26.231	1.311.571	72131601-012
29	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	3,00	m2	26.231	78.694	72131601-012
30	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	5,00	m²	26.231	131.157	72131601-012
31	Pintura Abertura metal c/sintético	14,40	m²	26.231	377.732	72131601-012
32	Pintura Techo con tirantes al barniz	82,00	m²	17.488	1.433.984	72131601-012
33	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	16,00	ml	97.153	1.554.454	72131601-011
34	Bajada caño PVC de 100 mm	16,00	m	29.146	466.336	72131601-011
35	Cableado de acometida 2x10 mm	50,00	m	9.715	485.767	72131601-001

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
INTENDENCIA

Alberto Serafini Ayala
Construcciones
Aquidabán c/ Juana de Lara

36	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	1,00	un	582.920	582.920	72131601-001
37	Inst Eléct Linea para tomacorriente	3,00	un	126.299	378.898	72131601-001
38	Inst Eléct Linea para iluminación	11,00	un	126.299	1.389.293	72131601-001
39	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W	4,00	un	116.584	466.336	72131601-001
40	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W	3,00	un	97.153	291.460	72131601-001
41	Inst Eléct Linea p/ventilador techo	2,00	un	126.299	252.599	72131601-001
42	Colocación de Ventilador techo	2,00	un	437.190	874.381	72131601-001
43	Rampa para minusvalidos	1,00	un	680.074	680.074	72131601-005
44	Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	un	771.866	771.866	72131601-013
TOTAL					89.381.120	

Son guaraníes: Ochenta y nueve millones trescientos ochenta y un mil ciento veinte.----------

LOTE 7

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de 1 Aula 5.80x6.80 Techo de Tejas-ESC. BAS. 5967-MARIA AUXILIADORA-COL. MARACANA

Departamento Canindeyú

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNI	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Cod de Cat
1	Trab prelim trazado/replanteo de obra	61,92	m²	3.400	210.551	72131601-002
2	Relleno y compactación	15,00	m³	77.723	1.165.841	72131601-002
3	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	11,00	m²	116.584	1.282.425	72131601-005
4	Est H°A° zapatas	2,70	m³	2.331.681	6.295.540	72131601-004
5	Est H°A° Viga encadenado inferior	2,00	m³	2.331.681	4.663.363	72131601-004
6	Est H°A° Viga encadenado superior	1,40	m³	2.331.681	3.264.354	72131601-004
7	Est H°A° viga cumbrera 20x50 cm, losita sobre abertura	0,88	m³	2.331.681	2.051.880	72131601-004
8	Est H°A° Pilares	2,40	m³	2.331.681	5.596.035	72131601-004
9	Aislación horizontal/vertical mampost	8,00	m²	19.431	155.445	72131601-006
10	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	32,00	m²	87.438	2.798.018	72131601-005
11	Mamp elev ladrillo Huecos 0,20 m	42,00	m²	106.869	4.488.487	72131601-005
12	Envarillado de paredes	27,00	ml	19.431	524.628	72131601-005
13	Techo teja y tejuelon c/Tirantes Metálicos 60x100	82,00	m²	233.168	19.119.787	72131601-007
14	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	57,50	m²	35.947	2.066.938	72131601-005

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Alberto Serafini Ayala
Construcciones
Aquidabán c/ Juana de Lara
Tel. 0521 - 200.379

15	Carpeta para piso cerámico	57,50	m²	28.174	1.620.033	72131601-005
16	Piso cerámico P.E.I.4 Tipo A	57,50	m²	97.153	5.586.320	72131601-009
17	Zócalo cerámico	30,00	ml	28.174	845.235	72131601-009
18	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	28,00	m²	58.292	1.632.177	72131601-009
19	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	80,00	m²	35.947	2.875.740	72131601-008
20	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	85,00	m²	37.890	3.220.635	72131601-008
21	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	20,00	ml	38.861	777.227	72131601-008
22	Pizarrón de 3,40 x 1.10 m	1,00	un	1.068.687	1.068.687	72131601-008
23	Carp mad. Puerta tablero	1,00	un	1.165.841	1.165.841	72131601-010
24	Carp metálica ventana tipo balancin	7,20	m²	291.460	2.098.513	72131601-010
25	Vidrio doble de 3 mm para ventanas	7,20	m²	126.299	909.356	72131601-010
26	Pintura interior pared látex c/sellador	61,00	m²	19.431	1.185.271	72131601-012
27	Pintura exterior pared látex c/sellador	61,00	m²	19.431	1.185.271	72131601-012
28	Pintura pared/pila con pintura sintetica	50,00	m²	26.231	1.311.571	72131601-012
29	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	3,00	m2	26.231	78.694	72131601-012
30	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	5,00	m²	26.231	131.157	72131601-012
31	Pintura Abertura metal c/sintético	14,40	m²	26.231	377.732	72131601-012
32	Pintura Techo con tirantes al barniz	82,00	m²	17.488	1.433.984	72131601-012
33	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	16,00	ml	97.153	1.554.454	72131601-011
34	Bajada caño PVC de 100 mm	16,00	m	29.146	466.336	72131601-011
35	Cableado de acometida 2x10 mm	50,00	m	9.715	485.767	72131601-001
36	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	1,00	un	582.920	582.920	72131601-001
37	Inst Eléct Línea para tomacorriente	3,00	un	126.299	378.898	72131601-001
38	Inst Eléct Línea para iluminación	11,00	un	126.299	1.389.293	72131601-001
39	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W	4,00	un	116.584	466.336	72131601-001
40	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W	3,00	un	97.153	291.460	72131601-001
41	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	2,00	un	126.299	252.599	72131601-001
42	Colocación de Ventilador techo	2,00	un	437.190	874.381	72131601-001
43	Rampa para minusvalidos	1,00	un	680.074	680.074	72131601-005
44	Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	un	771.866	771.866	72131601-013
TOTAL					**89.381.120**	

Son guaraníes: Ochenta y nueve millones trescientos ochenta y un mil ciento veinte.----------

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: 607.632.380 (Guaraníes Seiscientos Siete Millones Seiscientos Treinta Y Dos Mil Trescientos Ochenta).-

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Alberto Serafini Ayala
Construcciones
Aquidabán c/ Juana de Lara
Tel. 0521 - 200 378
Ciudad Oviedo-Paraguay

El Proveedor se compromete a ejecutar las obras acorde lo solicitado y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
El pago se realizara por cada certificación de avance de obra.

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones serán:

-el cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

El contratista deberá ejecutar las obras en un plazo de 150 dias contados a partir de la orden de inicio, en tales lugares:

- Construcción de 1 Aula -ESC. BAS. 7920-SAN LORENZO-COL. FORTUNA.
- Construcción de 1 Aula 5.80x6.80 Techo de Tejas-ESC. BAS. 7942-B° YUKYRY-COL. FORTUNA.
- Construcción de 1 Aula ESC. BAS. 5967-MARIA AUXILIADORA-COL. MARACANA.
- Construcción de un Baño Sexado-ESC. BAS. N° 5995-MCAL. FCO. SOLANO LOPEZ-COL. MARACANA.
- Construcción de un Baño Sexado- Techo de Tejas-ESC. BAS. N° 2472-VIRGEN DE FATIMA-COL. PYNANDI.
- Construcción de una Cocina Comedor Techo de Zinc-ESC. BAS. 3044-REPUBLICA DE CUBA-COL.ARAUJO CUE M.C.P.
- Construcción de una Cocina Comedor Techo de Zinc-ESC. BAS. 3016-ANDRES RODRIGUEZ-COL. 7 MONTES.

8. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del contrato.-

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 05% del monto total del contrato.-

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Alberto Serafini Ayala
Construcciones
Aquidabán c/ Juana de Lara
Tel. 0521 - 200 378
Cnel Oviedo-Paraguay

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

Las descripciones de las Obras están sujetas al art. 37 inc. j-Ley N° 2051, en las clausulas precedentes de este contrato.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Alberto Serafini Ayala
Construcciones
Aquidabán c/ Juana de Lara
Tel. 0521 - 200 378
Cnel. Oviedo - Paraguay

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Villa Curuguaty, República del Paraguay al día 03 mes Agosto y año 2.016.-

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Firmado por: _____ Abg. Nelson Javier Martínez Portillo.

Firmado por: _____ Alberto Domingo Serafini Ayala.

Alberto Serafini Ayala
Construcciones
Aquidabán c/ Juana de Lara
Tel. 0521 - 200 378
Cnel Oviedo-Paraguay