CONTRATO S.G. MINISTRO N° 264 /2019

Entre el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, domiciliado en Oliva Nº 411 esquina Alberdi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, con RUC Nº 80004239-5, representado para este acto por **S.E. ARNOLDO WIENS DURKSEN**, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, denominado en adelante el CONTRATANTE, y, por la otra, la firma **APONTE LATORRE S.A.**, con RUC N° 80022538-4, domiciliada en la calle J.F. Kennedy N° 960 casi Teodoro S. Mongelos, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. CARLOS DIOGENES LATORRE GARCIA**, con Cédula de Identidad N° 706.026, en su carácter de apoderado de la misma, de conformidad al Poder Especial otorgado a su favor en escritura pública N° 81 del 28 de junio de 2015, pasada ante la N.P. Elizabeth L. Delgado, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2019"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
Por cuanto el CONTRATANTE ha llamado a Licitación Pública Nacional Nº 131/2018 **CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2019**, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 2051/03 modificado por Ley Nº 3439/07, el Decreto Reglamentario Nº 21909/03 modificado por el Decreto Nº 5174/05, y ha aceptado y adjudicado por Resolución Ministerial Nº 1282/2019, y rectificado por la Resolución Ministerial N° 1299/2019, la oferta del CONTRATISTA para **CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS**, conforme se detalla en la Sección III Alcance de las Obras, Pliego de Bases y Condiciones (PBC), **LOTE 1**, por la suma de **Gs. 62.324.814.967 (Guaraníes sesenta y dos mil trescientos veinticuatro millones ochocientos catorce mil novecientos sesenta y siete) IVA incluido**, en lo sucesivo denominado "el Precio del Contrato".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(g) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante.
(h) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(i) El Cronograma Físico – Financiero (Avance de Ejecución por Certificación Mensual) presentado con la oferta
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 355616.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 131/2018, convocado por el **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**, según Resolución N° 2483/2018. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1282/2019, y rectificada por Resolución Ministerial N° 1299/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la fecha de su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. El presente Llamado es plurianual por lo que la vigencia del contrato estará supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados por Ley del Presupuesto y sus modificaciones y a la asignación del Plan Financiero Institucional correspondiente para el Ejercicio Fiscal 2020.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

ITEM	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
1	72131601-002	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1,00	2.006.180	2.006.180
2	72131601-002	Vallado perimetral de obra	Metro lineal	1.000,00	61.263	61.263.000
3	72131601-002	Obrador y depósito de materiales	Metros cuadrados	600,00	123.107	73.864.200
4	72131601-002	Oficina para técnicos y fiscalización de obra	Metros cuadrados	80,00	123.107	9.848.560
5	72131601-002	Instalación hidro-sanitaria y eléctrica provisoria de obra	Unidad Medida Global	1,00	25.533.200	25.533.200
6	72131601-002	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1,00	51.066.400	51.066.400
7	72131601-002	Facilidades para la supervision	Mes	16,00	23.212.000	371.392.000
8	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	4.886,00	3.482	17.013.052
9	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	Metros cúbicos	4.200,00	61.263	257.304.600
10	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	Metros cúbicos	2.940,00	41.036	120.645.840
11	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	Metros cúbicos	170,00	612.797	104.175.490
12	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	510,00	1.550.230	790.617.300
13	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	42,00	2.097.370	88.089.540

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

14	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	Metros cúbicos	10,50	2.097.370	22.022.385
15	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial (ver especificaciones tecnicas)	Metros cúbicos	438,00	1.787.324	782.847.912
16	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	428,00	1.787.324	764.974.672
17	72131601-004	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	Metros cúbicos	305,00	1.732.610	528.446.050
18	72131601-004	Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	15,50	2.279.750	35.336.125
19	72131601-004	Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	2.809,00	1.887.633	5.302.361.097
20	72131601-004	Losa de H A para literas terminación vista - fck=250 Kg/cm2	Unidad	1.568,00	273.570	428.957.760
21	72131601-004	Viguetas de H A de 0,15 m x 0,20 m, cada 10 cm	Metros cúbicos	435,00	2.097.370	912.355.950
22	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	Metros cuadrados	490,00	74.776	36.640.240
23	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	Metros cuadrados	490,00	40.621	19.904.290
24	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	Metros cuadrados	819,00	72.952	59.747.688
25	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	Metro lineal	385,00	45.595	17.554.075
26	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	Metros cuadrados	21,00	24.538	515.298
27	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	Metros cuadrados	21,00	86.631	1.819.251
28	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	Metros cuadrados	98,00	71.460	7.003.080
29	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	Metro lineal	336,00	59.274	19.916.064
30	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	952,00	31.917	30.384.984
31	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	Metro lineal	742,00	82.071	60.896.682
32	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	Unidad	14,00	547.140	7.659.960
33	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	Unidad	217,00	392.117	85.089.389
34	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm	Unidad	14,00	262.171	3.670.394

Ing. Carlos D. Latorre G
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

35	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 40 mm	Unidad	14,00	262.171	3.670.394
36	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	7,00	364.760	2.553.320
37	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	Unidad	217,00	455.950	98.941.150
38	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	7,00	319.165	2.234.155
39	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	217,00	109.428	23.745.876
40	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	Unidad	217,00	99.646	21.623.182
41	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	217,00	59.274	12.862.458
42	72131601-011	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	Unidad	217,00	182.380	39.576.460
43	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	224,00	59.274	13.277.376
44	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	217,00	59.274	12.862.458
45	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	217,00	59.274	12.862.458
46	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	Unidad	217,00	455.950	98.941.150
47	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de o40 mm	Metro lineal	420,00	36.476	15.319.920
48	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de o50 mm	Metro lineal	630,00	45.595	28.724.850
49	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de o75 mm	Metro lineal	392,00	59.274	23.235.408
50	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de o100 mm	Metro lineal	434,00	68.393	29.682.562
51	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de o 200 mm	Metro lineal	896,00	109.428	98.047.488
52	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	Unidad	448,00	182.380	81.706.240
53	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	Unidad	112,00	501.545	56.173.040
54	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	Unidad	35,00	287.249	10.053.715
55	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	Metro lineal	105,00	95.750	10.053.750
56	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	Unidad	14,00	287.249	4.021.486
57	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	Metro lineal	630,00	72.952	45.959.760
58	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de puerta chapa doblada N .18 (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	7,00	1.185.470	8.298.290
59	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	14,00	1.003.090	14.043.260

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

60	72131601-010	(Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	189,00	911.900	172.349.100
61	72131601-010	(Vr3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con reja fija con marco de 40x40 mm y pared de 2 mm - varilla lisa .20 mm	Unidad	35,00	319.165	11.170.775
62	72131601-010	(Vr4) Provisión y colocación de ventana de 0,40 m x 0,40 m con reja fija con marco de 40x40 mm pared de 2 mm, varilla lisa .20 mm	Unidad	189,00	227.975	43.087.275
63	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	Unidad	7,00	1.185.470	8.298.290
64	72131601-010	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	7,00	1.459.040	10.213.280
65	72131601-010	(Vp1) Provisión y colocación de puerta en celda (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	189,00	1.550.230	292.993.470
66	72131601-010	(PR2) Provisión y colocación de puerta para celdas (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	28,00	820.710	22.979.880
67	72131601-010	(PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	14,00	6.383.300	89.366.200
68	72131601-010	(PR5) Provisión y colocación de puerta/reja para acceso a pabellón (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	7,00	3.829.980	26.809.860
69	72131601-010	(PR6) Provisión y colocación de puerta/reja (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	7,00	4.559.500	31.916.500
70	72131601-010	(PR7) Provisión y colocación de puerta/reja de 0,80 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa .20mm	Unidad	7,00	911.900	6.383.300
71	72131601-010	Provisión y colocación de baranda para escalera	Metros cuadrados	91,00	183.872	16.732.352
72	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	19.425,00	16.083	312.412.275
73	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	Metros cuadrados	2.870,00	25.077	71.970.990
74	72131601-012	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	Metros cuadrados	4.886,00	31.917	155.946.462
75	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	Metros cuadrados	35,00	25.077	877.695
76	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	2.240,00	25.077	56.172.480
77	72131601-012	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	Metro lineal	91,00	25.077	2.282.007
78	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	21,00	289.072	6.070.512
79	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	14,00	153.199	2.144.786
80	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	7,00	1.778.205	12.447.435

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

81	72131601-001	Provisión y excavación de zanja y relleno con protección mecánica	Metro lineal	1.540,00	66.942	103.090.680
82	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3	Metro lineal	658,00	33.740	22.200.920
83	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 2	Metro lineal	700,00	15.419	10.793.300
84	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	8.680,00	3.399	29.503.320
85	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	2.240,00	2.404	5.384.960
86	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metro lineal	350,00	995	348.250
87	72131601-001	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 0,70m x 0,70m	Unidad	28,00	1.170.341	32.769.548
88	72131601-001	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo E 0,65m x 0,65m	Unidad	7,00	1.170.341	8.192.387
89	72131601-001	Provisión y colocación de malla de puesta a tierra	Unidad	7,00	1.791.884	12.543.188
90	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	Unidad	14,00	980.293	13.724.102
91	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Unidad	14,00	1.235.625	17.298.750
92	72131601-001	Provisión e instalación de alimentación desde (ver especificaciones tecnicas)	Metro lineal	1.316,00	24.787	32.619.692
93	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x25 A	Unidad	14,00	287.249	4.021.486
94	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x40 A	Unidad	7,00	287.249	2.010.743
95	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	Unidad	7,00	71.418	499.926
96	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	Unidad	7,00	68.766	481.362
97	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	Unidad	7,00	27.813	194.691
98	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	77,00	27.813	2.141.601
99	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	770,00	96.205	74.077.850
100	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en puerta de celdas	Unidad	217,00	102.050	22.144.850
101	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en portones de acceso al pabellones	Unidad	14,00	102.050	1.428.700
102	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	7,00	111.252	778.764
103	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	105,00	89.035	9.348.675
104	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	385,00	105.946	40.789.210
105	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	238,00	140.267	33.383.546
106	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	Unidad	42,00	2.410.815	101.254.230
107	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	7,00	18.238	127.666

Ing. Carlos D. Latorre G
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

108	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	7,00	26.279	183.953
109	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	7,00	25.367	177.569
110	72131601-001	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	Unidad	77,00	18.238	1.404.326
111	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	7,00	6.632	46.424
112	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	7,00	492.426	3.446.982
113	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	Metro lineal	21.140,00	4.974	105.150.360
114	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	Metro lineal	4.550,00	6.300	28.665.000
115	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	7,00	414.500	2.901.500
116	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de comando para apertura y cierre de cerradura Eléctrica en puertas de celdas.	Unidad	7,00	3.694.770	25.863.390
117	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm.	Metro lineal	8.200,00	4.642	38.064.400
118	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico Ignifugo.	Unidad	820,00	5.803	4.758.460
119	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	4.886,00	3.482	17.013.052
120	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	Metros cuadrados	490,00	74.776	36.640.240
121	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0.20m) en losa sanitaria	Metros cuadrados	490,00	40.704	19.944.960
122	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y quimica adherencia a materiales de construcción	Metro lineal	269,50	45.595	12.287.853
123	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	Metros cuadrados	21,00	24.538	515.298
124	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	Metros cuadrados	21,00	86.631	1.819.251
125	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	Metros cuadrados	98,00	71.543	7.011.214
126	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	1.148,00	31.005	35.593.740
127	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	728,00	72.745	52.958.360
128	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	1946,00	22.342	43.477.532
129	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	308,00	31.005	9.549.540
130	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	Metro lineal	686,00	59.274	40.661.964
131	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	952,00	31.917	30.384.984

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

132	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	Unidad	119,00	392.117	46.661.923
133	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	7,00	364.760	2.553.320
134	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	Unidad	196,00	455.950	89.366.200
135	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	7,00	319.165	2.234.155
136	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	203,00	109.428	22.213.884
137	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	Unidad	196,00	99.646	19.530.616
138	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	196,00	59.274	11.617.704
139	72131601-011	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	Unidad	203,00	182.380	37.023.140
140	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	224,00	59.274	13.277.376
141	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	203,00	59.274	12.032.622
142	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	196,00	59.274	11.617.704
143	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	Unidad	196,00	455.950	89.366.200
144	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	Metro lineal	525,00	36.476	19.149.900
145	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	Metro lineal	700,00	45.595	31.916.500
146	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	Metro lineal	392,00	59.274	23.235.408
147	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	Metro lineal	210,00	68.393	14.362.530
148	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	Metro lineal	973,00	95.750	93.164.750
149	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	Unidad	406,00	182.380	74.046.280
150	72131601-010	(PM2) Provisión y colocación de puerta chapa doblada N. 18 (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	7,00	1.185.470	8.298.290
151	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	28,00	1.003.090	28.086.520
152	72131601-010	(Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza de 1,20 m (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	196,00	911.900	178.732.400
153	72131601-010	(Vr3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m. con reja fija (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	7,00	319.165	2.234.155
154	72131601-010	(Vr4) Provisión y colocación de ventana de 0,40 m x 0,40 m (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	196,00	227.975	44.683.100
155	72131601-010	(Vr5) Provisión y colocación de ventana (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	7,00	592.735	4.149.145

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

156	72131601-010	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	7,00	1.459.040	10.213.280
157	72131601-010	Provisión y colocación parasol de chapa doblada con bastidor	Metros cuadrados	420,00	259.892	109.154.640
158	72131601-010	(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	14,00	1.185.470	16.596.580
159	72131601-010	(PR1) Provisión y colocación de puerta en celda (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	196,00	1.550.230	303.845.080
160	72131601-010	(PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	14,00	6.383.300	89.366.200
161	72131601-010	(PR5) Provisión y colocación de puerta/reja (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	7,00	3.829.980	26.809.860
162	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	18.300,00	16.083	294.318.900
163	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	Metros cuadrados	2.835,00	25.119	71.212.365
164	72131601-012	Pintura Latex Acrilico alta resistencia para piso de hormigón	Metros cuadrados	4.886,00	31.917	155.946.462
165	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	Metros cuadrados	35,00	25.077	877.695
166	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	3.640,00	25.077	91.280.280
167	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	Metro lineal	1.273,00	25.077	31.923.021
168	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	21,00	289.072	6.070.512
169	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	14,00	153.199	2.144.786
170	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	7,00	1.778.205	12.447.435
171	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	9.170,00	3.399	31.168.830
172	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	2.660,00	2.404	6.394.640
173	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metro lineal	560,00	995	557.200
174	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	Unidad	14,00	980.293	13.724.102
175	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Unidad	14,00	1.235.625	17.298.750
176	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x6mm2 NYA y electroducto de 7/8	Metro lineal	1.358,00	23.253	31.577.574
177	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x25 A	Unidad	14,00	271.912	3.806.768
178	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	Unidad	7,00	71.418	499.926
179	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	Unidad	7,00	68.807	481.649

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

180	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	Unidad	7,00	27.813	194.691
181	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	77,00	27.813	2.141.601
182	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	749,00	96.205	72.057.545
183	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en puerta de celdas	Unidad	196,00	102.050	20.001.800
184	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en portones de acceso al pabellones	Unidad	14,00	102.050	1.428.700
185	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	14,00	111.252	1.557.528
186	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	91,00	89.035	8.102.185
187	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	392,00	105.946	41.530.832
188	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	224,00	140.267	31.419.808
189	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	14,00	18.238	255.332
190	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	28,00	25.367	710.276
191	72131601-001	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	Unidad	49,00	18.238	893.662
192	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo linea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	21,00	492.426	10.340.946
193	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	Metro lineal	21.000,00	4.974	104.454.000
194	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	Metro lineal	8.050,00	6.300	50.715.000
195	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	21,00	414.500	8.704.500
196	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de comando para apertura y cierre de cerradura Eléctrica en puertas de celdas.	Unidad	7,00	3.694.745	25.863.215
197	72131601-007	Techo con estructura metálica	Metros cuadrados	5.768,00	230.711	1.330.741.048
198	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	Metro lineal	726,18	144.826	105.169.745
199	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	Metro lineal	546,00	81.159	44.312.814
200	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	3500,00	4.642	16.247.000
201	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico Ignifugo.	Unidad	560,00	5.803	3.249.680
202	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	698,00	3.482	2.430.436
203	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	Metros cúbicos	650,00	61.346	39.874.900

Ing. Carlos D. Latorre G
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

204	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	Metros cúbicos	500,00	41.036	20.518.000
205	72131601-004	Hormigón de sello - fck=100 Kg/cm2	Metros cúbicos	28,00	612.797	17.158.316
206	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	84,00	1.550.230	130.219.320
207	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	8,00	2.097.370	16.778.960
208	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	Metros cúbicos	1,50	2.097.370	3.146.055
209	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor (ver especificaciones tecnicas)	Metros cúbicos	63,00	1.787.324	112.601.412
210	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	59,00	1.787.324	105.452.116
211	72131601-004	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	Metros cúbicos	43,00	1.732.610	74.502.230
212	72131601-004	Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	4,00	2.279.750	9.119.000
213	72131601-004	Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	517,00	1.887.633	975.906.261
214	72131601-004	Losa de H A para literas terminación vista - fck=250 Kg/cm2	Unidad	80,00	273.570	21.885.600
215	72131601-004	Viguetas de H A de 0,15 m x 0,20 m, cada 10 cm	Metros cúbicos	47,00	2.097.370	98.576.390
216	72131601-004	Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	56,00	1.887.633	105.707.448
217	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	Metros cuadrados	90,00	74.776	6.729.840
218	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	Metros cuadrados	88,00	40.704	3.581.952
219	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	Metros cuadrados	117,00	72.952	8.535.384
220	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	Metro lineal	55,00	45.595	2.507.725
221	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	Metros cuadrados	3,00	24.538	73.614
222	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	Metros cuadrados	3,00	86.631	259.893
223	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	Metros cuadrados	14,00	71.543	1.001.602
224	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	Metro lineal	78,00	59.274	4.623.372

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

225	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	123,00	31.917	3.925.791
226	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	Metro lineal	106,00	82.071	8.699.526
227	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	Unidad	2,00	547.140	1.094.280
228	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	Unidad	40,00	392.117	15.684.680
229	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 40 mm	Unidad	40,00	262.171	10.486.840
230	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	1,00	364.760	364.760
231	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	Unidad	40,00	455.950	18.238.000
232	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	1,00	319.165	319.165
233	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	41,00	109.428	4.486.548
234	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	Unidad	40,00	99.646	3.985.840
235	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	40,00	59.274	2.370.960
236	72131601-011	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	Unidad	40,00	182.380	7.295.200
237	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	41,00	59.274	2.430.234
238	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	40,00	59.274	2.370.960
239	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	Unidad	40,00	455.950	18.238.000
240	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de 40 mm	Metro lineal	120,00	36.476	4.377.120
241	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	Metro lineal	100,00	45.595	4.559.500
242	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	Metro lineal	124,00	59.274	7.349.976
243	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	Metro lineal	65,00	68.393	4.445.545
244	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 200 mm	Metro lineal	128,00	109.428	14.006.784
245	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	Unidad	82,00	182.380	14.955.160
246	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	Unidad	21,00	501.545	10.532.445
247	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	Unidad	4,00	287.249	1.148.996
248	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	Metro lineal	15,00	95.750	1.436.250
249	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	Unidad	2,00	287.249	574.498

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

250	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	Metro lineal	95,00	72.952	6.930.440
251	72131601-010	(PM2) Provisión y colocación de puerta chapa doblada (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1,00	1.185.470	1.185.470
252	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	4,00	1.003.090	4.012.360
253	72131601-010	(Vr3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con reja fija con marco de 40x40 mm y pared de 2 mm - varilla lisa .20 mm	Unidad	1,00	319.165	319.165
254	72131601-010	(Vr5) Provisión y colocación de ventana de (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1,00	592.735	592.735
255	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	Unidad	1,00	1.185.470	1.185.470
256	72131601-010	(Vr7) Provisión y colocación de ventana de (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	40,00	455.950	18.238.000
257	72131601-010	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1,00	1.459.040	1.459.040
258	72131601-010	(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja con malla metálica (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	2,00	1.185.470	2.370.940
259	72131601-010	(Vpr1) Provisión y colocación de puerta/ventana reja en celda (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	40,00	1.550.230	62.009.200
260	72131601-010	(PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja de (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1,00	6.383.300	6.383.300
261	72131601-010	(PR5) Provisión y colocación de Puerta/Reja (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1,00	3.829.980	3.829.980
262	72131601-010	(PR6) Provisión y colocación de puerta/reja de (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	2,00	4.559.500	9.119.000
263	72131601-010	Provisión y colocación de baranda para escalera	Metros cuadrados	13,00	183.872	2.390.336
264	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	1.550,00	16.083	24.928.650
265	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	380,00	16.083	6.111.540
266	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	132,00	16.083	2.122.956
267	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	660,00	16.083	10.614.780
268	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	Metros cuadrados	885,00	25.119	22.230.315
269	72131601-012	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	Metros cuadrados	698,00	31.917	22.278.066

Ing. Carlos D. Latorre G
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

270	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	Metros cuadrados	5,00	25.119	125.595
271	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	330,00	25.119	8.289.270
272	72131601-012	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	Metro lineal	13,00	25.119	326.547
273	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	3,00	289.072	867.216
274	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	2,00	153.199	306.398
275	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1,00	1.778.205	1.778.205
276	72131601-001	Provisión y excavación de zanja y relleno con protección mecánica	Metro lineal	100,00	66.983	6.698.300
277	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3	Metro lineal	100,00	33.740	3.374.000
278	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 2	Metro lineal	100,00	15.419	1.541.900
279	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	1.240,00	3.399	4.214.760
280	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	320,00	2.404	769.280
281	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metro lineal	50,00	995	49.750
282	72131601-001	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 0,70m x 0,70m	Unidad	4,00	1.170.341	4.681.364
283	72131601-001	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo E 0,65m x 0,65m	Unidad	1,00	1.170.341	1.170.341
284	72131601-001	Provisión y colocación de malla de puesta a tierra	Unidad	1,00	1.791.884	1.791.884
285	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	Unidad	2,00	980.293	1.960.586
286	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Unidad	2,00	1.235.625	2.471.250
287	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x6mm2 NYA y electroducto de 7/8	Metro lineal	234,00	31.170	7.293.780
288	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x40 A	Unidad	2,00	287.249	574.498
289	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	Unidad	2,00	71.418	142.836
290	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	11,00	27.813	305.943
291	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	128,00	96.205	12.314.240
292	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en puerta de celdas	Unidad	40,00	102.050	4.082.000
293	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en portones de acceso al pabellones	Unidad	2,00	102.050	204.100
294	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	1,00	111.252	111.252
295	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	15,00	89.035	1.335.525
296	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	59,00	105.946	6.250.814
297	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	49,00	140.267	6.873.083

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

298	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	Unidad	6,00	2.410.815	14.464.890
299	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	1,00	18.238	18.238
300	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	2,00	26.279	52.558
301	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	1,00	25.367	25.367
302	72131601-001	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	Unidad	10,00	18.238	182.380
303	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	1,00	6.591	6.591
304	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo linea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	3,00	492.426	1.477.278
305	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	Metro lineal	3.020,00	4.974	15.021.480
306	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	Metro lineal	650,00	6.300	4.095.000
307	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU con circuito independiente.	Unidad	3,00	414.500	1.243.500
308	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de comando para apertura y cierre de cerradura Eléctrica en puertas de celdas.	Unidad	1,00	3.694.770	3.694.770
309	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	1.546,00	4.642	7.176.532
310	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg.	Unidad	186,00	5.803	1.079.358
311	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	698,00	3.482	2.430.436
312	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	Metros cuadrados	90,00	74.776	6.729.840
313	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	Metros cuadrados	93,00	40.704	3.785.472
314	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	Metro lineal	38,50	45.595	1.755.408
315	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	Metros cuadrados	3,00	24.538	73.614
316	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	Metros cuadrados	3,00	86.631	259.893
317	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	Metros cuadrados	14,00	71.543	1.001.602
318	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	450,00	31.005	13.952.250
319	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	110,00	72.745	8.001.950
320	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	120,00	22.342	2.681.040
321	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	Metro lineal	150,00	59.274	8.891.100

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

322	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	120,00	31.917	3.830.040
323	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	Unidad	22,00	392.117	8.626.574
324	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	1,00	364.760	364.760
325	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	Unidad	42,00	455.950	19.149.900
326	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	1,00	319.165	319.165
327	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	43,00	109.428	4.705.404
328	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	Unidad	43,00	99.646	4.284.778
329	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	43,00	59.274	2.548.782
330	72131601-011	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	Unidad	43,00	182.380	7.842.340
331	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	43,00	59.274	2.548.782
332	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	43,00	59.274	2.548.782
333	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	Unidad	42,00	455.950	19.149.900
334	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	Metro lineal	120,00	36.476	4.377.120
335	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	Metro lineal	100,00	45.595	4.559.500
336	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	Metro lineal	124,00	59.274	7.349.976
337	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	Metro lineal	30,00	68.393	2.051.790
338	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	Metro lineal	195,00	95.750	18.671.250
339	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	Unidad	85,00	182.380	15.502.300
340	72131601-010	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	Unidad	2,00	1.185.470	2.370.940
341	72131601-010	(PM2) Provisión y colocación de puerta chapa doblada N. 18, hoja 0,70 m x 2,10 m, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1,00	1.185.470	1.185.470
342	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	4,00	1.003.090	4.012.360
343	72131601-010	(Vr3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con reja fija con marco de 40x40 mm y pared de 2 mm - varilla lisa .20 mm	Unidad	1,00	319.165	319.165
344	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	Unidad	1,00	1.185.470	1.185.470

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

345	72131601-010	(Vr4) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 0,60 m, con reja fija, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1,00	592.735	592.735
346	72131601-010	(Vr7) Provisión y colocación de ventana de 1,98 m x 0,50 m con reja fija (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	42,00	455.950	19.149.900
347	72131601-010	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, puerta (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1,00	1.459.040	1.459.040
348	72131601-010	Provisión y colocación parasol de chapa doblada con bastidor	Metros cuadrados	60,00	259.892	15.593.520
349	72131601-010	(PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja de 4,20 m x 2,74 m, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	2,00	6.383.300	12.766.600
350	72131601-010	(PR5) Provisión y colocación de puerta/reja para acceso a pabellón (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1,00	3.829.980	3.829.980
351	72131601-010	(PR1 Vpr1) Provisión y colocación de puerta/reja para celdas de 0,80 m x 2,10 m, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	42,00	1.550.230	65.109.660
352	72131601-010	(PR10) Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,30 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm	Unidad	1,00	1.276.660	1.276.660
353	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	2.722,00	16.083	43.777.926
354	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	Metros cuadrados	919,00	25.119	23.084.361
355	72131601-012	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	Metros cuadrados	698,00	31.917	22.278.066
356	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	Metros cuadrados	5,00	25.119	125.595
357	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	345,00	25.119	8.666.055
358	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	Metro lineal	182,00	25.119	4.571.658
359	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	3,00	289.072	867.216
360	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	2,00	153.199	306.398
361	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1,00	1.778.205	1.778.205
362	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	1.240,00	3.399	4.214.760
363	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	320,00	2.404	769.280
364	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metro lineal	50,00	995	49.750
365	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	Unidad	2,00	980.293	1.960.586
366	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Unidad	2,00	1.235.625	2.471.250
367	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x6mm2 NYA y electroducto de 7/8	Metro lineal	240,00	17.989	4.317.360
368	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x40 A	Unidad	2,00	287.249	574.498

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

369	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	7,00	27.813	194.691
370	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	107,00	96.205	10.293.935
371	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en puerta de celdas	Unidad	42,00	102.050	4.286.100
372	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	1,00	111.252	111.252
373	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	13,00	89.035	1.157.455
374	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	56,00	105.946	5.932.976
375	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	32,00	140.267	4.488.544
376	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	Unidad	6,00	2.410.815	14.464.890
377	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	29,00	18.238	528.902
378	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	2,00	26.279	52.558
379	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	1,00	25.367	25.367
380	72131601-001	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	Unidad	11,00	18.238	200.618
381	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	1,00	6.549	6.549
382	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	3,00	492.426	1.477.278
383	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	Metro lineal	3.020,00	4.974	15.021.480
384	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	Metro lineal	650,00	6.300	4.095.000
385	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	3,00	414.500	1.243.500
386	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de comando para apertura y cierre de cerradura Eléctrica en puertas de celdas.	Unidad	1,00	3.694.770	3.694.770
387	72131601-007	Techo con estructura metálica	Metros cuadrados	760,00	230.711	175.340.360
388	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	Metro lineal	104,00	144.826	15.061.904
389	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	Metro lineal	78,00	81.159	6.330.402
390	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	198,00	4.642	919.116
391	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	156,00	5.803	905.268
392	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	4.830,00	3.482	16.818.060
393	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	Metros cúbicos	1.200,00	61.346	73.615.200
394	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	Metros cúbicos	800,00	41.036	32.828.800

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

395	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	Metros cúbicos	84,00	612.797	51.474.948
396	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	268,00	1.550.230	415.461.640
397	72131601-004	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	32,00	1.823.800	58.361.600
398	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	156,00	2.097.370	327.189.720
399	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	Metros cúbicos	156,00	2.097.370	327.189.720
400	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial (ver especificaciones tecnicas)	Metros cúbicos	220,00	1.787.324	393.211.280
401	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	296,00	1.787.324	529.047.904
402	72131601-004	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	Metros cúbicos	308,00	1.787.324	550.495.792
403	72131601-004	Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	16,00	2.279.750	36.476.000
404	72131601-004	Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1.124,00	1.887.633	2.121.699.492
405	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	Metros cuadrados	110,00	74.776	8.225.360
406	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	Metros cuadrados	108,00	40.704	4.396.032
407	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	Metros cuadrados	156,00	72.952	11.380.512
408	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y quimica adherencia a materiales de construcción	Metro lineal	168,00	45.595	7.659.960
409	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	Metros cuadrados	320,00	71.543	22.893.760
410	72102508-999	Mesada de granito natural ubatuba	Metros cuadrados	12,00	501.545	6.018.540
411	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	Metro lineal	16,00	59.274	948.384
412	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	52,00	31.917	1.659.684
413	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	Metro lineal	100,00	82.071	8.207.100
414	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	Unidad	8,00	547.140	4.377.120

Ing. Carlos D. Latorre G
Representante Legal
Aponte Latorre S.A. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

415	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	Unidad	8,00	392.117	3.136.936
416	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm	Unidad	8,00	262.171	2.097.368
417	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 40 mm	Unidad	8,00	262.171	2.097.368
418	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	Unidad	16,00	455.950	7.295.200
419	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de griferia para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	8,00	109.428	875.424
420	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	Unidad	32,00	99.729	3.191.328
421	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	32,00	59.274	1.896.768
422	72131601-011	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	Unidad	24,00	182.380	4.377.120
423	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	16,00	59.274	948.384
424	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	40,00	59.274	2.370.960
425	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	8,00	59.274	474.192
426	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	Unidad	8,00	455.950	3.647.600
427	72131601-011	Artefacto Pileta de Acero Inoxidable de una bacha	Unidad	8,00	501.545	4.012.360
428	72102508-999	Mesada de granito natural ubatuba	Metros cuadrados	6,40	501.545	3.209.888
429	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	Metro lineal	40,00	36.476	1.459.040
430	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañeria de PVC de .50 mm	Metro lineal	20,00	45.595	911.900
431	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	Metro lineal	24,00	59.274	1.422.576
432	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	Metro lineal	40,00	68.393	2.735.720
433	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañeria de PVC de . 200 mm	Metro lineal	168,00	109.428	18.383.904
434	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	Unidad	32,00	182.380	5.836.160
435	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	Unidad	4,00	501.545	2.006.180
436	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	Unidad	16,00	287.249	4.595.984
437	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	Metro lineal	60,00	95.750	5.745.000
438	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	Unidad	8,00	287.249	2.297.992
439	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	Metro lineal	200,00	72.952	14.590.400

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

440	72131601-010	(PM1) Provisión y colocación de puerta de abrir en chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	16,00	1.185.470	18.967.520
441	72131601-010	(PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	40,00	1.823.800	72.952.000
442	72131601-010	(PMv2) Provisión y colocación de puerta Vaivén de abrir en chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	8,00	1.185.470	9.483.760
443	72131601-010	(PMv3) Provisión y colocación de puerta vaivén en chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	8,00	1.185.470	9.483.760
444	72131601-010	(Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	64,00	911.900	58.361.600
445	72131601-010	(Vr1) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 1,00 m con reja fija, con marco de ángulo 40 x 40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	Unidad	8,00	1.276.660	10.213.280
446	72131601-010	(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja con malla metálica (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	8,00	1.185.470	9.483.760
447	72131601-010	(PR10) Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,30 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm	Unidad	8,00	1.276.660	10.213.280
448	72131601-010	(Vr p1) Provisión y colocación de ventana con reja fija y pasador de platos de 4,18 m x 1,00 m, con marco de caño 40x40 mm, pared 2mm y varilla lisa .20 mm - comedor/ ante cocina	Unidad	8,00	2.553.320	20.426.560
449	72131601-010	Provisión y colocación de baranda para escalera	Metros cuadrados	52,00	183.872	9.561.344
450	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	7.420,00	16.083	119.335.860
451	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	Metros cuadrados	400,00	25.119	10.047.600
452	72131601-012	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	Metros cuadrados	2.620,00	31.917	83.622.540
453	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	Metros cuadrados	116,00	25.119	2.913.804
454	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	888,00	25.119	22.305.672
455	72131601-012	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	Metro lineal	52,00	25.119	1.306.188
456	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	24,00	289.072	6.937.728
457	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	24,00	153.199	3.676.776
458	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	8,00	1.778.205	14.225.640
459	72131601-001	Provisión y excavación de zanja y relleno con protección mecánica	Metro lineal	400,00	66.983	26.793.200
460	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3	Metro lineal	400,00	33.740	13.496.000
461	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 2	Metro lineal	400,00	15.419	6.167.600

Ing. Carlos D. Latorre C
Representante Legal
Aponte Latorre S.A. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

462	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	4.960,00	3.399	16.859.040
463	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	1.280,00	2.404	3.077.120
464	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metro lineal	200,00	995	199.000
465	72131601-001	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 0,70m x 0,70m	Unidad	16,00	1.170.341	18.725.456
466	72131601-001	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo E 0,65m x 0,65m	Unidad	4,00	1.170.341	4.681.364
467	72131601-001	Provisión y colocación de malla de puesta a tierra	Unidad	4,00	1.791.884	7.167.536
468	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	Unidad	8,00	980.293	7.842.344
469	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Unidad	8,00	1.235.625	9.885.000
470	72131601-001	Provisión e instalación de alimentación desde tablero general (TG) a tablero seccional: (ver especificaciones tecnicas)	Metro lineal	800,00	92.102	73.681.600
471	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x100 A	Unidad	16,00	287.249	4.595.984
472	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	Unidad	36,00	68.807	2.477.052
473	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	Unidad	4,00	27.813	111.252
474	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x100 A	Unidad	4,00	513.234	2.052.936
475	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	52,00	27.813	1.446.276
476	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	376,00	96.205	36.173.080
477	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	216,00	111.252	24.030.432
478	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	Unidad	40,00	526.622	21.064.880
479	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	40,00	89.035	3.561.400
480	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	304,00	105.946	32.207.584
481	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	Unidad	24,00	2.410.815	57.859.560
482	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	16,00	26.279	420.464
483	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	16,00	25.367	405.872
484	72131601-001	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	Unidad	52,00	18.238	948.376
485	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto y toma para iluminación	Unidad	40,00	79.418	3.176.720
486	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	216,00	6.549	1.414.584
487	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo linea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	104,00	492.426	51.212.304
488	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	Metro lineal	12.080,00	4.974	60.085.920

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

489	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	Metro lineal	2.600,00	6.300	16.380.000
490	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	24,00	414.500	9.948.000
491	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	24,00	414.500	9.948.000
492	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	16,00	414.500	6.632.000
493	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	560,00	4.642	2.599.520
494	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	180,00	5.803	1.044.540
495	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	5.820,00	3.482	20.265.240
496	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	Metros cuadrados	110,00	74.776	8.225.360
497	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	Metros cuadrados	108,00	40.704	4.396.032
498	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	Metro lineal	168,00	45.595	7.659.960
499	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	Metros cuadrados	320,00	714.930	228.777.600
500	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	32,00	31.005	992.160
501	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	32,00	72.745	2.327.840
502	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	60,00	22.342	1.340.520
503	72102508-999	Mesada de granito natural ubatuba	Metros cuadrados	12,00	501.545	6.018.540
504	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	32,00	31.005	992.160
505	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	Metro lineal	48,00	59.274	2.845.152
506	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	52,00	31.917	1.659.684
507	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	Unidad	16,00	455.950	7.295.200
508	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	24,00	109.428	2.626.272
509	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	Unidad	16,00	99.729	1.595.664
510	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	16,00	59.274	948.384
511	72131601-011	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	Unidad	24,00	182.380	4.377.120

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

512	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	16,00	59.274	948.384
513	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	24,00	59.274	1.422.576
514	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	8,00	59.274	474.192
515	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	Unidad	8,00	455.950	3.647.600
516	72102508-999	Mesada de granito natural ubatuba	Metros cuadrados	6,40	501.545	3.209.888
517	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	4,00	132.226	528.904
518	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	Metro lineal	40,00	36.476	1.459.040
519	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	Metro lineal	20,00	45.595	911.900
520	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	Metro lineal	24,00	59.274	1.422.576
521	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	Metro lineal	40,00	68.393	2.735.720
522	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	Metro lineal	40,00	95.750	3.830.000
523	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	Unidad	32,00	182.380	5.836.160
524	72131601-010	(PM1) Provisión y colocación de puerta de abrir en c (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	16,00	1.185.470	18.967.520
525	72131601-010	(PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	40,00	1.823.800	72.952.000
526	72131601-010	(PMv2) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18, una hoja de 0,80 m x 2,10 m, incluye marco 40 x 40 mm, herrajes y cerradura	Unidad	8,00	1.185.470	9.483.760
527	72131601-010	(PMv3) Provisión y colocación de puerta vaivén en chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	8,00	1.185.470	9.483.760
528	72131601-010	(Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza de (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	72,00	911.900	65.656.800
529	72131601-010	(Pv2) Provisión y colocación de puerta de 0,70 m x 1,80 m, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	8,00	1.185.470	9.483.760
530	72131601-010	(PR10) Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,30 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm	Unidad	8,00	1.276.660	10.213.280
531	72131601-010	Provisión y colocación de baranda para escalera	Metros cuadrados	52,00	183.872	9.561.344
532	72131601-010	Provisión y colocación de baranda en galería	Metros cuadrados	240,00	319.165	76.599.600

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

533	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	7.480,00	16.083	120.300.840
534	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	Metros cuadrados	400,00	25.119	10.047.600
535	72131601-012	Pintura Latex Acrilico alta resistencia para piso de hormigón	Metros cuadrados	2.620,00	31.917	83.622.540
536	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	1.004,00	25.119	25.219.476
537	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	Metro lineal	728,00	25.119	18.286.632
538	72131601-012	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	Metro lineal	532,00	25.119	13.363.308
539	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	24,00	289.072	6.937.728
540	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	24,00	153.199	3.676.776
541	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	8,00	1.778.205	14.225.640
542	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	4.960,00	3.399	16.859.040
543	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	1.280,00	2.404	3.077.120
544	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metro lineal	200,00	995	199.000
545	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	Unidad	8,00	980.293	7.842.344
546	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Unidad	8,00	1.235.625	9.885.000
547	72131601-001	Provisión e instalación de alimentación desde tablero general (TG) a tablero seccional: (ver especificaciones tecnicas)	Metro lineal	740,00	102.547	75.884.780
548	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x25 A	Unidad	16,00	287.249	4.595.984
549	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	Unidad	36,00	68.807	2.477.052
550	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	Unidad	4,00	27.813	111.252
551	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x100 A	Unidad	4,00	513.234	2.052.936
552	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	52,00	27.813	1.446.276
553	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	336,00	96.205	32.324.880
554	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	216,00	111.252	24.030.432
555	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	Unidad	40,00	526.622	21.064.880
556	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	24,00	89.035	2.136.840
557	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	312,00	105.946	33.055.152
558	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	Unidad	24,00	1.696.134	40.707.216
559	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	4,00	18.238	72.952

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

560	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	8,00	26.279	210.232
561	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	4,00	25.367	101.468
562	72131601-001	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	Unidad	28,00	18.238	510.664
563	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	4,00	6.549	26.196
564	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	120,00	492.426	59.091.120
565	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	Metro lineal	12.080,00	4.974	60.085.920
566	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	Metro lineal	2.600,00	6.300	16.380.000
567	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	24,00	414.500	9.948.000
568	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU con circuito independiente	Unidad	8,00	414.500	3.316.000
569	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU con circuito independiente	Unidad	16,00	414.500	6.632.000
570	72131601-007	Techo con estructura metálica	Metros cuadrados	3.040,00	230.711	701.361.440
571	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	Metro lineal	416,00	144.810	60.240.960
572	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	Metro lineal	312,00	81.159	25.321.608
573	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	560,00	4.642	2.599.520
574	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	156,00	5.803	905.268
575	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	6.139,00	3.482	21.375.998
576	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	Metros cúbicos	399,00	61.346	24.477.054
577	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	Metros cúbicos	280,00	41.036	11.490.080
578	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	Metros cúbicos	94,50	612.797	57.909.317
579	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	322,00	1.550.230	499.174.060
580	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	Metros cúbicos	3.360,00	1.787.324	6.005.408.640
581	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	Metros cuadrados	322,00	72.952	23.490.544
582	72131601-005	Mamposteria de elevación ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	210,00	72.745	15.276.450

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

583	72131601-005	Envariliado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	Metro lineal	84,00	15.502	1.302.168
584	72131601-008	Revoque exterior una capa con hidrófugo	Metros cuadrados	420,00	31.005	13.022.100
585	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	126,00	22.342	2.815.092
586	72131601-006	Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	Metro lineal	31,50	16.995	535.343
587	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	Metro lineal	105,00	95.750	10.053.750
588	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	Unidad	7,00	287.249	2.010.743
589	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	Metro lineal	420,00	72.952	30.639.840
590	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	2.247,00	16.083	36.138.501
591	72131601-012	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	Metros cuadrados	4.865,00	31.917	155.276.205
592	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	Metro lineal	224,00	25.119	5.626.656
593	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	7,00	289.072	2.023.504
594	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	7,00	153.199	1.072.393
595	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	7,00	1.778.205	12.447.435
596	72131601-001	Provisión y excavación de zanja y relleno con protección mecánica	Metro lineal	700,00	66.983	46.888.100
597	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3	Metro lineal	700,00	33.740	23.618.000
598	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 2	Metro lineal	700,00	15.419	10.793.300
599	72131601-001	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 0,70m x 0,70m	Unidad	28,00	1.170.341	32.769.548
600	72131601-001	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo E 0,65m x 0,65m	Unidad	7,00	1.170.341	8.192.387
601	72131601-001	Provisión y colocación de malla de puesta a tierra	Unidad	7,00	1.791.884	12.543.188
602	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del comedor	Metro lineal	1.274,00	20.311	25.876.214
603	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	35,00	105.946	3.708.110
604	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	105,00	140.267	14.728.035
605	72131601-001	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	Unidad	77,00	18.238	1.404.326
606	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	140,00	492.426	68.939.640
607	72131601-007	Techo con estructura metálica	Metros cuadrados	1.855,00	230.711	427.968.905
608	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	Metro lineal	126,00	144.826	18.248.076
609	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	Metro lineal	98,00	81.159	7.953.582

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

610	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	453,00	4.642	2.102.826
611	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	170,00	5.803	986.510
612	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	928,00	3.482	3.231.296
613	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	Metros cúbicos	57,00	61.263	3.491.991
614	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	Metros cúbicos	40,00	41.036	1.641.440
615	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	35,00	1.550.230	54.258.050
616	72131601-004	Muro y Pilares de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	890,00	1.732.610	1.542.022.900
617	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	30,00	72.745	2.182.350
618	72131601-008	Revoque exterior una capa con hidrófugo	Metros cuadrados	60,00	31.005	1.860.300
619	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	18,00	22.342	402.156
620	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	Metros cuadrados	4,50	16.995	76.478
621	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	Metro lineal	15,00	95.750	1.436.250
622	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	Metro lineal	66,00	72.952	4.814.832
623	72131601-010	Provisión y colocación de puerta de abrir una hoja, de caño galvanizado de 3 , con malla de acero romboidal de 2,5 cm, incluye pasador y candado	Unidad	14,00	455.950	6.383.300
624	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	321,00	16.083	5.162.643
625	72131601-012	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	Metros cuadrados	695,00	31.917	22.182.315
626	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	1,00	289.072	289.072
627	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	1,00	153.199	153.199
628	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1,00	1.778.205	1.778.205
629	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	1.240,00	3.399	4.214.760
630	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	320,00	2.404	769.280
631	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metro lineal	50,00	995	49.750
632	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 18 módulos	Unidad	1,00	818.886	818.886
633	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Unidad	2,00	1.235.625	2.471.250

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

634	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x6mm2 NYA y electroducto de 7/8	Metro lineal	300,00	22.300	6.690.000
635	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x40 A	Unidad	1,00	287.249	287.249
636	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	10,00	27.813	278.130
637	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	113,00	96.205	10.871.165
638	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	28,00	111.252	3.115.056
639	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	Unidad	6,00	2.410.815	14.464.890
640	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	29,00	18.238	528.902
641	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	2,00	26.279	52.558
642	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	1,00	25.367	25.367
643	72131601-001	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	Unidad	11,00	18.238	200.618
644	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	28,00	6.566	183.848
645	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	Metro lineal	3.020,00	4.974	15.021.480
646	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	Metro lineal	650,00	6.300	4.095.000
647	72131601-007	Cobertura de recinto de esparcimiento	Metros cuadrados	430,00	145.904	62.738.720
648	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	680,00	4.642	3.156.560
649	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	321,00	5.803	1.862.763
650	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	613,00	3.482	2.134.466
651	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	Metros cúbicos	100,00	61.346	6.134.600
652	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	Metros cúbicos	307,00	41.036	12.598.052
653	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	Metros cúbicos	3,50	612.797	2.144.790
654	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	61,00	1.550.230	94.564.030
655	72131601-004	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	18,00	1.732.610	31.186.980
656	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	34,00	2.097.370	71.310.580
657	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	Metros cúbicos	25,00	2.097.370	52.434.250

Ing. Carlos D. Latorre G
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

658	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	Metros cúbicos	62,00	1.787.324	110.814.088
659	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	75,00	1.787.324	134.049.300
660	72131601-004	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	Metros cúbicos	44,00	1.732.610	76.234.840
661	72131601-004	Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	3,00	2.279.750	6.839.250
662	72131601-004	Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,50	1.887.633	943.817
663	72131601-004	Viguetas de H A de 0,15 m x 0,20 m, cada 10 cm	Metros cúbicos	15,00	2.097.370	31.460.550
664	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	Metros cuadrados	83,00	40.704	3.378.432
665	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	Metros cuadrados	50,00	72.952	3.647.600
666	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	Metros cuadrados	83,00	24.456	2.029.848
667	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	Metros cuadrados	83,00	86.631	7.190.373
668	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	Metros cuadrados	125,00	71.501	8.937.625
669	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	330,00	31.005	10.231.650
670	72131601-005	Mamposteria de elevación ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	367,00	72.745	26.697.415
671	72131601-005	Envarillado de mamposteria de 3.8 sobre aberturas	Metro lineal	43,00	15.502	666.586
672	72131601-008	Revoque exterior una capa con hidrófugo	Metros cuadrados	180,00	31.005	5.580.900
673	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	606,00	31.005	18.789.030
674	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	10,00	136.785	1.367.850
675	72131601-005	Mamposteria de nivelación ladrillo común de 0,45m	Metros cuadrados	18,00	182.380	3.282.840
676	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	Metros cuadrados	10,50	16.995	178.448
677	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	Metros cuadrados	30,00	16.995	509.850
678	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	Metro lineal	54,00	22.798	1.231.092
679	72131601-009	Rampa de hormigón armado en P.B.	Metros cuadrados	30,00	143.003	4.290.090

Ing. Carlos D. Laborre G.
Representante Legal
Aponte Laborre S.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

680	72131601-009	Terminación con endurecedor superficial no metalico granulado y alisado mecánico de huellas y contrahuellas de escalera, incluido descansos	Metros cuadrados	13,00	91.190	1.185.470
681	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	Metros cuadrados	613,00	36.476	22.359.788
682	72102508-999	Mesada de H A sobre mamposteria de 0,30 m con terminación con azulejos para venta de artesanias	Metro lineal	7,50	911.900	6.839.250
683	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	Metro lineal	18,00	59.274	1.066.932
684	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	25,00	31.917	797.925
685	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	Metro lineal	106,00	82.071	8.699.526
686	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	Unidad	2,00	547.140	1.094.280
687	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm	Unidad	2,00	262.171	524.342
688	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	7,00	455.950	3.191.650
689	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	1,00	455.950	455.950
690	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	7,00	364.760	2.553.320
691	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	8,00	291.808	2.334.464
692	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	8,00	59.274	474.192
693	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	8,00	59.274	474.192
694	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	3,00	59.274	177.822
695	72131601-011	Artefacto Pileta de Acero Inoxidable de una bacha	Unidad	1,00	501.545	501.545
696	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	5,00	132.226	661.130
697	72131601-011	Artefacto sanitario mingitorio con sifón incorporado	Unidad	3,00	683.925	2.051.775
698	72131601-011	Artefacto sanitario accesorios de baño para personas con capacidades diferentes, incluye la banqueta	Unidad	1,00	1.080.602	1.080.602
699	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	Metro lineal	18,00	36.476	656.568
700	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañeria de PVC de .50 mm	Metro lineal	22,00	45.595	1.003.090
701	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañeria de PVC de .75 mm	Metro lineal	12,00	59.274	711.288
702	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañeria de PVC de .100 mm	Metro lineal	18,00	68.393	1.231.074
703	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañeria de PVC de . 150 mm	Metro lineal	10,00	95.750	957.500

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

704	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 200 mm	Metro lineal	92,00	109.428	10.067.376
705	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	Unidad	16,00	501.545	8.024.720
706	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	Unidad	4,00	287.249	1.148.996
707	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	Unidad	5,00	127.666	638.330
708	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	Metro lineal	15,00	95.750	1.436.250
709	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	Unidad	10,00	287.249	2.872.490
710	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	Metro lineal	115,00	72.952	8.389.480
711	72131601-010	(P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura	Unidad	1,00	911.900	911.900
712	72131601-010	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	Unidad	2,00	1.185.470	2.370.940
713	72131601-010	(Pp1) Provisión y colocación de puerta de 0,70 m x 1,80 m, Multilaminado Melaminico, perfilería de aluminio con cerradura para Baño	Unidad	6,00	364.760	2.188.560
714	72131601-010	Provisión y colocación de Divisoria Sanitaria de Multilaminado Melaminico con Perfilería de Aluminio - h: 2,10	Unidad	24,00	136.785	3.282.840
715	72131601-010	Provisión y colocación de Divisoria Sanitaria de Multilaminado Melaminico con Perfilería de Aluminio - h: 2,10	Unidad	34,00	136.785	4.650.690
716	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	Unidad	4,00	1.003.090	4.012.360
717	72131601-010	(Vr3/Vb1) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m tipo balancín con vidrios traslúcidos, parte exterior cuenta con rejas con estructura de caño 40 x 40 mmm, y varilla lisa .20mm - SS.HH.	Unidad	6,00	182.380	1.094.280
718	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	Unidad	1,00	1.185.470	1.185.470
719	72131601-010	(Pc1) Provisión y colocación de puerta corrediza de 0,90 m x 2,10 m.de chapa doblada N. 18, incluye marco, herrajes, y cerradura - SS.HH. Para personas con Capacidades Diferentes	Unidad	1,00	1.367.850	1.367.850
720	72131601-010	(Ra1) Provisión y colocación de puerta/reja para sala de guardia, parte móvil 0,80 m x 2,10 m, y parte fija 0,85 m x 1,00 m, incluye marco, herrajes y cerradura - Oficina Guardias Sector Visitas	Unidad	1,00	1.367.850	1.367.850

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

721	72131601-010	Provisión y colocación de baranda para escalera	Metros cuadrados	6,00	183.839	1.103.034
722	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	1.830,00	16.083	29.431.890
723	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	Metros cuadrados	14,00	25.119	351.666
724	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	21,00	25.119	527.499
725	72131601-012	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	Metro lineal	12,00	25.119	301.428
726	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	3,00	289.072	867.216
727	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	2,00	153.199	306.398
728	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1,00	1.778.205	1.778.205
729	92121702-002	Provisión y colocación de incendio pulsador manual	Unidad	1,00	607.989	607.989
730	92121702-002	Alarma audiovisual	Unidad	1,00	607.989	607.989
731	92121702-002	Prevención de incendio disyuntor diferencial	Unidad	1,00	337.403	337.403
732	92121702-002	Prevención de incendio panel de control	Unidad	1,00	2.674.976	2.674.976
733	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	470,00	3.399	1.597.530
734	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	100,00	2.404	240.400
735	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 6 módulos	Unidad	1,00	482.395	482.395
736	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x4mm2 NYA	Unidad	85,00	17.989	1.529.065
737	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x25 A	Unidad	1,00	287.249	287.249
738	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	Unidad	1,00	71.460	71.460
739	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x25 A	Unidad	1,00	71.460	71.460
740	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	3,00	27.813	83.439
741	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x16 A	Unidad	1,00	66.403	66.403
742	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	44,00	96.205	4.233.020
743	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	Unidad	2,00	526.622	1.053.244
744	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	12,00	89.035	1.068.420
745	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	13,00	105.946	1.377.298
746	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	19,00	140.267	2.665.073
747	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	5,00	18.238	91.190
748	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	2,00	27.108	54.216

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

749	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	1,00	25.367	25.367
750	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	2,00	6.549	13.098
751	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	Metro lineal	430,00	5.389	2.317.270
752	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA	Metro lineal	800,00	3.399	2.719.200
753	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	752,00	4.642	3.490.784
754	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	145,00	5.803	841.435
755	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	613,00	3.482	2.134.466
756	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	Metros cuadrados	156,00	74.776	11.665.056
757	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	Metros cuadrados	91,00	40.704	3.704.064
758	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y quimica adherencia a materiales de construcción	Metro lineal	75,00	45.595	3.419.625
759	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	Metros cuadrados	487,00	24.373	11.869.651
760	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	Metros cuadrados	91,00	86.631	7.883.421
761	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	2.607,00	31.005	80.830.035
762	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	822,00	72.745	59.796.390
763	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	Metro lineal	417,00	15.502	6.464.334
764	72131601-008	Revoque exterior una capa con hidrófugo	Metros cuadrados	324,00	31.005	10.045.620
765	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	215,00	22.342	4.803.530
766	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	Metro lineal	422,00	22.798	9.620.756
767	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	Metros cuadrados	612,00	36.476	22.323.312
768	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	Metro lineal	125,00	59.274	7.409.250
769	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	75,00	31.917	2.393.775
770	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	26,00	364.760	9.483.760
771	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	26,00	291.808	7.587.008
772	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	Unidad	26,00	86.631	2.252.406
773	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	26,00	59.274	1.541.124
774	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	26,00	59.274	1.541.124

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCCIONES

775	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	26,00	59.274	1.541.124
776	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	26,00	59.274	1.541.124
777	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	Unidad	26,00	455.950	11.854.700
778	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	26,00	132.226	3.437.876
779	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	Metro lineal	48,00	45.595	2.188.560
780	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	Metro lineal	56,00	59.274	3.319.344
781	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	Metro lineal	26,00	68.393	1.778.218
782	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	Metro lineal	125,00	95.750	11.968.750
783	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	Unidad	26,00	182.380	4.741.880
784	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	Unidad	1,00	1.003.090	1.003.090
785	72131601-010	(Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza de 1,20 m x 1,00 m en chapa doblada N 18, con marco metálico exterior y reja fija con marco caño 40 x 40 mm pared de 2 mm, varilla lisa .20 mm	Unidad	26,00	911.900	23.709.400
786	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	Unidad	2,00	1.185.470	2.370.940
787	72131601-010	(Vr5) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 0,50 m, con vidrio fijo y reja fija con marco caño 40x40mm pared de 2mm y planchuela de 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .16 mm - en Escalera	Unidad	1,00	592.735	592.735
788	72131601-010	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, puerta de 0,80 m x 2,10 m, con marco de 40x40mm, pared de 2mm y Varilla lisa . 20mm, incluye herrajes y cerradura doble traba, Ventana de 1,20 m x 1,00 m	Unidad	1,00	1.459.040	1.459.040
789	72131601-010	(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja con malla metálica expandida Acero romboidal de 2,5 cm, hoja 0,80 m x 2,10 m, incluye marco de caño metálico de 40 x 40 mm y pared de 2,00 mm, incluye cerradura doble traba herrajes reforzado	Unidad	26,00	1.185.470	30.822.220
790	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	3.240,00	16.083	52.108.920
791	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	Metros cuadrados	86,00	25.119	2.160.234
792	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	71,00	25.119	1.783.449

Ing. Carlos D. Latorre
Representante Legal
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

793	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	Metro lineal	172,00	25.119	4.320.468
794	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	5,00	289.072	1.445.360
795	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	3,00	153.199	459.597
796	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1,00	1.778.205	1.778.205
797	92121702-002	Provisión y colocación de incendio pulsador manual	Unidad	1,00	607.989	607.989
798	92121702-002	Alarma audiovisual	Unidad	2,00	607.989	1.215.978
799	92121702-002	Prevención de incendio disyuntor diferencial	Unidad	1,00	337.403	337.403
800	92121702-002	Prevención de incendio panel de control	Unidad	1,00	2.674.976	2.674.976
801	92121702-002	Prevención de incendio señalización	Unidad	3,00	136.785	410.355
802	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	550,00	3.399	1.869.450
803	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	500,00	2.404	1.202.000
804	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 12 módulos	Unidad	1,00	719.033	719.033
805	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x4mm2 NYA	Unidad	100,00	21.430	2.143.000
806	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x15 A	Unidad	1,00	287.249	287.249
807	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	5,00	27.813	139.065
808	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	67,00	96.205	6.445.735
809	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	5,00	89.035	445.175
810	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	55,00	105.946	5.827.030
811	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	7,00	140.267	981.869
812	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	26,00	18.238	474.188
813	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	1,00	6.549	6.549
814	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de tomacorriente	Unidad	1,00	103.501	103.501
815	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	27,00	492.426	13.295.502
816	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	Metro lineal	750,00	5.389	4.041.750
817	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1mm2 tipo NYA	Metro lineal	1.500,00	1.202	1.803.000
818	72131601-007	Techo con estructura metálica	Metros cuadrados	689,00	230.711	158.959.879
819	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N. 18 con sus respectivos soportes	Metro lineal	94,00	144.826	13.613.644
820	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N. 18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	Metro lineal	78,00	81.159	6.330.402
821	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	562,00	4.642	2.608.804

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

Ing. Carlos D. Latorre C.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

822	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	245,00	5.803	1.421.735
823	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	450,00	3.482	1.566.900
824	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	Metros cúbicos	55,00	61.346	3.374.030
825	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	Metros cúbicos	225,00	41.036	9.233.100
826	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	Metros cúbicos	13,50	612.797	8.272.760
827	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	45,00	1.550.230	69.760.350
828	72131601-004	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	30,00	1.732.610	51.978.300
829	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	42,00	2.097.370	88.089.540
830	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	Metros cúbicos	23,00	2.097.370	48.239.510
831	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	Metros cúbicos	66,00	1.787.324	117.963.384
832	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	54,00	1.787.324	96.515.496
833	72131601-004	Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	3,00	2.279.750	6.839.250
834	72131601-004	Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,50	1.887.633	943.817
835	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	Metros cuadrados	190,00	86.631	16.459.890
836	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	Metros cuadrados	130,00	71.543	9.300.590
837	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	1.518,00	31.005	47.065.590
838	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	273,00	72.745	19.859.385
839	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	486,00	136.785	66.477.510
840	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	Metro lineal	245,00	15.502	3.797.990
841	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	586,00	22.342	13.092.412
842	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	35,50	136.785	4.855.868

Ing. Carlos D. Latorre
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

843	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,45m	Metros cuadrados	65,00	182.380	11.854.700
844	72131601-005	Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	Metro lineal	80,00	16.995	1.359.600
845	72131601-005	Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m	Metro lineal	90,00	22.466	2.021.940
846	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	Metro lineal	212,00	22.798	4.833.176
847	72131601-009	Rampa de hormigón armado en P.B.	Metros cuadrados	25,00	100.309	2.507.725
848	72131601-006	Aislación especial para cámara frigorífica	Unidad	2,00	43.771.200	87.542.400
849	72102508-999	Mesada de H A sobre mampostería 0,30 m con revestido de granito	Metro lineal	20,00	1.025.888	20.517.760
850	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	1.900,00	31.005	58.909.500
851	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	Metro lineal	50,00	59.274	2.963.700
852	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	36,00	31.917	1.149.012
853	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	Metro lineal	25,00	36.476	911.900
854	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	Metro lineal	30,00	36.476	1.094.280
855	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 20 mm	Metro lineal	32,00	27.357	875.424
856	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	Unidad	1,00	547.140	547.140
857	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	Unidad	2,00	392.117	784.234
858	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm	Unidad	1,00	262.171	262.171
859	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 40 mm	Unidad	2,00	262.171	524.342
860	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 25 mm	Unidad	3,00	262.171	786.513
861	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	3,00	364.760	1.094.280
862	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	3,00	319.165	957.495
863	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	3,00	291.808	875.424
864	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	3,00	59.274	177.822
865	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	3,00	59.274	177.822
866	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	3,00	59.274	177.822

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

Ing. Carlos D. Latorre G
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

867	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	3,00	182.380	547.140
868	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	2,00	182.380	364.760
869	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de mezcladora para cocina y lavandería con grifería cromada, pico móvil con filtro	Unidad	6,00	1.003.090	6.018.540
870	72131601-011	Provisión e instalación de termo calefón de 100 litros	Unidad	2,00	1.550.230	3.100.460
871	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de pileta de acero inoxidable bacha doble	Unidad	4,00	1.003.090	4.012.360
872	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	Metro lineal	68,00	36.476	2.480.368
873	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	Metro lineal	42,00	45.595	1.914.990
874	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	Metro lineal	12,00	59.274	711.288
875	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	Metro lineal	48,00	68.393	3.282.864
876	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 200 mm	Metro lineal	56,00	109.428	6.127.968
877	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	Metro lineal	12,00	95.750	1.149.000
878	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	Unidad	12,00	501.545	6.018.540
879	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	Unidad	4,00	182.380	729.520
880	72131601-011	Inst. desague cloacal, provisión y colocación desengrasador de plástico 0,60 m de diámetro	Unidad	5,00	227.975	1.139.875
881	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	Unidad	2,00	287.249	574.498
882	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC de .150mm	Metro lineal	15,00	95.750	1.436.250
883	72131601-010	(P1) Provisión y colocación de puerta de 0,60 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyra Pyta, Herrajes, cerradura para baño	Unidad	3,00	1.185.470	3.556.410
884	72131601-010	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	Unidad	2,00	1.185.470	2.370.940
885	72131601-010	(PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18, dos hojas de abrir de 1,20 m x 2,10m, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m de ancho - incluye marco 40 x 40 mm pared de 2mm, herrajes y cerradura doble traba	Unidad	11,00	1.823.800	20.061.800
886	72131601-010	(PM4) Provisión y colocación de puerta de abrir en chapa doblada n. 18, de 0,90 m x 2,10 m, incluye marco caño de 40 x 40 mm pared 2mm, herrajes y cerradura doble traba - Pasillo Lavandería	Unidad	1,00	1.185.470	1.185.470

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

887	72131601-010	(PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18, dos hojas 1,20 m x 2,10 m, una de 0,80 de ancho y otra de 0,40, con marco de caño 40 x 40 mm pared de 2mm, con cerradura doble traba y porta candado.	Unidad	2,00	1.094.280	2.188.560
888	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	Unidad	9,00	1.003.090	9.027.810
889	72131601-010	(Vr3/Vb1) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m tipo balancin con vidrios traslúcidos, parte exterior cuenta con rejas con estructura de caño 40 x 40 mmm, y varilla lisa .20mm - SS.HH.	Unidad	3,00	182.380	547.140
890	72131601-010	(Vr8/Vm2) Provisión y colocación de Reja fija con estructura, marco caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm 1,80 m x 1,00 m	Unidad	4,00	1.003.090	4.012.360
891	72131601-010	(PR11) Provisión y colocación de puerta de dos hojas de 1,60 m x 2,10m, tipo cuadrille con vidrios traslucidos en colores - Capilla	Unidad	1,00	3.191.650	3.191.650
892	72131601-010	(Vr10) Provisión y colocación de ventana metálica fija con vidrios de colores de 0,70 m x 1,50 m - Capilla	Unidad	8,00	592.735	4.741.880
893	72131601-010	Provisión y colocación de campana metálica de 3,00 m x 3,00 m, con ducto con salida sobre el nivel del techo. Terminación con Antioxido y Pintura Ignifuga en cocina	Unidad	1,00	6.884.845	6.884.845
894	72131601-010	(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja con malla metálica expandida Acero romboidal de 2,5 cm, hoja 0,80 m x 2,10 m, incluye marco de caño metálico de 40 x 40 mm y pared de 2,00 mm, incluye cerradura doble traba herrajes reforzado	Unidad	3,00	1.185.470	3.556.410
895	72131601-010	(PR14) Provisión y colocación de puerta/reja de 2,80 m x 2,75 m, con marco de caño 40x40mm pared 2mm y varilla de .20mm, cuenta con una hoja móvil de 1,10 m x 2,10m, herraje reforzado, cerradura doble traba, en bloque servicio intendencia	Unidad	1,00	4.103.550	4.103.550
896	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	1.970,00	16.083	31.683.510
897	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	75,00	25.119	1.883.925
898	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	150,00	25.119	3.767.850
899	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	6,00	289.072	1.734.432
900	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	3,00	153.199	459.597
901	92121702-002	Extintor PQS de 25kg ABC	Unidad	1,00	642.890	642.890
902	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	2,00	1.778.205	3.556.410
903	92121702-002	Provisión y colocación de incendio pulsador manual	Unidad	1,00	607.989	607.989

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

904	92121702-002	Alarma audiovisual	Unidad	2,00	607.989	1.215.978
905	92121702-002	Prevención de incendio disyuntor diferencial	Unidad	1,00	337.403	337.403
906	92121702-002	Prevención de incendio panel de control	Unidad	1,00	2.674.976	2.674.976
907	92121702-002	Prevención de incendio señalización	Unidad	4,00	136.785	547.140
908	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	550,00	3.399	1.869.450
909	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	480,00	2.404	1.153.920
910	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	Unidad	1,00	980.293	980.293
911	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x10mm2 NYY n electroducto de 1 1/2	Metro lineal	60,00	39.543	2.372.580
912	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x80A	Unidad	2,00	474.768	949.536
913	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x80 A	Unidad	1,00	119.625	119.625
914	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	Unidad	4,00	68.766	275.064
915	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	Unidad	6,00	24.000	144.000
916	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	9,00	27.813	250.317
917	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	80,00	96.205	7.696.400
918	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	23,00	111.252	2.558.796
919	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	Unidad	7,00	526.622	3.686.354
920	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	Unidad	2,00	526.622	1.053.244
921	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	2,00	89.035	178.070
922	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	23,00	105.946	2.436.758
923	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	7,00	140.267	981.869
924	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	Unidad	3,00	2.410.815	7.232.445
925	72131601-001	Provisión e instalación de luminaria tipo aplique interior con lámpara LED	Unidad	19,00	401.236	7.623.484
926	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 3x18W	Unidad	10,00	157.261	1.572.610
927	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	11,00	18.238	200.618
928	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	2,00	26.279	52.558
929	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	6,00	25.367	152.202
930	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	23,00	6.549	150.627
931	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	12,00	492.426	5.909.112

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

Ing. Carlos D. Latorre C
Representante Legal
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

932	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	Metro lineal	1.100,00	5.389	5.927.900
933	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA	Metro lineal	1.250,00	3.399	4.248.750
934	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1mm2 tipo NYA	Metro lineal	60,00	1.202	72.120
935	72131601-001	Provisión, colocación y puesta en marcha de montacarga	Unidad	1,00	6.223.718	6.223.718
936	72131601-001	Montaje y equipamiento interno para cámara frigorífica	Unidad	1,00	91.919.520	91.919.520
937	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	542,00	4.642	2.515.964
938	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	158,00	5.803	916.874
939	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	450,00	3.482	1.566.900
940	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	Metros cuadrados	70,00	74.776	5.234.320
941	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	Metros cuadrados	347,00	40.704	14.124.288
942	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	Metros cuadrados	450,00	24.373	10.967.850
943	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	Metros cuadrados	407,00	86.631	35.258.817
944	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	Metros cuadrados	250,00	71.501	17.875.250
945	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	852,00	31.005	26.416.260
946	72131601-005	Mamposteria de elevación ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	308,00	72.745	22.405.460
947	72131601-005	Mamposteria de elevación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	308,00	136.785	42.129.780
948	72131601-005	Envarillado de mamposteria de 3.8 sobre aberturas	Metro lineal	190,00	15.502	2.945.380
949	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	600,00	22.342	13.405.200
950	72102508-999	Mesada de granito natural ubatuba	Metros cuadrados	9,50	501.545	4.764.678
951	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	Metro lineal	152,00	22.798	3.465.296
952	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	Metros cuadrados	450,00	36.476	16.414.200
953	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	308,00	31.005	9.549.540
954	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	Metro lineal	24,00	59.274	1.422.576
955	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	32,00	31.917	1.021.344
956	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	Metro lineal	32,00	36.476	1.167.232
957	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	8,00	364.760	2.918.080

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

958	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de griferia para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	16,00	291.808	4.668.928
959	72131601-011	Artefacto sanitario griferia cromada para ducha	Unidad	12,00	86.631	1.039.572
960	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	12,00	287.249	3.446.988
961	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	8,00	59.274	474.192
962	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	12,00	59.274	711.288
963	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	12,00	59.274	711.288
964	72131601-011	Artefacto Pileta de Acero Inoxidable de una bacha	Unidad	1,00	501.545	501.545
965	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	2,00	182.380	364.760
966	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	6,00	182.380	1.094.280
967	72131601-011	Artefacto sanitario mingitorio con sifón incorporado	Unidad	9,00	683.925	6.155.325
968	72131601-011	Provisión e instalación de termo calefón de 100 litros	Unidad	2,00	1.550.230	3.100.460
969	72131601-011	Artefacto sanitario, bacha de loza ovalada de sobreponer	Unidad	16,00	683.925	10.942.800
970	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de griferia mezcladora para duchas y lavamanos	Unidad	12,00	1.003.090	12.037.080
971	72131601-011	Artefacto canilla tipo pico móvil	Unidad	1,00	218.856	218.856
972	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañeria de PVC de .50 mm	Metro lineal	32,00	45.595	1.459.040
973	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañeria de PVC de .75 mm	Metro lineal	18,00	59.274	1.066.932
974	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañeria de PVC de . 150 mm	Metro lineal	48,00	95.750	4.596.000
975	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	Unidad	6,00	182.380	1.094.280
976	72131601-010	(P1) Provisión y colocación de puerta de 0,60 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyra Pyta, Herrajes, cerradura para baño	Unidad	8,00	1.185.470	9.483.760
977	72131601-010	(P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura	Unidad	3,00	911.900	2.735.700
978	72131601-010	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	Unidad	2,00	1.185.470	2.370.940
979	72131601-010	(P4) Provisión y colocación de puerta 0,90 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta 2 x6 , Herrajes y cerradura doble traba.	Unidad	1,00	1.048.685	1.048.685
980	72131601-010	(P6) Provisión y colocación de puerta de dos hojas de 1,20 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m, incluye marco, herrajes y cerradura.	Unidad	1,00	1.367.850	1.367.850

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

981	72131601-010	(PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18, dos hojas de abrir de 1,20 m x 2,10m, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m de ancho - incluye marco 40 x 40 mm pared de 2mm, herrajes y cerradura doble traba	Unidad	1,00	1.823.800	1.823.800
982	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	Unidad	7,00	1.003.090	7.021.630
983	72131601-010	(Vr3/Vb1) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m tipo balancín con vidrios traslúcidos, parte exterior cuenta con rejas con estructura de caño 40 x 40 mmm, y varilla lisa .20mm - SS.HH.	Unidad	6,00	182.380	1.094.280
984	72131601-010	(Vr8/Vm2) Provisión y colocación de Reja fija con estructura, marco caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm 1,80 m x 1,00 m	Unidad	8,00	1.003.090	8.024.720
985	72131601-010	(Vr10) Provisión y colocación de ventana metálica fija con vidrios de colores de 0,70 m x 1,50 m - Capilla	Unidad	8,00	592.735	4.741.880
986	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	1.750,00	16.083	28.145.250
987	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	Metros cuadrados	200,00	25.119	5.023.800
988	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	130,00	25.119	3.265.470
989	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	Metro lineal	127,60	25.119	3.205.184
990	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	2,00	153.199	306.398
991	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1,00	1.778.205	1.778.205
992	92121702-002	Provisión y colocación de incendio pulsador manual	Unidad	1,00	607.989	607.989
993	92121702-002	Alarma audiovisual	Unidad	2,00	607.989	1.215.978
994	92121702-002	Prevención de incendio disyuntor diferencial	Unidad	1,00	337.403	337.403
995	92121702-002	Prevención de incendio panel de control	Unidad	1,00	2.674.976	2.674.976
996	92121702-002	Provision y colocación luz de emergencia 24 V.	Unidad	4,00	120.620	482.480
997	92121702-002	Prevención de incendio señalización	Unidad	2,00	136.785	273.570
998	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	250,00	3.399	849.750
999	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	310,00	2.404	745.240
1.000	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 18 módulos	Unidad	1,00	818.886	818.886
1.001	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x40 A	Unidad	1,00	287.249	287.249
1.002	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	Unidad	4,00	71.460	285.840

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.003	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	Unidad	1,00	27.813	27.813
1.004	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x40 A	Unidad	1,00	90.361	90.361
1.005	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	Unidad	2,00	24.041	48.082
1.006	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	2,00	27.813	55.626
1.007	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	52,00	96.205	5.002.660
1.008	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	38,00	103.501	3.933.038
1.009	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W, incluyendo montaje del artefacto.	Unidad	2,00	89.035	178.070
1.010	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	40,00	105.946	4.237.840
1.011	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	12,00	140.267	1.683.204
1.012	72131601-001	Provisión e instalación de luminaria tipo aplique interior con lámpara LED	Unidad	16,00	401.236	6.419.776
1.013	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	12,00	18.238	218.856
1.014	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	1,00	26.279	26.279
1.015	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	2,00	25.367	50.734
1.016	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación de Escalera y un punto	Unidad	2,00	41.865	83.730
1.017	72131601-001	Provisión e instalación eléctrica de termocalefón y llave unipolar de 25A	Unidad	2,00	58.610	117.220
1.018	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	38,00	6.549	248.862
1.019	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo linea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	9,00	492.426	4.431.834
1.020	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	Metro lineal	220,00	5.389	1.185.580
1.021	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA	Metro lineal	800,00	3.399	2.719.200
1.022	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1mm2 tipo NYA	Metro lineal	20,00	1.202	24.040
1.023	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU con circuito independiente	Unidad	7,00	414.500	2.901.500
1.024	72131601-007	Techo con estructura metálica	Metros cuadrados	523,00	230.711	120.661.853
1.025	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	Metro lineal	70,00	144.826	10.137.820
1.026	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	Metro lineal	58,00	81.159	4.707.222

Ing. Carlos D. Latorre
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.027	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	563,00	4.642	2.613.446
1.028	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	241,00	5.803	1.398.523
1.029	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	1.155,00	3.482	4.021.710
1.030	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	Metros cúbicos	471,00	61.346	28.893.966
1.031	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	Metros cúbicos	580,00	41.036	23.800.880
1.032	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	Metros cúbicos	31,00	612.797	18.996.707
1.033	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	173,00	1.550.230	268.189.790
1.034	72131601-004	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	37,00	1.732.610	64.106.570
1.035	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	92,00	2.097.370	192.958.040
1.036	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	Metros cúbicos	81,00	2.097.370	169.886.970
1.037	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	Metros cúbicos	115,00	1.787.324	205.542.260
1.038	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	118,00	1.787.324	210.904.232
1.039	72131601-004	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	Metros cúbicos	95,00	1.787.324	169.795.780
1.040	72131601-004	Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	6,00	2.279.750	13.678.500
1.041	72131601-004	Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1,00	1.887.633	1.887.633
1.042	72131601-004	Viguetas de H A de 0,15 m x 0,20 m, cada 10 cm	Metros cúbicos	30,00	2.097.370	62.921.100
1.043	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,10m)	Metros cuadrados	1.236,00	40.704	50.310.144
1.044	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	Metros cuadrados	700,00	72.952	51.066.400
1.045	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	Metros cuadrados	1.215,00	24.373	29.613.195
1.046	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	Metros cuadrados	1.155,00	86.631	100.058.805
1.047	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	Metros cuadrados	1.215,00	71.543	86.924.745

Ing. Carlos D. Latorre C
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.048	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	3.352,00	31.005	103.928.760
1.049	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	948,00	72.745	68.962.260
1.050	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	696,00	136.785	95.202.360
1.051	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	Metro lineal	626,00	15.502	9.704.252
1.052	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	250,00	22.342	5.585.500
1.053	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	12,00	136.785	1.641.420
1.054	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,45m	Metros cuadrados	17,00	182.380	3.100.460
1.055	72131601-005	Pared de Yeso Acartonado para boxes de Revisaciòn	Metros cuadrados	121,00	136.785	16.550.985
1.056	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	Metros cuadrados	90,00	16.995	1.529.550
1.057	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m	Metros cuadrados	140,00	22.466	3.145.240
1.058	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	Metro lineal	738,00	22.798	16.824.924
1.059	72131601-009	Rampa de hormigón armado en P.B.	Metros cuadrados	35,00	100.309	3.510.815
1.060	72131601-009	Terminación con endurecedor superficial no metalico granulado y alisado mecánico de huellas y contrahuellas de escalera, incluido descansos	Metros cuadrados	39,00	100.309	3.912.051
1.061	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	Metros cuadrados	1.690,00	36.476	61.644.440
1.062	72102508-999	Mesada de H A sobre mamposteria de 0,30 m con terminación con azulejos para entrevista abogado - cliente	Metro lineal	4,00	911.900	3.647.600
1.063	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	696,00	31.005	21.579.480
1.064	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	Metro lineal	23,00	59.274	1.363.302
1.065	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	48,00	31.917	1.532.016
1.066	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	Metro lineal	135,00	36.476	4.924.260
1.067	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	Unidad	4,00	547.140	2.188.560
1.068	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm	Unidad	4,00	262.171	1.048.684
1.069	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 25 mm	Unidad	2,00	262.171	524.342

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.070	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	14,00	364.760	5.106.640
1.071	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	Unidad	4,00	455.950	1.823.800
1.072	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	14,00	319.165	4.468.310
1.073	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	18,00	291.808	5.252.544
1.074	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	Unidad	5,00	86.631	433.155
1.075	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	5,00	59.274	296.370
1.076	72131601-011	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	Unidad	4,00	182.380	729.520
1.077	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	18,00	59.274	1.066.932
1.078	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	18,00	59.274	1.066.932
1.079	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	6,00	59.274	355.644
1.080	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	Unidad	4,00	455.950	1.823.800
1.081	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	17,00	182.380	3.100.460
1.082	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	Metro lineal	52,00	36.476	1.896.752
1.083	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	Metro lineal	68,00	45.595	3.100.460
1.084	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	Metro lineal	48,00	59.274	2.845.152
1.085	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	Metro lineal	38,00	68.393	2.598.934
1.086	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 200 mm	Metro lineal	260,00	109.428	28.451.280
1.087	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	Unidad	6,00	501.545	3.009.270
1.088	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	Unidad	25,00	287.249	7.181.225
1.089	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	Unidad	17,00	182.380	3.100.460
1.090	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	Metro lineal	100,00	95.750	9.575.000
1.091	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	Unidad	12,00	287.249	3.446.988
1.092	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	Metro lineal	173,00	72.952	12.620.696
1.093	72131601-010	(P1) Provisión y colocación de puerta de 0,60 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyra Pyta, Herrajes, cerradura para baño	Unidad	14,00	1.185.470	16.596.580

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.094	72131601-010	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	Unidad	19,00	1.185.470	22.523.930
1.095	72131601-010	(P5) Provisión y colocación de puerta de doble hoja 1,20 m x 2,10 m, con marco Ybyrá Pyta, contramarco, herrajes, cerradura y barra anti pánico. PCD de abrir para fuera.	Unidad	1,00	1.367.850	1.367.850
1.096	72131601-010	(P6) Provisión y colocación de puerta de dos hojas de 1,20 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m, incluye marco, herrajes y cerradura.	Unidad	2,00	1.367.850	2.735.700
1.097	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	Unidad	6,00	1.003.090	6.018.540
1.098	72131601-010	(Vr2`) Provisión y colocación de ventana de reja Fija 1,50 m x 1,10 m con marco de caño 40x40 mm pared de 2mm, varilla lisa de .20 mm con pasa objetos	Unidad	3,00	729.520	2.188.560
1.099	72131601-010	(Vr9) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 1,0 m con reja con marco de caño 40x40 mm pared de 2mm, varilla lisa .20mm	Unidad	2,00	319.165	638.330
1.100	72131601-010	(Vrv1) Provisión y colocación de Ventana de 1,20 m x 1,00 m, con dos hojas corredizas interior y reja de hierro .20mm, marco de caño 40x40mm pared 2mm, con vidrio Templado de 10mm	Unidad	33,00	1.823.800	60.185.400
1.101	72131601-010	(Vrv3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con dos hojas corredizas interior y reja de hierro con marco de caño 40x40mm pared de 2mm, varilla lisa de .20mm, con vidrio Templado de 10mm	Unidad	12,00	683.925	8.207.100
1.102	72131601-010	(Vrv7) Provisión y colocación de ventana 5,52 m x 2,74 m, reja fija tipo cuadrille marco de caño 50x50 mm pared 2mm, con hojas con perfileria aluminio y vidrio templado de 10mm - herrajes	Unidad	1,00	8.207.100	8.207.100
1.103	72131601-010	(Vrv8) Provisión y colocación de ventana de 4,32 m x 2,74 m, reja fija tipo cuadrille marco de caño 50x50 mm pared 2mm, con hojas vidriera con perfileria aluminio y vidrio templado de 10mm - herrajes	Unidad	1,00	8.207.100	8.207.100
1.104	72131601-010	(P5`) Provisión y colocación puerta doble hoja de 1,20 m x 2,10 m, chapa doblada, con marco metálico, herrajes, cerradura y barra anti pánico. PCD de abrir para fuera.	Unidad	1,00	1.367.850	1.367.850
1.105	72131601-010	(PRV1) Provisión y colocación de puerta de acceso principal de 2,00 m x 2,74 m, con estructura de caño de 50x50 mm, pared de 2mm tipo cuadrille y varilla lisa .20mm, dos hojas vidriadas, perfileria de aluminio y vidrio templado de 10mm, cerradura doble traba	Unidad	1,00	3.191.650	3.191.650

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.106	72131601-010	(PB1) Provisión y colocación de portón vehicular de 3,45 m x 2,70m, tipo basculante de chapa doblada N.18 con control remoto	Unidad	1,00	6.565.680	6.565.680
1.107	72131601-010	(PR9) Provisión y colocación de puerta/ventana/reja de 3,50 m x 3,09 m, con marco de caño de 40x40mm, pared de 2mm y varilla de .20mm, cuenta con una hoja móvil 1,10 m x 2,10 m	Unidad	1,00	5.471.400	5.471.400
1.108	72131601-010	(PR3) Provisión y colocación de puerta de 1,60 m x 2,74 m, con reja metálica y marco de caño 40x40 mm, varilla lisa .20mm, Parte móvil, una hoja de 0,80 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes y cerradura doble traba con portacandado	Unidad	11,00	2.462.130	27.083.430
1.109	72131601-010	(PR7) Provisión y colocación de puerta/reja de 0,80 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa .20mm	Unidad	8,00	911.900	7.295.200
1.110	72131601-010	(PR8) Provisión y colocación de puerta/reja móvil de abrir de 0,90 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm, incluye herrajes, cerradura doble traba y porta candado	Unidad	6,00	1.057.804	6.346.824
1.111	72131601-010	(PR17) Provisión y colocación de reja de 5,50 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa de .20 mm, cuenta con una hoja móvil de 0,80 m x 2,10 m - Comedor Admisión	Unidad	1,00	6.839.250	6.839.250
1.112	72131601-010	(PR19) Provisión y colocación de reja de 6,22 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa de .20 mm, cuenta con dos hoja móvil de 0,65 m x 2,10 m	Unidad	1,00	9.119.000	9.119.000
1.113	72131601-010	Provisión y colocación de reja de 2,43 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm, pared de 2mm y varilla lisa de .20 mm	Unidad	1,00	4.103.550	4.103.550
1.114	72131601-010	Provisión y colocación de baranda para escalera	Metros cuadrados	18,00	183.872	3.309.696
1.115	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	5.674,00	16.083	91.254.942
1.116	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	Metros cuadrados	115,00	25.119	2.888.685
1.117	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	429,00	25.119	10.776.051
1.118	72131601-012	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	Metro lineal	18,00	25.119	452.142
1.119	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	6,00	153.199	919.194
1.120	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	2,00	1.778.205	3.556.410
1.121	92121702-002	Prevención de incendio disyuntor diferencial	Unidad	1,00	337.403	337.403
1.122	92121702-002	Prevención de incendio panel de control	Unidad	1,00	2.674.976	2.674.976
1.123	92121702-002	Prevención de incendio señalización	Unidad	6,00	136.785	820.710
1.124	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 7/8	Metro lineal	150,00	995	149.250
1.125	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	1.560,00	3.399	5.302.440

Ing. Carlos D. Latorre Aponte
Representante Legal
Latorre S.A. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.126	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	900,00	2.404	2.163.600
1.127	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 12 módulos	Unidad	2,00	719.033	1.438.066
1.128	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Unidad	2,00	1.235.625	2.471.250
1.129	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x10mm2 NYY.	Unidad	95,00	38.466	3.654.270
1.130	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x40 A	Unidad	1,00	287.249	287.249
1.131	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x15 A	Unidad	1,00	287.249	287.249
1.132	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	Unidad	4,00	24.041	96.164
1.133	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x15 A	Unidad	1,00	26.860	26.860
1.134	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	14,00	27.813	389.382
1.135	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	159,00	96.205	15.296.595
1.136	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	56,00	111.252	6.230.112
1.137	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	33,00	89.035	2.938.155
1.138	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	58,00	105.946	6.144.868
1.139	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	46,00	444.551	20.449.346
1.140	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	Unidad	10,00	2.410.815	24.108.150
1.141	72131601-001	Provisión e instalación de reflectores con lámpara LED 100W	Unidad	5,00	30.093	150.465
1.142	72131601-001	Provisión e instalación de luminaria con lámpara LED 80W	Unidad	7,00	30.093	210.651
1.143	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	40,00	18.238	729.520
1.144	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	6,00	26.279	157.674
1.145	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	7,00	25.367	177.569
1.146	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	56,00	6.549	366.744
1.147	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	34,00	492.426	16.742.484
1.148	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	Metro lineal	1.500,00	5.389	8.083.500
1.149	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA	Metro lineal	3.000,00	3.399	10.197.000
1.150	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU con circuito independiente	Unidad	16,00	414.500	6.632.000

Ing. Carlos D. Latorre C
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.151	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU con circuito independiente	Unidad	3,00	414.500	1.243.500
1.152	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU con circuito independiente	Unidad	6,00	414.500	2.487.000
1.153	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU con circuito independiente	Unidad	1,00	414.500	414.500
1.154	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU con circuito independiente	Unidad	3,00	414.500	1.243.500
1.155	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000 BTU con circuito independiente	Unidad	2,00	414.500	829.000
1.156	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	453,00	4.642	2.102.826
1.157	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	125,00	5.803	725.375
1.158	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	1.236,00	3.482	4.303.752
1.159	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	Metros cuadrados	146,00	74.776	10.917.296
1.160	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	Metros cuadrados	94,00	40.704	3.826.176
1.161	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	Metro lineal	35,00	45.595	1.595.825
1.162	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	Metro lineal	40,00	45.595	1.823.800
1.163	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	Metros cuadrados	1.259,00	24.373	30.685.607
1.164	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	Metros cuadrados	1.249,00	86.631	108.202.119
1.165	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	Metros cuadrados	420,00	71.543	30.048.060
1.166	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	3.604,00	31.005	111.742.020
1.167	72131601-005	Mamposteria de elevación ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	116,00	72.745	8.438.420

Ing. Carlos D. Latorre
Representante Legal
Aponte Latorre S.A. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.168	72131601-005	Mamposteria de elevación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	543,00	136.785	74.274.255
1.169	72131601-005	Envarillado de mamposteria de 3,8 sobre aberturas	Metro lineal	530,00	15.502	8.216.060
1.170	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	160,00	22.342	3.574.720
1.171	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	Metro lineal	672,00	22.798	15.320.256
1.172	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	Metros cuadrados	1.206,00	36.476	43.990.056
1.173	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	573,00	31.005	17.765.865
1.174	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	Metro lineal	68,00	59.274	4.030.632
1.175	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	80,00	31.917	2.553.360
1.176	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	24,00	364.760	8.754.240
1.177	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	26,00	319.165	8.298.290
1.178	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	26,00	291.808	7.587.008
1.179	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	Unidad	16,00	86.631	1.386.096
1.180	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	16,00	59.274	948.384
1.181	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	24,00	59.274	1.422.576
1.182	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	26,00	59.274	1.541.124
1.183	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	16,00	59.274	948.384
1.184	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	24,00	182.380	4.377.120
1.185	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	Metro lineal	56,00	45.595	2.553.320
1.186	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	Metro lineal	62,00	59.274	3.674.988
1.187	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	Metro lineal	46,00	68.393	3.146.078
1.188	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	Metro lineal	110,00	95.750	10.532.500
1.189	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	Unidad	30,00	182.380	5.471.400
1.190	72131601-011	Artefacto sanitario provision y colocación de mingitorio con valvula de descarga cromada antivandalismo	Unidad	6,00	290.150	1.740.900
1.191	72131601-010	(P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura	Unidad	4,00	911.900	3.647.600

Ing. Carlos D. Latorre G
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.192	72131601-010	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	Unidad	30,00	1.185.470	35.564.100
1.193	72131601-010	(P4) Provisión y colocación de puerta 0,90 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta 2 x6 , Herrajes y cerradura doble traba.	Unidad	9,00	1.048.685	9.438.165
1.194	72131601-010	(P6) Provisión y colocación de puerta de dos hojas de 1,20 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m, incluye marco, herrajes y cerradura.	Unidad	12,00	1.367.850	16.414.200
1.195	72131601-010	(PR7) Provisión y colocación de puerta de 0,60 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos 2 x6 de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura para baño	Unidad	14,00	820.710	11.489.940
1.196	72131601-010	(PV3) Provisión y colocación de puerta de doble hoja de 1,20 m x 2,10 m, tipo placa laminado de alta densidad, con vaivén, incluye marco 2 x6 de Ybyra Pyta, herrajes, cerradura y barra de abrir. Sanidad Quirófano	Unidad	2,00	1.367.850	2.735.700
1.197	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	Unidad	3,00	1.003.090	3.009.270
1.198	72131601-010	(Vr1) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 1,00 m con reja fija, con marco de ángulo 40 x 40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	Unidad	2,00	1.276.660	2.553.320
1.199	72131601-010	(Vrv1) Provisión y colocación de Ventana de 1,20 m x 1,00 m, con dos hojas corredizas interior y reja de hierro .20mm, marco de caño 40x40mm pared 2mm, con vidrio Templado de 10mm	Unidad	35,00	1.823.800	63.833.000
1.200	72131601-010	(Vrv2) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 0,40 m, con dos hojas corredizas interior, reja de hierro con marco de caño 40x40mm pared de 2mm, varilla lisa de .20mm, con vidrio Templado de 10mm	Unidad	16,00	1.550.230	24.803.680
1.201	72131601-010	(Vrv3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con dos hojas corredizas interior y reja de hierro con marco de caño 40x40mm pared de 2mm, varilla lisa de .20mm, con vidrio Templado de 10mm	Unidad	6,00	683.925	4.103.550
1.202	72131601-010	(Vrv3) Provisión y colocación de ventana de 1,50 m x 1,00 m, Paños fijos, marco de caño 40x40mm pared 2mm, con vidrio templado de 10mm, Internación.	Unidad	3,00	911.900	2.735.700
1.203	72131601-010	(Vrv5) Provisión y colocación de ventana de 4,00 m x 1,10 m, dos paños fijos y dos corredizos, Interior y reja con marco de caño 40x40 mm pared 2mm, varilla lisa .20mm, con Vidrio templado de 10mm - control Exterior	Unidad	1,00	2.735.700	2.735.700

Ing. Carlos Di Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.204	72131601-010	(Vrv6) Provisión y colocación de ventana de 2,30 m x 1,00 m, con perfilería de aluminio, parte interior cuenta con dos hojas corredizas y reja de hierro con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla de .20mm, vidrio templado de 10mm	Unidad	3,00	4.103.550	12.310.650
1.205	72131601-010	(PR9) Provisión y colocación de puerta/ventana/reja de 3,50 m x 3,09 m, con marco de caño de 40x40mm, pared de 2mm y varilla de .20mm, cuenta con una hoja móvil 1,10 m x 2,10 m	Unidad	1,00	5.471.400	5.471.400
1.206	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	4.848,00	16.083	77.970.384
1.207	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	Metros cuadrados	170,00	25.119	4.270.230
1.208	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	228,00	25.119	5.727.132
1.209	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	Metro lineal	310,00	25.119	7.786.890
1.210	72131601-012	Pintura interior de paredes en sala de quirófanos e instrumentales con pintura acrílica de alta resistencia	Metros cuadrados	150,00	26.445	3.966.750
1.211	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	10,00	289.072	2.890.720
1.212	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	12,00	153.199	1.838.388
1.213	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	4,00	1.778.205	7.112.820
1.214	92121702-002	Alarma audiovisual	Unidad	2,00	607.989	1.215.978
1.215	92121702-002	Prevención de incendio disyuntor diferencial	Unidad	1,00	337.403	337.403
1.216	92121702-002	Prevención de incendio panel de control	Unidad	1,00	2.674.976	2.674.976
1.217	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1 1/4	Metro lineal	200,00	13.430	2.686.000
1.218	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	1.400,00	3.399	4.758.600
1.219	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	1.200,00	2.404	2.884.800
1.220	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	Unidad	1,00	980.293	980.293
1.221	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Unidad	2,00	1.235.625	2.471.250
1.222	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x10mm2 NYY.	Metro lineal	94,00	40.124	3.771.656
1.223	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x60 A	Unidad	1,00	418.023	418.023
1.224	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x20 A	Unidad	2,00	287.249	574.498
1.225	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	Unidad	2,00	24.041	48.082
1.226	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	14,00	27.813	389.382
1.227	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	131,00	96.205	12.602.855

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

1.228	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	94,00	111.252	10.457.688
1.229	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	13,00	89.035	1.157.455
1.230	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	83,00	105.946	8.793.518
1.231	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	24,00	140.267	3.366.408
1.232	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	28,00	18.238	510.664
1.233	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	11,00	26.279	289.069
1.234	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	94,00	6.549	615.606
1.235	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	28,00	79.999	2.239.972
1.236	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	Metro lineal	2.000,00	5.389	10.778.000
1.237	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA	Metro lineal	3.500,00	3.399	11.896.500
1.238	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1 x 10mm2 tipo NYA	Metro lineal	200,00	8.207	1.641.400
1.239	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU con circuito independiente	Unidad	27,00	414.500	11.191.500
1.240	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU con circuito independiente	Unidad	1,00	414.500	414.500
1.241	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU con circuito independiente	Unidad	2,00	414.500	829.000
1.242	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU con circuito independiente	Unidad	1,00	414.500	414.500
1.243	72131601-007	Techo con estructura metálica	Metros cuadrados	1.275,00	230.711	294.156.525
1.244	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	Metro lineal	174,00	144.826	25.199.724
1.245	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	Metro lineal	136,00	81.159	11.037.624
1.246	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	358,00	4.642	1.661.836
1.247	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	124,00	5.803	719.572
1.248	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	60,00	3.482	208.920
1.249	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	Metros cúbicos	6,00	61.346	368.076
1.250	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	Metros cúbicos	30,00	41.036	1.231.080

Ing. Carlos D. Latorre
Representante Legal
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.251	72131601-004	Hormigón de sello - fck=100 Kg/cm2	Metros cúbicos	1,00	612.797	612.797
1.252	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	3,00	1.550.230	4.650.690
1.253	72131601-004	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	2,00	1.732.610	3.465.220
1.254	72131601-004	Vigas Inferior de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,50	1.550.230	775.115
1.255	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	1,50	2.097.370	3.146.055
1.256	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	Metros cúbicos	1,50	2.097.370	3.146.055
1.257	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	Metros cúbicos	1,50	1.787.324	2.680.986
1.258	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	1,00	1.787.324	1.787.324
1.259	72131601-004	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	Metros cúbicos	1,50	1.787.324	2.680.986
1.260	72131601-004	Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1,00	2.279.750	2.279.750
1.261	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,10m)	Metros cuadrados	75,00	40.704	3.052.800
1.262	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	Metros cuadrados	70,00	72.952	5.106.640
1.263	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	Metros cuadrados	75,00	24.373	1.827.975
1.264	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	Metros cuadrados	75,00	86.631	6.497.325
1.265	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	Metros cuadrados	6,00	71.501	429.006
1.266	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	210,00	31.005	6.511.050
1.267	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	6,00	31.005	186.030
1.268	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	210,00	72.745	15.276.450
1.269	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	Metro lineal	20,00	15.502	310.040
1.270	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	280,00	22.342	6.255.760
1.271	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	15,00	136.785	2.051.775

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.272	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	Metros cuadrados	53,00	16.995	900.735
1.273	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	Metro lineal	30,00	22.798	683.940
1.274	72131601-009	Rampa de hormigón armado en P.B.	Metros cuadrados	12,00	100.309	1.203.708
1.275	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	Metros cuadrados	11,00	36.476	401.236
1.276	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	250,00	31.005	7.751.250
1.277	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	12,00	31.917	383.004
1.278	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	Metro lineal	24,00	36.476	875.424
1.279	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 20 mm	Metro lineal	12,00	27.357	328.284
1.280	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	Metro lineal	2,00	36.476	72.952
1.281	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	Unidad	1,00	547.140	547.140
1.282	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm	Unidad	1,00	262.171	262.171
1.283	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 25 mm	Unidad	1,00	262.171	262.171
1.284	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	2,00	364.760	729.520
1.285	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	2,00	319.165	638.330
1.286	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	2,00	291.808	583.616
1.287	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	2,00	59.274	118.548
1.288	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	2,00	59.274	118.548
1.289	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	2,00	59.274	118.548
1.290	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	1,00	182.380	182.380
1.291	72131601-011	Distribución interior de Agua corriente de garitas	Unidad	2,00	364.760	729.520
1.292	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	Metro lineal	8,00	36.476	291.808
1.293	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	Metro lineal	12,00	45.595	547.140
1.294	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	Metro lineal	6,00	59.274	355.644

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.295	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	Metro lineal	12,00	68.393	820.716
1.296	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 200 mm	Metro lineal	12,00	109.428	1.313.136
1.297	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	Unidad	1,00	501.545	501.545
1.298	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	Unidad	1,00	287.249	287.249
1.299	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	Unidad	1,00	182.380	182.380
1.300	72131601-011	Desague interior Cloacal de Garitas	Unidad	2,00	547.140	1.094.280
1.301	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC. 150 mm	Metro lineal	30,00	95.750	2.872.500
1.302	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	Unidad	3,00	287.249	861.747
1.303	72131601-010	(P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura	Unidad	1,00	911.900	911.900
1.304	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	Unidad	2,00	1.003.090	2.006.180
1.305	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de ventana de 2,00 m x 1,00 m, con vidrio Templado de 10mm, dos hojas corredizas, dos paños fijos y dos móviles, reja con marco de caño 40x40mm pared 2mm. Incluye Perfileria, Herrajes y Accesorios.	Unidad	1,00	1.641.420	1.641.420
1.306	72131601-010	(Vb2) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con vidrio Templado de 10mm, incluye perfileria, Herrajes y Accesorios	Unidad	2,00	319.165	638.330
1.307	72131601-010	(PMC1) Provisión y colocación de puerta corrediza de 0,80 m x 2,10 m, reja con marco de caño 40 x 40 mm y varilla lisa .20mm, con Cerradura y Portacandado	Unidad	4,00	1.550.230	6.200.920
1.308	72131601-010	(PCP) Provisión y colocación de reja de 2,00 x 5,00 m, con marco de caño 50x50 mm, pared 2mm y varilla lisa .20mm, cuenta con una parte móvil portón corredizo de acción mecánica de 2,00 m x 2,10 m, con Cerradura y Portacandado	Unidad	1,00	3.829.980	3.829.980
1.309	72131601-010	(PCE1) Provisión y colocación de Reja/portón de 4,00 m x 5,00 m, con marco de caño 40x40 mm, y varilla lisa .20mm, cuenta con una parte móvil portón corredizo de 4,00 m x 4,50 m con control eléctrico con cerradura y portacandado, Incluye Motor y Accesorios	Unidad	1,00	13.678.500	13.678.500
1.310	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	210,00	16.083	3.377.430
1.311	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	250,00	16.083	4.020.750

Ing. Carlos D. Latorre
Representante Legal
Aponte Latorre S.A.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

1.312	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	11,00	16.083	176.913
1.313	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	Metros cuadrados	5,00	25.119	125.595
1.314	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	25,00	25.119	627.975
1.315	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	Metro lineal	24,00	25.119	602.856
1.316	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	1,00	289.072	289.072
1.317	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	1,00	153.199	153.199
1.318	92121702-002	Prevención de incendio disyuntor diferencial	Unidad	1,00	337.403	337.403
1.319	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1	Metro lineal	9.600,00	2.819	27.062.400
1.320	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	800,00	3.399	2.719.200
1.321	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	1.200,00	2.404	2.884.800
1.322	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metro lineal	2.160,00	995	2.149.200
1.323	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto liso PVC 5/8	Metro lineal	1.300,00	5.140	6.682.000
1.324	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto liso PVC 3/4	Metro lineal	400,00	5.306	2.122.400
1.325	72131601-001	Provisión e instalación de cajas metálicas de conexión ortogonales	Unidad	14,00	2.280	31.920
1.326	72131601-001	Provisión e instalación de cajas metálicas de conexión ortogonales	Unidad	256,00	2.280	583.680
1.327	72131601-001	Provisión e instalación de cajas metálicas para llaves y tomas	Unidad	7,00	2.280	15.960
1.328	72131601-001	Provisión e instalación de cajas metálicas de conexión rectangular	Unidad	96,00	2.280	218.880
1.329	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	6,00	105.946	635.676
1.330	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	6,00	140.267	841.602
1.331	72131601-001	Provisión e instalación de luminaria tipo aplique para baño con lámpara LED	Unidad	2,00	30.093	60.186
1.332	72131601-001	Provisión e instalación de llave de 1 punto y toma	Unidad	5,00	95.294	476.470
1.333	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	2,00	6.549	13.098
1.334	72131601-001	Provisión e instalación de cable aisl. PVC 2 mm2	Metro lineal	1.800,00	2.114	3.805.200
1.335	72131601-001	Provisión e instalación de cable aisl. PVC 4 mm2	Metro lineal	650,00	3.648	2.371.200
1.336	72131601-001	Provisión e instalación de artefactos tipo AP1 con lámpara LM 250W con brazo	Unidad	38,00	2.324.433	88.328.454
1.337	72131601-001	Provisión e instalación de postes de H A 9/150	Unidad	14,00	2.023.506	28.329.084
1.338	72131601-007	Techo con estructura metálica	Metros cuadrados	18,00	230.711	4.152.798
1.339	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	Metro lineal	17,00	144.826	2.462.042

Ing. Carlos D. Latorre G
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.340	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	Metro lineal	7,00	81.159	568.113
1.341	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	542,00	4.642	2.515.964
1.342	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	127,00	5.803	736.981
1.343	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	121,00	3.482	421.322
1.344	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	Metros cúbicos	10,00	61.346	613.460
1.345	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	Metros cúbicos	60,50	41.036	2.482.678
1.346	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	Metros cúbicos	1,00	612.797	612.797
1.347	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	3,00	1.550.230	4.650.690
1.348	72131601-004	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1,50	1.732.610	2.598.915
1.349	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	Metros cúbicos	9,00	2.097.370	18.876.330
1.350	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	Metros cúbicos	12,50	1.787.324	22.341.550
1.351	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,10m)	Metros cuadrados	111,00	40.704	4.518.144
1.352	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	Metros cuadrados	49,00	72.952	3.574.648
1.353	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	246,00	31.005	7.627.230
1.354	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	32,00	72.745	2.327.840
1.355	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	107,00	136.785	14.635.995
1.356	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	Metro lineal	153,00	15.502	2.371.806
1.357	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	6,00	136.785	820.710
1.358	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,45m	Metros cuadrados	22,00	182.380	4.012.360
1.359	72131601-006	Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	Metro lineal	11,50	16.995	195.443

Ing. Carlos P. Latorre Aponte
Representante Legal
Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

1.360	72131601-006	Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m	Metro lineal	39,00	22.466	876.174
1.361	72131601-006	Impermeabilización de tanque superior e inferior	Metros cuadrados	170,00	136.785	23.253.450
1.362	72131601-006	Aislación de techo plano con membrana de 4 mm, terminación con tejuelita	Metros cuadrados	67,00	136.785	9.164.595
1.363	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	Metros cuadrados	62,00	36.476	2.261.512
1.364	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	32,00	31.005	992.160
1.365	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	16,00	31.005	496.080
1.366	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	7,00	31.917	223.419
1.367	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	Metro lineal	30,00	36.476	1.094.280
1.368	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	1,00	364.760	364.760
1.369	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	1,00	319.165	319.165
1.370	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	1,00	291.808	291.808
1.371	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	1,00	59.274	59.274
1.372	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	1,00	59.274	59.274
1.373	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	1,00	59.274	59.274
1.374	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	1,00	182.380	182.380
1.375	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	Metro lineal	3,00	36.476	109.428
1.376	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	Metro lineal	5,00	45.595	227.975
1.377	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	Metro lineal	4,00	59.274	237.096
1.378	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	Metro lineal	2,00	68.393	136.786
1.379	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	Metro lineal	15,00	95.750	1.436.250
1.380	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	Unidad	1,00	182.380	182.380
1.381	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	Unidad	3,00	287.249	861.747

Ing. Carlos D. Latorre G
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.382	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	Unidad	2,00	287.249	574.498
1.383	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	Metro lineal	49,00	72.952	3.574.648
1.384	72131601-010	(P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura	Unidad	1,00	911.900	911.900
1.385	72131601-010	(PM7) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada, dos hojas 1,50 m x 2,10 m, Incluye marco caño 40 x 40 mm pared 2mm, Herrajes y cerradura doble traba con picaporte y portacandado (pared 0,15)	Unidad	1,00	1.185.470	1.185.470
1.386	72131601-010	(PM8) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada, dos hojas 1,50 m x 2,10 m, Incluye marco caño 40 x 40 mm pared 2mm, Herrajes y cerradura doble traba con picaporte y portacandado (pared 0,30)	Unidad	1,00	1.185.470	1.185.470
1.387	72131601-010	(Vb3) Provisión y colocación ventana tipo balancin de 3,00 m x 1,00 m - sala de máquinas	Unidad	3,00	1.367.850	4.103.550
1.388	72131601-010	Provisión y colocación parasol de chapa doblada con bastidor	Metros cuadrados	9,50	259.892	2.468.974
1.389	72131601-010	Provisión y colocación parasol de chapa doblada con bastidor	Metros cuadrados	6,50	259.892	1.689.298
1.390	72131601-010	Provisión y colocación de Reja de 3,50 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm, pared 2mm y varilla lisa .20mm, cuenta con una parte móvil con dos hojas de abrir de 1,50 m x 2,10 m, con cerradura doble traba y portacandado en sala de maquinas	Unidad	1,00	3.693.195	3.693.195
1.391	72131601-010	Provisión y colocación de escalera para tanque elevado con protección	Metros cuadrados	14,50	237.094	3.437.863
1.392	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	363,00	16.083	5.838.129
1.393	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	Metros cuadrados	15,00	25.119	376.785
1.394	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	Metros cuadrados	5,00	25.119	125.595
1.395	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	65,00	25.119	1.632.735
1.396	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	Metro lineal	44,50	25.119	1.117.796
1.397	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	1,00	289.072	289.072
1.398	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	2,00	153.199	306.398
1.399	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1,00	1.778.205	1.778.205
1.400	92121702-002	Prevención de incendio disyuntor diferencial	Unidad	1,00	337.403	337.403
1.401	92121702-002	Prevención de incendio panel de control	Unidad	1,00	2.674.976	2.674.976

Ing. Carlos R. Latorre C.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.402	92121702-002	Caño de hierro galvanizado 4	Metro lineal	72,00	218.856	15.757.632
1.403	92121702-002	Caño de hierro galvanizado 2	Metro lineal	24,00	159.583	3.829.992
1.404	92121702-002	Caño de hierro galvanizado 1 1/2	Metro lineal	54,00	127.666	6.893.964
1.405	92121702-002	Caño de hierro galvanizado 1	Metro lineal	18,00	100.309	1.805.562
1.406	92121702-002	Caño de PVC 1	Metro lineal	12,00	36.476	437.712
1.407	92121702-002	Caño de PVC 50	Metro lineal	24,00	45.595	1.094.280
1.408	92121702-002	Caño de PVC 100	Metro lineal	18,00	68.393	1.231.074
1.409	92121702-002	Llave de paso de 4	Unidad	3,00	1.459.040	4.377.120
1.410	92121702-002	Llave de paso de 3	Unidad	10,00	1.276.660	12.766.600
1.411	92121702-002	Llave de paso de 2 1/2	Unidad	3,00	638.330	1.914.990
1.412	92121702-002	Llave de paso de 2	Unidad	10,00	455.950	4.559.500
1.413	92121702-002	Llave de paso de 1 1/2	Unidad	9,00	319.165	2.872.485
1.414	92121702-002	Llave de paso de 1	Unidad	2,00	227.975	455.950
1.415	92121702-002	Llave de paso de 1/2	Unidad	8,00	164.142	1.313.136
1.416	92121702-002	Accesorios varios para la instalación	Unidad	1,00	6.383.300	6.383.300
1.417	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	280,00	3.399	951.720
1.418	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	70,00	2.404	168.280
1.419	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metro lineal	25,00	995	24.875
1.420	72131601-001	Provisión y montaje registro eléctrico 20 x 20cm	Unidad	1,00	501.545	501.545
1.421	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 60 módulos	Unidad	1,00	18.347.511	18.347.511
1.422	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Emergencia Trifásico	Unidad	1,00	14.544.805	14.544.805
1.423	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Bombas Trifásico	Unidad	1,00	36.278.491	36.278.491
1.424	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Mando de Bombas Trifásico	Unidad	1,00	26.247.591	26.247.591
1.425	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x25 A	Unidad	2,00	271.912	543.824
1.426	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x20 A	Unidad	4,00	287.249	1.148.996
1.427	72131601-001	Provisión montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x250 A	Unidad	1,00	1.814.225	1.814.225
1.428	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	Unidad	2,00	68.766	137.532
1.429	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	6,00	27.813	166.878
1.430	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	14,00	96.205	1.346.870
1.431	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	4,00	96.205	384.820

Ing. Carlos D. Latorre
Representante Legal
Aponte Latorre S.a

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.432	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	7,00	111.252	778.764
1.433	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	1,00	89.035	89.035
1.434	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	5,00	105.946	529.730
1.435	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	8,00	140.267	1.122.136
1.436	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	7,00	6.566	45.962
1.437	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 x 4mm2 tipo NYA	Metro lineal	150,00	21.222	3.183.300
1.438	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	Metro lineal	180,00	5.057	910.260
1.439	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	Metro lineal	980,00	6.300	6.174.000
1.440	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY	Metro lineal	50,00	1.202	60.100
1.441	72131601-001	Provision y colocacón de Transformador de 750 KVA	Unidad	1,00	109.428.000	109.428.000
1.442	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación General con cable 400mm2	Metro lineal	30,00	2.549.382	76.481.460
1.443	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación General con cable 300mm2	Metro lineal	10,00	209.737	2.097.370
1.444	72131601-001	Provisión e instalación de fotocélula	Unidad	1,00	78.341	78.341
1.445	72131601-001	Instalación de Pararrayos	Unidad	1,00	82.754.925	82.754.925
1.446	72131601-001	Inst. eléctrica, provisión y montaje de llave principal de 1200A trifásica - europea	Unidad	1,00	9.574.950	9.574.950
1.447	72131601-001	Banco de capacitores	Unidad	1,00	33.804.133	33.804.133
1.448	72131601-007	Techo con estructura metálica	Metros cuadrados	133,00	230.711	30.684.563
1.449	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	Metro lineal	17,00	144.826	2.462.042
1.450	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	Metro lineal	27,50	81.159	2.231.873
1.451	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	458,00	4.642	2.126.036
1.452	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 puig. Plastico ignifugo.	Unidad	129,00	5.803	748.587
1.453	72131601-001	Provision y colocacón de Transformador de 1000 KVA	Unidad	1,00	108.846.664	108.846.664
1.454	72131601-001	Inst. eléctrica provisión, montaje y conexión. Generador cabinado diesel con sistema transferencia automática de 1000 KVA	Unidad	1,00	1.177.550.149	1.177.550.149
1.455	72131601-001	Instalación eléctrica, provisión, montaje, conexión y extensión de linea 23 KVA	Metro lineal	220,00	886.118	194.945.960
1.456	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	Metros cúbicos	2,00	61.346	122.692
1.457	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,50	612.797	306.399

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.458	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	2,50	1.550.230	3.875.575
1.459	72131601-004	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	3,50	1.732.610	6.064.135
1.460	72131601-004	Vigas Inferior de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	5,50	1.550.230	8.526.265
1.461	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	5,50	1.787.324	9.830.282
1.462	72131601-007	Cobertura Metálica con Chapa zinc y Estructura de soporte	Metros cuadrados	60,00	164.142	9.848.520
1.463	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	Metros cúbicos	28,00	612.797	17.158.316
1.464	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	108,00	1.550.230	167.424.840
1.465	72131601-004	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	43,50	1.732.610	75.368.535
1.466	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	254,00	2.097.370	532.731.980
1.467	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	Metros cúbicos	61,50	2.097.370	128.988.255
1.468	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	Metros cúbicos	112,00	1.787.324	200.180.288
1.469	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	121,00	1.787.324	216.266.204
1.470	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	500,00	3.482	1.741.000
1.471	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	Metros cúbicos	300,00	41.036	12.310.800
1.472	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	360,00	3.399	1.223.640
1.473	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	120,00	2.404	288.480
1.474	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metro lineal	15,00	995	14.925
1.475	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	3,00	27.813	83.439
1.476	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	36,00	96.205	3.463.380
1.477	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	8,00	111.252	890.016

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.478	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	36,00	140.267	5.049.612
1.479	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	8,00	6.549	52.392
1.480	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	Metro lineal	280,00	4.974	1.392.720
1.481	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	Metro lineal	1.250,00	6.300	7.875.000
1.482	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY	Metro lineal	30,00	1.202	36.060
1.483	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	Metros cuadrados	494,00	24.373	12.040.262
1.484	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	Metros cuadrados	494,00	86.631	42.795.714
1.485	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	150,00	31.005	4.650.750
1.486	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0.30m	Metros cuadrados	150,00	136.785	20.517.750
1.487	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	Metro lineal	52,00	15.502	806.104
1.488	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	288,00	22.342	6.434.496
1.489	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	50,00	136.785	6.839.250
1.490	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mamposteria de 0,30 m	Metros cuadrados	30,00	22.466	673.980
1.491	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	Metro lineal	176,00	22.798	4.012.448
1.492	72131601-009	Rampa de hormigón armado en P.B.	Metros cuadrados	10,00	100.308	1.003.080
1.493	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	Metros cuadrados	494,00	36.476	18.019.144
1.494	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	150,00	31.005	4.650.750
1.495	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	Metro lineal	100,00	95.750	9.575.000
1.496	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	Unidad	16,00	287.249	4.595.984
1.497	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	Metro lineal	70,00	72.952	5.106.640
1.498	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC de .100mm	Metro lineal	100,00	68.393	6.839.300
1.499	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación cañería de bajada PVC . 100 mm con sujetadores	Metro lineal	63,00	82.071	5.170.473
1.500	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	Unidad	52,00	1.185.470	61.644.440

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.501	72131601-010	(PR3) Provisión y colocación de puerta de 1,60 m x 2,74 m, con reja metálica y marco de caño 40x40 mm, varilla lisa .20mm, Parte móvil, una hoja de 0,80 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes y cerradura doble traba con portacandado	Unidad	4,00	2.462.130	9.848.520
1.502	72131601-010	(PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja de 4,20 m x 2,74 m, con varilla de 20mm, cuenta con una parte móvil dos hojas de 0,65 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes, cerradura y portacandado	Unidad	1,00	6.383.300	6.383.300
1.503	72131601-010	(PR 17) Provisión y colocación de puerta/reja de 8,25 m x 3,12 m, cuenta con una parte móvil 1,00 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40mm, pared 2mm y varilla lisa de 20 mm, incluye herrajes, cerradura doble traba y porta candado - en galería de circulación	Unidad	5,00	13.678.500	68.392.500
1.504	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	903,00	16.083	14.522.949
1.505	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	250,00	25.119	6.279.750
1.506	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	Metro lineal	63,00	25.119	1.582.497
1.507	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	6,00	289.072	1.734.432
1.508	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	6,00	153.199	919.194
1.509	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1,00	1.778.205	1.778.205
1.510	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	698,00	3.482	2.430.436
1.511	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	Metro lineal	35,00	45.595	1.595.825
1.512	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	Metro lineal	200,00	45.595	9.119.000
1.513	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	150,00	31.005	4.650.750
1.514	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	150,00	136.785	20.517.750
1.515	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	Metro lineal	52,00	15.502	806.104
1.516	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	225,00	22.342	5.026.950
1.517	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	Metros cuadrados	494,00	36.476	18.019.144
1.518	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	150,00	31.005	4.650.750
1.519	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	Unidad	47,00	1.185.470	55.717.090

Ing. Carlos D. Latorre
Representante Legal
Aponte Latorre S.A.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.520	72131601-010	(PR16) Provisión y colocación de puerta/reja de 3,90 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm, pared 2mm y varilla lisa de .20mm, cuenta con una hoja móvil 1,10 m x 2,10 m, herrajes y cerradura doble traba con portacandado - Galeria de circulación	Unidad	1,00	6.383.300	6.383.300
1.521	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	880,00	16.083	14.153.040
1.522	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	204,00	25.119	5.124.276
1.523	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	Metro lineal	146,00	25.119	3.667.374
1.524	72131601-012	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	Metro lineal	63,00	25.119	1.582.497
1.525	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	6,00	289.072	1.734.432
1.526	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	360,00	3.399	1.223.640
1.527	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	120,00	2.404	288.480
1.528	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metro lineal	15,00	995	14.925
1.529	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	3,00	27.813	83.439
1.530	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	36,00	96.205	3.463.380
1.531	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	8,00	111.252	890.016
1.532	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	36,00	140.267	5.049.612
1.533	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	8,00	6.549	52.392
1.534	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	Metro lineal	280,00	5.015	1.404.200
1.535	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	Metro lineal	1.250,00	6.300	7.875.000
1.536	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY	Metro lineal	30,00	1.202	36.060
1.537	72131601-007	Techo con estructura metálica	Metros cuadrados	952,00	230.711	219.636.872
1.538	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	Metro lineal	80,60	144.826	11.672.976
1.539	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	Metro lineal	65,00	81.159	5.275.335
1.540	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles. diametro 25 mm	Metro lineal	428,00	4.642	1.986.776
1.541	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	254,00	5.803	1.473.962
1.542	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	550,00	3.482	1.915.100
1.543	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	50,00	31.005	1.550.250

Ing. Carlos D. Latorre
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.544	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	36,00	136.785	4.924.260
1.545	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	Metro lineal	12,00	15.502	186.024
1.546	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	35,00	22.342	781.970
1.547	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	30,00	136.785	4.103.550
1.548	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m	Metros cuadrados	8,00	22.433	179.464
1.549	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	50,00	31.005	1.550.250
1.550	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	135,00	16.083	2.171.205
1.551	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	Metro lineal	95,00	25.119	2.386.305
1.552	92121702-002	Prevención de incendio señalización	Unidad	4,00	136.785	547.140
1.553	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	60,00	3.399	203.940
1.554	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	70,00	2.404	168.280
1.555	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metro lineal	20,00	995	19.900
1.556	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 2x6mm2 NYA y electroducto de 3/4	Unidad	150,00	12.767	1.915.050
1.557	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x15 A	Unidad	1,00	26.818	26.818
1.558	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	2,00	27.813	55.626
1.559	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	20,00	96.205	1.924.100
1.560	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	5,00	111.252	556.260
1.561	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	5,00	105.946	529.730
1.562	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	15,00	140.267	2.104.005
1.563	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	2,00	26.279	52.558
1.564	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	5,00	6.549	32.745
1.565	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	Metro lineal	200,00	4.974	994.800
1.566	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	Metro lineal	200,00	6.300	1.260.000
1.567	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY	Metro lineal	40,00	1.202	48.080
1.568	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	348,00	3.482	1.211.736
1.569	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	950,00	31.005	29.454.750

Ing. Carlos R. Latorre
Representante Legal
Aponte Latorre s.a.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.570	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	474,00	136.785	64.836.090
1.571	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	Metro lineal	158,00	15.502	2.449.316
1.572	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	200,00	22.342	4.468.400
1.573	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	95,00	136.785	12.994.575
1.574	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m	Metros cuadrados	100,00	22.466	2.246.600
1.575	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	Metros cuadrados	348,00	36.476	12.693.648
1.576	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	480,00	31.005	14.882.400
1.577	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	Metro lineal	30,00	72.952	2.188.560
1.578	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	Unidad	2,00	1.003.090	2.006.180
1.579	72131601-010	(Vr8/Vm2) Provisión y colocación de Reja fija con estructura, marco caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm 1,80 m x 1,00 m	Unidad	2,00	1.003.090	2.006.180
1.580	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	Unidad	9,00	1.185.470	10.669.230
1.581	72131601-010	(Vr10) Provisión y colocación de ventana de 1,80 m x 0,50 m, con reja con marco de caño 40x40 mm pared 2mm, varilla lisa de .20mm - galería de circulación - acceso bloque de servicio/guardia	Unidad	1,00	2.370.940	2.370.940
1.582	72131601-010	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, puerta de 0,80 m x 2,10 m, con marco de 40x40mm, pared de 2mm y Varilla lisa . 20mm, incluye herrajes y cerradura doble traba, Ventana de 1,20 m x 1,00 m	Unidad	2,00	1.459.040	2.918.080
1.583	72131601-010	(PR3) Provisión y colocación de Puerta/reja de 1,80 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa de .20mm, con una hoja móvil 1,00 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes y cerradura doble traba - Acceso a los Patios	Unidad	3,00	2.507.725	7.523.175
1.584	72131601-010	(PR8) Provisión y colocación de puerta/reja móvil de abrir de 0,90 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm, incluye herrajes, cerradura doble traba y porta candado	Unidad	1,00	1.057.804	1.057.804

Ing. Carlos D. Latorre C
Representante Legal
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.585	72131601-010	(PR9) Provisión y colocación de reja fija de 3,94 m x 1,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm - Bloque de Servicio y culto	Unidad	4,00	4.103.550	16.414.200
1.586	72131601-010	(PR10) Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,30 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm	Unidad	4,00	1.276.660	5.106.640
1.587	72131601-010	(PR12) Provisión y colocación de puerta/reja móvil de abrir de 1,85 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm, cuenta con dos hojas móvil 0,50 m x 2,10 m - Acceso a Servicios.	Unidad	2,00	2.553.320	5.106.640
1.588	72131601-010	(PR13) Provisión y colocación de puerta/reja de 2,80 m x 3,09 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm, cuenta con dos hojas de 0,50 m x 2,10 m con herrajes y cerraduras con porta candado. Acceso a culto	Unidad	1,00	5.061.045	5.061.045
1.589	72131601-010	(PR16) Provisión y colocación de puerta/reja de 3,90 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm, pared 2mm y varilla lisa de .20mm, cuenta con una hoja móvil 1,10 m x 2,10 m, herrajes y cerradura doble traba con portacandado - Galería de circulación	Unidad	3,00	6.383.300	19.149.900
1.590	72131601-010	(PR20) Provisión y colocación de puerta/reja de 3,95 m x 3,09 m, con marco de caño 40x40 mm, pared 2mm y varilla lisa de .20mm, cuenta con puerta de 1,10 m x 2,10 m. Acceso bloque de servicio	Unidad	2,00	693.044	1.386.088
1.591	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	1.900,00	16.083	30.557.700
1.592	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	Metro lineal	360,00	25.119	9.042.840
1.593	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	4,00	289.072	1.156.288
1.594	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1	Metro lineal	560,00	2.819	1.578.640
1.595	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	945,00	3.399	3.212.055
1.596	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	980,00	2.404	2.355.920
1.597	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	3,00	27.813	83.439
1.598	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	22,00	96.205	2.116.510
1.599	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	3,00	111.252	333.756
1.600	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	1,00	89.035	89.035
1.601	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	10,00	105.946	1.059.460
1.602	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	11,00	140.267	1.542.937
1.603	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	2,00	25.367	50.734
1.604	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	3,00	6.549	19.647

Ing. Carlos A. Latorre C.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.605	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	Metro lineal	1.960,00	4.974	9.749.040
1.606	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	Metro lineal	1.050,00	6.300	6.615.000
1.607	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY	Metro lineal	1.645,00	1.202	1.977.290
1.608	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	478,00	4.642	2.218.876
1.609	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	241,00	5.803	1.398.523
1.610	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	348,00	3.482	1.211.736
1.611	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	Metro lineal	52,00	45.595	2.370.940
1.612	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	Metro lineal	20,00	45.595	911.900
1.613	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	250,00	31.005	7.751.250
1.614	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	237,00	136.785	32.418.045
1.615	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	Metro lineal	52,00	15.502	806.104
1.616	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	250,00	31.005	7.751.250
1.617	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 2,10 m con reja, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm, varilla lisa de .20mm - Acceso	Unidad	4,00	2.553.320	10.213.280
1.618	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	500,00	16.083	8.041.500
1.619	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	360,00	25.119	9.042.840
1.620	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	Metro lineal	157,00	25.119	3.943.683
1.621	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	4,00	289.072	1.156.288
1.622	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	6,00	153.199	919.194
1.623	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1,00	1.778.205	1.778.205
1.624	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1	Metro lineal	240,00	4.560	1.094.400
1.625	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	405,00	3.399	1.376.595
1.626	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	420,00	2.404	1.009.680

Ing. Carlos D. Latorre
Representante Legal
Aponte Latorre S.A.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.627	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	3,00	27.813	83.439
1.628	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	15,00	96.205	1.443.075
1.629	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	3,00	111.252	333.756
1.630	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	4,00	105.946	423.784
1.631	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	11,00	140.267	1.542.937
1.632	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	2,00	25.367	50.734
1.633	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	3,00	6.549	19.647
1.634	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	Metro lineal	840,00	4.974	4.178.160
1.635	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	Metro lineal	450,00	6.300	2.835.000
1.636	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY	Metro lineal	705,00	1.575	1.110.375
1.637	72131601-007	Techo con estructura metálica	Metros cuadrados	495,00	230.711	114.201.945
1.638	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	Metro lineal	105,00	144.826	15.206.730
1.639	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	Metro lineal	52,00	81.159	4.220.268
1.640	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	530,00	4.642	2.460.260
1.641	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	147,00	5.803	853.041
1.642	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	4,10	3.482	14.276
1.643	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,10m)	Metros cuadrados	6,82	40.704	277.601
1.644	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	Metros cuadrados	10,70	72.952	780.586
1.645	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	Metros cuadrados	6,82	24.373	166.224
1.646	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	Metros cuadrados	6,82	86.631	590.823
1.647	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	Metros cuadrados	6,20	71.501	443.306
1.648	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	62,50	31.005	1.937.813
1.649	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	34,29	72.745	2.494.426
1.650	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	5,12	136.785	700.339

Ing. Carlos D. Latorre C
Representante Legal
Aponte Latorre s.a.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.651	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	Metro lineal	25,00	15.502	387.550
1.652	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	Metros cuadrados	11,25	16.995	191.194
1.653	72141511-002	Excavación y Colocación de Cimiento de Piedra Bruta	Metros cúbicos	6,14	319.165	1.959.673
1.654	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	2,50	31.917	79.793
1.655	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	Metro lineal	15,00	36.476	547.140
1.656	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	1,00	364.780	364.780
1.657	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	1,00	319.165	319.165
1.658	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	1,00	291.808	291.808
1.659	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	1,00	182.380	182.380
1.660	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	Metro lineal	1,00	36.476	36.476
1.661	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	Metro lineal	1,50	45.595	68.393
1.662	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	Metro lineal	1,50	68.393	102.590
1.663	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	Unidad	1,00	182.380	182.380
1.664	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	Unidad	1,00	287.249	287.249
1.665	72131601-010	(PM3) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada hoja 0,80 m x 2,10 m - incluye marco, herrajes y cerradura doble traba, en caseta de acceso.	Unidad	1,00	911.900	911.900
1.666	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de puerta chapa doblada N .18 , hoja 0,70 m x 2,10 m, incluye marco de caño metálico de 40 x 40 mm pared de 2mm	Unidad	1,00	1.185.470	1.185.470
1.667	72131601-010	Provisión y colocación de ventana vidriada 1,80 m x 1,30 m y 10 mm de espesor, tipo blindex corrediza, incluye perfileria, herrajes y cerradura	Unidad	1,00	1.094.280	1.094.280
1.668	72131601-010	Provisión y colocación de ventana vidriada de 0,60 m x 0,40 m, y 10mm de espesor, tipo blindex corrediza, incluye perfileria y herrajes	Unidad	1,00	592.735	592.735
1.669	72131601-010	Provisión y colocación de ventana vidriada 0,90 m x 1,30 m y 10 mm de espesor, tipo blindex corrediza, incluye perfileria, herrajes y cerradura	Unidad	2,00	1.094.280	2.188.560

Ing. Carlos D. Latorre G
Representante Legal
Aponte Latorre S.A.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.670	72131601-010	Provisión y colocación de portón peatonal de 0,90 m x 2,50 m, con caño redondo de 3 , alambre tejido N.12, malla de 2 con porta candado	Unidad	1,00	820.710	820.710
1.671	72131601-010	Provisión y colocación de portón vehicular de 3,50 x 2,50 m, automatizado con motor de 1HP con caño redondo de 3 , alambre N. 12, malla de 2 , incluye pilares metálicos y porta candado	Unidad	1,00	5.471.400	5.471.400
1.672	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	47,00	16.083	755.901
1.673	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	Metro lineal	24,00	25.119	602.856
1.674	72131601-012	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	Metro lineal	11,50	25.119	288.869
1.675	72131601-001	Provisión y instalación de tablero seccional de 6 agujero con rielera	Unidad	1,00	515.597	515.597
1.676	72131601-001	Provisión e instalación punto de iluminación incluye electroducto, caja de llave, caja de distribución y cableado	Unidad	6,00	80.247	481.482
1.677	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	2,00	111.252	222.504
1.678	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	2,00	105.946	211.892
1.679	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	4,00	140.267	561.068
1.680	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	4,00	18.238	72.952
1.681	72131601-001	Provisión e instalación de llave para toma corriente	Unidad	2,00	95.750	191.500
1.682	72131601-001	Acometida electrica	Metro lineal	25,00	752.318	18.807.950
1.683	72131601-007	Techo con estructura metálica	Metros cuadrados	14,19	230.711	3.273.789
1.684	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	Metro lineal	17,00	144.826	2.462.042
1.685	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	Metro lineal	7,00	81.159	568.113
1.686	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	120,00	4.642	557.040
1.687	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	65,00	5.803	377.195
1.688	72131601-002	Desbroce y Destronque y Limpieza	Metros cuadrados	38.500,00	1.202	46.277.000
1.689	72141511-002	Excavación, debe incluir retiro de material sobrante a no utilizar	Metros cúbicos	15.000,00	28.269	424.035.000
1.690	72141511-002	Excavación no clasificada, debe incluir retiro de material sobrante a no utilizar	Metros cúbicos	6.500,00	20.974	136.331.000
1.691	72141511-002	Excavación en Roca, debe incluir retiro de material sobrante a no utilizar	Metros cúbicos	2.000,00	136.785	273.570.000

Ing. Carlos D. Latorre C.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.692	72141511-002	Terraplén	Metros cúbicos	23.720,00	50.155	1.189.676.600
1.693	72141511-002	Reposición de Bolsones	Metros cúbicos	6.500,00	50.155	326.007.500
1.694	72141511-002	Dren Profundo	Metro lineal	200,00	245.301	49.060.200
1.695	72141511-002	Protección del Talud con empastado	Metros cuadrados	9.500,00	13.679	129.950.500
1.696	72101703-007	Provisión y colocación de alambrado perimetral interno	Metro lineal	736,00	820.710	604.042.560
1.697	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	Metros cúbicos	2.318,00	61.263	142.007.634
1.698	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,50	612.797	306.399
1.699	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1,00	914.636	914.636
1.700	72131601-004	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1,00	1.732.610	1.732.610
1.701	72131601-004	Vigas Inferior de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	6,00	1.550.230	9.301.380
1.702	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	1,00	2.097.370	2.097.370
1.703	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	Metros cúbicos	6,00	2.097.370	12.584.220
1.704	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion de suelo para carga de piso.	Metros cúbicos	1,00	1.787.324	1.787.324
1.705	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja)	Metros cúbicos	14,00	1.787.324	25.022.536
1.706	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	1,00	1.787.324	1.787.324
1.707	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	107,00	1.787.324	191.243.668
1.708	72131601-004	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	Metros cúbicos	14,00	1.787.324	25.022.536
1.709	72131601-004	Muro y Pilares de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	2.865,00	1.887.633	5.408.068.545
1.710	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	Metros cuadrados	40,00	74.776	2.991.040
1.711	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	Metros cuadrados	24,30	40.621	987.090

Ing. Carlos L. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.712	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	Metro lineal	220,00	36.476	8.024.720
1.713	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 85 mm	Metro lineal	200,00	123.107	24.621.400
1.714	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	24,00	31.917	766.008
1.715	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	Metro lineal	72,00	36.476	2.626.272
1.716	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	9,00	364.760	3.282.840
1.717	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	9,00	319.165	2.872.485
1.718	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	9,00	109.428	984.852
1.719	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	9,00	132.226	1.190.034
1.720	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	Metro lineal	12,00	36.476	437.712
1.721	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	Metro lineal	12,00	45.595	547.140
1.722	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	Metro lineal	872,00	68.393	59.638.696
1.723	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	Unidad	9,00	182.380	1.641.420
1.724	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	Unidad	9,00	287.249	2.585.241
1.725	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de señales débiles. Diam: 25 mm.	Metro lineal	2.800,00	4.642	12.997.600
1.726	72131601-001	Provisión y montaje caja registro señales débiles. 4x2 pulg.	Unidad	560,00	5.803	3.249.680
1.727	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	Unidad	28,00	287.249	8.042.972
1.728	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	Metro lineal	90,00	72.952	6.565.680
1.729	72131601-011	Cuneta Revestida de H e=08 cm	Metros cúbicos	720,00	1.696.590	1.221.544.800
1.730	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	Metros cuadrados	185,00	26.735	4.945.975
1.731	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1,00	1.778.205	1.778.205
1.732	92121702-002	Boca de Incendio Siamesa	Unidad	1,00	1.641.420	1.641.420
1.733	92121702-002	Caño de hierro galvanizado 3	Metro lineal	285,00	191.499	54.577.215
1.734	92121702-002	Caño de hierro galvanizado 2 1/2	Metro lineal	936,00	182.380	170.707.680
1.735	92121702-002	Caño de hierro galvanizado 2	Metro lineal	10,00	159.582	1.595.820
		TOTAL IVA INCLUIDO				**62.324.814.967**

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria.

Ing. Carlos D. Latorre G
Representante Legal
Aponte Latorre s.a.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El plazo de entrega de las obras es de diez y seis (16) meses. Se computará el inicio a partir de la fecha de la Orden de inicio. La Orden de inicio se emitirá dentro de los cinco (5) días posteriores a la recepción del Anticipo Financiero por parte del Contratista. El lugar y condiciones de entrega de las obras están definidos en la Sección III Alcance de las Obras, del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
La administración del Contrato estará a cargo de la **Dirección de Obras Públicas.**

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 30 (treinta) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:
a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;
b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario Nº 21.909/03;
c) La amortización del Anticipo se realizará descontando de cada pago el mismo porcentaje del Anticipo.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
El CONTRATISTA deberá garantizar el Anticipo Financiero, con la presentación de una póliza de seguros de Anticipo Financiero por el 100% (cien por ciento) del anticipo, con una vigencia de cuatrocientos ochenta (480) días. La no presentación de la póliza en tiempo y forma, y la consecuente no entrega del Anticipo, no prorrogará el plazo contractual.

El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 10% diez por ciento del monto del Contrato con una vigencia hasta la recepción definitiva de las obras y deberá ser presentada dentro de los diez (10) días posteriores a la firma del contrato.

La garantía de cumplimiento de contrato podrá presentarse en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario Nº 21.909/03;
"Incumplimiento de Contrato por falta de renovación de garantías". Si por la razón que fuere, las garantías contractuales no acompañan el plazo de vigencia del contrato, la acreditación de la renovación efectiva e irrevocable de las mismas deberá ser presentada 30 días antes del vencimiento, bajo apercibimiento de que, la no presentación en dicho plazo será considerada incumplimiento contractual y causal suficiente de recisión del mismo y ejecución de las garantías vigentes.

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, LOTE 1.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si

Ing. Carlos D. Latorre G
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley Nº 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato

Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 18 días del mes de Julio de 2019.

ING. CARLOS DIOGENES LATORRE GARCIA
POR EL CONTRATISTA

ARNOLDO WIENS DURKSEN
POR EL CONTRATANTE

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES