INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Nº 170/2021

"REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAÍS"

CONTRATO N° 064/2022

W.A CONSTRUCCIONES S.A.

ID: 403.286

AÑO 2022

CONTRATO Nº 064/2022

CONTRATO PARA LA REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAÍS, SUSCRITO CON LA FIRMA W.A CONSTRUCCIONES S.A.----------

El **INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**, (en lo sucesivo Instituto, I.P.S., Contratante) regido por el Decreto - Ley Nº 1.860/50, ratificado por Ley Nº 375/56, modificado por las Leyes Nº 537/58, Nº 430/73, Nº 1.286/87 y Nº 98/92, domiciliado en las calles Constitución esq. Herrera de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por su Presidente, **Dr. Vicente Mario Bataglia Araújo**, designado conforme al Decreto del Poder Ejecutivo **Nº 4975/2021**; por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, **Abg. Hugo Enrique Aranda Noguera, con C.I. Nº 4.216.070**; y por la Dirección Operativa de Contrataciones, **Abg. Rodney Samuel Alcaraz Benítez, con C.I. Nº 2.278.111**, ambos conforme a la Resolución C.A. Nº 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **W.A CONSTRUCCIONES S.A., con RUC Nº 80063857-3**, domiciliada en la calle Cap. Emeterio Miranda c/ Avda. Mcal. López (Asunción – Paraguay), representada por el Señor **Gerardo Fabián Wasmosy Acosta, con Cédula de Identidad Nº 2.034.648**, de acuerdo a la Escritura Pública Nº 59, de fecha 03 de octubre de 2018, pasada ante el Escribano Daniel Gonzalo Juménez Ávalos, inscripta en el Registro Público, Sección Poderes y/o Contratos, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **para la "REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAÍS"**, el cual estará sujeto a las siguientes Cláusulas y condiciones:

1- OBJETO.

El objeto del presente Contrato es la "REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAÍS", cuyas características y cantidades se describen en la Planilla de Precios y en las Especificaciones Técnicas.-

2- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato.-
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o Modificaciones.-
c) Los Datos Cargados en el SICP.-
d) Documentación técnica que contiene la descripción de los bienes, las Especificaciones Técnicas, programa de suministros.-
e) La Oferta y la lista de precios unitarios.-
f) Resolución de Adjudicación C.A. Nº 010-026/2022, de fecha 22 de febrero de 2022, y su respectiva notificación.-

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.-

3- RESPONSABILIDADES GENERALES DE LAS PARTES.

Responsabilidad de la Contratista:

La Contratista deberá proporcionar todos los Bienes de acuerdo con las condiciones establecidas en el Contrato y sus anexos y documentos.-

La Contratista será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.-

Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Contractuales.-

Responsabilidad del Contratante:

El Contratante se hará cargo del pago del precio del suministro en el plazo previsto en este Contrato.

Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Contractuales.-

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araújo
Presidente
Consejo de Administración

4- IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO [Art. 37° Inc. a) de la Ley Nº 2051/03].

Los pagos emergentes de esta contratación serán sufragados con fondos propios del **CONTRATANTE**. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria CDP N° 1176/2022, de fecha 21 de marzo de 2022, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº **403.286**.-

Los pagos correspondientes a los siguientes Ejercicios Fiscales estarán sujetos a la aprobación presupuestaria correspondiente.

5- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN [Art. 37° Inc. b) de la Ley Nº 2051/03].

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional - SBE Nº 170/2021**, convocado por el **CONTRATANTE** según Resolución C.A. Nº 089-008/2021, de fecha 21 de octubre de 2021, dictada por el Consejo de Administración.-

La adjudicación fue realizada por Resolución C.A. Nº 010-026/2022, de fecha 22 de febrero de 2022, dictada por el Consejo de Administración.-

6- PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES [Art. 37° Inc. c) de la Ley Nº 2051/03].

El Precio del Contrato es de **G. 15.166.200.000.- (Guaraníes quince mil ciento sesenta y seis millones doscientos mil), IVA Incluido,** sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste indicada en las Condiciones Contractuales.-

Los precios Unitarios, Totales y el detalle de los bienes a ser suministrados constan en el siguiente cuadro:

LOTE NRO: 4 EMPRESA WA CONSTRUCTORA S.A
Monto.Máximo: 15.166.200.000
Monto. Mínimo: 7.583.100.000

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**Unidad Medida Global**		
1.1	Servicio de Limpieza y preparacion del terreno incluye nivelacion del suelo natural	Metros cuadrados	1	635.426
1.2	Servicio de Poda, destronque y desraizado de arboles	Unidad	1	910.374
1.3	Provision de materiales para vallado de obra	Metros cuadrados	1	140.052
1.4	Mano de obra para montaje de vallado de obra	Metros cuadrados	1	38.597
1.5	Provision de materiales para obrador, incluye oficinas, Depositos, servicios sanitarios y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	1	239.311
1.6	Mano de obra para montaje de Obrador, incluye oficinas, Depositos, servicios sanitarios y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	1	138.513
1.7	Provision de cartel de Obra	Metros cuadrados	1	648.578
1.8	Mano de obra para montaje de Cartel de Obra	Metros cuadrados	1	138.513
1.9	Limpieza de Obra Periodica	Metros cuadrados	1	9.087
2	**TRABAJOS INICIALES DE OBRA**	**Unidad Medida Global**		
2.1	Trazado Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	1	5.468
3	**DEMOLICIONES**	**Unidad Medida Global**		
3.1	**DE ABERTURAS**			
3.1.1	De ventanas de madera y/o metalicas c/marcos	Metros cuadrados	1	54.782
3.1.2	De puertas de madera y/o metalicas c/marcos	Metros cuadrados	1	54.782
3.1.3	De marcos de madera y/o metalicos	Metro lineal	1	54.782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección General de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Portalta Araujo
Presidente
Consejo de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80003857-3

CONTRATO Nº 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
3.2	**DE PISOS**			
3.2.1	De piso granito, ceramico, calcareo y porcelanato antideslizante y brillante	Metros cuadrados	1	33.927
3.2.2	De Plataformas de H? A?.	Metros cuadrados	1	35.484
3.2.3	De planchas de granito, huellas y contrahuellas de Escalera.	Metros cuadrados	1	33.927
3.2.4	De vereda Perimetral	Metros cuadrados	1	28.635
3.2.5	De piso de Tejuelita	Metros cuadrados	1	28.635
3.2.6	De placas de hormigon Armado, pavimento vehicular	Metros cuadrados	1	147.851
3.2.7	De bladosones de Hormigon	Metros cuadrados	1	26.269
3.2.8	De piso Vinilico	Metros cuadrados	1	22.349
3.2.9	De Alfombra	Metros cuadrados	1	22.349
3.2.10	De parquet	Metros cuadrados	1	22.223
3.2.11	De alisada de cemento	Metros cuadrados	1	35.484
3.2.12	De calles internas y camineros peatonales.	Metros cuadrados	1	33.927
3.2.13	Rebaje de Contrapisos	Metros cuadrados	1	42.767
3.3	**DE ZOCALOS**			
3.3.1	De Zocalo de Granito, Ceramico,calcareo y porcelanatos antideslizante y Brillante	Metro lineal	1	6.941
3.3.2	De Zocalo de planchas de granito para escaleras	Metro lineal	1	6.941
3.3.3	De zocalo de vinilico	Metro lineal	1	6.941
3.3.4	De zocalo de Tejuelita	Metro lineal	1	6.941
3.4	**DE CIMIENTO**			
3.4.1	De piedra Bruta Colocada.	Metros cúbicos	1	459.740
3.5	**DE CONTRAPISO**			
3.5.1	De cascotes	Metros cuadrados	1	42.767
3.5.2	De Hormigon	Metros cuadrados	1	42.767
3.6	**DE REVESTIMIENTO**			
3.6.1	De revoque interior y exterior en paredes, mochetas y pilares	Metros cuadrados	1	33.678
3.6.2	De Azulejos	Metros cuadrados	1	25.835
3.6.3	De Empapelado en Paredes	Metros cuadrados	1	16.684
3.6.4	De Madera	Metros cuadrados	1	16.684
3.6.5	De Ladrillejos	Metros cuadrados	1	16.684
3.6.6	De Acero Inoxidable	Metros cuadrados	1	16.684
3.7	**DESMONTAJE DE CIELO RASO.**			
3.7.1	De placas de yeso.	Metros cuadrados	1	19.609
3.7.2	De PVC.	Metros cuadrados	1	19.609
3.7.3	De metal desplegado.	Metros cuadrados	1	33.305
3.7.4	De metalico lineal.	Metro lineal	1	33.305
3.7.5	De cielorr	Metros cuadrados	1	19.609

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Rocio Lis Caraz
Directora
Dirección General de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ernesto Arrúa
Presidente
Comité de Administración

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
3.8	**DE MAMPARAS.**			
3.8.1	De mamparas existentes tipo PVC.	Metros cuadrados	1	27.391
3.8.2	De mamparas existentes vidriadas.	Metros cuadrados	1	32.855
3.8.3	De mamparas existentes de terciadas	Metros cuadrados	1	27.391
3.8.4	De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo Eucatek	Metros cuadrados	1	27.702
3.8.5	De mamparas existentes tipo Durlock	Metros cuadrados	1	42.643
3.9	**DE MAMPOSTERIA.**			
3.9.1	De mamposteria de nivelacion de E=0,30m	Metros cuadrados	1	43.078
3.9.2	De mamposteria de nivelacion de E=0,45m	Metros cuadrados	1	43.078
3.9.3	De elevacion de 0,10 m, 0,15 m, 0,20m y 0,30m con recuperacion de materiales.	Metros cuadrados	1	197.217
3.9.4	De elevacion de 0,15 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1	42.331
3.9.5	De elevacion de 0,15m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1	43.140
3.9.6	De elevacion de 0,20 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1	42.331
3.9.7	De elevacion de 0,20m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1	43.140
3.9.8	De elevacion de 0,30 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1	42.331
3.9.9	De elevacion de 0,30 m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1	43.140
3.9.10	De mamposteria de ladrillo ceramico laminado de E=0,30m	Metros cuadrados	1	43.140
3.9.11	De ladrillos comunes o huecos para apertura de vanos y adecuacion de aberturas	Metros cuadrados	1	52.914
3.9.12	De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1	43.140
3.9.13	De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1	43.140
3.9.14	De canteros	Metros cuadrados	1	43.140
3.9.15	De murito, postes y tejido perimetral	Metros cuadrados	1	52.914
3.9.16	De muralla	Metros cuadrados	1	43.140
3.9.17	De muro de contencion de piedra bruta	Metros cúbicos	1	52.914
3.9.18	De cordon de Hormigon	Metro lineal	1	95.434
3.10	**DE MOBILIARIO.**			
3.10.1	Retiro de mueble existente fijos y moviles	Metros cuadrados	1	163.787
3.11	**DE VIDRIOS**			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Víctor Hugo Alegre
Coordinador Administrativo de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Victor Hugo Alegre Araujo
Presidente

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

CONTRATO N° 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
3.11.1	Retiro de Vidrio con Marco Existente	Metros cuadrados	1	150.963
3.11.2	Pa?os fijos de 10 mm.	Metros cuadrados	1	150.963
3.11.3	Puertas batientes de una hoja.	Metros cuadrados	1	51.040
3.11.4	Puertas/ventanas corredizas y batientes de dos hojas.	Metros cuadrados	1	51.040
3.12	**DE TECHO**			
3.12.1	De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen sin recuperacion planta baja	Metros cuadrados	1	51.040
3.12.2	De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen con recuperacion lavado con cepillo planta baja	Metros cuadrados	1	75.948
3.12.3	De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen sin recuperacion planta alta	Metros cuadrados	1	58.517
3.12.4	De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen con recuperacion lavado con cepillo planta alta	Metros cuadrados	1	79.060
3.12.5	De techo de tejas ceramicas con recuperacion lavado con cepillo planta baja	Metros cuadrados	1	63.185
3.12.6	De techo de tejas ceramicas con recuperacion lavado con cepillo planta alta	Metros cuadrados	1	73.146
3.12.7	De techo de tejas ceramicas sin recuperacion planta baja	Metros cuadrados	1	47.062
3.12.8	De techo de tejas ceramicas sin recuperacion planta alta	Metros cuadrados	1	51.040
3.12.9	De Techos de Chapas en Planta Alta y Planta Baja	Metros cuadrados	1	39.218
3.12.10	De techo de policarbonato con estructura existente.	Metros cuadrados	1	55.405
3.12.11	De techo de vidrio armado con estructura metalica.	Metros cuadrados	1	55.405
3.12.12	De techo plano de H? A?.	Metros cuadrados	1	55.405
3.12.13	De vigas de apoyo	Metro lineal	1	55.405
3.13	**DE ESTRUCTURAS**			
3.13.1	De estructura de hormigon armado, incluye reservorio inferior, fundacion, pilares,vigas, losa desde el sub suelo hasta tanque elevado, mamposteria y cualquier otra estructura existente en el sitio.	Metros cúbicos	1	750.153
3.13.2	De losas	Metros cúbicos	1	409.937
3.13.3	De pilares	Metros cúbicos	1	550.319
3.13.4	De vigas y encadenados	Metros cúbicos	1	550.319
3.13.5	De zapata	Metros cúbicos	1	550.319
3.13.6	De losa de Hormigon Armado para construccion de rampa y escalera presurizada. Incluye fundacion.	Metros cúbicos	1	195.473
3.13.7	De estructura de rampa de hormigon armado, incluye fundacion	Metros cúbicos	1	195.473
3.13.8	De estructura metalica de portico y escalera	Metros cuadrados	1	138.203
3.13.9	De estructura metalica de pilares	Metro lineal	1	238.431

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80033957-3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
3.14	**REMOCION DE MEMBRANA DE AISLACION**			
3.14.1	De techo plano en areas transitables y no transitables.	Metros cuadrados	1	41.085
3.14.2	De techo de chapa de zinc.	Metros cuadrados	1	41.085
3.14.3	De techo de tejas.	Metros cuadrados	1	41.085
3.14.4	De techo de bovedilla	Metros cuadrados	1	41.085
3.15	**CARPINTERIA METALICA**			
3.15.1	De canaletas y bajadas.	Metro lineal	1	41.085
3.15.2	De verjas, portones y rejas.	Metros cuadrados	1	61.629
3.15.3	De aberturas, ventanas, puertas y marcos.	Metros cuadrados	1	61.629
3.15.4	De mesadas y muebles fijos y desmontables.	Metros cuadrados	1	71.280
3.15.5	De barandas y/o pasamanos.	Metro lineal	1	41.085
3.15.6	De cenefa en mal estado.	Metros cuadrados	1	69.412
3.16	**DE INSTALACION SANITARIA.**			
3.16.1	Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios.	Unidad	1	75.948
3.16.2	Desmontaje de inodoro de losa.	Unidad	1	75.886
3.16.3	Desmontaje de mingitorio.	Unidad	1	82.174
3.16.4	Desmontaje de griferias completas.	Unidad	1	62.252
3.16.5	Desmontaje de piletas de acero inoxidables.	Unidad	1	51.482
3.16.6	Desmontaje de piletas de losa con pedestal o sobremesadas.	Unidad	1	52.852
3.16.7	Desmonte de ca?erias de Fe galv, de 4" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	70.968
3.16.8	Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 3 " alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	70.968
3.16.9	Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 2 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	70.968
3.16.10	Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	70.968
3.16.11	Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 1 1/2".	Metro lineal	1	70.968
3.16.12	Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 1?.	Metro lineal	1	70.968
3.16.13	Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 3/4"	Metro lineal	1	70.968
3.16.14	Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 1/2?.	Metro lineal	1	70.968
3.16.15	Desmonte de llave de paso de 4".	Unidad	1	69.100
3.16.16	Desmonte de llave de paso de 3".	Unidad	1	69.100
3.16.17	Desmonte de llave de paso 2 1/2".	Unidad	1	69.100
3.16.18	Desmonte de llave de paso 2?.	Unidad	1	69.100
3.16.19	Desmonte de llave de paso 1 1/2?.	Unidad	1	69.100
3.16.20	Desmonte de llave de paso 1".	Unidad	1	69.100
3.16.21	Desmonte de llave de paso 3/4".	Unidad	1	69.100
3.16.22	Desmonte de llave de paso 1/2".	Unidad	1	69.100
3.16.23	Desmonte de llave de paso 3/4".	Unidad	1	70.968

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Alberto Pedro Alvarez
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araujo
Presidente
Consejo de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

CONTRATO Nº 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
3.16.24	Desmonte de ca?erias de PVC de 2 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	42.270
3.16.25	Desmonte de ca?erias de PVC de 2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	42.270
3.16.26	Desmonte de ca?erias de PVC de 1 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	42.270
3.16.27	Desmonte de ca?erias de PVC de 1" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	42.270
3.16.28	Desmonte de ca?erias de PVC de 3/4" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	42.270
3.16.29	Desmonte de ca?erías de PVC de 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	42.270
3.16.30	Desmonte de ca?os de 100/50/40.	Metro lineal	1	42.270
3.16.31	Desmonte de rejillas de piso en zonas humedas.	Unidad	1	42.270
3.16.32	Desmonte de camara septica.	Unidad	1	42.270
3.16.33	Desmonte de rejillas y colectoras de patio.	Metro lineal	1	59.452
3.16.34	Desmonte de ca?erias de pvc de 100/150 mm existentes.	Metro lineal	1	70.968
3.16.35	Desmonte de ca?erias de bajada de desag?e pluvial en fachadas y/o montante.	Metro lineal	1	42.270
3.16.36	Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	Unidad	1	75.948
3.16.37	Desmontaje de duchas electricas	Unidad	1	70.968
3.16.38	Desmonte de ca?erias de H? F? de desagues existentes.	Metro lineal	1	70.968
3.17	**DE INSTALACION ELECTRiCA**			
3.17.1	De tableros electricos	Unidad	1	54.782
3.17.2	De llaves TM monofasicos.	Unidad	1	70.968
3.17.3	De llaves TM trifasicos.	Unidad	1	70.968
3.17.4	De llaves y tomas.	Unidad	1	70.968
3.17.5	De artefactos de iluminacion en general.	Unidad	1	70.968
3.17.6	De artefactos electricos, extractores.	Unidad	1	70.968
3.17.7	De apliques en cielo raso y posterior sellado.	Unidad	1	142.559
3.17.8	De cableados.	Metro lineal	1	1.287
3.17.9	De ventiladores de techo	Unidad	1	70.968
3.17.10	De Aires Acondicionados de ventana y/o split (compresores y evaporadores)	Unidad	1	240.296
3.17.11	Desmonte de crucetas.	Unidad	1	326.831
3.17.12	Desmonte de aisladores.	Unidad	1	326.831
3.17.13	Desmonte de portafusibles y fusibles.	Unidad	1	326.831
3.17.14	Desmonte de descargadores.	Unidad	1	326.831
3.17.15	Desmonte de conductor de MT al desnudo de 35 mm2.	Metro lineal	1	70.968
3.17.16	De columnas de H?A? y/o metalica.	Unidad	1	622.533
3.17.17	De termocalefones en general.	Unidad	1	121.081
3.17.18	Mano de obra de Retiro de campana de flujo laminar	Unidad	1	226.602
4	**MOVIMIENTO DE SUELO - DRENAJE - BOMBEO**	**Unidad Medida Global**		
4.1	Desmontes de terreno	Metros cúbicos	1	51.150
4.2	Excavaciones Normales	Metros cúbicos	1	68.422
4.3	Excavaciones Profundas	Metros cúbicos	1	246.524
4.4	Excavaciones en Tosca o Arcilla	Metros cúbicos	1	246.524
4.5	Construcción	Metros cúbicos	1	328.460

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Administrativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Victor Bataglia Araujo
Presidente
Consejo de Administración

CONTRATO Nº 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
4.6	Mano de obra de Construccion de Pozo ciego	Unidad	1	2.079.263
4.7	Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion.	Metros cúbicos	1	192.605
4.8	Mano de obra de Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion.	Metros cúbicos	1	34.239
4.9	Servicio de Transporte de Excedente	Metros cúbicos	1	306.908
4.10	Mano de obra de Excavacion para fundacion	Metros cúbicos	1	50.423
4.11	Provision de tierra para relleno de Canteros	Metros cúbicos	1	92.583
4.12	Mano de obra para relleno de Cantero	Metros cúbicos	1	57.584
4.13	Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desag?e, compactacion mecanizada.	Metros cúbicos	1	184.199
4.14	Mano de obra de movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desag?e, compactacion mecanizada.	Metros cúbicos	1	57.584
4.15	Sub- muracion con piedra bruta colocadda	Metros cúbicos	1	300.171
4.16	Mano de obra de Sub- muracion con piedra bruta colocada	Metros cúbicos	1	172.939
4.17	Talud	Metros cúbicos	1	92.583
4.18	Mano de obra de talud	Metros cúbicos	1	45.009
4.19	Empastado	Metros cuadrados	1	58.645
4.20	Mano de obra de empastado	Metros cuadrados	1	45.009
5	**CIMENTACIONES**	**Unidad Medida Global**		
5.1	Provision de materiales para Cimentacion corrida de piedra bruta	Metros cúbicos	1	328.185
5.2	Mano de Obra de Cimentacion corrida de piedra Bruta	Metros cúbicos	1	95.557
5.3	De piedra bruta colocada para pared de 0,15m, profundidad minima de 0,60m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	355.517
5.4	Mano de Obra de piedra bruta colocada para pared de 0,15m, profundidad minima de 0,60m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	95.557
5.5	De piedra bruta colocada para pared de 0,30m, profundidad minima de 0,80m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	390.137
5.6	Mano de Obra de piedra bruta colocada para pared de 0,30m, profundidad minima de 0,80m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	95.557
6	**ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO**	**Unidad Medida Global**		
6.1	Fundacion de Hormigon	Metros cúbicos	1	1.302.643
6.2	Mano de obra de Fundacion de Hormigon	Metros cúbicos	1	120.148
6.3	Zapata de Hormigon armado	Metros cúbicos	1	2.398.488
6.4	Mano de obra de Zapatas de Hormigon Armado	Metros cúbicos	1	792.485
6.5	Tubulones	Metros cúbicos	1	1.766.917
6.6	Mano de obra de tubulones	Metros cúbicos	1	237.497
6.7	Pilotes	Metros cúbicos	1	1.587.131
6.8	Mano de obra de Pilotes	Metros cúbicos	1	237.497
6.9	Cabezal de Pilotes	Metros cúbicos	1	1.356.793
6.10	Mano de obra de Cabezal de Pilotes	Metros cúbicos	1	118.903
6.11	Vigas de Fundacion	Metros cúbicos	1	1.998.889
6.12	Mano de Obra de Vigas de Fundacion	Metros cúbicos	1	1.038.386
6.13	Pilares	Metros cúbicos	1	3.777.029
6.14	Mano de obra de Pilares	Metros cúbicos	1	409.004

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Director
Dirección General de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Consejo de Administración

CONTRATO N° 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
6.15	Losas	Metros cúbicos	1	2.215.222
6.16	Mano de Obra de Losas	Metros cúbicos	1	605.725
6.17	Vigas	Metros cúbicos	1	2.288.679
6.18	Mano de Obra de vigas	Metros cúbicos	1	1.038.386
6.19	Vigas Cadena	Metro lineal	1	805.078
6.20	Mano de Obra de Vigas Cadena	Metro lineal	1	58.207
6.21	Escaleras	Metros cúbicos	1	2.830.273
6.22	Mano de Obra de construccion de Escaleras	Metros cúbicos	1	2.695.569
6.23	Rampas	Metros cúbicos	1	1.800.879
6.24	Mano de obra de construccion de Rampas	Metros cúbicos	1	1.431.827
6.25	Pantallas o Muros	Metros cúbicos	1	1.897.451
6.26	Mano de Obras de Pantallas o Muros	Metros cúbicos	1	483.706
6.27	Reservorios de Agua	Metros cúbicos	1	4.239.249
6.28	Mano de obra de construccion de reservorios de agua	Metros cúbicos	1	2.054.361
7	**JUNTAS DE DILATACIÓN**	**Unidad Medida Global**		
7.1	Para cielorrasos y paredes interiores	Metro lineal	1	268.087
7.2	Mano de obra para colocacion de juntas de dilatacion para cielorrasos y paredes interiores	Metro lineal	1	84.911
7.3	Juntas para pisos inferiores	Metro lineal	1	205.494
7.4	Mano de obra para colocacion de juntas para pisos inferiores	Metro lineal	1	84.041
7.5	Para paredes exteriorres o de hormigon armado	Metro lineal	1	266.841
7.6	Mano de obra para paredes exteriores o de hormigon armado	Metro lineal	1	933.800
7.7	Juntas entre carpinterias y muros	Metro lineal	1	122.340
7.8	Mano de obra para juntas entre carpinterias y muros	Metro lineal	1	61.318
8	**AISLACIONES**	**Unidad Medida Global**		
8.1	Horizontal asfaltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m.	Metros cuadrados	1	72.941
8.2	Mano de obra aislacion horizontal asfaltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico. - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m.	Metros cuadrados	1	24.278
8.3	De losa de H? A? con membrana elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cuadrados	1	301.160
8.4	Mano de obra de aislacionde losa de H? A? con membrana elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cuadrados	1	48.557
8.5	De losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm.	Metros cuadrados	1	189.278
8.6	Mano de obra aislacion de losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm.	Metros cuadrados	1	74.703
8.7	Vertical con panderete con hidrofugo.	Metros cuadrados	1	269.781
8.8	Mano de obra aislacion vertical con panderete con hidrofugo.	Metros cuadrados	1	49.304
8.9	**AISLACIoN DE LOSA**			
8.9.1	De hormigon armado con membrana liquida impermeabilizante elastomerica, para areas transitables.	Metros cuadrados	1	309.162
8.9.2	Mano de obra de hormigon armado con membrana liquida impermeabilizante elastomerica,	Metros cuadrados	1	49.491

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Administrativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Battaglia Araujo
Presidente
Comité de Administración

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
8.9.3	De losa de hormigon armado con membranaliquida impermeabilizante elastomerica, para areas no transitables.	Metros cuadrados	1	306.360
8.9.4	Mano de Obra De losa de hormigon armado con membranaliquida impermeabilizante elastomerica, para areas no transitables.	Metros cuadrados	1	49.117
8.9.5	Alislacion de junta de dilatacion en H? A?.	Metro lineal	1	207.128
8.9.6	mano de obra de Alislacion de junta de dilatacion en H? A?.	Metro lineal	1	84.851
8.9.7	Aislacion de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante	Metros cuadrados	1	216.982
8.9.8	Mano de Obra de Aislacion de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante	Metros cuadrados	1	48.183
8.9.9	Para Juntas verticales en estructuras de hormigon.	Metro lineal	1	205.510
8.9.10	Mano de obra de juntas verticales en estructuras de hormigon.	Metro lineal	1	74.703
8.9.11	Para juntas horizontales en estructuras de hormigon armado.	Metro lineal	1	208.933
8.9.12	Mano de obra de juntas horizontales en estructuras de hormigon armado.	Metro lineal	1	85.535
8.9.13	De techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm.	Metros cuadrados	1	267.780
8.9.14	Mano de obra aislacion de techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm.	Metros cuadrados	1	206.369
8.9.15	De sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsion bituminosa y manta asfaltica.	Metros cuadrados	1	84.526
8.9.16	Mano de obra aislacion de sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsion bituminosa y manta asfaltica.	Metros cuadrados	1	217.886
8.9.17	Impermeabilizacion interna de reservorios.	Metros cuadrados	1	84.526
8.9.18	Mano de obra de impermeabilizacion interna de reservorios.	Metros cuadrados	1	342.082
8.9.19	Impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada).	Metros cuadrados	1	85.195
8.9.20	Mano de obra de impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada).	Metros cuadrados	1	342.393
8.9.21	Aislacion termica y acustica.	Metros cuadrados	1	343.971
8.9.22	Mano de obra aislacion termica y acustica.	Metros cuadrados	1	86.158
9	**MAMPOSTERÍA**	**Unidad Medida Global**		
9.1	**MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES DE NIVELACIoN Y ELEVACIoN**			
9.1.1	De mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,30m	Metros cuadrados	1	312.804
9.1.2	Mano de obra de mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,30m	Metros cuadrados	1	43.078
9.1.3	De mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,45m	Metros cuadrados	1	353.312
9.1.4	Mano de obra de mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,45m	Metros cuadrados	1	48.369
9.1.5	Ma[illegible] 0.15m para revoque	Metros cuadrados	1	181.800

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Battaglia Araújo
Presidente
Consejo de Administración

CONTRATO Nº 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
9.1.6	Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	1	30.118
9.1.7	Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.20m para revoque	Metros cuadrados	1	229.458
9.1.8	Mano de obra de Mamposteria de Elevación de ladrillos comunes de 0.30m para revoque	Metros cuadrados	1	37.010
9.1.9	Mamposteria de Elevación de ladrillos comunes de 0.20m para revoque	Metros cuadrados	1	232.758
9.1.10	Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.30m para revoque	Metros cuadrados	1	36.728
9.1.11	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	207.425
9.1.12	Mano de obra de Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	36.455
9.1.13	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,30 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	350.533
9.1.14	Mano de Obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,30 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	48.183
9.1.15	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	205.743
9.1.16	Mano de obras de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	36.479
9.1.17	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,30 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	353.332
9.1.18	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,30 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	48.930
9.1.19	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 o 0,30 ambas caras a la vista con juntas al ras	Metros cuadrados	1	356.135
9.1.20	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 o 0,30 ambas caras a la vista con juntas al ras	Metros cuadrados	1	49.304
9.1.21	Elevacion de pilares de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	273.214
9.1.22	Mano de obra de elevacion de pilares de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	98.265
9.1.23	Cordones de ladrillos comunes	Metro lineal	1	141.312
9.1.24	Mano de Obra de Cordones de ladrillos comunes	Metro lineal	1	36.728
9.1.25	Sardinel de ladrillos comunes o laminados	Metro lineal	1	145.918
9.1.26	Mano de Obra de ladrillos comunes o laminados	Metro lineal	1	36.479
9.1.27	Muro para base de reja perimetral, de mamposteria revocada y pintada de h=0,50m, o altura variable segun desniveles del terreno, con cimentacion de priedra bruta colocada, profundidad minima del cimiento 0,50m incluye excavacion y nivelacion.	Metros cuadrados	1	206.168
9.1.28	Mano de obra de Muro para base de reja perimetral, de mamposteria revocada y pintada de h=0,50m, o altura variable segun desniveles del terreno, con cimentacion de priedra bruta colocada, profundidad minima del cimiento 0,50m incluye excavacion y nivelacion.	Metros cuadrados	1	36.200
9.2	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0,15m	Metros cuadrados	1	126.884

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araújo
Presidente
Comisión de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
9.3	Mano de obra de elevancion con ladrillos ceramicos huecos de 0,15m	Metros cuadrados	1	24.745
9.4	Mamposteria de elevacion de ladrillos laminados a la vista	Metros cuadrados	1	271.215
9.5	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos laminados a la vista	Metros cuadrados	1	48.930
9.6	Mamposteria de elevacion de ladrillos ornamentales y/o convoco	Metros cuadrados	1	244.800
9.7	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos ornamentales y/o convoco	Metros cuadrados	1	48.587
9.8	Mamposteria de elevacion de ladrillos prensados rustico a la vista	Metros cuadrados	1	267.011
9.9	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos prensados rustico a la vista	Metros cuadrados	1	48.214
9.10	De ladrillo comun en panderete.	Metros cuadrados	1	139.156
9.11	Mano de obra elevacion de ladrillo comun en panderete.	Metros cuadrados	1	30.503
10	**ENVARILLADOS**	**Unidad Medida Global**		
10.1	Envarillados sobre aberturas de 2x8mm y empalme de muros	Metro lineal	1	61.167
10.2	Mano de Obra de Envarillados sobre aberturas de 2x8mm y empalme de muros	Metro lineal	1	18.444
10.3	Dinteles prefabricado para luces de hasta 3 metros.	Metro lineal	1	234.365
10.4	Mano de colocacion de Dinteles prefabricado para luces de hasta 3 metros.	Metro lineal	1	24.651
10.5	Entre paredes vista y comunes reforzadas con varillas de hierro de Ø 8	Metro lineal	1	61.540
10.6	Mano de Obra de Entre paredes vista y comunes reforzadas con varillas de hierro de Ø 8	Metro lineal	1	18.444
10.7	Envarillado/costura de rajaduras en paredes.	Metro lineal	1	85.570
10.8	Mano de obra envarillado/costura de rajaduras en paredes.	Metro lineal	1	30.615
11	**TABIQUERÍA**	**Unidad Medida Global**		
11.1	De placas de yeso, ciega, pared simple, con bastidor metalico, construida en seco E=0,10m con aislacion acustica e hidrofuga. Incluye puerta, herrajes y Cerraduras.	Metros cuadrados	1	485.496
11.2	Mano de Obra de placas de yeso, ciega, pared simple, con bastidor metalico, construida en seco E=0,10m con aislacion acustica e hidrofuga. Incluye puerta, herrajes y cerraduras.	Metros cuadrados	1	84.260
11.3	De placas de yeso, vidriada, pared simple, con bastidor metalico, construida en seco E=0,10m con aislacion acustica e hidrofuga. Incluye Puerta, Herrajes y Cerraduras.	Metros cuadrados	1	898.931
11.4	Mano de obra de placas de yeso, vidriada, pared simple, con bastidor metalico, construida en seco E=0,10m con aislacion acustica e hidrofuga. Incluye Puerta, herrajes y cerraduras.	Metros cuadrados	1	122.887
11.5	De placas con base de yeso natural, fibra de vidrio con refuerzo estructura de 15mm de espesor	Metros cuadrados	1	620.346
11.6	Mano de Obra de placas con base de yeso natural, fibra de vidrio con refuerzo estructura de	Metros cuadrados	1	85.535

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Ejecutiva de Contrataciones
R.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araujo
Presidente
Consejo de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
11.7	De paneles de poliestireno expandido.	Metros cuadrados	1	304.618
11.8	mano de Obra de paneles de poliestireno expandido.	Metros cuadrados	1	60.697
11.9	Mamparas de granito verde panorama de 20mm para separadores de boxes de ba?os y mingitorios. Pulido ambas caras.	Metros cuadrados	1	964.741
11.10	Mano de obra de Mamparas de granito verde panorama de 20mm para separadores de boxes de ba?os y mingitorios. Pulido ambas caras.	Metros cuadrados	1	120.148
11.11	De melamina tipo eucatek con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1	302.258
11.12	Mano de obra de melamina tipo eucatek con perfileria de aluminio.	Metros cuadrados	1	60.697
11.13	De melamina tipo eucatek vidriada con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1	304.622
11.14	Mano de obra de melamina tipo eucatek vidriada con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1	61.160
11.15	Puerta placa tipo eucatek con herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	612.428
11.16	Mano de obra ce colocacion de puerta placa tipo eucateck con herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	122.887
12	**TECHOS**	**Unidad Medida Global**		
12.1	**PROVISION DE TECHOS CON ESTRUCTURAS METALICAS**			
12.1.1	Provision de Techo con estructura metalica de chapa plegada	Metros cuadrados	1	344.659
12.1.2	Mano de obra de Techos con estructura metalica de chapa plegada	Metros cuadrados	1	48.930
12.1.3	Provision de Techo de chapa termoacustica	Metros cuadrados	1	512.529
12.1.4	Mano de obra de techo de chapa termoacustica.	Metros cuadrados	1	48.587
12.1.5	Provision de techo de chapa galvanizada de zinc N? 22 en PB y PA	Metros cuadrados	1	391.060
12.1.6	Mano de obra para montaje de techo de chapa galvanizada de zinc N? 22 en PB y PA	Metros cuadrados	1	48.214
12.1.7	Provision de techo de chapa metalica trapezoidal, sobre estructura metalica de chapa plegada (opcion techo invertido	Metros cuadrados	1	389.318
12.1.8	Mano de obra para montaje de techo de chapa metalica trapezoidal, sobre estructura metalica de chapa plegada (opcion techo invertido	Metros cuadrados	1	49.304
12.2	**PROVISION Y COLOCACIoN DE ESTRUCTURA DE TECHO CON CARPINTERIA DE MADERA**			
12.2.1	Provision de estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Baja	Metros cuadrados	1	524.589
12.2.2	Mano de obra para montaje de estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Baja	Metros cuadrados	1	73.053
12.2.3	Provision de estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Alta	Metros cuadrados	1	520.730

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. Victoria Baruglia Araujo
Presidente
Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección de Licitaciones

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
12.2.4	Mano de obra para montaje de estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Alta	Metros cuadrados	1	72.496
12.2.5	Provision de Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana- Planta Baja	Metros cuadrados	1	276.613
12.2.6	Mano de obra para montaje de Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana- Planta Baja	Metros cuadrados	1	72.496
12.2.7	Provision de Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana - Planta alta	Metros cuadrados	1	278.726
12.2.8	Mano de obra para montaje de Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana - Planta Alta	Metros cuadrados	1	73.021
12.2.9	Provision de tejas con aislacion con membrana - Planta Baja	Metros cuadrados	1	280.741
12.2.10	Mano de obra para montaje de tejas con aislacion con membrana - Planta Baja	Metros cuadrados	1	73.582
12.2.11	Provision de tejas con aislacion con membrana - Planta Alta	Metros cuadrados	1	282.919
12.2.12	Mano de obra para montaje de tejas con aislacion con membrana - Planta Alta	Metros cuadrados	1	74.141
12.2.13	Provision de liston de borde de 1"x2" para reposicion	Metros cuadrados	1	37.033
12.2.14	Mano de obra para Reposicion de liston de borde de 1"x2"	Metro lineal	1	6.202
12.2.15	Provision de materiales para reparacion de techo de tejas con goteras	Metros cuadrados	1	280.741
12.2.16	Mano de obra para Reparacion de techo de tejas con goteras	Metros cuadrados	1	73.084
12.3	De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	Metros cuadrados	1	316.264
12.4	Mano de obra para montaje de techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	Metros cuadrados	1	72.526
12.5	Provision de estructura y techo de policarbonato de 6 mm.	Metros cuadrados	1	913.195
12.6	Mano de obra para montaje de estructura y techo de policarbonato de 6 mm	Metros cuadrados	1	72.526
13	**REVOQUES**	**Unidad Medida Global**		
13.1	A una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	1	67.735
13.2	Mano de obra de revoque a una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	1	24.558
13.3	A dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas.	Metros cuadrados	1	67.268
13.4	Mano de obra de revoque a dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas.	Metros cuadrados	1	24.371
13.5	Una capa exterior con hidrofugo en muralla perimetral	Metros cuadrados	1	66.738
13.6	Mano de obra de revoque a una capa exterior con hidrofugo en muralla perimetral	Metros cuadrados	1	24.184

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección General de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ruiz Diaz Araújo
Presidente
Consejo de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A
RUC: 80063857-3

CONTRATO Nº 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
13.7	Azotada impermeable para base de revestimiento	Metros cuadrados	1	66.729
13.8	Mano de obra de azotada impermeable para base de revestimiento	Metros cuadrados	1	24.371
13.9	A dos capas en pilares, vigas y pantallas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	79.257
13.10	Mano de obra a dos capas en pilares, vigas y pantallas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	30.722
13.11	A dos capas en cielo rasos y vigas de hormigon armado incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	79.830
13.12	Mano de obra a dos capas en cielo rasos y vigas de hormigon armado incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	30.969
13.13	A dos capas en pilares, vigas y losas de rampas y escaleras presurizadas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	80.390
13.14	Mano de obra a dos capas en pilares, vigas y losas de rampas y escaleras presurizadas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	30.969
13.15	A dos capas en borde de camineros y mamposterias de rampas	Metros cuadrados	1	79.830
13.16	Mano de obra a dos capas en borde de camineros y mamposterias de rampas	Metros cuadrados	1	30.722
13.17	Goterones en borde de losa	Metro lineal	1	54.931
13.18	Mano de obra de Goterones en borde de losa	Metro lineal	1	18.234
13.19	Bu?as en fachadas	Metro lineal	1	54.495
13.20	Mano de obra de Bu?as en fachadas	Metro lineal	1	18.095
13.21	Aristas horizontales curvas cielo raso pared.	Metro lineal	1	54.495
13.22	Mano de obra de aristas horizontales curvas cielo raso pared.	Metro lineal	1	18.513
13.23	Aristas verticales curvas pared.	Metro lineal	1	55.337
13.24	Mano de obra de aristas verticales curvas pared.	Metro lineal	1	18.365
13.25	De aristas horizontales curvas piso - pared.	Metro lineal	1	54.931
13.26	Mano de obra de aristas horizontales curvas piso-pared.	Metro lineal	1	18.238
13.27	Masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico	Metros cuadrados	1	1.146.360
13.28	Mano de obra de masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico	Metros cuadrados	1	60.228
13.29	Salpicado exterior e=1,5 cm	Metros cuadrados	1	54.495
13.30	mano de obra de Salpicado exterior e=1,5 cm	Metros cuadrados	1	18.238
13.31	Reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	1	54.931
13.32	Mano de obras de reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	1	18.377
13.33	Revoque de pilares de mamposteria.	Metros cuadrados	1	55.363
13.34	Mano de obra de revoque pilares de mamposteria.	Metros cuadrados	1	18.513
14	**CONTRAPISOS**	**Unidad Medida Global**		
14.1	Contrapiso de hormigon de Cascotes	Metros cuadrados	1	86.204

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Administrativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Nataglia Araujo
Presidente
Dpto. de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

CONTRATO Nº 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
14.2	Mano de obra de contrapiso de hormigon de Cascotes	Metros cuadrados	1	24.651
14.3	De nivelacion entre pisos.	Metros cuadrados	1	61.148
14.4	Mano de obra de contrapiso de nivelacion entre pisos.	Metros cuadrados	1	24.465
14.5	Carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos	Metros cuadrados	1	60.698
14.6	Mano de obra de carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos	Metros cuadrados	1	12.137
14.7	Contrapiso de Hormigon Armado para sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales.	Metros cuadrados	1	425.200
14.8	Mano de obra de Contrapiso de Hormigon Armado para sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales.	Metros cuadrados	1	36.343
14.9	Carpeta de regularizacion para pisos vinilicos.	Metros cuadrados	1	61.630
14.10	Mano de obra de carpeta de regularizacion para pisos vinilicos.	Metros cuadrados	1	12.401
14.11	Base para piso de H? A?	Metros cuadrados	1	431.736
14.12	Mano de obra de base para piso de H? A?	Metros cuadrados	1	36.605
14.13	Junta de Dilatacion	Metro lineal	1	79.894
14.14	Mano de obra de Junta de Dilatacion	Metro lineal	1	24.278
14.15	De hormigon pobre sobre losa H? A? e=0.07 m.	Metros cuadrados	1	301.876
14.16	Mano de obra de hormigon pobre sobre losa H? A? e=0,07 m	Metros cuadrados	1	36.324
14.17	De cascotes en losa rebajada e=0.07.	Metros cuadrados	1	60.712
14.18	Mano de obra de contrapiso de cascotes en losa rebajada e=0,07.	Metros cuadrados	1	24.465
15	**PISOS**	**Unidad Medida Global**		
15.1	Servicio de Encerado y pulido de pisos	Metros cuadrados	1	122.423
15.2	Provision de piso alisado de cemento	Metros cuadrados	1	61.629
15.3	Mano de obra para montaje de Piso alisado de cemento	Metros cuadrados	1	12.487
15.4	**DE MOSAICOS GRANiTICOS**			
15.4.1	De pisos de granito 0,40 x 0,40m. Antideslizantes, ranurados par exteriores	Metros cuadrados	1	271.102
15.4.2	Mano de obra de colocacion de pisos de granito 0,40 x 0,40m. Antideslizantes, ranurados par exteriores	Metros cuadrados	1	48.930
15.4.3	Pisos de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	1.095.531

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodrigo Vázquez
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araújo
Presidente
Consejo de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
15.4.4	Mano de colocacion de obra de pisos de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	121.068
15.4.5	Huellas de granito natural para escaleras con borde pulido	Metros cuadrados	1	1.087.314
15.4.6	Mano de obra de colocacion de Huellas de granito natural para escalerass con borde pulido	Metros cuadrados	1	120.148
15.4.7	Contra huella de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	1.087.314
15.4.8	Mano de obra de colocacion de Contra huella de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	122.887
15.4.9	Planchas de granito natural en descanso de escaleras	Metros cuadrados	1	1.103.625
15.4.10	Mano de obra de colocacion de Planchas de granito natural en descanso de escaleras	Metros cuadrados	1	121.954
15.4.11	Pisos de ceramica nacional (tejuela prensada y/o layotas para asilacion de terrazas)	Metros cuadrados	1	197.690
15.4.12	Mano de obra de colocacion de Pisos de ceramica nacional (tejuela prensada y/o layotas para asilacion de terrazas)	Metros cuadrados	1	48.587
15.4.13	De adoquines de granito.	Metros cuadrados	1	230.240
15.4.14	Mano de obra de colocacion de adoquines de granito.	Metros cuadrados	1	48.183
15.5	**PISOS DE HORMIGoN**			
15.5.1	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,30x0,30x0,05m	Metros cuadrados	1	212.331
15.5.2	Mano de obra de colocacion de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,30x0,30x0,05m	Metros cuadrados	1	48.744
15.5.3	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,40x0,40x0,05m	Metros cuadrados	1	213.888
15.5.4	Mano de obra de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,40x0,40x0,05m	Metros cuadrados	1	49.117
15.5.5	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,50x0,50x0,05m	Metros cuadrados	1	215.568
15.5.6	Mano de obra de colocacion de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,50x0,50x0,05m	Metros cuadrados	1	49.491
15.5.7	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,60x0,60x0,05m	Metros cuadrados	1	215.568
15.5.8	Mano de obra de colocacion dePisos de Baldosones de Hormigon de 0,60x0,60x0,05m	Metros cuadrados	1	49.117
15.5.9	Pisos de hormigon Armado	Metros cuadrados	1	431.860
15.5.10	Mano de obra de colocacion de piso de hormigon armado	Metros cuadrados	1	36.605
15.5.11	Pisos antideslisantes en rampas vehiculares	Metros cuadrados	1	268.362
15.5.12	Mano de obra de colocacion de Pisos antideslisantes en rampas vehiculares	Metros cuadrados	1	48.369

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Alberto Rodriguez Zaraz
Dirección Administrativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Victor Manuel Bogado Arauja
Vicepresidente
Gerencia de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
15.5.13	Pisos antidelizantes en rampas peatonales	Metros cuadrados	1	266.339
15.5.14	Mano de obra de colocacion de Pisos antidelizantes en rampas peatonales	Metros cuadrados	1	48.369
15.5.15	Cordon de Hormigon prefabricado, con perforaciones, como proteccion perimetral.	Metro lineal	1	117.165
15.5.16	Mano de obra de colocacion de Cordon de Hormigon prefabricado, con perforaciones, como proteccion perimetral.	Metro lineal	1	36.883
15.5.17	Pavimento rigido e=0.15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos	Metros cuadrados	1	431.860
15.5.18	Mano de obra de colocacion de pavimento rigido e= 0,15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos.	Metros cuadrados	1	48.744
15.5.19	De hormigon ranurado.	Metros cuadrados	1	303.943
15.5.20	Mano de obra de hormigon ranurado.	Metros cuadrados	1	48.401
15.5.21	Piso Ecologico	Metros cuadrados	1	300.779
15.5.22	Mano de obra de colocacion de Piso Ecologico	Metros cuadrados	1	48.401
15.6	**PISO PORCELANATO**			
15.6.1	Piso de porcelanato antideslizante masa unica borde rectificado.	Metros cuadrados	1	392.190
15.6.2	Mano de obra de piso de porcelanato antideslizante masa unica borde rectificado.	Metros cuadrados	1	61.131
15.6.3	De porcelanato brillante masa unica.	Metros cuadrados	1	432.655
15.6.4	Mano de obra de colocacion de porcelanato brillante masa unica.	Metros cuadrados	1	61.599
15.7	**PISOS PODO TaCTILES DE GRANITO PARA EXTERIORES**			
15.7.1	Se?alizacion de alerta exterior (40x40)	Metros cuadrados	1	307.959
15.7.2	Mano de obra de colocacion de Se?alizacion de alerta exterior (40x40)	Metros cuadrados	1	49.117
15.7.3	Se?alizacion Direccional exterior	Metros cuadrados	1	305.780
15.7.4	Mano de obra de colocacion de Se?alizacion Direccional exterior	Metros cuadrados	1	48.744
15.7.5	Piso tactil de Decision.	Metros cuadrados	1	303.477
15.7.6	Mano de obra de colocacion de Piso tactil de Decision.	Metros cuadrados	1	48.369
15.8	**PISOS PODO TaCTIL DE PORCELANATO PARA INTERIOR**			
15.8.1	Se?alizacion de Alerta (30x30)	Metros cuadrados	1	302.357
15.8.2	Mano de obra de Se?alizacion de Alerta (30x30)	Metros cuadrados	1	49.304

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Sandra Mariel Paraz
Dirección Operativa de Licitaciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Victor Douglas Araujo
Presidente
Consejo de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
15.8.3	Se?alizacion Direccional Exterior/Interior.	Metros cuadrados	1	306.964
15.8.4	Mano de obra de Se?alizacion Direccional Exterior/Interior.	Metros cuadrados	1	48.948
15.9	**PISO VINILICO**			
15.9.1	De piso Homogeneo area limpias ISO4 alto transito	Metros cuadrados	1	427.741
15.9.2	Mano de obra de colocacion de piso Homogeneo area limpias ISO4 alto transito	Metros cuadrados	1	48.401
15.9.3	De piso Homogeneo antiestatico	Metros cuadrados	1	424.629
15.9.4	Mano de obra de colocacion de piso Homogeneo antiestatico	Metros cuadrados	1	48.401
15.9.5	De piso Conductivo	Metros cuadrados	1	510.176
15.9.6	Mano de obra de colocacion de piso Conductivo	Metros cuadrados	1	48.744
15.9.7	De piso antideslizante	Metros cuadrados	1	430.855
15.9.8	Mano de obra de colocacion de piso antideslizante	Metros cuadrados	1	49.117
15.9.9	Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	1	433.965
15.9.10	Mano de obra de Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	1	49.491
15.9.11	Sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	1	387.537
15.9.12	Mano de obra de colocacion de Sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	1	49.135
15.9.13	Sistema de Revestimiento epoxi de dos componetes para pisos industriales. Incluye Zocalos	Metros cuadrados	1	385.233
15.9.14	Mano de obra de colocacion de Sistema de Revestimiento epoxi de dos componetes para pisos industriales. Incluye Zocalos	Metros cuadrados	1	48.744
15.10	**DE CERaMICA**			
15.10.1	De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	1	280.625
15.10.2	Mano de obra de colocacion de ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	1	56.027
15.10.3	De veredita tipo kaa 20x20 m	Metros cuadrados	1	193.081
15.10.4	Mano de obra de colocacion de veredita tipo kaa 20x20 m	Metros cuadrados	1	48.190
15.10.5	De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	Metros cuadrados	1	160.681
15.10.6	Mano de obra de veredita tipo vainilla 15 x 15 m	Metros cuadrados	1	43.577
15.11	Mosaicos de canto rodado de 0.30 x 0.30 m	Metros cuadrados	1	197.728

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ortega Araújo
Presidente

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
15.12	Mano de obra de colocacion Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	1	48.961
15.13	De alfombra para alto transito de 4mm	Metros cuadrados	1	392.315
15.14	Mano de obra de alfombra para alto transito de 4mm	Metros cuadrados	1	61.599
15.15	De piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	1	178.576
15.16	Mano de obra de piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	1	37.352
15.17	De goma para escalera	Metros cuadrados	1	268.895
15.18	Mano de obra de colocacion de goma para escalera	Metros cuadrados	1	61.131
15.19	De pavimento de asfalto con preparacion de asiento en calles internas	Metros cuadrados	1	465.094
15.20	Mano de obra de colocacion de pavimento de asfalto con preparacion de asiento en calles internas	Metros cuadrados	1	62.252
15.21	De parquet	Metros cuadrados	1	356.840
15.22	Mano de obra de colocacion de parquet	Metros cuadrados	1	65.365
15.23	Terminales para umbrales	Metro lineal	1	349.714
15.24	Mano de obra de colocacion determinales para umbrales	Metro lineal	1	62.252
16	**ZÓCALOS**	**Unidad Medida Global**		
16.1	De Granito	Metro lineal	1	60.704
16.2	Mano de obra de colocacion de Zocalo de Granito	Metro lineal	1	24.278
16.3	Calcareo sanitario	Metro lineal	1	42.491
16.4	Mano de obra de colocacion de Zocalo de calcareo sanitario	Metro lineal	1	18.171
16.5	De Porcelanato	Metro lineal	1	61.615
16.6	Mano de obra colocacion de zocalo de porcelanato	Metro lineal	1	24.651
16.7	De ceramico	Metro lineal	1	43.083
16.8	Mano de obra de colocacion de Zocalo ceramico	Metro lineal	1	18.301
16.9	Ceramica Nacional	Metro lineal	1	42.821
16.10	Mano de obra de colocacion de Zocalo Ceramica Nacional	Metro lineal	1	18.171
16.11	**DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL**			
16.11.1	Planchas de granito natural para zocalo de escalera h=0,12m	Metro lineal	1	485.656
16.11.2	Mano de obra de colocacion de Planchas de granito natural para zocalo de escalera h=0,12m	Metro lineal	1	60.697
16.11.3	De cemento para exteriores h=10cm	Metro lineal	1	48.758
16.11.4	Mano de obra de colocacion de cemento para exteriores h=10cm	Metro lineal	1	18.377
16.11.5	Cordon para veredas y calles internas de mamposteria	Metro lineal	1	61.394
16.11.6	Mano de obra de colocacion de Cordon para veredas y calles internas de mamposteria	Metro lineal	1	18.513
16.11.7	De vinilico	Metro lineal	1	73.974
16.11.8	Mano de colocacion de obra de vinilico	Metro lineal	1	18.513
16.11.9	De burlete de goma [illegible]	Metro lineal	1	73.446

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección General de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araujo
Presidente
Consejo de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

CONTRATO Nº 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
16.11.10	Mano de obra de colocacion de burlete de goma a media ca?a y sellador	Metro lineal	1	18.365
16.11.11	Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm	Metro lineal	1	60.958
16.11.12	Mano de obra de colocacion de Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm	Metro lineal	1	18.238
16.11.13	Zocalo sanitario metalico (acero inoxidable).	Metro lineal	1	72.338
16.11.14	Mano de obra de colocacion de Zocalo sanitario metalico (acero inoxidable).	Metro lineal	1	18.095
16.11.15	Zocalo sanitario de PVC	Metro lineal	1	30.878
16.11.16	Mano de obra de colocacion de zocalo sanitario de PVC	Metro lineal	1	18.509
17	**REVESTIMIENTOS**	**Unidad Medida Global**		
17.1	De porcelanato pulido en areas humedas	Metros cuadrados	1	400.034
17.2	Mano de obra de colocacion de porcelanato pulido en areas humedas	Metros cuadrados	1	48.744
17.3	De porcelanatos en zona de cirlulacion	Metros cuadrados	1	390.696
17.4	Mano de obra de colocacion de porcelanato en zonas de Circulacion	Metros cuadrados	1	48.401
17.5	De planchas de granito natural en muros de Ascensor	Metros cuadrados	1	1.082.390
17.6	Mano de obra de colocacion de planchas de granito natural en muros de Ascensor	Metros cuadrados	1	120.582
17.7	De Vinilico en Pared	Metros cuadrados	1	427.747
17.8	Mano de obra de colocacion de Vinilico en Pared	Metros cuadrados	1	48.744
17.9	De Accero inox en paredes sobre mesadas	Metros cuadrados	1	670.852
17.10	Mano de obra de colocacion de Accero inox en paredes sobre mesadas	Metros cuadrados	1	49.117
17.11	De azulejos blancos 0,15x0,15 m	Metros cuadrados	1	221.220
17.12	Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,15x0,15 m	Metros cuadrados	1	49.491
17.13	De azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	1	221.220
17.14	Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	1	49.117
17.15	**DE PILARES.**			
17.15.1	De acero inoxidable, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	915.193
17.15.2	Mano de obra de colocacion de acero inoxidable, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	48.587
17.15.3	De placas de ACM, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	1.149.792
17.15.4	Mano de obras de placas de ACM, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	48.214

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección General de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Battaglia Araújo
Presidente
Consejo de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
17.16	**PROTECTORES DE PARED Y PUERTAS.**			
17.16.1	Guardacamilla Superior	Metro lineal	1	676.645
17.16.2	Mano de obra de colocacion de Guardacamilla Superior	Metro lineal	1	61.380
17.16.3	Guardacamilla Inferior	Metro lineal	1	671.014
17.16.4	Mano de obra de colocacion de Guardacamilla Inferior	Metro lineal	1	60.884
17.16.5	Pasamanos con guardacamilla	Metro lineal	1	665.752
17.16.6	Mano de obra de colocacion de Pasamanos con guardacamilla	Metro lineal	1	60.447
17.16.7	Protectores de esquinas de PVC	Metro lineal	1	180.381
17.16.8	Mano de obra de colocacion de Protectores de esquinas de PVC	Metro lineal	1	36.343
17.16.9	Placas protectoras de paredes y puertas Alturas a definir, segun detalles.	Metros cuadrados	1	665.752
17.16.10	Mano de obra de colocacion de Placas protectoras de paredes y puertas Alturas a definir, segun detalles.	Metros cuadrados	1	60.915
17.16.11	Provision de cortinas antibacterianas (incluye ojillos, correderas, rieles, tapas y uniones) Altura a definir	Metros cuadrados	1	305.016
17.16.12	Mano de obra de colocacion de cortinas antibacterianas (incluye ojillos, correderas, rieles, tapas y uniones) Altura a definir	Metros cuadrados	1	36.883
17.16.13	Provision de cantoneras de aluminio perfil l para esquinas.	Metro lineal	1	270.543
17.16.14	Mano de obra de colocacion de cantoneras de aluminio perfil l para esquinas.	Metro lineal	1	37.166
18	**CIELORRASOS**	**Unidad Medida Global**		
18.1	Provision de Cielorrasos de placas de yeso de junta tomadas	Metros cuadrados	1	404.095
18.2	Mano de obra por colocacion de cielorrasos de placas de yeso de juntas tomadas	Metros cuadrados	1	36.760
18.3	Provision de Cielorrasos desmontables	Metros cuadrados	1	517.502
18.4	Mano de obra por colocacion de cielorrasos desmontables	Metros cuadrados	1	48.587
18.5	Provision de Cielorrasos de fibra Mineral	Metros cuadrados	1	397.994
18.6	Mano de obra por colocacion de cielorrasos de fibra mineral	Metros cuadrados	1	36.200
18.7	Provision de Cielorraso desmontable micro perforado. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	425.880
18.8	Mano de obra de colocacion de cielorraso desmontable micro perforado. Incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	37.033
18.9	Provision de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	404.095
18.10	Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	36.760
18.11	Provision de Cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	400.920
18.12	Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	36.479
18.13	**CIELORRASOS METaLICOS**			
18.13.1	Provision de Cielorraso [illegible] minacion de pintura al polvo	Metros cuadrados	1	468.661

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección General de Obras y Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bobadilla Araujo
Presidente
Consejo de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
18.13.2	Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminacion de pintura al polvo	Metros cuadrados	1	60.447
19	**CARPINTERÍA DE MELAMINA MDF, CON MARCO Y CONTRAMARCO EN WPC(WOOD POLYMER COMPOSITE).**	**Unidad Medida Global**		
19.1	Puertas para interiores de en areas administrativas - hospitalizacion - areas humedas - servicios	Metros cuadrados	1	609.128
19.2	Mano de obra de Colocacion de puertas para interiores de en areas administrativas - hospitalizacion - areas humedas - servicios	Metros cuadrados	1	122.078
19.3	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTAS REBATIBLES CON HERRAJES, CERRADURAS, MARCOS Y CONTRAMARCOS.**			
19.3.1	Provision de puerta rebatible sin visor, de una hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	615.791
19.3.2	Mano de obra de Colocacion de puerta rebatible sin visor, de una hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	123.509
19.3.3	Provision puerta rebatible con visor, de una hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	740.242
19.3.4	Mano de obra de Colocacion puerta rebatible con visor, de una hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	122.576
19.3.5	Provision puerta rebatible sin visor, de dos hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	611.619
19.3.6	Mano de obra de Colocacion puerta rebatible sin visor, de dos hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	121.704
19.3.7	Provision de puerta rebatible con visor, de dos hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	729.066
19.3.8	Mano de obra de Colocacion de puerta rebatible con visor, de dos hojas, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	120.770
19.3.9	Provision puerta rebatible con visor e= 4mm, de dos hojas, con marco y contramarco, herrajes, y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	724.085
19.3.10	Mano de obra de Colocacion de puerta rebatible con visor e= 4mm, de dos hojas, con marco y contramarco, herrajes, y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	120.770
19.4	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTAS VAIVeN CON HERRAJES, CERRADURAS, MARCOS Y CONTRAMARCOS.**			
19.4.1	Provision de puerta vaiven con visor e=4 mm, de una hoja, con herrajes, cerradura, marco y contramarco, con paragolpes de proteccion. (medida variable).	Metros cuadrados	1	737.780
19.4.2	Mano de obra de Colocacion de puerta vaiven con visor e= 4 mm, de una hoja, con herrajes, cerradura, marco y contramarco, con paragolpes de proteccion. (medida variable).	Metros cuadrados	1	122.078
19.4.3	Provision de puerta vaiven con visor e= 4 mm, de dos hojas, con herrajes, cerradura, marco y contramarco, con paragolpes de proteccion. (medida variable).	Metros cuadrados	1	732.178
19.4.4	Mano de obra de Colocacion de puerta vaiven con visor e= 4 mm, de dos hojas, con herrajes, cerradura, marco y contramarco, con paragolpes de proteccion. (medida variable).	Metros cuadrados	1	121.144
19.5	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTAS TIPO CORREDIZAS CON HERRAJES, CERRADURAS MARCOS Y CONTRAMARCOS.**			
19.5.1	Provision de puerta de una hoja corrediza con herrajes, cerraduras y marcos (medida variable).	Metros cuadrados	1	724.084

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dirección General de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dr. Víctor Paniaglia Araujo Presidente

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
19.5.2	Mano de obra de Colocacion de puerta de una hoja corrediza con herrajes, cerraduras y marcos (medida variable).	Metros cuadrados	1	120.770
19.5.3	Provision de puerta de dos hojas corredizas con herrajes, cerraduras, contramarcos lisos. (medida variable).	Metros cuadrados	1	729.065
19.5.4	Mano de obra de Colocacion de puerta de dos hojas corredizas con herrajes, cerraduras, contramarcos lisos. (medida variable).	Metros cuadrados	1	121.704
20	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**Unidad Medida Global**		
20.1	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE MARCOS DE CHAPA DOBLADA N? 18.**			
20.1.1	Provision de para puertas con marco cajon para pared e=variable en chapa doblada n? 18 lisas, (medida variable).	Metro lineal	1	307.196
20.1.2	Mano de obra de colocacion de para puertas con marco cajon para pared e=variable en chapa doblada n? 18 lisas, (medida variable).	Metro lineal	1	61.629
20.1.3	Provision para puerta rebatible, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable).	Metro lineal	1	307.196
20.1.4	Mano de obra para colocacion de puerta rebatible, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable).	Metro lineal	1	61.318
20.1.5	Provision para puerta vaiven, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable).	Metro lineal	1	304.704
20.1.6	Mano de obra para colocacion de puerta vaiven, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable).	Metro lineal	1	60.884
20.1.7	Provision de para puerta corrediza, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable).	Metro lineal	1	302.528
20.1.8	Mano de obra para colocacion de puerta corrediza, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable).	Metro lineal	1	60.385
20.2	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTAS Y MARCOS METaLICOS DE CHAPA DOBLADA.**			
20.2.1	Provision de puerta de chapa doblada n? 20 tipo apersianada. (medida variable), con marco chapa n? 18 de una hoja rebatible, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	426.130
20.2.2	Mano de obra de colocacion de puerta de chapa doblada n? 20 tipo apersianada. (medida variable), con marco chapa n? 18 de una hoja rebatible, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	61.567
20.2.3	Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega (medida variable), con marco chapa n? 18 de una hoja rebatible, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	432.354
20.2.4	Mano de obra Colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega (medida variable), con marco chapa n? 18 de una hoja rebatible, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	61.131
20.2.5	Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles tipo pm (medida variable), con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	429.243
20.2.6	Mano de obra colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles tipo pm (medida variable), con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	60.572
20.2.7	Provision de puerta chapa plegada n? 20 (medida variable) de una hoja fija rebatible y rejilla de ventilacion para ducto	Metros cuadrados	1	425.818

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Director de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Portillo Araujo
Presidente
Consejo de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC 80063857-3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
20.2.8	Mano de obra de Colocacion de puerta chapa plegada n? 20 (medida variable) de una hoja fija rebatible y rejilla de ventilacion para ducto	Metros cuadrados	1	60.074
20.2.9	Provision de puerta chapa plegada n? 20 (medida variable) de dos hojas rebatible y rejilla de ventilacion para ducto	Metros cuadrados	1	425.818
20.2.10	Mano de obra de colocacion de puerta chapa plegada n? 20 (medida variable) de dos hojas rebatible y rejilla de ventilacion para ducto	Metros cuadrados	1	60.385
20.2.11	Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles (medida variable) con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	429.243
20.2.12	Mano de obra de Colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles (medida variable) con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	60.572
20.2.13	Provision de puerta chapa doblada n? 20 de dos hojas rebatibles sin visor (medida variable) tipo apersianada en chapa plegada n?20 con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	425.818
20.2.14	Mano de obra de colocacion de puerta chapa doblada n? 20 de dos hojas rebatibles sin visor (medida variable) tipo apersianada en chapa plegada n?20 con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	60.074
20.2.15	Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas tipo vaiven en chapa plegada n?20 (medida variable) con visor en cristal transparente y marco tipo cajon en chapa n? 18, para pared e= variable	Metros cuadrados	1	434.223
20.2.16	Mano de obra de Colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas tipo vaiven en chapa plegada n?20 (medida variable) con visor en cristal transparente y marco tipo cajon en chapa n? 18, para pared e= variable	Metros cuadrados	1	61.567
20.2.17	Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles (medida variable) con marco chapa n? 18 , con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	425.818
20.2.18	Mano de obra de Colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles (medida variable) con marco chapa n? 18 , con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	60.074
20.3	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTA CORTA FUEGO (PCF), INCLUYE MARCO, BARRA ANTIPaNICO**			
20.3.1	Provision de pcf ciega de una hoja rebatible (medida variable), marcos cajon para pared e= 0,15 m /0.20m / 0.30m en chapa doblada n? 16 lisas.	Metros cuadrados	1	1.150.289
20.3.2	Mano de obra de Colocacion pcf ciega de una hoja rebatible (medida variable), marcos cajon para pared e= 0,15 m /0.20m / 0.30m en chapa doblada n? 16 lisas.	Metros cuadrados	1	180.844
20.3.3	Provision pcf ciega de dos hojas rebatibles (medida variable), marcos cajon para pared e= 0,15 m /0.20m / 0.30m en chapa doblada n? 16 lisas.	Metros cuadrados	1	1.140.950
20.3.4	Mano de obra de Colocacion pcf ciega de dos hojas rebatibles (medida variable), marcos cajon para pared e= 0,15 m /0.20m / 0.30m en chapa doblada n? 16 lisas.	Metros cuadrados	1	180.844
20.4	**ABERTURAS DE ACERO INOXIDABLES PARA AREAS ESTERILES QUIROFANO-LABORATORIO-ESTERILIZACION-UTI-ZONA INFECCIOSOS**			
20.4.1	Provision puertas correderas para cubiculos internos de la unidad de terapia intensiva	Metros cuadrados	1	3.055.346
20.4.2	Mano de obra de colocacion puertas correderas para cubiculos internos de la unidad de terapia intensiva	Metros cuadrados	1	360.445

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección General de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Portalia Araujo
Presidente
Consejo de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

CONTRATO Nº 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
20.4.3	Provision puertas batientes en laboratorio, esterilizacion y zonas blancas	Metros cuadrados	1	3.055.346
20.4.4	Mano de obra de Colocacion puertas batientes en laboratorio, esterilizacion y zonas blancas	Metros cuadrados	1	360.445
20.4.5	Provision puertas con proteccion radiologica para salas de radiologia y tomografia	Metros cuadrados	1	3.055.346
20.4.6	Mano de obra de Colocacion puertas con proteccion radiologica para salas de radiologia y tomografia	Metros cuadrados	1	360.445
20.4.7	Provision ventana de observacion para quirofano - laboratorio - esterilizacion - uti - zona infecciosos - rayos x	Metros cuadrados	1	3.055.346
20.4.8	Mano de obra de Colocacion ventana de observacion para quirofano - laboratorio - esterilizacion - uti - zona infecciosos - rayos x	Metros cuadrados	1	367.294
20.5	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PORTONES METaLICOS**			
20.5.1	Provision puerta metalica con bastidor de ca?os de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8", con marcos en hierro angulo	Metros cuadrados	1	614.052
20.5.2	Mano de Obra de Colocacion puerta metalica con bastidor de ca?os de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8", con marcos en hierro angulo	Metros cuadrados	1	61.318
20.5.3	Provision rejas de ca?os cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral.	Metros cuadrados	1	610.939
20.5.4	Mano de obra de Colocacion rejas de ca?os cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral.	Metros cuadrados	1	60.385
20.5.5	Provision de Reja perimetal	Metros cuadrados	1	605.996
20.5.6	Mano de obra de colocacion de reja Perimetral	Metros cuadrados	1	60.385
20.6	**PROVISIoN E INSTALACIoN DE TECHOS METaLICOS PARA DUCTOS**			
20.6.1	Povision de techo metalico para ductos (medida variable)	Metros cuadrados	1	543.477
20.6.2	Mano de obra de Colocacion techo metalico para ductos (medida variable)	Metros cuadrados	1	61.537
21	**CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**	**Unidad Medida Global**		
21.1	Provision de ventanas fijas y proyectantes con marco de aluminio color natural, vidrio templados incoloro (medida segun el proyecto), de hojas fijas o proyectantes.	Metros cuadrados	1	1.536.438
21.2	Mano de obra de Colocacion de ventanas fijas y proyectantes con marco de aluminio color natural, vidrio templados incoloro (medida segun el proyecto), de hojas fijas o proyectantes.	Metros cuadrados	1	145.982
21.3	Provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas	Metros cuadrados	1	1.454.771
21.4	Mano de obra de Colocacion provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas	Metros cuadrados	1	144.862
21.5	Provision de ventanas fijas y proyectantes de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	1.570.678

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Alberto Rodríguez Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Batiblia Araújo
Presidente
Consejo de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
21.6	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas y proyectantes de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	144.862
21.7	Provision de ventanas fijas y corredizas de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	1.583.129
21.8	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas y corredizas de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	144.862
21.9	Provision tapa junta de aluminio para junta de dilatacion	Metro lineal	1	430.741
21.10	Mano de obra de Colocacion de tapa junta de aluminio para junta de dilatacion	Metro lineal	1	61.318
21.11	Provision de puerta de acero inoxidable calidad 304	Metros cuadrados	1	1.055.271
21.12	Mano de obra para montaje de puerta de acero inoxidable calidad 304	Metros cuadrados	1	185.203
21.13	**PROVISIoN E INSTALACIoN DE BARANDAS Y PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLES.**			
21.13.1	Provision de baranda de escalera de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m.	Metro lineal	1	208.278
21.13.2	Mano de obra de Colocacion de baranda de escalera de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m.	Metro lineal	1	36.417
21.13.3	Provision de baranda de rampa de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m	Metro lineal	1	205.167
21.13.4	Mano de Obra de Colocacion de baranda de rampa de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m	Metro lineal	1	36.417
21.13.5	Provision de pasamanos en ca?o cuadrado en escalera	Metro lineal	1	205.167
21.13.6	Mano de obra de Colocacion pasamanos en ca?o cuadrado en escalera	Metro lineal	1	35.484
21.13.7	Provision de ventanas fijas apersianadas, fijacion con tornillos (medida segun el proyecto).	Metros cuadrados	1	417.073
21.13.8	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas apersianadas, fijacion con tornillos (medida segun el proyecto).	Metros cuadrados	1	60.385
21.13.9	Provision puerta apersianadas de aluminio 0.70x1.87 para boxes de ba?os, incluye tiradores y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.144.743
21.13.10	Mano de obra de Colocacion puerta apersianadas de aluminio 0.70x1.87 para boxes de ba?os, incluye tiradores y cerraduras	Metros cuadrados	1	186.759
21.13.11	Reparacion de parasoles de aluminio	Metros cuadrados	1	1.137.287
21.13.12	Provision de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150 mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	Metros cuadrados	1	1.137.287
21.13.13	Mano de obra de instalacion de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150 mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	Metros cuadrados	1	180.534
21.13.14	Provision de cenefa metalica	Metros cuadrados	1	417.073
21.13.15	Mano de obra de colocacion de cenefa metalica	Metros cuadrados	1	84.041

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Director
Dirección Nacional de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Batalla Araujo
Presidente
Consejo de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80032857-2

CONTRATO Nº 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
21.13.16	Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido)	Metros cuadrados	1	424.100
21.13.17	Mano de obra de reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido)	Metros cuadrados	1	87.154
22	**CARPINTERÍA DE MADERA**	**Unidad Medida Global**		
22.1	Provision de puertas de madera.	Metros cuadrados	1	912.743
22.2	Mano de obra de colocacion de puertas de madera	Metros cuadrados	1	121.392
22.3	Provision de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	302.888
22.4	Mano de obra de Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	121.392
22.5	Provision de cerraduras en puertas	Unidad	1	240.074
22.6	Mano de obra de cambio de cerraduras en puertas	Unidad	1	62.252
22.7	Reparacion de puertas y ventanas	Metros cuadrados	1	237.545
22.8	Mano de obra de reparacion de puertas y ventanas	Metros cuadrados	1	59.139
22.9	Reparacion de persianas (puertas y Ventanas)	Metros cuadrados	1	237.545
22.10	Mano de obra de reparacion de persianas (puertas y ventanas)	Metros cuadrados	1	59.139
22.11	Provision de Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	894.067
22.12	Mano de obra de colocacion de Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	121.392
22.13	Provision de Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	894.067
22.14	Mano de obra de colocacion de Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	121.392
22.15	Provision de Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	1	906.283
22.16	Mano de obra de colocacion de Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	1	118.281
22.17	Provision de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	1	59.469
22.18	Mano de obra de colocacion de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	1	23.656
22.19	Provision de Guarda-sillas de madera	Metro lineal	1	59.469
22.20	Mano de obra de colocacion de Guarda-sillas de madera	Metro lineal	1	25.523
22.21	Provision de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto.	Unidad	1	240.074
22.22	Mano de obra de colocacion de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto.	Unidad	1	62.252
22.23	Provision de puerta placa con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm, incluye herrajes y cerradura.	Metros cuadrados	1	1.616.080
22.24	Mano de obra de puerta placa con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm, incluye herrajes y cerradura.	Metros cuadrados	1	301.928

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente [illegible] Araújo
Presidente
Consejo de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

CONTRATO Nº 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
23	VIDRIOS. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN.	Unidad Medida Global		
23.1	Provision de espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm	Metros cuadrados	1	544.834
23.2	Mano de obra de Colocacion de espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm	Metros cuadrados	1	60.385
23.3	Provision cristal templado, pa?o fijo,	Metros cuadrados	1	1.503.494
23.4	Mano de obra de Colocacion de cristal templado, pa?o fijo	Metros cuadrados	1	180.534
23.5	Provision vidrio de 6 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	418.801
23.6	mano de obra de Colocacion vidrio de 6 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	59.139
23.7	Provision vidrio de 4 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	415.043
23.8	Mano de obra de Colocacion vidrio de 4 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	59.139
23.9	Provision Vidrio Plumbico e= 7 - 8,5 mm	Metros cuadrados	1	1.501.460
23.10	Mano de obra para montaje de Vidrio Plumbico e= 7 - 8,5 mm	Metros cuadrados	1	180.534
23.11	Provision de puertas vaiven vidriadas de cristal templado.	Metros cuadrados	1	1.755.963
23.12	Mano de obra de instalacion de puertas vaiven vidriadas de cristal templado, incluye todos los herrajes, accesorios y manijon.	Metros cuadrados	1	177.421
23.13	Provision puerta vidriada de una hoja. (medida variable)	Metros cuadrados	1	1.755.963
23.14	Mano de obra de Colocacion puerta vidriada de una hoja. (medida variable), incluye todos los herrajes, accesorios y manijon.	Metros cuadrados	1	180.534
23.15	Provision puerta vidriada de dos hojas. (medida variable)	Metros cuadrados	1	1.750.658
23.16	Mano de obra de Colocacion puerta vidriada de dos hojas. (medida variable), incluye todos los herrajes, accesorios y manijon.	Metros cuadrados	1	180.534
23.17	Provision de ventanas fijas vidriadas, de cristal templado transparentes incoloro e= 8 mm. incluye: pre-marco, marco, todos los herrajes y accesorios	Metros cuadrados	1	1.750.658
23.18	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas vidriadas, de cristal templado transparentes incoloro e= 8 mm. incluye: pre-marco, marco, todos los herrajes y accesorios	Metros cuadrados	1	180.534
23.19	Provision de ventanas pa?o fijo vidriada del tipo guillotina.	Metros cuadrados	1	1.750.658
23.20	Mano de obra de Colocacion de ventanas pa?o fijo vidriada del tipo guillotina.	Metros cuadrados	1	180.534
23.21	Provision de pa?os fijos esmerilados	Metros cuadrados	1	1.750.658
23.22	Mano de obra de colocacion de pa?os fijos esmerilados	Metros cuadrados	1	180.534

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Rodney S. Alvarez
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araújo
Presidente
Consejo de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

CONTRATO Nº 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
23.23	Provision de cristal templado de 10 mm, color a eleccion del fiscal, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno.	Metros cuadrados	1	1.882.682
23.24	Mano de obra de colocacion de cristal templado de 10 mm, color a eleccion del fiscal, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno	Metros cuadrados	1	180.534
23.25	Provision de puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado y logo de ips, incluye cerradura y manijon segun dise?o.	Metros cuadrados	1	1.851.556
23.26	Mano de obra de colocacion de puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado y logo de ips, incluye cerradura y manijon segun dise?o.	Metros cuadrados	1	177.421
23.27	Provision de puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado y logo de ips, incluyen cerradura y manijon segun dise?o	Metros cuadrados	1	1.851.556
23.28	Mano de obra de colocacion de puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado y logo de ips, incluyen cerradura y manijon segun dise?o	Metros cuadrados	1	180.534
23.29	Provision de puerta corrediza y pa?os fijos, en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado, y logo de ips, incluyen cerradura y manijon segun dise?o.	Metros cuadrados	1	1.851.556
23.30	Mano de obra de colocacion de puerta corrediza y pa?os fijos, en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado, y logo de ips, incluyen cerradura y manijon segun dise?o	Metros cuadrados	1	180.534
23.31	Provision de brazo hidraulico F4 para puertas	Unidad	1	1.147.516
23.32	Mano de obra para montaje de brazo hidraulico F4 para puertas	Unidad	1	118.281
23.33	Mano de obra de Reparacion de Puertas Automatizadas	Unidad	1	996.052
23.34	**POLARIZADO**			
23.34.1	De laminas de polarizados para vidrios de puertas y/o ventanas	Metros cuadrados	1	178.725
23.34.2	Mano de obra de laminas de polarizados para vidrios de puertas y/o ventanas	Metros cuadrados	1	59.139
23.34.3	De laminas de ploteado para vidrios de puertas y/o ventanas	Metros cuadrados	1	178.725
23.34.4	Mano de obra de colocacion de laminas de ploteados de puertas y/o ventanas	Metros cuadrados	1	62.252
24	**PINTURA**	**Unidad Medida Global**		
24.1	**PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES**			
24.1.1	Provision de pintura interiores al latex acrilico (al agua)	Metros cuadrados	1	85.419
24.1.2	Mano de obra de pintura para colocacion de pintura interiores al latex acrilico (al agua)	Metros cuadrados	1	19.920
24.1.3	Provision de Pintura especiales para exteriores (anti moho o similar)	Metros cuadrados	1	85.419
24.1.4	Mano de obra para colocacion de pinturas especiales para exteriores (anti moho o similar)	Metros cuadrados	1	19.920

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Arrúa
Presidente
Consejo de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80053857-3

CONTRATO Nº 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
24.1.5	Provision de pintura con acabado transparente (siliconas)	Metros cuadrados	1	60.441
24.1.6	Mano de obra para colocacion de pintura con acabado transparente (siliconas)	Metros cuadrados	1	13.074
24.1.7	Provision de pintura con esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	99.744
24.1.8	Mano de obra de colocacion de pintura con esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	19.297
24.1.9	Provision pintura de paredes de nivelacion al agua - cemento	Metros cuadrados	1	82.308
24.1.10	Mano de obra de pintura de paredes de nivelacion al agua - cemento	Metros cuadrados	1	19.920
24.1.11	Del exterior del tanque superior elevado y la estructura portante	Metros cuadrados	1	897.708
24.1.12	Mano de obra del exterior del tanque superior elevado y la estructura portante	Metros cuadrados	1	130.730
24.1.13	Provision de pintura polideportiva para pisos (franjas de estacionamiento 10 cm de ancho)	Metros cuadrados	1	119.369
24.1.14	Mano de obra de colocacion de pintura polideportiva para pisos (franjas de estacionamiento 10 cm de ancho)	Metros cuadrados	1	26.145
24.1.15	Provision de pintura polideportiva para pisos (Numeracion de espacios de Estacionamiento)	Metros cuadrados	1	119.369
24.1.16	Mano de Obra de pintura polideportiva para pisos (numeracion de espacios de estacionamiento)	Metros cuadrados	1	26.145
24.1.17	Provision de pintura emulsionada texturada	Metros cuadrados	1	104.277
24.1.18	Mano de obra de Colocacion de pintura emulsionada texturada	Metros cuadrados	1	26.145
24.1.19	Provision de pintura en mochetas y molduras revocadas	Metro lineal	1	26.212
24.1.20	Mano de obra de colocaci?n de pintura en mochetas y moldura revocadas	Metros cuadrados	1	19.920
24.1.21	De muralla perimetral	Metros cuadrados	1	82.308
24.1.22	Mano de obra de muralla perimetral	Metros cuadrados	1	20.543
24.1.23	Exterior con silleta	Metros cuadrados	1	128.998
24.1.24	Mano de obra exterior con silleta	Metros cuadrados	1	49.801
24.1.25	De tejas con impacril color ceramico	Metros cuadrados	1	76.762
24.1.26	Mano de obra de tejas con impacril color ceramico	Metros cuadrados	1	21.788
24.1.27	Provision de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	85.798
24.1.28	Mano de obra de Colocacion de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	21.165
24.2	**PINTURA DE ABERTURAS**			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección General de Contrataciones
Dpto. Licitaciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Caballero Arauj
Asistente
del Contador General de Administración

CONTRATO Nº 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
24.2.1	Provision de pntura para aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	112.196
24.2.2	Mano de obra de Colocacion de pintura para aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	20.543
24.2.3	Provision de pintura para aberturas de madera al aceite de lino	Metros cuadrados	1	70.455
24.2.4	Mano de obra de Colocacion de pinturas para aberturas de madera al aceite de lino	Metros cuadrados	1	14.318
24.2.5	Provision de pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	112.019
24.2.6	Mano de obra de Colocacion de pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	20.543
24.2.7	De techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido	Metros cuadrados	1	112.196
24.2.8	mano de obra de techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido.	Metros cuadrados	1	20.543
24.2.9	De canaletas y bajadas.	Metro lineal	1	87.294
24.2.10	Mano de obra de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	20.543
24.2.11	Laqueado de puertas de madera	Metros cuadrados	1	122.131
24.2.12	Mano de obra de laqueado de puertas de madera	Metros cuadrados	1	21.788
24.3	**PINTURA DE CIELORRASOS**			
24.3.1	Provision de pintura al latex (al agua)	Metros cuadrados	1	82.308
24.3.2	Mano de obra de colocacion de pintura al latex (al agua)	Metros cuadrados	1	21.788
24.3.3	Provision de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	104.473
24.3.4	Mano de obra de Colocacion de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	21.165
24.3.5	Provision de pintura epoxi en cielorrasos	Metros cuadrados	1	427.109
24.3.6	Mano de obra de Colocacion de pintura epoxi en cielorrasos	Metros cuadrados	1	56.027
24.4	**PINTURA ASEPTICA CON NANOPARTICULAS.**			
24.4.1	Provision de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	205.280
24.4.2	Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	56.027
24.4.3	Provision de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	205.280
24.4.4	Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	56.027
24.5	**ENDUIDO**			
24.5.1	Provision	Metros cuadrados	1	86.304

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección General de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araujo
Presidente
Consejo de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

CONTRATO Nº 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
24.5.2	Mano de obra de Colocacion de enduido en paredes de mamposteria a dos capas	Metros cuadrados	1	21.788
24.5.3	Provision en cielo raso de placas a dos capas	Metros cuadrados	1	86.304
24.5.4	Mano de obra deColocacion de enduido en cielo raso de placas a dos capas	Metros cuadrados	1	21.788
24.5.5	Provision de enduido en cielo rasos de losa a dos capas	Metros cuadrados	1	86.304
24.5.6	Mano de obra de Colocacion de enduido en cielo rasos de losa a dos capas	Metros cuadrados	1	21.788
24.5.7	Provision en paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas.	Metros cuadrados	1	86.304
24.5.8	Mano de obra de Colocacion en paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas.	Metros cuadrados	1	21.788
24.5.9	Provision de enduido en cielo rasos de losa de hormigon y vigas con asiento para pintura latex	Metros cuadrados	1	86.304
24.5.10	Mano de obra de Colocacion de enduido en cielo rasos de losa de hormigon y vigas con asiento para pintura latex	Metros cuadrados	1	21.788
24.5.11	Provision de enduido con base de cemento para asiento de pintura aseptica con nanoparticulas.	Metros cuadrados	1	86.304
24.5.12	Mano de obra de Colocacion de enduido con base de cemento para asiento de pintura aseptica con nanoparticulas.	Metros cuadrados	1	21.788
24.5.13	Provision de enduido en cielo rasos de losa de hormigon y vigas con asiento para pinturas asepticas con nanoparticulas.	Metros cuadrados	1	86.304
24.5.14	Mano de obra de Colocacion en cielo rasos de losa de hormigon y vigas con asiento para pinturas asepticas con nanoparticulas.	Metros cuadrados	1	21.788
24.5.15	Con base de enduido cementicio para asiento de pintura epoxica	Metros cuadrados	1	86.304
24.5.16	Mano de obra de enduido de enduido cementicio para asiento de pintura epoxica	Metros cuadrados	1	21.788
24.6	**AL BARNIZ**			
24.6.1	De tejuelon y maderamen con aplicacion de termifugo	Metros cuadrados	1	69.699
24.6.2	Mano de obra de tejuelon y maderamen con aplicacion de termifugo	Metros cuadrados	1	21.788
24.7	**AL EPOXI**			
24.7.1	Al epoxi en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	355.595
24.7.2	Mano de obra de colocacion de pintura Al epoxi en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	56.027
25	**MUEBLES MOSTRADORES SEGÚN DETALLES**	**Unidad Medida Global**		
25.1	Provision de mueble mostrador c/ cajones	Metros cuadrados	1	806.645
25.2	Mano de obra de Colocacion de mueble mostrador c/ cajones	Metros cuadrados	1	71.590
25.3	Provision de mueble fijo con ventanilla para atencion	Metros cuadrados	1	772.406

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ariel Da Araujo
Presidente
Consejo de Administración

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
25.4	Mano de obra de Colocacion de mueble fijo con ventanilla para atencion	Metros cuadrados	1	71.590
26	**MESADAS DE ACERO INOXIDABLE**	**Unidad Medida Global**		
26.1	Provision de mesada de acero inoxidable con espacio para bachas, con tapa de mesada, estante interior y mueble bajo mesada con puertas batientes y cajoneras de acero inoxidable, ac. inox.	Metros cuadrados	1	1.028.247
26.2	Mano de obra de Colocacion de mesada de acero inoxidable con espacio para bachas, con tapa de mesada, estante interior y mueble bajo mesada con puertas batientes y cajoneras de acero inoxidable, ac. inox.	Metros cuadrados	1	177.421
26.3	Provision de mesada reforzada de hormigon, soportada por mamposteria de ladrillos comunes, revestida de acero inoxidable con espacio para bachas, con tapa de mesada, pollera, estante interior y mueble bajo mesada con puertas batientes y cajones de acero inoxidable ac. inox.	Metros cuadrados	1	1.028.247
26.4	Mano de Obra de Colocacion de mesada reforzada de hormigon, soportada por mamposteria de ladrillos comunes, revestida de acero inoxidable con espacio para bachas, con tapa de mesada, pollera, estante interior y mueble bajo mesada con puertas batientes y cajones de acero inoxidable ac. inox.	Metros cuadrados	1	180.534
27	**MESADA DE GRANITO NATURAL - VER DETALLES**	**Unidad Medida Global**		
27.1	Provision de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para bachas	Metros cuadrados	1	1.124.694
27.2	Mano de obra de Colocacion de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para bachas	Metros cuadrados	1	121.392
28	**MESADAS DE PLACAS LAMINADAS TERMOESTABLE DURÓMETRO DE ALTA PRESIÓN**	**Unidad Medida Global**		
28.1	Provision de placas laminadas termoestable durometro de alta presion	Metros cuadrados	1	304.299
28.2	Mano de obra de colocacion de placas laminadas termoestable durometro de alta presion	Metros cuadrados	1	60.385
29	**ESTANTES Y ALACENAS DE ACERO INOXIDABLES- VER DETALLES**	**Unidad Medida Global**		
29.1	Provision de? alacenas superiores de acero inoxidables y puertas de abrir de vidrios	Metro lineal	1	1.096.726
29.2	Mano de obra de Colocacion de alacenas superiores de acero inoxidables y puertas de abrir de vidrios	Metro lineal	1	118.903
29.3	Provision de mueble bajo con rueda de acero inoxidable bajo mesadas l: 0,73 m - a: 0,55 m	Metro lineal	1	1.096.726
29.4	Mano de obra de Provision de cajonera rodante auxiliar de acero inoxidable bajo mesadas l: 0,73 m a: 0,55 m	Metro lineal	1	118.903
30	**RED VIAL CONSTRUCCIÓN**	**Unidad Medida Global**		
30.1	Provision de base suelo ripio	Metros cúbicos	1	79.509
30.2	Mano de obra de Colocacion de base suelo ripio	Metros cúbicos	1	12.137
30.3	Provision de carpeta de concreto e=12cm fck=240kg/cm2	Metros cúbicos	1	2.670.226
30.4	Mano de obra de Colocacion de carpeta de concreto e=12cm fck=240kg/cm2	Metros cúbicos	1	778.165
30.5	Provision de [illegible]	Metros cúbicos	1	3.269.285
30.6	Mano de obra de cuneta de [illegible]	Metros cúbicos	1	827.968

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente [illegible] Araújo
Presidente
Consejo de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
30.7	Provision de Baden	Metros cúbicos	1	3.269.285
30.8	Mano de obra de colocacion de Baden	Metros cúbicos	1	827.968
30.9	Provision de tope de estacionamiento	Unidad	1	847.311
30.10	Mano de obra de Colocacion de tope de estacionamiento	Unidad	1	120.148
30.11	Provision de bandas de frenado	Unidad	1	554.846
30.12	Mano de obra de Colocacion de bandas de frenado	Unidad	1	120.148
30.13	Provision de tachones reductores de velocidad	Unidad	1	187.040
30.14	Colocacion de tachones reductores de velocidad	Unidad	1	61.006
30.15	Reductores de velocidad de hormigon armado.	Unidad	1	436.472
30.16	Mano de obra de colocacion de reductores de velocidad de hormigon armado.	Unidad	1	120.148
30.17	Encausadores H?A?.	Metros cúbicos	1	3.269.285
30.18	Mano de obra de colocacion de encauzadores H?A?	Metros cúbicos	1	827.968
31	**JARDINERIA**	**Unidad Medida Global**		
31.1	Provision de Cesped	Metros cuadrados	1	25.303
31.2	Mano de obra de Colocacion de Cesped	Metros cuadrados	1	12.451
31.3	Provison de talud	Metros cúbicos	1	37.420
31.4	Mano de obra de colocacion de Talud	Metros cúbicos	1	15.563
31.5	Provision de empastado incluye preparacion del terreno y abonos	Metros cuadrados	1	43.394
31.6	Mano de obra de Colocacion empastado, incluye preparacion del terreno y abonos.	Metros cuadrados	1	24.901
31.7	Provision de plantines de especies segun plano	Unidad	1	65.535
31.8	Mano de obra de Colocacion de plantines segun plano	Unidad	1	18.052
31.9	Mano de obra de cultivo y cuidados culturales en predio	Unidad	1	18.052
32	**TRABAJOS FINALES**	**Unidad Medida Global**		
32.1	Mano de obra de Retiro cartel de obras y construcciones provisorias	Metros cuadrados	1	124.506
32.2	Mano de obra de Desarmado de vallado de obras	Metros cuadrados	1	18.675
32.3	Mano de obra de Retiro de escombros.	Metros cúbicos	1	62.252
32.4	Mano de obra de Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1	15.563
33	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, PILETAS DE ACERO INOXIDABLE, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS.**	**Unidad Medida Global**		
33.1	**Provision y colocacion de artefactos sanitarios**			
33.1.1	Provision de lavatorio de embutir oval de loza esmaltada. Incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	264.290
33.1.2	Mano de obra de Colocacion de lavatorio de embutir oval de loza esmaltada. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	186.759
33.1.3	Provision de lavatorio de columna suspensa de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	629.600
33.1.4	Mano de obra de colocacion de lavatorio de columna suspensa de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	186.759

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ba...
Presidente

CONTRATO Nº 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
33.1.5	Provision de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	658.655
33.1.6	Mano de obra de Colocacion de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	311.266
33.1.7	Provision de lavatorio peque?o con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	199.492
33.1.8	Mano de obra de Colocacion de lavatorio peque?o con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	174.308
33.1.9	Provision de lavatorio peque?o de adosar, de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones minimas 45.5 cm x 36 cm. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	380.306
33.1.10	Mano de obra de Colocacion de lavatorio peque?o de adosar, de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones minimas 45.5 cm x 36 cm. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	155.632
33.2	**INODOROS DE LOZA ESMALTADA.**			
33.2.1	Provision de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	899.961
33.2.2	Mano de obra de Colocacion de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	186.759
33.2.3	Provision de inodoro convencional linea kid de loza esmaltada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	899.961
33.2.4	Mano de obra de Colocacion de inodoro convencional linea kid de loza esmaltada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	155.632
33.2.5	Provision de inodoro con abertura central de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	1.125.860
33.2.6	Mano de obra de Colocacion de inodoro con abertura central de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	155.632
33.2.7	Provision de inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada y accesorios de sujecion	Unidad	1	1.253.627
33.2.8	Mano de obra de Colocacion inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada y accesorios de sujecion	Unidad	1	168.083
33.3	**MINGITORIOS DE LOZA ESMALTADA.**			
33.3.1	Provision de artefacto para fluidos corporales con tapa de acero inoxidable, con todos sus accesorios.	Unidad	1	791.319
33.3.2	Mano de obra de Colocacion de artefacto para fluidos corporales con tapa de acero inoxidable, con todos sus accesorios.	Unidad	1	121.392
33.3.3	Provision de pileta granitica de una bacha con fregadero. medidas: 1.20m x0.60m.	Unidad	1	1.059.709
33.3.4	Mano de obra de Colocacion de pileta granitica de una bacha con fregadero. medidas: 1.20m x0.60m.	Unidad	1	155.632
33.3.5	Grampas fijas de acero inoxidable a4/aisi 316 espesor 2,5 mm.	Unidad	1	181.385
33.3.6	Mano de obra de instalacion de grampas fijas de acero inoxidable a4/aisi 316 espesor 2,5 mm.	Unidad	1	36.106
33.3.7	Provision de rejilla de patio Gral para desague pluvial	Unidad	1	428.988
33.3.8	Mano de obra de colocacion de rejilla de patio Gral para desague pluvial	Unidad	1	155.632
33.3.9	Provision de Rejilla de Piso en ba?os	Unidad	1	114.490
33.3.10	Mano de [illegible]	Unidad	1	96.491
33.3.11	Provision [illegible]	Unidad	1	129.384

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente [illegible] Araújo

CONTRATO Nº 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
33.3.12	Mano de obra de colocacion de desengrasador de pvc con tapa reforzada.	Unidad	1	112.056
33.3.13	Reposicion de desengrasador industrial de cocina.	Unidad	1	737.058
33.3.14	Mano de obra de reposicion de desengrasador industrial de cocina.	Unidad	1	217.886
33.3.15	Provision de Boca de desag?e abierta de 30x30 cm con tapa de rejilla.	Unidad	1	352.019
33.3.16	Mano de obra de boca de desag?e abierta de 30x30cm con tapa rejilla.	Unidad	1	249.013
33.3.17	Provision de Boca de desag?e abierta de 40x40 cm con tapa de rejilla.	Unidad	1	445.400
33.3.18	Mano de obra de boca de desag?e abierta de 40x40cm con tapa rejilla.	Unidad	1	311.266
33.3.19	Provision de Boca de desag?e abierta de 60x60 cm con tapa de rejilla.	Unidad	1	766.293
33.3.20	Mano de obra de boca de desag?e abierta de 60x60cm con tapa rejilla.	Unidad	1	311.266
33.3.21	Mano de obra de reparacioon y limpieza de registro (desag?e cloacal) de 40 x 40 cm.	Unidad	1	180.534
33.3.22	Mano de obra de reparacion y limpieza de registro (desag?e cloacal) de 60 x 60 cm.	Unidad	1	280.139
33.3.23	Mano de obra de reparacion y limpieza de registro (desag?e cloacal) de 80 x 80 cm.	Unidad	1	342.393
33.3.24	Provision de Tapa de h? de 40x40 cm	Unidad	1	88.336
33.3.25	Mano de obra de colocacion de tapa de h? de 40x40cm.	Unidad	1	61.006
33.3.26	Provision de Tapa de h? de 60x60 cm.	Unidad	1	145.153
33.3.27	Mano de obra de colocacion de tapa de h? de 60x60cm.	Unidad	1	93.380
33.3.28	Provision de Tapa de h? de 80x80 cm.	Unidad	1	181.442
33.3.29	Mano de obra de colocacion de tapa de h? de 80x80cm.	Unidad	1	120.148
33.3.30	provision de Tuberia de pvc de 150mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	444.606
33.3.31	Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 150 mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	43.577
33.3.32	Provision de Tuberia de pvc de 100mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	298.007
33.3.33	Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 100 mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	36.417
33.3.34	Provision de tuberia de pvc de 75mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	240.316
33.3.35	Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 75 mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	36.417
33.3.36	provision de tuberia de pvc de 50mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	217.855
33.3.37	Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 50 mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	36.417
33.3.38	Provision de tuberia de pvc de 40mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	177.024
33.3.39	Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 40 mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	35.484
33.3.40	Provision de Caja sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm.	Unidad	1	121.866
33.3.41	Mano de obra de colocacion de caja sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm.	Unidad	1	119.525
33.3.42	Provision de Rejilla cromada de 150 mmx150 mm.	Unidad	1	297.840
33.3.43	Mano de obra de colocacion de rejilla cromada de 150 mm x 150 mm.	Unidad	1	124.506
33.3.44	Provision de Codo de 100 mm x 90?, de pvc serie reforzada.	Unidad	1	97.361
33.3.45	Mano de obra de colocacion de codo de 100 mm x 90?, de pvc serie reforzada.	Unidad	1	61.006
33.3.46	Provision de Codo de 100 mm x 45?, de pvc serie reforzada.	Unidad	1	97.361
33.3.47	Mano de obra de colocacion de codo de 100 mm x 45?, de pvc serie reforzada.	Unidad	1	118.281
33.3.48	Provision de Codo de 75 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	72.510
33.3.49	Mano de obra de colocacion de codo de 75 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	36.106
33.3.50	Provision de Codo de 75 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	72.510
33.3.51	Mano de Obra de colocacion de Codo de 75 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	36.106
33.3.52	Codo de 50 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	48.084

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Arrúa
Presidente
Consejo de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
33.3.53	Mano de obra de colocacion de Codo de 50 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	11.827
33.3.54	Codo de 50 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	48.084
33.3.55	Mano de obra de Codo de 50 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	15.563
33.3.56	Codo de 40 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	48.084
33.3.57	Mano de obra de Codo de 40 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	13.696
33.3.58	Codo de 40 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	48.084
33.3.59	Mano de Obra de Codo de 40 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	11.827
33.3.60	Curva de 100 mm x 87?30', de PVC serie reforzada.	Unidad	1	177.242
33.3.61	Mano de Obra de colocacion de Curva de 100 mm x 87? 30', de PVC serie reforzada.	Unidad	1	59.139
33.3.62	Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	177.242
33.3.63	Mano de obra de Colocacion de Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	62.252
33.3.64	Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	113.920
33.3.65	Mano de obra de Colocacion de Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	60.385
33.3.66	Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	104.383
33.3.67	Mano de obra de colocacion de Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	60.385
33.3.68	Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	104.383
33.3.69	Mano de obra de colocacion de Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	60.385
33.3.70	Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	183.467
33.3.71	Mano de obra de colocacion de Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	60.385
33.3.72	Provision de Sifon colgante de PVC.	Unidad	1	145.991
33.3.73	Mano de obra de Sifon colgante de PVC	Unidad	1	60.385
33.3.74	Sifon colgante cromado.	Unidad	1	180.818
33.3.75	Mano de obra de sifon colgante cromado	Unidad	1	59.762
33.4	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PILETAS DE ACERO INOXIDABLE.**			
33.4.1	Bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, ovalada de 440 x 310m h: 280 mm - bacha: 370x280mm, de sobreponer en mesada.	Unidad	1	610.793
33.4.2	Mano de obra de colocacion de Bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, ovalada de 440 x 310m h: 280 mm - bacha: 370x280mm, de sobreponer en mesada.	Unidad	1	120.770
33.4.3	Pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l:600 mm a:500 mm h:280 mm - bacha: 450x330x280mm, incluye kit de instalacion compuesto por: soporte metalico, tornillos y tarugos. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	515.442
33.4.4	Mano de obra de colocacion de pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l:600 mm a:500 mm h:280 mm - bacha: 450x330x280mm, incluye kit de instalacion compuesto por: soporte metalico, tornillos y tarugos. conforme eett	Unidad	1	120.770
33.4.5	Pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, para lavado medico, incluye kit de instalacion compuesto por: soporte metalico, tornillos y tarugos. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	1.027.685
33.4.6	Mano de obra de colocacion de pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, para lavado medico, incluye kit de instalacion compuesto por: soporte metalico, tornillos y tarugos. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	120.770

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ignacio Araujo
Presidente

CONTRATO Nº 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
33.4.7	Pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 400 mm - bachas: 550x350x400mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	1.230.306
33.4.8	Mano de obra de Colocacion de pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 400 mm - bachas: 550x350x400mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	118.281
33.4.9	Pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 280 mm - bachas: 550x350x280mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	1.230.306
33.4.10	Mano de obra de colocacion de piletas pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 280 mm - bachas: 550x350x280mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	118.281
33.4.11	Provision de pileta en monobloque de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 800mm, a: 700mm, h: 400mm- bacha: de 740x640x400 mm con fregadero central y con pedestal, para lavado de ropas. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	825.064
33.4.12	Mano de obra de Colocacion de pileta en monobloque de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 800mm, a: 700mm, h: 400mm- bacha: de 740x640x400 mm con fregadero central y con pedestal, para lavado de ropas. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	124.506
33.4.13	Provision de pileta de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 9600 mm a: 400 mm h: 280 mm, de sobreponer en mesada. bacha: 9100x340x280mm. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	920.414
33.4.14	Mano de obra de Colocacion de pileta de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 9600 mm a: 400 mm h: 280 mm, de sobreponer en mesada. bacha: 9100x340x280mm. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	124.506
33.5	**PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERiAS.**			
33.5.1	Provision de Griferias con accionamiento manual	Unidad	1	208.226
33.5.2	Mano de obra de Colocacion de Griferias con accionamiento manual	Unidad	1	71.590
33.6	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE GRIFERiAS PARA MINGITORIOS.**			
33.6.1	Provision de valvula automatica cromada, con todos sus accesorios.	Unidad	1	890.743
33.6.2	Mano de obra de Colocacion de valvula automatica cromada, con todos sus accesorios.	Unidad	1	96.491
33.6.3	Provision de valvula automatica cromada antivandalismo, con todos sus accesorios.	Unidad	1	890.743
33.6.4	Mano de obra de Colocacion de valvula automatica cromada antivandalismo, con todos sus accesorios.	Unidad	1	96.491
33.7	**GRIFERiAS PARA LAVATORIOS, LAVADEROS Y PILETAS.**			
33.7.1	Provision de griferia cromada linea clasica para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria	Unidad	1	239.787
33.7.2	Mano de Obra de Colocacion de griferia cromada linea clasica para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria	Unidad	1	96.491

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Barreto Araújo
Presidente
Consejo de Administración

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
33.7.3	Provision de griferia cromada linea clasica para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	910.468
33.7.4	Mano de obra deColocacion de griferia cromada linea clasica para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	96.491
33.7.5	Provision de canilla automatica cromada para lavatorio, con todos sus accesorios - para agua fria.	Unidad	1	1.028.823
33.7.6	Mano de Obra de Colocacion de canilla automatica cromada para lavatorio, con todos sus accesorios - para agua fria.	Unidad	1	96.491
33.7.7	Provision de canilla automatica cromada para lavatorio, con tecla para discapacitado, con todos sus accesorios ? para agua fria.	Unidad	1	1.028.823
33.7.8	Mano de obra de Colocacion de canilla automatica cromada para lavatorio, con tecla para discapacitado, con todos sus accesorios ? para agua fria.	Unidad	1	96.491
33.7.9	Provision de griferia monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria	Unidad	1	1.147.179
33.7.10	Mano de obra de Colocacion de griferia monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria	Unidad	1	96.491
33.7.11	Provision de griferia monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente	Unidad	1	1.161.467
33.7.12	Mano de obra de Colocacion de griferia monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente	Unidad	1	124.506
33.7.13	Provision de griferia cromada para pared, con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria	Unidad	1	429.155
33.7.14	Mano de obra de Colocacion de griferia cromada para pared, con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria	Unidad	1	98.981
33.7.15	Provision de griferia cromada para pared, con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios - para agua fria y caliente.	Unidad	1	1.276.501
33.7.16	Mano de obra de Colocacion de griferia cromada para pared, con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios - para agua fria y caliente.	Unidad	1	96.491
33.7.17	provision de canilla automatica de pared, con todos sus accesorios - para agua fria.	Unidad	1	420.542
33.7.18	Mano de obra de Colocacion de canilla automatica de pared, con todos sus accesorios - para agua fria.	Unidad	1	96.491
33.7.19	Provision de griferia cromada para mesada con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria.	Unidad	1	535.675
33.7.20	Mano de obra de Colocacion de griferia cromada para mesada con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria.	Unidad	1	96.491
33.7.21	Provision de griferia cromada para mesada con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	1.244.548
33.7.22	Colocacion de griferia cromada para mesada con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	99.604
33.7.23	Provision de griferia monocomando para mesada, con pico movil, ducha extraible y accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	573.515
33.7.24	Mano de obra de Colocacion de griferia monocomando para mesada, con pico movil, ducha extraible y accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	96.491
33.7.25	Provision de griferia linea clasica para tanque lavarropa.	Unidad	1	220.061
33.7.26	Mano de obra de Colocacion de griferia linea clasica para tanque lavarropa.	Unidad	1	96.491
33.7.27	Provision de c[illegible]nte t fijo de ?? o ??.	Unidad	1	216.115

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. Nancy Antaglia Arauja
Directora Jurídica de Relaciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Víctor Antaglia Arauja
Presidente
Junta de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
33.7.28	Mano de obra de colocacion de canilla de manguera aprobada y reforzada, volante t fijo de ?? o ??.	Unidad	1	96.491
33.7.29	Provision de mezclador de la linea clasica, con todos sus accesorios.	Unidad	1	701.330
33.7.30	Mano de obra de Colocacion demezclador de la linea clasica, con todos sus accesorios.	Unidad	1	96.491
33.8	**GRIFERIAS PARA DUCHA.**			
33.8.1	Provision de griferia cromada para ducha de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	893.054
33.8.2	Mano de obra de Colocacion de griferia cromada para ducha de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	124.506
33.8.3	Provision de griferia monocomando cromada para ducha, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	911.896
33.8.4	Mano de obra de Colocacion de griferia monocomando cromada para ducha, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	99.604
33.8.5	Provision de ducha higienica con desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios.	Unidad	1	1.155.613
33.8.6	Mano de obra deColocacion de ducha higienica con desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios.	Unidad	1	124.506
33.8.7	Provision de ducha higienica cromada con cierre manual, con todos sus accesorios.	Unidad	1	695.706
33.8.8	Mano de obra de Colocacion de ducha higienica cromada con cierre manual, con todos sus accesorios.	Unidad	1	96.491
33.8.9	Provision de ducha y lavaojos de emergencia en acero inoxidable, con ca?o en hierro galvanizado de 1? de diametro.	Unidad	1	4.070.955
33.8.10	Mano de obra de Colocacion de ducha y lavaojos de emergencia en acero inoxidable, con ca?o en hierro galvanizado de 1? de diametro.	Unidad	1	603.857
33.8.11	Provision de griferias con accionamiento por sensores (griferia electrica).	Unidad	1	2.578.813
33.8.12	Mano de obra de Colocacion de griferias con accionamiento por sensores (griferia electrica).	Unidad	1	361.068
33.8.13	Provision de griferia electrica para lavatorio de mesada, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles.	Unidad	1	2.639.275
33.8.14	Mano de obra de Colocacion de griferia electrica para lavatorio de mesada, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles.	Unidad	1	361.068
33.8.15	Provision de griferia electrica para mesada, con pico curvo, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles	Unidad	1	2.618.824
33.8.16	Mano de obra de Colocacion de griferia electrica para mesada, con pico curvo, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles	Unidad	1	361.068
33.8.17	Provision de griferia electrica para pared, con todos sus complementos y accesorios	Unidad	1	2.557.466
33.8.18	Mano de obra de Colocacion de griferia electrica para pared, con todos sus complementos y accesorios	Unidad	1	361.068
33.8.19	Provision de valvula de mingitorios embutida - electrica, con todos sus complementos y accesorios.	Unidad	1	2.557.466
33.8.20	Mano de obra de Colocacion de valvula de mingitorios embutida - electrica, con todos sus complementos y accesorios.	Unidad	1	361.068
33.8.21	Provisión [illegible] para inodoros - electrica, con todos sus complem[illegible]	Unidad	1	2.557.466

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Director Dirección Administrativa de Contrataciones IPS

WA CONSTRUCCIONES S.A. RUC: 80063857-3

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dr. Vicente [illegible]

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
33.8.22	Mano de obra de Colocacion de tapa para valvula de descarga para inodoros - electrica, con todos sus complementos y accesorios.	Unidad	1	361.068
33.8.23	Provision de dispensador electrico de jabon de mesa, con todos sus complementos y accesorios	Unidad	1	815.737
33.8.24	Mano de obra de Colocacion de dispensador electrico de jabon de mesa, con todos sus complementos y accesorios	Unidad	1	361.068
33.9	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE COMPLEMENTOS**			
33.9.1	Provision de cisterna alta de plastico, tubo de descarga de embutir y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional.	Unidad	1	614.589
33.9.2	Mano de obra de Colocacion de cisterna alta de plastico, tubo de descarga de embutir y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional.	Unidad	1	121.392
33.10	**TAPAS Y ASIENTOS PARA INODOROS.**			
33.10.1	Provision de tapa acrilica y asiento acolchado para inodoro convencional.	Unidad	1	243.731
33.10.2	Mano de obra de Colocacion de tapa acrilica y asiento acolchado para inodoro convencional.	Unidad	1	62.252
33.10.3	Provision de tapa acrilica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitado.	Unidad	1	239.787
33.10.4	Mano de obra de Colocacion de tapa acrilica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitado.	Unidad	1	59.139
33.10.5	Provision de tubo cromado de conexion al inodoro de la linea kid con todos sus accesorios.	Unidad	1	59.794
33.10.6	Mano de obra de Colocacion de tubo cromado de conexion al inodoro de la linea kid con todos sus accesorios.	Unidad	1	18.052
33.10.7	Provision de tubo cromado de conexion al inodoro con todos sus accesorios.	Unidad	1	72.245
33.10.8	Mano de obra de Colocacion de tubo cromado de conexion al inodoro con todos sus accesorios.	Unidad	1	18.052
33.11	**VaLVULAS DE DESCARGA.**			
33.11.1	Provision de Valvulas de descarga dn 1 1/4" ? alta presion.	Unidad	1	338.416
33.11.2	Mano de obra de Colocacion de Valvulas de descarga dn 1 1/4" ? alta presion.	Unidad	1	96.491
33.12	**TAPA Y PULSADOR CROMADO PARA VaLVULA DE DESCARGA DE INODOROS.**			
33.12.1	Provision de tapa y pulsador cromado para valvula de descarga de descarga de inodoro.	Unidad	1	274.424
33.12.2	Mano de obra de Colocacion de tapa y pulsador cromado para valvula de descarga de descarga de inodoro.	Unidad	1	96.491
33.12.3	Provision de tapa y pulsador cromado para valvula de descarga de inodoro con manija para discapacitados.	Unidad	1	216.115
33.12.4	Mano de obra de Colocacion de tapa y pulsador cromado para valvula de descarga de inodoro con manija para discapacitados.	Unidad	1	99.604
33.12.5	Provision de tapa y pulsador cromado antivandalismo, para valvula de descarga de inodoro.	Unidad	1	216.115
33.12.6	Mano de obra de Colocacion de tapa y pulsador cromado antivandalismo, para valvula de descarga de inodoro.	Unidad	1	99.604
33.12.7	Provision de descarga cromada con sifon incorporado para lavatorios.	Unidad	1	224.006
33.12.8	Mano de obra de Colocacion de descarga cromada con sifon incorporado para lavatorios.	Unidad	1	99.604

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección General de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Arrúa Arrúa
Presidente
Consejo de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
33.12.9	Provision de kit de reparo completo para valvulas de descarga cromada dn 1 ? y/o 1 ??".	Unidad	1	338.416
33.12.10	Mano de obra de Colocacion de kit de reparo completo para valvulas de descarga cromada dn 1 ? y/o 1 ??".	Unidad	1	99.604
33.13	**PROVISION DE COMPLEMENTOS**			
33.13.1	Provision de percha simple de loza esmaltada.	Unidad	1	62.072
33.13.2	Mano de obra de Colocacion de percha simple de loza esmaltada.	Unidad	1	36.106
33.13.3	Provision de percha simple metalica.	Unidad	1	97.580
33.13.4	Mano de obra de Colocacion de percha simple metalica.	Unidad	1	23.656
33.13.5	Provision de jabonera de loza esmaltada.	Unidad	1	62.072
33.13.6	Mano de obra de Colocacion de jabonera de loza esmaltada.	Unidad	1	36.106
33.13.7	Provision de dispensador de papel higienico en rollo.	Unidad	1	481.221
33.13.8	Colocacion de dispensador de papel higienico en rollo.	Unidad	1	96.491
33.13.9	Provision de dispensador de toallas de papel intercalado.	Unidad	1	481.221
33.13.10	Mano de obra de Colocacion de dispensador de toallas de papel intercalado.	Unidad	1	110.510
33.13.11	Provision de dispensador de jabon.	Unidad	1	479.970
33.13.12	Mano de obra de Colocacion de dispensador de jabon.	Unidad	1	99.141
33.14	Mano de obra de remocion de artefactos sanitarios, griferias y complementos, con recuperacion.	Unidad	1	99.141
33.15	**PROVISIoN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TEREMOCALEFONES, CON TODOS SUS ACCESORIOS.**			
33.15.1	Provision de termocalefon vertical de 50 litros.	Unidad	1	1.410.654
33.15.2	Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 50 litros.	Unidad	1	250.773
33.15.3	Provision de termocalefon vertical de 80 litros.	Unidad	1	2.173.928
33.15.4	Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 80 litros.	Unidad	1	244.940
33.15.5	Provision de termocalefon vertical de 100 litros.	Unidad	1	2.644.546
33.15.6	Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 100 litros.	Unidad	1	244.940
34	**INSTALACION SANITARIA.**	**Unidad Medida Global**		
34.1	**INSTALACION DE HIDRAULICA**			
34.1.1	Provision de Red de Distrbucion de Agua	Unidad Medida Global	1	6.553.050
34.1.2	Mano de obra de instalacion de red de distribucion de agua.	Unidad Medida Global	1	466.553
34.1.3	Mano de obra de mantenimiento de pozo artesiano profundo hasta 120m	Metro lineal	1	75.813
34.2	**REGISTROS DE INSPECCIoN.**			
34.2.1	Provision de registros de inspeccion con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de H? A?	Unidad	1	564.774
34.2.2	Mano de obra de colocacion de registro de inspeccion con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de h?a?.	Unidad	1	699.829
34.2.3	Provision de registro de inspeccion con tapa metalica para albergue de llave de paso tipo esferica y canilla con pico para manguera.	Unidad	1	483.248
34.2.4	Mano de obra de colocacion de registro de inspeccion con tapa metalica para albergue de llave de paso tipo esferica y canilla con pico para manguera.	Unidad	1	758.149
34.3	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araujo
Presidente
Consejo de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

CONTRATO Nº 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
34.3.1	Provision de tuberias y accesorios de hierro galvanizado roscable.	Metro lineal	1	1.704.613
34.3.2	Mano de obra de Colocacion de tuberias y accesorios de hierro galvanizado roscable.	Metro lineal	1	204.117
34.3.3	Provision de tuberias y accesorios de polipropileno copolimero random tipo 3, termofusion, pn 12 y pn 20.	Metro lineal	1	213.674
34.3.4	Mano de obra de Colocacion de tuberias y accesorios de polipropileno copolimero random tipo 3, termofusion, pn 12 y pn 20.	Metro lineal	1	64.151
34.3.5	Provision de llaves de paso.	Unidad	1	1.003.067
34.3.6	Mano de obra de Colocacion de llaves de paso	Unidad	1	64.151
34.3.7	Provision de conexiones flexibles cromadas y rosetas cromadas.	Unidad	1	73.326
34.3.8	Mano de obra de colocacion de conexiones flexibles cromadas y rosetas cromadas.	Unidad	1	26.243
34.3.9	Provision de valvulas de retencion.	Unidad	1	1.048.768
34.3.10	Mano de obra de colocacion de valvulas de retencion.	Unidad	1	64.151
34.3.11	Provision de valvulas, valvulas de cierre automatico, cribas o filtros (metalicos) para tuberias de succion, ca?erias de ventilacion	Unidad	1	1.048.768
34.3.12	Mano de obra de colocacion de de valvulas, valvulas de cierre automatico, cribas o filtros (metalicos) para tuberias de succion, ca?erias de ventilacion	Unidad	1	69.982
34.4	**INSTALACIoN HIDRaULICA DEL RESERVORIO INFERIOR DE H?A?**			
34.4.1	Instalacion Hidraulica del Reservorio inferior de H?A?	Unidad Medida Global	1	11.505.812
34.4.2	Mano de Obra para la Instalacion Hidraulica del Reservorio inferior de H?A?	Unidad Medida Global	1	1.341.341
34.4.3	Instalacion Hidraulica de Bombas Centrifugas de Bombeo	Unidad	1	7.582.247
34.4.3	Instalacion hidraulica del reservorio superior de H? A?	Unidad Medida Global	1	3.499.151
34.4.4	Mano de obra para Instalacion de Bombas Centrifugas de Bombeo	Unidad	1	718.454
34.4.4	Mano de Obra de Instalacion hidraulica del reservorio superior de H? A?	Unidad Medida Global	1	524.872
34.4.5	Provision de tanque de agua de fibra de vidrio de 500 litros	Unidad	1	1.670.186
34.4.6	Mano de obra de colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio de 500 litros	Unidad	1	262.436
34.4.7	Provision de tanque de agua de fibra de vidrio de 1000 litros	Unidad	1	3.087.004
34.4.8	Mano de obra de colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio de 1000 litros	Unidad	1	244.940
34.4.9	Provision de tanque de agua de fibra de vidrio de 5000 litros	Unidad	1	4.533.469
34.4.10	Mano de obra de colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio de 5000 litros	Unidad	1	244.940
34.4.11	Provision de tanque de agua de polietileno de 10000 litros	Unidad	1	7.208.440
34.4.12	Mano de obra de colocacion de tanque de agua de polietileno de 10000 litros	Unidad	1	244.940
34.4.13	Provision de tanque de agua de polietileno de 30000 litros	Unidad	1	19.535.583
34.4.14	Mano de obra de colocacion de tanque de agua de polietileno de 30000 litros	Unidad	1	305.930
34.5	**PROVISION E INSTALACION TUBERIAS Y ACCESORIOS.**			
34.5.1	Provision de Tuberias y accesorios de hierro galvanizado.	Metro lineal	1	432.125
34.5.2	Mano de obra de Instalacion de Tuberias y acesorio de Hierro.	Metro lineal	1	128.302
34.6	**MANTENIMIENTO DEL TANQUE SUPERIOR EXISTENTE DE HORMIGON ARMADO**			

W.A CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ortiz Araujo
Presidente
Consejo de Administración

CONTRATO Nº 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
34.6.1	Mano de obra de verificacion de estructura de hormigon armado del tanque elevado.	Unidad Medida Global	1	12.188.711
34.6.2	Rehabilitacion e impermeabilizacion (interna y externa) del tanque superior existente de hormigon armando. incluye la remocion de aislacion existente y su limpieza.	Unidad Medida Global	1	6.842.345
34.6.3	Mano de obra de rehabilitacion e impermeabilizacion (interna y externa) del tanque superior existente de hormigon armando. incluye la remocion de aislacion existente y su limpieza.	Unidad Medida Global	1	6.725.707
34.6.4	Provisi?n para instalaci?n hidr?ulica de tanque superior existente deH? A?, incluye: v?lvulas de cierre tipo esclusa, valvula de cierre autom?tico de bronce con flotador, tuber?as y accesorios de h?g? para barrillete de dn 3", 2" y 1 1/2" y bajas de alimentaci?n	Unidad Medida Global	1	17.624.435
34.6.5	Mano de obra para instalaci?n hidr?ulica de tanque superior existente deH? A?, incluye: v?lvulas de cierre tipo esclusa, valvula de cierre autom?tico de bronce con flotador, tuber?as y accesorios de h?g? para barrillete	Unidad Medida Global	1	17.624.435
34.6.6	Provision de escalera marinera de varilla metalica de diametro 16 mm con guarda hombre (defensa de seguridad), incluye pintura (anticorrosivas y esmalte sintetico).	Metro lineal	1	6.891.107
34.6.7	Mano de obra de colocacion de escalera marinera de varilla metalica de diametro 16 mm con guarda hombre (defensa de seguridad), incluye pintura (anticorrosivas y esmalte sintetico).	Metro lineal	1	1.043.988
34.6.8	Provision de escalera tipo marinera de escalera de acceso (interior) al tanque superior de agua, de ca?o circular de acero inoxidable de diametro igual a 1 ?? y espesor de pared de 1.2 mm.	Metro lineal	1	2.029.657
34.6.9	Mano de obra de colocacion de escalera tipo marinera de escalera de acceso (interior) al tanque superior de agua, de ca?o circular de acero inoxidable de diametro igual a 1 ?? y espesor de pared de 1.2 mm.	Metro lineal	1	427.347
34.6.10	Provision de marco y contramarco de perfil 2" x 2" x 3/16" y tapa metalica de chapa e =3/16" para entrada de hombre de 0.81 x 0.81 m, incluye pintura anticorrosiva y sintetica, ademas de porta candado.	Metro lineal	1	427.347
34.6.11	Mano de obra de colocacion de marco y contramarco de perfil 2" x 2" x 3/16" y tapa metalica de chapa e =3/16" para entrada de hombre de 0.81 x 0.81 m, incluye pintura anticorrosiva y sintetica, ademas de porta candado.	Metro lineal	1	427.347
34.7	**MANTENIMIENTO DEL RESERVORIO ENTERRADO EXISTENTE DE HORMIGON ARMADO.**			
34.7.1	Impermeabilizacion interna del reservorio enterrado existente de hormigon armado. incluye la remocion de aislacion existente y su limpieza.	Metros cuadrados	1	184.515
34.7.2	Mano de obra de Impermeabilizacion interna del reservorio enterrado existente de hormigon armado. incluye la remocion de aislacion existente y su limpieza.	Metros cuadrados	1	72.371
34.7.3	Rehabilitacion del reservorio enterrado de H? A?	Unidad Medida Global	1	17.624.435
34.7.4	Mano de obra de rehabilitacion del reservorio enterrado de H? A?	Unidad Medida Global	1	3.971.348
34.7.5	Provisi?n para instalaci?n hidr?ulica de las bombas centrifugas para impulsi?n de agua al tanque su[illegible]er?as de succi?n de h?g? de 2", de impul[illegible]existente	Unidad Medida Global	1	8.642.526

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección Gerencia de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Batalla Araújo
Presidente
Consejo de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

CONTRATO N° 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
34.7.6	Mano de obra para instalaci?n hidr?ulica de las bombas centrifugas para impulsi?n de agua al tanque superior. incluye: la provisi?n e instalaci?n las tuber?as de succi?n de h?g? de 2", de impulsi?n de h?g? de I 1/ 2" hasta el tanque superior existente	Unidad Medida Global	1	927.350
34.8	**PROVISIoN DE CA?ERIAS**			
34.8.1	Provision de Ca?eria de PVC de 2".	Metro lineal	1	78.682
34.8.2	Mano de obra de colocacion de ca?eria de PVC de 2".	Metro lineal	1	23.327
34.8.3	Provision de Ca?eria de PVC de 2 1/2".	Metro lineal	1	80.114
34.8.4	Mano de obra de Colocacion de ca?eria de PVC de 2 1/2".	Metro lineal	1	23.327
34.8.5	Provision de Ca?eria de PVC de 3/4".	Metro lineal	1	45.411
34.8.6	Mano de obra de colocacion de ca?eria de PVC de 3/4".	Metro lineal	1	23.327
34.8.7	Provision de Ca?eria de PVC de 1 1/2".	Metro lineal	1	51.722
34.8.8	Mano de obra de colocacion de ca?eria de PVC de 1 1/2".	Metro lineal	1	23.327
34.8.9	Provision de Ca?eria de PVC de 1 1/4".	Metro lineal	1	51.722
34.8.10	Mano de obra de colocacion de ca?eria de PVC de 1 1/4".	Metro lineal	1	23.327
34.8.11	Provision de Ca?eria de PVC de 1".	Metro lineal	1	42.734
34.8.12	Mano de obra de colocacion de ca?o de PVC de 1".	Metro lineal	1	23.327
34.8.13	Ca?o de PVC de 1/2".	Metro lineal	1	39.340
34.8.14	Mano de obra de instalacion de ca?o de PVC de 1/2".	Metro lineal	1	14.579
34.8.15	Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2".	Metro lineal	1	48.806
34.8.16	Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2".	Metro lineal	1	20.412
34.8.17	Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1".	Metro lineal	1	42.734
34.8.18	Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 "	Metro lineal	1	19.245
34.8.19	Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4".	Metro lineal	1	42.734
34.8.20	Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4 "	Metro lineal	1	19.245
34.8.21	Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2".	Metro lineal	1	36.902
34.8.22	Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2 "	Metro lineal	1	14.579
34.8.23	Ca?eria Galvanizadas de 4"	Metro lineal	1	1.133.304
34.8.24	Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 4"	Metro lineal	1	96.226
34.8.25	Alma Doble Galvanizada de 4"	Unidad	1	742.836
34.8.26	Mano de obra de colocacion de alma doble de galvanizada de 4"	Unidad	1	116.637
34.8.27	Codo galvanizado de 4".	Unidad	1	1.282.043
34.8.28	Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 4".	Unidad	1	90.395
34.8.29	Tee galvanizada de 4".	Unidad	1	1.408.239
34.8.30	Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 4".	Unidad	1	90.395
34.8.31	Union sencilla galvanizada de 4".	Unidad	1	1.349.919
34.8.32	Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 4".	Unidad	1	88.644
34.8.33	Union doble galvanizada de 4".	Unidad	1	1.699.834
34.8.34	Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 4".	Unidad	1	96.226
34.8.35	Ca?eria galvanizada de 3".	Metro lineal	1	980.890
34.8.36	Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 3".	Metro lineal	1	88.644
34.8.37	Alma doble galvanizada de 3".	Unidad	1	297.133
34.8.38	Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 3".	Unidad	1	88.644
34.8.39	Codo galvanizado de 3".	Unidad	1	633.082

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Iglesias Araujo
Presidente
Consejo de Administración

CONTRATO Nº 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
34.8.40	Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 3".	Unidad	1	88.644
34.8.41	Tee galvanizada de 3".	Unidad	1	526.772
34.8.42	Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 3".	Unidad	1	88.644
34.8.43	Union sencilla galvanizada de 3".	Unidad	1	413.196
34.8.44	Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizado de 3".	Unidad	1	88.644
34.8.45	Union doble galvanizada de 3".	Unidad	1	538.437
34.8.46	Mano de obra de instalacion de union doble galvanizado de 3".	Unidad	1	93.310
34.8.47	Ca?eria galvanizada de 2 1/2".	Metro lineal	1	924.776
34.8.48	Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 2 1/2".	Metro lineal	1	93.310
34.8.49	Alma doble galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	303.443
34.8.50	Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	93.310
34.8.51	Codo galvanizado de 2 1/2".	Unidad	1	663.197
34.8.52	Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 2 1/2".	Unidad	1	88.644
34.8.53	Tee galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	526.772
34.8.54	Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 2 1/2".	Unidad	1	88.644
34.8.55	Union sencilla galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	353.921
34.8.56	Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizado de 2 1/2".	Unidad	1	93.310
34.8.57	Union doble galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	1.011.668
34.8.58	Mano de obra de instalacion de union doble galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	93.310
34.8.59	Ca?eria galvanizada de 2".	Metro lineal	1	716.065
34.8.60	Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 2".	Metro lineal	1	88.644
34.8.61	Alma doble galvanizada de 2".	Unidad	1	164.580
34.8.62	Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 2".	Unidad	1	69.982
34.8.63	Codo galvanizado de 2".	Unidad	1	234.515
34.8.64	Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 2".	Unidad	1	75.813
34.8.65	Tee galvanizada de 2".	Unidad	1	335.470
34.8.66	Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 2".	Unidad	1	75.813
34.8.67	Union sencilla galvanizada de 2".	Unidad	1	171.415
34.8.68	Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizado de 2".	Unidad	1	75.813
34.8.69	Union doble galvanizada de 2".	Unidad	1	177.247
34.8.70	Mano de obra de instalacion de union doble galvanizado de 2".	Unidad	1	75.813
34.8.71	Ca?eria galvanizada de 1 1/12".	Metro lineal	1	652.967
34.8.72	Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 1 1/2".	Metro lineal	1	64.151
34.8.73	Alma doble galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	121.416
34.8.74	Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	64.151
34.8.75	Codo galvanizado de 1 1/2".	Unidad	1	202.965
34.8.76	Mano de obra de instalacion de codo galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	58.319
34.8.77	Tee galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	255.452
34.8.78	Mano de obra de instalacion de Tee galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	64.151
34.8.79	Union sencilla galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	121.416
34.8.80	Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	64.151
34.8.81	Union doble galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	424.958
34.8.82	Mano de obra de union doble galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	64.151
34.8.83	Ca?eria galvanizada de 1?.	Metro lineal	1	461.384
34.8.84	Mano de obra de ca?eria galvanizada de 1".	Metro lineal	1	64.151
34.8.85	Alma doble galvanizada de 1".	Unidad	1	97.132
34.8.86	Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 1".	Unidad	1	64.151

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Salvador

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Arrúa

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

CONTRATO Nº 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
34.8.87	Codo galvanizado de 1".	Unidad	1	145.698
34.8.88	Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 1".	Unidad	1	64.151
34.8.89	Tee galvanizada de 1".	Unidad	1	206.406
34.8.90	Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 1".	Unidad	1	64.151
34.8.91	Union sencilla galvanizada de 1".	Unidad	1	97.132
34.8.92	Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 1"	Unidad	1	64.151
34.8.93	Union doble galvanizada de 1".	Unidad	1	352.108
34.8.94	Mano de obra instalacion de union doble galvanizada de 1".	Unidad	1	64.151
34.8.95	Provisionde Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N? 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	1	291.400
34.8.96	Mano de obra de colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N? 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	1	46.654
34.8.97	Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	242.834
34.8.98	Mano de obra de Colocacion de Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	34.991
34.8.99	Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	109.273
34.8.100	Mano de obra de Colocacion de Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	37.907
34.8.101	Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	95.917
34.8.102	Mano de obra de colocacion de Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	37.907
34.8.103	Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	82.564
34.8.104	Mano de obra de colocacion de Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	34.991
34.8.105	Union reduccion 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	72.850
34.8.106	Union reduccion 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	34.991
34.8.107	Union reduccion 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	54.638
34.8.108	Mano de obra de instalacion de union de reduccion	Unidad	1	40.823
34.9	**LLAVE DE PASO**			
34.9.1	Llave de paso de 2 1/2" tipo exclusa	Unidad	1	849.917
34.9.2	Mano de obra de instalaci?n de llave de paso de 2 1/2" tipo exclusa	Unidad	1	116.637
34.9.3	Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	Unidad	1	485.665
34.9.4	Mano de obra de instalacion de llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	1	116.637
34.9.5	Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	1	364.250
34.9.6	Mano de obra de instalacion de llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	1	116.637
34.9.7	Reposicion de Valvulas de canillas en general	Unidad	1	176.054
34.9.8	Mano de Obra de Reposicion de valvulas de canillas en general	Unidad	1	81.646
34.9.9	Flotador manual de 1" para tanque de agua.	Unidad	1	995.617
34.9.10	Mano de obra de instalacion de flotador de 1" para tanque de agua.	Unidad	1	139.965
34.9.11	Flotador manual de 1 1/2 "para tanque de agua.	Unidad	1	1.092.750
34.9.12	Mano de obra de instalacion de flotador de 1 1/2" para tanque de agua.	Unidad	1	139.965
34.9.13	Mano de obra de limpieza de tanque de agua	Unidad	1	3.399.670
34.9.14	Aislacion de tanque de agua	Metros cuadrados	1	643.507
34.9.15	Mano de obra de aislacion de tanque de agua	Metros cuadrados	1	641.510
34.9.16	Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	Unidad	1	485.665
34.9.17	Mano de obra de instalacion de llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	1	81.646
34.9.18	Llave de paso de 1/2"	Unidad		388.533

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. Rodny Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Arrúa
Presidente
Consejo de Administración

CONTRATO Nº 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
34.9.19	Mano de obra de instalacion de llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	1	81.646
34.9.20	Llave exclusa de 1".	Unidad	1	849.917
34.9.21	Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 1".	Unidad	1	81.646
34.9.22	Llave exclusa de 1 1/2".	Unidad	1	1.457.001
34.9.23	Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 1 1/2".	Unidad	1	87.479
34.9.24	Llave exclusa de 2".	Unidad	1	2.124.794
34.9.25	Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 2".	Unidad	1	204.117
34.9.26	Llave exclusa de 2 1/2".	Unidad	1	2.610.461
34.9.27	Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 2 1/2".	Unidad	1	2.361.927
34.9.28	Llave exclusa de 3".	Unidad	1	2.914.001
34.9.29	Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 3".	Unidad	1	291.596
34.9.30	Llave exclusa de 4".	Unidad	1	3.278.253
34.9.31	Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 4".	Unidad	1	408.234
34.9.32	Boca siamesa completa.	Unidad	1	5.949.423
34.9.33	Mano de obra de instalacion de boca siamesa completa.	Unidad	1	1.166.383
34.10	**CA?ERIAS DE TERMOFUSIoN**			
34.10.1	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 110 mm.	Metro lineal	1	849.917
34.10.2	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 110 mm.	Metro lineal	1	116.637
34.10.3	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 90 mm.	Metro lineal	1	631.366
34.10.4	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 90 mm.	Metro lineal	1	81.646
34.10.5	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 75 mm.	Metro lineal	1	522.092
34.10.6	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 75 mm.	Metro lineal	1	81.646
34.10.7	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 63 mm.	Metro lineal	1	364.250
34.10.8	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 63 mm.	Metro lineal	1	81.646
34.10.9	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 50 mm.	Metro lineal	1	254.973
34.10.10	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 50 mm.	Metro lineal	1	58.319
34.10.11	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 40 mm.	Metro lineal	1	176.054
34.10.12	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 40 mm.	Metro lineal	1	40.823
34.10.13	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 32 mm.	Metro lineal	1	145.698
34.10.14	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 32 mm.	Metro lineal	1	37.907
34.10.15	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 25 mm.	Metro lineal	1	121.416
34.10.16	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 25 mm.	Metro lineal	1	46.654
34.10.17	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 20 mm.	Metro lineal	1	121.416
34.10.18	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 20 mm.	Metro lineal	1	32.075
34.10.19	Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 32 mm.	Metro lineal	1	182.125
34.10.20	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 32mm.	Metro lineal	1	34.991
34.10.21	Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 25 mm.	Metro lineal	1	139.630

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araujo
Presidente
Administración

CONTRATO Nº 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
34.10.22	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 25mm.	Metro lineal	1	34.991
34.10.23	Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 20 mm.	Metro lineal	1	145.698
34.10.24	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 20mm.	Metro lineal	1	40.823
34.10.25	Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 32 mm.	Unidad	1	339.966
34.10.26	Mano de obra instalacion de accesorios de ca?erias de termofusion hasta 32 mm.	Unidad	1	58.319
34.10.27	Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 63 mm.	Unidad	1	522.092
34.10.28	Mano de obra instalacion de accesorios de ca?erias de termofusion hasta 63 mm.	Unidad	1	58.319
34.10.29	Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 110 mm.	Unidad	1	2.185.501
34.10.30	Mano de obra instalacion de accesorios de ca?erias de termofusion hasta 110 mm.	Unidad	1	116.637
34.10.31	Provision de Bombas sumergibles de hasta 5hp	Unidad	1	12.141.678
34.10.32	Mano de obra de reparacion de bombas sumergibles hasta 5 hp.	Unidad	1	1.516.297
34.10.33	Mano de obra de reparacion de Tablero de comando de bombas	Unidad	1	1.516.297
34.10.34	Provision de bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios.	Unidad	1	6.677.923
34.10.35	Mano de obra de instalacion de bomba dosificadora	Unidad Medida Global	1	1.108.064
34.11	**INSTALACIoN DE DESAG?E CLOACAL**			
34.11.1	Instalacion de Redes de evacuacion y ventilacion	Metro lineal	1	485.665
34.11.2	Mano de obra de Instalacion de Redes de evacuacion y ventilacion	Metro lineal	1	75.813
34.11.3	De Tuberias de Ventilacion	Metro lineal	1	182.125
34.11.4	Mano de obra de Instalacion de Tuberias de ventilacion	Metro lineal	1	64.151
34.11.5	Mano de obra de prueba de la tuberia cloacal	Unidad	1	364.250
34.11.6	Mano de obra de ejecucion de junta soldable	Unidad	1	349.914
34.11.7	Mano de obra de ejecucion de junta elastica	Unidad	1	349.914
34.11.8	Provision de registros de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun, con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H?A?	Metros cuadrados	1	546.373
34.11.9	Mano de obra de colocacion de Registros de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun, con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H?A?	Metros cuadrados	1	583.190
34.11.10	provision de registros de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun, con tapa y contratapa de H?A?	Metros cuadrados	1	910.626
34.11.11	Mano de obra de colocacion de registros de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun, con tapa y contratapa de H?A?	Metros cuadrados	1	204.117
34.11.12	Provision de Registro de inspeccion de H?A?, con tapa y contra tapa de H?A?	Metros cuadrados	1	1.821.251
34.11.13	Mano de obra de colocacion de Registro de inspeccion de H?A?, con tapa y contra tapa de H?A?	Metros cuadrados	1	291.596
34.11.14	Provision de camara sifonada con tapa y contratapa de H? A?	Metros cuadrados	1	546.373
34.11.15	Mano de obra de Colocacion de camara sifonada con tapa y contratapa de H?A?	Metros cuadrados	1	174.957
34.11.16	Provision de registro inspector de yeso con cierre hidraulico	Metros cuadrados	1	485.665

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección General de Contrataciones
I.P.S.A.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Aranjo
Presidente
Consejo de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
34.11.17	Mano de obra de registro interceptor de yeso con cierre hidraulico.	Metros cuadrados	1	116.637
34.11.18	Provision de registro abierto corrido con rejilla de hierro.	Metro lineal	1	364.250
34.11.19	Mano de obra de colocacion de registro abierto corrido con rejilla de hierro.	Metro lineal	1	81.646
34.11.20	Provision de camara septica de ladrillos comunes con tapa de H?A?	Metros cuadrados	1	546.373
34.11.21	Mano de obra de instalacion de camara septica de ladrillos comunes con tapa de H?A?	Metros cuadrados	1	128.302
34.11.22	Mano de obra para excavacion para instalacion de tuberias, profundidad menor a 1.50m, incluye acarreo.	Metros cúbicos	1	133.558
34.11.23	Provision de tuberias y accesorios de pvc rigido.	Metro lineal	1	607.083
34.11.24	Mano de obra de colocacion de provision de tuberias y accesorios de pvc rigido.	Metro lineal	1	262.436
34.11.25	Provision de tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido.	Metro lineal	1	485.665
34.11.26	Mano de obra de colocacion de tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido.	Metro lineal	1	116.637
34.11.27	Provision de cajas sifonadas con rejilla cromada.	Unidad	1	291.400
34.11.28	Mano de obra de colocacion de cajas sifonadas con rejilla cromada	Unidad	1	116.637
34.11.29	Provision de cajas sifonadas con tapa ciega.	Unidad	1	291.400
34.11.30	Mano de obra de colocacion de cajas sifonadas con tapa ciega.	Unidad	1	116.637
34.11.31	Provision de cajas secas con rejilla cromada.	Unidad	1	230.692
34.11.32	Mano de obra de cajas secas con rejilla cromada.	Unidad	1	116.637
34.12	**REMOCIoN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EXISTENTE**			
34.12.1	Mano de obra de remocion de la instalacion Hidraulica existente	Metro lineal	1	466.553
34.12.2	Sellado Sanitario de Pozo Comun	Metros cúbicos	1	461.384
34.12.3	Mano de obra del sellado sanitario de pozo comun	Metros cúbicos	1	466.553
34.12.4	Mano de obra de remocion de la instalacion de desag?e cloacal existente interna y externa.	Metro lineal	1	460.722
34.12.5	Cegado de pozo absorbente y camara septica existente	Metros cúbicos	1	461.384
34.12.6	Mano de obra de cegado de pozo absorbente y camara septica existente	Metros cúbicos	1	460.722
34.12.7	Servicio de Limpieza y desagote de pozo ciego	Metros cúbicos	1	1.049.744
34.12.8	Servicio de Limpieza de Camara Septica	Metros cúbicos	1	1.108.064
35	**INSTALACION DESAGUE PLUVIAL.**	**Unidad Medida Global**		
35.1	**REGISTROS PLUVIALES**			
35.1.1	Provision de Registros pluviales de mamposteria con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H?A?	Unidad	1	522.092
35.1.2	Mano de obra de Colocacion de Registros pluviales de mamposteria con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H? A?	Unidad	1	116.637
35.1.3	Provision de registros pluviales de mamposteria con tapa de h?a?.	Unidad	1	522.092
35.1.4	Mano de obra de colocacion de registros pluviales de mamposteria con tapa de h?a?.	Unidad	1	116.637
35.1.5	Registros pluviales de h?a? con tapa de h?a?.	Unidad	1	1.092.750
35.1.6	Mano de obra de colocacion de registros pluviales de h?a? con tapa de h?a?.	Unidad	1	349.914
35.1.7	Provision de registros pluviales con rejilla metalica.	Unidad	1	607.083
35.1.8	Mano de obra de colocacion de registros pluviales con rejilla metalica.	Unidad	1	116.637
35.1.9	Provision de caños pluviales de mamposteria.	Metro lineal	1	230.692
35.1.10	Mano de obra de colocacion de caños pluviales de mamposteria.	Metro lineal	1	88.319

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección [illegible]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dra. Virginia Battaglia Arrúa
Presidente
Consejo de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

CONTRATO Nº 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
35.1.11	Provision de canales pluviales de H?A?	Metro lineal	1	412.817
35.1.12	Mano de obra de colocacion de canales pluviales de H? A?	Metro lineal	1	116.637
35.1.13	Provision de bocas de tormenta de H?A?	Unidad	1	1.821.251
35.1.14	Mano de obra de colocacion de bocas de tormenta de Hormigon Armaado	Unidad	1	466.553
35.1.15	Provision de Tapas prefabricadas de H?A? en modulos desmontables para canales pluviales.	Metros cuadrados	1	285.329
35.1.16	Mano de obra de colocacion de provision de tapas prefabricadas de h?a? en modulos desmontables para canales pluviales	Metros cuadrados	1	58.319
35.1.17	Provision de Bloques de h?a? prefabricado en modulos para cunetas pluviales.	Metro lineal	1	285.329
35.1.18	Mano de obra de colocacion de bloques de H?A? prefabricado en modulos para cunetas pluviales.	Metro lineal	1	58.319
35.2	**REJILLAS METaLICAS PLUVIALES.**			
35.2.1	Provision de rejillas metalicas para losa de H?A?	Metros cuadrados	1	412.817
35.2.2	Mano de obra de colocacion de rejillas metalicas para losa de h?a?	Metros cuadrados	1	58.319
35.2.3	Rejillas metalicas corridas para losa de H?A?	Metros cuadrados	1	412.817
35.2.4	Mano de obra de colocacion de rejillas metalicas corridas para losa de h?a?.	Metros cuadrados	1	58.319
35.2.5	Rejillas metalicas en modulos desmontables y contramarco fijo de hierro.	Metros cuadrados	1	412.817
35.2.6	Mano de obra de colocacion de rejillas metalicas en modulos desmontables y contramarco fijo de hierro.	Metro lineal	1	58.319
35.2.7	Canaletas de aluminio lacado en aleros de cubiertas.	Metro lineal	1	115.345
35.2.8	Mano de obra de colocacion de canaletas de aluminio lacado en aleros de cubiertas.	Metro lineal	1	34.991
35.3	**TUBERIAS Y ACCESORIOS ? RED DE DESAGUE PLUVIAL.**			
35.3.1	Provision de Columnas de bajada pluvial	Metro lineal	1	115.345
35.3.2	Mano de obra de colocacion de columnas de bajada pluvial	Metro lineal	1	34.991
35.3.3	Provision de pvc rigido serie reforzada, con junta de anillo de goma	Metro lineal	1	115.345
35.3.4	Mano de obra de colocacion de pvc rigido serie reforzada, con junta de anillo de goma	Metro lineal	1	34.991
35.3.5	Provision de tuberias de bajadas de chapa de aluminio lacado	Metro lineal	1	115.345
35.3.6	Mano de obra de colocacion de bajadas de chapa de aluminio lacado	Metro lineal	1	34.991
35.4	**TUBERiAS HORIZONTALES.**			
35.4.1	Provision de tuberias de pvc rigido serie reforzada con junta de anillo de goma.	Metro lineal	1	206.406
35.4.2	Mano de obra de colocacion de tuberias de pvc rigido serie reforzada con junta de anillo de goma.	Metro lineal	1	58.319
35.4.3	Tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido.	Metro lineal	1	230.692
35.4.4	Mano de obrade colocacion de tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido.	Metro lineal	1	58.319
35.4.5	Provision de tuberias de hormigon fabricado por rotocompresion, encastre a espiga y campana.	Metros cúbicos	1	412.817
35.4.6	Mano de obra de colocacion de [illegible]n, encastre a espiga y campana.	Metros cúbicos	1	58.319

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Víctor Bataglia Araújo
Director de Administración

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
35.4.7	De hormigon armado fabricado por vibracion de molde, encastre a espiga y campana.	Metros cúbicos	1	412.817
35.4.8	Mano de obra de colocacion de hormigon armado fabricado por vibracion de molde, encastre a espiga y campana.	Metros cúbicos	1	58.319
36	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS**	**Unidad Medida Global**		
36.1	Provision de cortinas tipo roller	Metros cuadrados	1	339.966
36.2	Mano de obra de instalacion de cortinas tipo roller	Metros cuadrados	1	58.319
36.3	Provision de cortina horizontal con guias de aluminio	Metros cuadrados	1	524.872
36.4	Mano de obra de instalacion de cortina horizontal con guias de aluminio	Metros cuadrados	1	58.319
36.5	Provision de cortina vertical para oficinas	Metros cuadrados	1	339.966
36.6	Automatizacion.	Unidad	1	1.153.458
36.7	Mano de obra de automatizacion	Unidad	1	349.914
37	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERIA**	**Unidad Medida Global**		
37.1	**SE?ALES DE ADOSAR A PUERTA O MURO.**			
37.1.1	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 16 x 20 cms. tipo ad1	Unidad	1	655.650
37.1.2	Mano de obra de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 16 x 20 cms. tipo ad1, ad2,ad3,ad5 y ad12	Unidad	1	116.637
37.1.3	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 24 x 30 cms. tipo ad12	Unidad	1	764.926
37.1.4	Mano de obra de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 24 x 30 cms. tipo ad12, ad8	Unidad	1	116.637
37.1.5	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 27 x 40 cms. tipo ad5	Unidad	1	862.058
37.1.6	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 80 x 72 cms. tipo ad8	Unidad	1	116.637
37.1.7	Panel d panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma "eva". medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11e pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 100 x 72 cms. tipo ad10	Unidad	1	862.058
37.1.8	Panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma "eva". medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11	Unidad	1	849.917
37.1.9	Mano de obra de colocacion de panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma "eva". medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11	Unidad	1	406.745
37.1.10	Sub tipo ad12 - letras corporeas p/siglas "ips" en acero inox pulido c/luces led.	Unidad	1	412.817
37.1.11	Mano de obra de colocacion de sub tipo ad12 - letras corporeas p/siglas "ips" en acero inox pulido c/luces led.	Unidad	1	87.479
37.2	**PROVISIoN SE?ALES TIPO BANDERA**			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Rodney Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araujo
Presidente
Consejo de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80061...

CONTRATO N° 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
37.2.1	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 18 x 30 cms. tipo ba1	Unidad	1	886.342
37.2.2	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 25 x 30 cms. tipo ba3	Unidad	1	1.092.750
37.2.3	Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 18 x 30 cms. tipo ba1, ba3	Unidad	1	641.510
37.3	**PROVISIoN DE SE?ALES TIPO CENEFA**			
37.3.1	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo ce3	Unidad	1	5.220.922
37.3.2	Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo ce3	Unidad	1	583.190
37.4	**PROVISIoN DE SE?ALES TIPO COLGANTES**			
37.4.1	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 100 x 23 cms. tipo co1	Unidad	1	1.153.458
37.4.2	Panel de pvctermoformado, suspendido de techo con cabos. gr?fica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 150 x 23 cms. tipo co2	Unidad	1	1.153.458
37.4.3	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo co3	Unidad	1	2.064.086
37.4.4	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 43 cms. tipo co6	Unidad	1	2.549.753
37.4.5	Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter tipo co1, co2, c03, co6	Unidad	1	758.149
37.5	**PROVISIoN DE SE?ALES CORPoREAS ACERO INOX. C/LUCES LED**			
37.5.1	Emblema corporeo del "ips" de acero inox pulido. medidas: 150 cms de diametro por 5 cms de profundidad. tipo corp-1	Unidad	1	1.760.542
37.5.2	Letras corporeas p/texto "ips" en acero inox pulido c/luces led. medida de letras: 70 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. tipo corp-2	Unidad	1	1.760.542
37.5.3	Letras corporeas p/texto en acero inox pulido c/luces led. medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. tipo corp-3	Unidad	1	1.760.542
37.5.4	Mano de obra de colocacion de letras corporeas y emblema corporeo	Unidad	1	513.207
37.6	**PROVISIoN SE?ALES DE PIE PANEL DOBLE FAZ TIPO CAJoN DE CHAPA NEGRA DOBLADA C/2 POSTES DE CA?O ESTRUCTURAL DE 4 ", EMPOTRADO EN BASE DE H?. MEDIDAS GENERALES: 160 X 220. TIPO DP2**			
37.6.1	Sub tipos de pie c/postes - dp2, dp3, dp4, y dp5	Unidad	1	2.914.001
37.6.2	Mano de obra para colocacion de se?ales sub tipos de pie c/postes - dp2, dp3, dp4, y dp5	Unidad	1	2.915.958
38	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	**Unidad Medida Global**		
38.1	Provision de artefactos de energia electrica	Unidad	1	412.817
38.2	Mano de obra para instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad	1	58.319
38.3	Provision de iluminacion exterior	Unidad	1	528.163
38.4	Mano de obra para instalacion de iluminacion exterior	Unidad	1	58.319
38.5	Provision de artefactos tipo AP 60 watts, lampara LED con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H?A?, segun normas ANDE	Unidad	1	5.220.922

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones
IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Batallia Araujo
Presidente
Comisión de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

CONTRATO Nº 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
38.6	Mano de obra de instalacion de artefactos tipo AP 60 watts, lampara LED con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H?A?, segun normas ANDE	Unidad	1	758.149
38.7	Provision de artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 watts. Con interruptor fotoelectrico, completo.	Unidad	1	3.521.087
38.8	Mano de obra para instalacion de artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 watts. Con interruptor fotoelectrico, completo.	Unidad	1	291.596
38.9	Provision de artefactos con tubos Leds de 3 x 18 W de adosar	Unidad	1	509.950
38.10	Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos Leds de 3 x 18 w de adosar.	Unidad	1	58.319
38.11	Provision de artefactos tipo AP con bulbo LED de 50 W/E 40 sin fotocelula	Unidad	1	2.914.001
38.12	Mano de obra para montaje e instalacion de artefactos tipo AP con bulbo LED de 50 W/E 40 sin fotocelula	Unidad	1	291.596
38.13	Provision de Panel led de 12 W, 20 x 20 cm de adosar	Unidad	1	412.817
38.14	Provision de Panel led de 18 W, 30 x 30 cm de adosar	Unidad	1	461.384
38.15	Mano de obra para instalacion de panel LED de 12 w y 18 w.	Unidad	1	58.319
38.16	Provision de reflectores LED de 30 W IP 65 blanco	Unidad	1	983.475
38.17	Provision de Reflectores LED de 50 W IP 65 blanco	Unidad	1	1.092.750
38.18	Provision de reflectores LED RGB de 30 W para fachada	Unidad	1	849.917
38.19	Provision de reflectores LED RGB de 50 W para fachada	Unidad	1	910.626
38.20	Mano de obra para instalacion de Reflectores LED de 30 W y 50 W IP 65 blanco y RGB	Unidad	1	113.722
38.21	Provision de Lampara LED tipo bulbo de 45 w / E40	Unidad	1	176.054
38.22	Provision de Lampara bajo consumo de 105 W / E40	Unidad	1	291.400
38.23	Mano de obra para instalacion de Lampara bajo consumo de 105 W/E41 y LDE tipo bulbo de 45 W/E40	Unidad	1	116.637
38.24	Provision de Artefactos de luz tipo spot led de 10 W circular de embutir.	Unidad	1	176.054
38.25	Mano de obra para instalacion de Artefactos de luz tipo spot led de 10 W circular de embutir.	Unidad	1	58.319
38.26	Provision de Artefactos de iluminacion tipo cabezal para lampara dicroica	Unidad	1	230.692
38.27	Mano de obra para instalacion de artefactos de iluminacion tipo cabezal para lampara dicroica	Unidad	1	58.319
38.28	Provision de lamparas dicroicas para artefactos tipo cabezal	Unidad	1	230.692
38.29	Mano de obra para instalacion de lamparas dicroicas para artefactos tipo cabezal	Unidad	1	58.319
38.30	Provision de artefactos de embutir en piso led de 1W luz calida o fria.	Unidad	1	230.692
38.31	Mano de obra para instalacion de artefactos de embutir en piso led de 1W luz calida o fria.	Unidad	1	58.319
38.32	Provision de Cinta led de 30 luces luz calida para interior con su transformador	Unidad	1	339.966
38.33	Mano de obra para instalacion de Cinta led de 30 luces luz calida para interior con su transformador	Unidad	1	58.319
38.34	Provision de lampara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	1	291.400
38.35	Mano de obra para instalacion de lampara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	1	116.637
38.36	Provision de lampara LED de 60 watts, rosca E40	Unidad	1	291.400
38.37	Mano de obra para instalacion de lampara LED de 60 watts, rosca E40	Unidad	1	116.637
38.38	De portalamparas E40, de porcelana.	Unidad	1	58.279
38.39	Mano de obra para instalacion de portalamparas E40, de porcelana.	Unidad	1	23.327

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bernardino Arrúa
Presidente
Consejo de Administración

CONTRATO Nº 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
38.40	De fotocelulas con base	Unidad	1	84.990
38.41	Mano de obra para instalacion de fotocelulas con base	Unidad	1	34.991
38.42	Mano de obra por boca (hasta 5 metros)	Unidad	1	256.604
38.43	Provision de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Unidad	1	485.665
38.44	Mano de obra para instalacion de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Unidad	1	81.646
38.45	Provision de interruptor tipo combinacion.	Unidad	1	182.125
38.46	Mano de obra para instalacion de interruptor tipo combinacion.	Unidad	1	81.646
38.47	Provision de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	1	412.817
38.48	Mano de obra para instalacion de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	1	81.646
38.49	Provision de toma corriente tipo schuko	Unidad	1	412.817
38.50	Mano de obra para instalacion de toma corriente tipo schuko	Unidad	1	81.646
38.51	Provision Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir	Unidad	1	8.620.592
38.52	Mano de obra para instalacion de Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir	Unidad	1	991.426
38.53	Provision de tapas ciegas	Unidad	1	24.284
38.54	Mano de obra para colocacion de tapas ciegas	Unidad	1	11.663
38.55	Provision de conductor electrico multifilar de 1 mm2	Metro lineal	1	30.095
38.56	Provision de conductor electrico multifilar de 2 mm2	Metro lineal	1	5.841
38.57	Provision de conductor electrico multifilar de 4 mm2	Metro lineal	1	8.220
38.58	Provision de conductor electrico multifilar de 6 mm2	Metro lineal	1	11.724
38.59	Provision de conductor electrico multifilar de 10 mm2	Metro lineal	1	17.566
38.60	Mano de obra para instalacion de conductor electrico multifilar desde 1 mm2 hasta 10 mm2	Metro lineal	1	5.830
38.61	Provision de conductor electrico multifilar de 16 mm2	Metro lineal	1	29.304
38.62	Provision de conductor electrico multifilar de 25 mm2	Metro lineal	1	40.575
38.63	Mano de obra para instalacion de conductor electrico multifilar desde 16 mm2 hasta 25 mm2	Metro lineal	1	9.623
38.64	Provision de conductor electrico tipo taller de 2x1 mm2	Metro lineal	1	23.068
38.65	Provision de conductor electrico tipo taller de 2x2 mm2	Metro lineal	1	29.139
38.66	Provision de conductor electrico tipo taller de 2x4 mm2	Metros	1	32.782
38.67	Provision de conductor electrico tipo taller de 2x6 mm2	Metro lineal	1	38.245
38.68	Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 3 x 1 mm2	Metro lineal	1	40.066
38.69	Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 3 x 2 mm2	Metro lineal	1	46.138
38.70	Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 3 x 4 mm2	Metro lineal	1	52.208
38.71	Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 4 x 2 mm2	Metro lineal	1	52.208
38.72	Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 4 x 4 mm2	Metro lineal	1	58.279
38.73	Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 4 x 6 mm2	Metro lineal	1	63.137
38.74	Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 4 x 10 mm2	Metro lineal	1	69.207
38.75	Provision e instalacion de conductor electrico tipo cordon de 2 x 1 mm2	Metro lineal	1	11.534
38.76	Provision e instalacion de conductor electrico tipo cordon de 2 x 2 mm2	Metro lineal	1	17.604
38.77	Provision de conductor electrico tipo NYY de 25mm2	Metro lineal	1	35.209
38.78	Provision de conductor electrico tipo NYY de 35mm2	Metro lineal	1	49.172
38.79	Provision de conductor electrico tipo NYY de 50mm2	Metro lineal	1	72.850
38.80	Provision de conductor electrico tipo NYY de 70mm2	Metro lineal	1	93.490
38.81	Provision de conductor electrico tipo NYY de 95mm2	Metro lineal	1	121.416
38.82	Provision de conductor electrico tipo NYY de 150mm2	Metro lineal	1	206.406
38.83	Provision de conductor electrico tipo NYY de 185mm2	Metro lineal	1	254.973

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Victor Bataglia Arrúa
Presidente
Consejo de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

CONTRATO Nº 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
38.84	Mano de obra para instalacion de conductor electrico tipo taller, tipo NYY y cordon de todas las secciones	Metro lineal	1	34.991
38.85	Provision de electroductos todas las medidas	Metro lineal	1	29.139
38.86	Mano de obra para montaje de electroductos de todas las medidas	Metro lineal	1	5.827
38.87	Provision de Cajas de conexiones	Unidad	1	11.534
38.88	Mano de obra para montaje de Cajas de conexiones	Unidad	1	6.414
38.89	Provision de Electroducto de PVC rigido 4" antillama	Metro lineal	1	133.558
38.90	Provision de Electroducto de PVC rigido 2" antillama	Metro lineal	1	52.208
38.91	Provision de Electroducto de PVC rigido 3/4" antillama	Metro lineal	1	14.570
38.92	Mano de obra para montaje de electroductos de PVC rigido de todas las medidas	Metro lineal	1	11.663
38.93	Provision de electrocanal de 10x10 mm.	Metro lineal	1	29.139
38.94	Provision de electrocanal de 27x30 mm.	Metro lineal	1	41.281
38.95	Provision de electrocanal de 50x50 mm.	Metro lineal	1	98.348
38.96	Provision de electrocanal de 100x50 mm.	Metro lineal	1	145.698
38.97	Mano de obra para montaje de electrocanales de todas las medidas.	Metro lineal	1	17.496
38.98	Provision de artefactos con tubos led de 1x 18w de embutir.	Unidad	1	236.762
38.99	Provision de artefactos con tubos led de 1x 18w de adosar	Unidad	1	236.762
38.100	Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos LED de 1 x 18 w, de embutir y de adosar.	Unidad	1	233.276
38.101	Provision de artefactos con tubos led de 2x 18w.	Unidad	1	388.533
38.102	Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos led de 2x 18w.	Unidad	1	58.319
38.103	Provision de luminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para ba?os y kitchenette.	Unidad	1	291.596
38.104	Mano de obra para instalacion de luminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para ba?os y kitchenette.	Unidad	1	58.319
38.105	Provision de artefactos con 2 lamparas Leds de 9 W de embutir	Unidad	1	230.692
38.106	Provision de artefactos con 2 lamparas Leds de 9 W de adosar	Unidad	1	230.692
38.107	Mano de obra para instalacion de artefactos con 2 lamparas Leds de 9 W de adosar y de embutir	Unidad	1	58.319
38.108	Provision de tubos led de 18 W.	Unidad	1	228.263
38.109	Provision de tubos led de 9 W.	Unidad	1	174.838
38.110	Mano de obra para montaje de tubos Leds de 9 y 18 watts.	Unidad	1	58.319
38.111	Provision de lamparas led tipo bulbo de 9 W	Unidad	1	109.273
38.112	Mano de obra para montaje de lamparas Leds tipo bulbo de 9 W	Unidad	1	58.319
38.113	Provision de llave de ventilador.	Unidad	1	437.099
38.114	Mano de obra para instalacion de llave de ventilador	Unidad	1	115.345
38.115	Provision de capacitor de ventilador	Unidad	1	75.277
38.116	Mano de obra para instalacion de capacitor de ventilador	Unidad	1	23.327
38.117	Provision de ducha electrica	Unidad	1	346.037
38.118	Mano de obra para instalacion de ducha electrica	Unidad	1	116.637
38.119	Provision de ventilador de techo de 56"	Unidad	1	1.092.750
38.120	Mano de obra para instalacion de ventilador de techo de 56"	Unidad	1	174.957
38.121	Provision de extractor de aire eolico de 450 mm a 500 mm	Unidad	1	1.517.709
38.122	Mano de obra para montaje de extractores eolicos de 450 mm a 500 mm	Unidad	1	291.596
38.123	Provision de panel LED de 36w, 30x30 cm de embutir	Unidad	1	412.817
38.124	Provision [illegible]	Unidad	1	412.817

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
[illegible]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. [illegible]
Presidente

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

CONTRATO N° 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
38.125	Mano de obra para montaje e instalacion de panel LED de 36w, 30x30 cm de adosar y de embutir	Unidad	1	641.510
38.126	Provision de panel LED de 48w, 60x60 cm de embutir	Unidad	1	643.507
38.127	Provision de panel LED de 48w, 60x60 cm de adosar	Unidad	1	643.507
38.128	Mano de obra para montaje e instalacion de panel LED de 48w, 60x60 cm de adosar y de embutir	Unidad	1	641.510
38.129	Provision de panel LED de 72 w, 60x120 cm de adosar	Unidad	1	874.200
38.130	Provision de panel LED de 72 w, 60x120 cm de embutir	Unidad	1	874.200
38.131	Mano de obra para montaje e instalacion de panel LED de 72w, 60x120 cm de adosar y de embutir	Unidad	1	874.787
38.132	Provision De disyuntor TM 1x10A	Unidad	1	93.490
38.133	Provision De disyuntor TM 1x16A	Unidad	1	93.490
38.134	Provision De disyuntor TM 1x20A	Unidad	1	103.204
38.135	Provision De disyuntor TM 1x25A	Unidad	1	103.204
38.136	Provision De disyuntor TM 1x32A	Unidad	1	121.416
38.137	Provision De disyuntor TM 1x40A	Unidad	1	121.416
38.138	Mano de obra para instalacion de disyuntor TM hasta 1x40 A	Unidad	1	122.469
38.139	Provision De disyuntor TM 3X2500 A (Regulable)	Unidad	1	10.927.511
38.140	Provision De disyuntor TM 3x620A Regulable	Unidad	1	7.649.258
38.141	Provision De disyuntor TM 3x250A Regulable	Unidad	1	4.067.461
38.142	Mano de obra para instalacion de disyuntor TM regulable hasta 3x2500 A	Unidad	1	1.166.383
38.143	Provision De disyuntor TM 3x160A	Unidad	1	1.080.607
38.144	Provision De disyuntor TM 3x100A	Unidad	1	522.092
38.145	Provision De disyuntor TM 3x63A	Unidad	1	522.092
38.146	Provision De disyuntor TM 3x50A	Unidad	1	522.092
38.147	Provision De disyuntor TM 3x40A	Unidad	1	522.092
38.148	Provision De disyuntor TM 3x32A	Unidad	1	303.542
38.149	Provision De disyuntor TM 3x25A	Unidad	1	303.542
38.150	Provision De disyuntor TM 3x20A	Unidad	1	291.400
38.151	Provision De disyuntor TM 3x16A	Unidad	1	254.973
38.152	Provision De disyuntor TM 3x10A	Unidad	1	254.973
38.153	Mano de obra para instalacion de disyuntor TM hasta 3x160 A.	Unidad	1	116.637
38.154	Provision De descargadores atmosfericos en baja tension hasta 40 KA	Unidad	1	592.896
38.155	Mano de obra para instalacion de descargadores atmosfericos en baja tension hasta 40 KA	Unidad	1	583.190
38.156	Provision De contactor trifasico de 20 A hasta 85 A	Unidad	1	1.516.297
38.157	Mano de obra para instalacion de contactor trifasico de 20 A hasta 85 A	Unidad	1	344.083
38.158	Provision De contactor trifasico de 100 A hasta 180 A	Unidad	1	1.608.605
38.159	Mano de obra para instalacion de contactor trifasico de 100 A hasta 180 A	Unidad	1	349.914
38.160	Provision De contactor trifasico de 200 A hasta 300 A	Unidad	1	2.041.171
38.161	Mano de obra para instalacion de contactor trifasico de 200 A hasta 300 A	Unidad	1	466.553
38.162	Provision de Conductor electrico pre ensamblado 2 x 10 mm2	Metro lineal	1	81.646
38.163	Provision de conductor electrico pre ensamblado 2 x 16 mm2	Metro lineal	1	110.806
38.164	Mano de obra para instalacion de conductor electrico pre ensamblado 2 x 10 mm2 y 2 x 16 mm2	Metro lineal	1	17.496
38.165	Provision de conductor electrico preensamblado 4 x 10 mm2	Metro lineal	1	139.965
38.166	Provision de conductor electrico preensamblado 4 x 16 mm2	Metro lineal	1	174.957
38.167	Provision de conductor electrico preensamblado 4x25 mm2	Metro lineal	1	233.276

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Battaglia Araujo
Presidente
Consejo de Administración

CONTRATO Nº 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
38.168	Provision de conductor electrico preensamblado 4x35 mm2	Metro lineal	1	291.596
38.169	Mano de obra para instalacion de conductor electrico pre ensamblado 4 x 10 mm2 hasta 4 x 35 mm2	Metro lineal	1	349.914
38.170	Provision de conductor electrico desnudo de cobre 16 mm2 para puesta a tierra	Metro lineal	1	52.809
38.171	Provision de conductor electrico desnudo de cobre 25 mm2 para puesta a tierra	Metro lineal	1	64.151
38.172	Mano de obra para instalacion de conductor electrico desnudo de cobre de 16 mm2 y 25 mm2 para puesta a tierra	Metro lineal	1	29.158
38.173	Provision de jabalina para puesta a tierra de 3/8" longitud 1,5 m, incluye accesorios.	Unidad	1	524.872
38.174	Provision de jabalina para puesta a tierra de 1/2" longitud 1,5 m, incluye accesorios.	Unidad	1	524.872
38.175	Provision de jabalina para puesta a tierra de 5/8" longitud 1,5 m, incluye accesorios.	Unidad	1	349.914
38.176	Mano de obra para montaje de jabalina para puesta a tierra de todas las medidas	Unidad	1	116.637
38.177	Provision de contactor monofasico de 16 a 50 A con bobina 12VCD o 24VCD o 220 V/50 Hz	Unidad	1	75.813
38.178	Provision de contactor trifasico de 16 a 50 A con bobina 12 VCD o 24VCD o 220 V/50Hz	Unidad	1	233.276
38.179	Mano de obra para instalacion de contactor monofasico o trifasico de 16 a 50 A con bobina 12 VCD o 24VCD o 220 V/50Hz	Unidad	1	57.152
38.180	Provision de rele termico 1/5 A	Unidad	1	226.861
38.181	Provision de rele termico 6/10 A	Unidad	1	233.276
38.182	Provision de rele termico 11/15 A	Unidad	1	466.553
38.183	Provision de rele termico 16/19 A	Unidad	1	583.190
38.184	Mano de obra para instalacion de rele termico para todas las intensidades	Unidad	1	116.637
38.185	Provision de rele falta de fase	Unidad	1	291.596
38.186	Mano de obra para instalacion de rele falta de fase	Unidad	1	116.637
38.187	Provision de Registro electrico de inspeccion con tapa de H?A? - 30 cm x 30 cm. Prof. Minima: 60 cm	Unidad	1	466.553
38.188	Mano de obra para montaje de registro electrico de inspeccion con tapa de H?A? - 30 cm x 30 cm. Prof. Minima: 60 cm	Unidad	1	116.637
38.189	Registro electrico de inspeccion con tapa de H?A? - 40 cm x 40 cm. Prof. Minima: 60 cm	Unidad	1	583.190
38.190	Mano de obra para montaje de registro electrico de inspeccion con tapa de H?A? - 40 cm x 40 cm. Prof. Minima: 60 cm	Unidad	1	116.637
38.191	Provision de aisladores de porcelana para baja tension	Unidad	1	116.637
38.192	Mano de obra para instalacion de aisladores de porcelana para baja tension	Unidad	1	58.319
38.193	Provision de boya electrica para reservorios y tanques de agua - NC/NA 220V.	Unidad	1	168.542
38.194	Mano de obra para instalacion de boya electrica para reservorios y tanques de agua - NC/NA 220V.	Unidad	1	58.319
38.195	Provision de ca?eria de cobre para extension en instalacion de Acondicionadores de Aire desde 1/4" hasta 1/2". Incluye aislante rubatex y cinta de terminacion.	Metro lineal	1	69.982

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Aranda
Presidente
Consejo de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

CONTRATO Nº 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
38.196	Provision de ca?eria de cobre para extension en instalacion de Acondicionadores de Aire desde 5/8" hasta 3/4 . Incluye aislante rubatex y cinta de terminacion.	Metro lineal	1	69.982
38.197	Mano de obra para montaje de ca?eria de cobre para extension en instalacion de Acondicionadores de Aire de todas las medidas . Incluye aislante rubatex y cinta de terminacion.	Metro lineal	1	29.158
38.198	Provision de sistema de pararrayos en torres y/o edificaciones	Unidad	1	7.581.494
38.199	Mano de obra para montaje de sistema de pararrayos en torres y/o edificaciones	Unidad	1	1.224.703
38.200	Provision de presurizador electronico para motobombas	Unidad	1	699.829
38.201	Mano de obra para instalacion de presurizador electronico para motobombas	Unidad	1	116.053
38.202	Provision de cable coaxial con accesorios y terminales	Metro lineal	1	46.654
38.203	Mano de obra para instalacion de cable coaxial con accesorios y terminales	Metro lineal	1	11.663
38.204	Provision de cable de fibra optica con accesorios y terminales	Metro lineal	1	69.982
38.205	Provision de cable UTP categorias 4, 5, 5e, 6 y 6A	Metro lineal	1	11.663
38.206	Provision de conector RJ-45	Unidad	1	116.637
38.207	Provision de placa con ficha hembra de para RJ-45	Unidad	1	58.319
38.208	Provision de proyector GAVIOTA (CON SOPORTE)	Unidad	1	1.108.064
38.209	Mano de obra para montaje de proyector GAVIOTA (CON SOPORTE)	Unidad	1	116.637
39	**MANTENIMIENTO DE PISCINA Y FUENTES**	**Unidad Medida Global**		
39.1	Mantenimiento de las piscinas, equipos y fuentes de agua	Unidad Medida Global	1	22.880.082
39.2	Trabajos requeridos y plan de mantenimiento	Unidad Medida Global	1	8.631.239
39.3	Mano de obra de mantenimiento de Piscinas y Fuentes en general	Unidad Medida Global	1	8.631.239
40	**VARIOS**	**Unidad Medida Global**		
40.1	Reparacion de Camara Frigorifica, incluye paredes, pisos, techo , aislacion, equipo de refrigeracion	Unidad	1	56.569.619
40.2	Provision de Paneles, Puertas Frigorificas, Aislacion de piso, puerta y Equipos para sistema de Frio	Metros cuadrados	1	1.166.383
40.3	Mano de obra para montaje de Paneles, Puertas Frigorificas, Aislacion de piso, puerta y Equipos para sistema de Frio	Metros cuadrados	1	408.234
40.4	Provision de panel de poliuretano de 10mm de espesor	Metros cuadrados	1	408.234
40.5	Mano de obra para montaje de panel de poliuretano de 10mm de espesor	Metros cuadrados	1	116.637
40.6	Provision de conexion electrica interna	Unidad	1	5.248.727
40.7	Mano de obra de conexion electrica interna	Unidad	1	583.190
40.8	Provision de resistencia siliconada	Unidad	1	1.166.383
40.9	Mano de obra de montaje de resistencia siliconada	Unidad	1	344.083
40.10	Provision de aislacion, aplicacion en obra de poliuretano de 10mm	Metros cuadrados	1	408.234
40.11	Mano de obra para montaje de aislacion, aplicacion en obra de poliuretano de 10mm	Metros cuadrados	1	40.239

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araújo
Presidente
Administración

CONTRATO N° 064/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
40.12	Provision de evaporador para 68000 BTU	Unidad	1	13.704.996
40.13	Mano de obra para montaje de evaporador para 68000 BTU	Unidad	1	2.915.958
40.14	Provision de unidad condensadora de 68000 BTU	Unidad	1	11.080.647
40.15	Mano de obra para montaje de unidad condensadora de 68000 BTU	Unidad	1	2.915.958
40.16	Provision de valvula de expansion orificio 04	Unidad	1	1.516.297
40.17	Mano de obra para montaje de valvula de expansion orificio 05	Unidad	1	466.553
40.18	Provision de Gas refrigerante R404	Kilogramos	1	583.190
40.19	Mano de obra para montaje de Gas refrigerante R405	Kilogramos	1	116.637
40.20	Provision de control digital	Unidad	1	2.566.043
40.21	Provision de Interruptores	Unidad	1	2.566.043
40.22	Mano de obra para montaje de interruptores	Unidad	1	903.947
40.23	Provision de Ca?o de cobre de 3/4"	Metro lineal	1	40.823
40.24	Provision de Ca?o de cobre de 3/8"	Metro lineal	1	40.823
40.25	Mano de obra para montaje de ca?o de cobre de 3/4" y 3/8"	Metro lineal	1	40.823
40.26	Provision de piedra triturada de tercera	Metros cúbicos	1	104.974
40.27	Provision de piedra triturada de cuarta especial	Metros cúbicos	1	104.974
40.28	Mano de obra para espacimiento de piedra triturada de tercera y de cuarta especial	Metros cúbicos	1	23.327
40.29	Provision de bandejas porta cable, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento.	Metro lineal	1	408.234
40.30	Mano de obra de colocacion de bandejaporta cable, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento.	Metro lineal	1	87.479
40.31	Provision de placa conmemorativa con base de acrilico transparente y metal color plata mate e impresion serigrafica a 1 color de tinta.	Metros cuadrados	1	2.915.958
40.32	Mano de obra para montaje de placa conmemorativa con base de acrilico transparente y metal color plata mate e impresion serigrafica a 1 color de tinta.	Unidad	1	408.234
40.33	Provision de columnas de H? A? 12/300 Kgf	Unidad	1	2.157.810
40.34	Mano de obra para montaje de columnas de H? A? 12/300 Kgf	Unidad	1	291.596
40.35	Provision de sistema de llamado de enfermeria	Unidad	1	12.247.029
40.36	Mano de obra de colocacion de sistema de llamado de enfermeria	Unidad	1	4.082.343
40.37	Retiro de equipos en desuso	Unidad	1	5.773.600
40.38	Encargado de obra por dia	Unidad	1	408.234
40.39	Oficial alba?il por dia	Unidad	1	291.596
40.40	Oficial electricista por dia	Unidad	1	291.596
40.41	Oficial plomero por dia	Unidad	1	291.596
40.42	Oficial carpintero por dia	Unidad	1	288.545
40.43	Ayudante por dia	Unidad	1	192.453
40.44	Alquiler de camioneta para traslado de pasajero (servicio mensual para traslado de fiscales, camioneta D/C modelo 2016 para adelante)	Unidad	1	5.015.450
40.45	Servicio de Alquiler de gruas	Hora	1	4.140.663
Precio Total				**949.750.000**

MONTO MÁXIMO ADJUDICADO A LA FIRMA: W.A CONSTRUCTORA S.A. - LOTE N° 4: G. 15.166.200.000.- (GUARANIES QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL), IVA INCLUIDO.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodney S. Alcaraz
Director

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Víctor Battaglia Araújo
Presidente
Consejo de Administración

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.-

La Contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.-

7- VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato será desde la firma del Contrato por **30 (treinta) meses** con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.-

8- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN [Art. 37° Inc. d) de la Ley N° 2051/03].

Los servicios cuyo suministro constituye el objeto del presente Contrato serán entregados por el CONTRATISTA en los plazos, lugares y en las condiciones indicadas en la **Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos** – del Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este Contrato.-

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones: El plazo de ejecución será de treinta (30) meses al término del contrato o a la ejecución total del valor monetario del mismo. Se confeccionará un acta de inicio para dejar establecido la fecha en que la empresa inicia los diferentes trabajos encomendados por los Jefes de Secciones (Zona Norte, Centro y Sur) y el Jefe de Departamento de Mantenimiento Área Interior, a fin de cumplir con los formalismos pertinentes al día siguiente de la firma del Contrato. Se solicitará un cronograma de ejecución de las obras encomendadas, de manera a establecer los plazos de entrega. Los mismos estarán sujetos a las multas correspondientes.

A la ejecución del 100% de los rubros intervinientes de cada orden de trabajo emitida en función a los proyectos de obra solicitados, el Instituto procederá a la Recepción Provisoria de los trabajos, labrándose un acta en el que se asentaran las tareas faltantes o las reparaciones y/o rectificaciones que sean necesarias, originados en defectos de construcción, a efectos de que el Contratista proceda en un plazo breve y perentorio no mayor de 10 días calendarios, a la ejecución de los mismos.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención de los mismos.

De generarse daños a las instalaciones de Prevención contra Incendio, de Instalaciones de señales débiles, en virtud al tipo de intervención, la empresa adjudicada deberá reparar y contemplar en sus costos.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención de los mismos. obtención de los mismos.

Acta de Inicio: 48 horas a partir de la firma del Contrato por única vez al Inicio del Servicio con la Rúbrica del Representante Legal de la empresa y el Administrador del Contrato.

Orden de Trabajo: Será emitido según orden de solicitud del Servicio y remitido a la Empresa adjudicada en formato PDF por correo electrónico (la dirección de correo deberá ser habilitada por la empresa Adjudicada únicamente para el servicio de REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAÍS.

Hoja de Presupuesto: según lo requerido en la Orden de Trabajo, con plazos de entregas.

Acta de Medición: el mismo será emitido entre los días 25-30 de cada mes para la emisión del Acta Porcentual con la rúbrica del representante de la empresa, el fiscal asignado en la zona (jefes de la Sección Zona Norte-Sur o Centro) y el Dpto. de Mantenimiento Área Interior.

Acta de Recepción Porcentual: Sera emitido de forma mensual con la Rúbrica del Representante Legal de la empresa y el Administrador del Contrato.

Acta de Recepción Provisoria: se levantarán actas con las revisiones de los trabajos mal ejecutados, las tareas faltantes [illegible] rectificaciones que sean necesarias, originados en defectos de

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente [illegible] Araújo
Presidente
Consejo de Administración

construcción y trabajos que se hayan omitidos involuntariamente, se dispondrá de 10 días de plazos para corregir los trabajos.

Acta de Recepción Final de Obra: Sera emitido de forma única, a partir de la firma de acta de recepción final inicia las garantías de obra que serán de 6 (seis) meses.

Acta de Conformidad: Será emitido 1 (un) mes después de la ejecución total del Contrato por única vez, con la Rúbrica del Representante Legal de la empresa y el Administrador del Contrato.

A partir de los 48Hs. de la firma del Contrato los trabajos serán realizados ordinariamente (todos los días) en turnos mañana y tarde, y extraordinariamente en horarios nocturnos.

9- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

La Administración del Contrato estará a cargo de la **Dirección de Mantenimiento a través del Departamento de Mantenimiento Área Interior.**

- **Sección Zona Norte (Lote N° 1 al N° 4).**
- **Sección Zona Centro (Lote N° 5 al N° 9).**
- **Sección Zona Sur (Lote N° 10 al N° 13).**

10- CONDICIONES DE PAGO.

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

a) Nota de remisión u orden prestación de servicios según el objeto de la contratación.-

b) La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas.-

c) REPSE (Registro de Prestadores de Servicios) todos los que son prestadores de servicios.-

d) Certificado de Cumplimiento Tributario.-

e) Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social.-

f) Formulario de Informe de Servicios personales (FIS).-

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Los pagos de la presente Licitación se realizarán vía acreditación en cuenta bancaria por lo efectivamente entregado o los servicios prestados dentro de los 60 (sesenta) días calendario, de la presentación de los documentos aceptados, exigidos para el pago. La solicitud deberá ser aceptada o rechazada, a más tardar en 15 (quince) días posteriores a su presentación.-

Los pagos se realizarán con la presentación de los Certificados de Obra, contra presentación de las facturas correspondientes. Los mismos deberán ir acompañadas de las Actas de medición, que deben estar firmadas por el Fiscal de Obra, designado por el I.P.S. y el Residente de Obra, designado por la Contratista. Las Certificaciones de Obras deberán estar firmadas por el Representante Legal de la Contratista para su posterior aprobación por el Administrador del Contrato.-

Documentos exigidos para el pago:

1. Nota de Solicitud de Pago (NSP) conforme al modelo adjunto.-
2. Certificado de Obra y/o Actas que correspondan (Acta de Medición y Acta Porcentual).
3. Factura Crédito.-
4. Constancia emitida por la Dirección de Aporte Obrero Patronal de estar al día en el pago con el IPS.
5. Certificado de Cumplimiento Tributario.
6. Acta de Inicio original para el primer pago y copia para las siguientes. Se confeccionará un acta de inicio para dejar establecido que la empresa inicio los diferentes trabajos.
7. Acta de Medición debidamente firmada por la empresa adjudicada Fiscal y Jefe de Dpto.
8. Acta de Recepción Porcentual mensual, debidamente firmada por la empresa adjudicada y por el Administrador del Contrato.
9. Planilla de Presupuesto.
10. Orden de Trabajo.
11. Copia de la póliza de Seguro de Fiel Cumplimiento de Contrato.-

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araujo
Presidente
Consejo de Administración

Observaciones:

- El IPS no liberará ningún desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre al día en el pago de sus compromisos con el IPS.-
- El proveedor deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago vía acreditación en cuenta bancaria.-
- La Dirección de Tesorería corroborará si la Empresa se encuentra al día con el Pago del Aporte Obrero Patronal.-
- Cada monto facturado será pasible de las retenciones correspondientes a impuestos a la Renta e IVA, según lo establecido por las disposiciones conforme a la Ley N° 125/91. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al 0.5% sobre el monto de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos reflejados en la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 267° de la Ley N° 6672/2021 que modifica el Art. 41° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas y Establece la Carta Orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas".-
- Asimismo a fines aclaratorios se hace constar que el valor del monto máximo señalado es nominal y que el compromiso en obligación de pago por parte de la convocante será exclusivamente partiendo del monto mínimo y de los servicios efectivamente realizados. En consecuencia el oferente adjudicatario no podrá obligar ni reclamar a la convocante la ejecución total del monto nominal, para cuyo caso la convocante podrá solicitar la liquidación del Contrato.-
- La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta 60 (sesenta) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en 15 (quince) días posteriores a su presentación.-
- De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, de fecha 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un banco de plaza y comunicar a la contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).-
- El pago se efectuará una vez obtenido el Código de Contratación (CC), emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, siendo requisito indispensable para efectuar los pagos correspondientes.-
- El Banco y Número de cuenta, del Contratista /Proveedor, en el que se realizara el pago, vía acreditación en cuenta bancaria es: Banco GNB.- N° 00000124732870001.- .Tipo de Cuenta Bancaria CTE.- .-

11- FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El **CONTRATISTA** deberá Garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato.-

A tal efecto, deberá presentar al Contratante una Garantía de Cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas:

1. Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay.-
2. Póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir Pólizas de Seguros de Caución en la República del Paraguay. Las Garantías deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente, establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación.-

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 39° de la Ley N° 2051/03.-

La falta de constitución y entrega oportuna de la Garantía será causal de Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del Artículo 39 de la Ley N° 2051/03.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Natalia Aranjo
Presidente
Administración

W.A CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

La Garantía de Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y al Contrato.-

La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será liberada y devuelta a la Contratista a más tardar 10 (diez) días después de la solicitud expresa del contratista. La solicitud se podrá emitir una vez vencido el plazo de 28 (veinte y ocho) días posteriores a la fecha de expiración del contrato, previa acreditación de que el proveedor ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

El período de validez de la Garantía será de 30 (treinta) meses desde la suscripción del Contrato.-

12- CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá en el plazo de 15 (quince) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.-

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13- MULTAS [Art. 37° Inc. i) de la Ley N° 2051/03].

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo: Si la contratista no diere cumplimiento al plazo de entrega del servicio y sus eventuales prórrogas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, por cada día de atraso en la entrega se descontará 0,14% sobre el monto del servicio en demora y hasta un máximo de 10% del monto del Contrato. Una vez que se llegue a este monto del Contrato, el Contratante podrá poner término al Contrato. La Contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La Contratante podrá rescindir administrativamente el Contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

14- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS [Art. 37° Inc. j) de la Ley N° 2051/03].

Los servicios a suministrar en virtud del presente Contrato son los que se describen en la Planilla de Precios y en las especificaciones técnicas de la oferta adjudicada, las cuales deben ajustarse sustancialmente a la planilla de precios y a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado de referencia.-

15- REAJUSTE DE PRECIOS.

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Si durante los trabajos contratados se verifican variaciones de los rubros que integran la fórmula de reajuste mostrada más adelante se reconocerá un reajuste de precios para cada certificación, según el siguiente detalle:

Ap=P0 (0,375 S/S0+0,25C/C0+0,25D/D0+0,125Fe/Fe0)-P0

Ap=P0*Prl – P0

Donde:

Ap: Ajuste de precios.

P0: Valor del certificado mensual cotizado en guaraníes, según tabla de precio del contrato.

S: Salario mínimo diario del peón albañil de la categoría "Edificaciones y Obras de Construcción", establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas de obras y/o suministros a las que se refiere el ajuste solicitado, dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.

S0: Salario mínimo diario del peón albañil de la categoría "Edificaciones y Obras de Construcción", establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente diez (10) días antes de la presentación de las ofertas. C: Precio de la bolsa de cemento tipo I de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional del Cemento, vigente treinta (30) días antes

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Victor Bataglia Arauj
Presidente

de la presentación de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.

C0: Precio de la bolsa de cemento tipo I de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional del Cemento, vigente diez (10) días antes de la fecha de presentación de ofertas.

D: Precio de un litro de Gas Oíl, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.

D0: Precio de un litro de Gas Oíl, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente diez (10) días antes de la fecha de presentación de ofertas.

Fe= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el código 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.

Fe0= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el código 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente diez (10) días antes de la fecha de presentación de ofertas.

No será reconocido ningún ajuste sobre aquellos rubros en que la contratista se encuentra con retraso con relación al cronograma de obras aprobado.

El pago del reajuste no estará sujeto a los plazos establecidos para el pago del trabajo principal.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual de ejecución.

16- INTERESES A PAGAR A LA CONTRATISTA.

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional. Si la Contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

17- CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO [Art. 37° Inc. k) de la Ley N° 2051/03].

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

18- CONVENIO MODIFICATORIO.

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al Art. 63° de la Ley N° 2051/03:

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/03, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.-

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.-

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el Art. 63° de la Ley N° 2051/03, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía

CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.-

19- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.-

Las controversias que se susciten entre la Contratante y la Contratista, con motivo de la interpretación o aplicación de los derechos de éstos contemplados en los Arts. 55° y 56° de la Ley, podrán ser resueltas por los procedimientos de avenimiento (Art. 85° de la Ley N° 2051/03 y Art. 153° del Decreto N° 2992/19). La presente reserva no constituye cláusula compromisoria.-

La interposición del recurso de reconsideración ante la contratante o de la solicitud avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas suspende el plazo para interponer la demanda contencioso-administrativa hasta que sean resueltas.-

20- SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE UNA PROTESTA.

En caso de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera suspender la adjudicación de una Contratación como consecuencia de una protesta recibida en relación a la misma, en caso de que la Contratante ya hubiese suscripto el Contrato resultante de la adjudicación, la misma procederá a la inmediata suspensión de la ejecución del Contrato, hasta que la Dirección resuelva la protesta que provocó la suspensión del procedimiento.-

21- ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 01... del mes de abril..... del año 2022

POR LA CONTRATISTA

WA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80063857-3

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araujo
Presidente

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL