CONTRATO N°37/2.020

Entre la **GOBERNACIÓN DE ALTO PARAÑÁ**, domiciliada en Avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Dr. Roberto Luis González Vaesken**, con Cédula de Identidad **N°714. 079**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, **PRISMAPAR S.A.**, domiciliada en km 6,5, barrio San Isidro, República del Paraguay, representada para este acto por el **Lic. Derlis Lugen Mendoza,** con Cédula de Identidad **N°2.130.601**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es: **CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, SALA COMEDORES, SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL Y PISTA DE FORMACIÓN EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE Y PTE. FRANCO – FONACIDE – PLURIANUAL 2.021.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **NO APLICA**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°384.488

Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.021 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.021.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN Nº 05/2020, convocado por la *GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ*. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°2.058 de fecha 20/11/2.020.

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157-4

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

LOTE NRO: 1						
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y SALA COMEDOR						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		2.416.500
1.1		Cartel de obras	Metros cuadrados	6	402.750	2.416.500
2	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		145.527
2.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	5.370	145.527
3	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		1.473.210
3.1		Vallado de Seguridad	Metros cuadrados	27,1	54.362	1.473.210
4	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		72.764
4.1		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	2.685	72.764
5	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		2.616.530
5.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cuadrados	10	261.653	2.616.530
6	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		3.245.021
6.1		Encadenado de H.A.	Metros cúbicos	2,4	1.352.092	3.245.021
7	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		1.610.498
7.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	132.008	1.610.498
8	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		7.733.655
8.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	95	78.597	7.466.715
8.2		Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	13.347	266.940
9	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		273.870
9.1		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	9	30.430	273.870
10	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		910.805
10.1		De paredes	Metro lineal	35	26.023	910.805
11	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		9.438.844
11.1		Techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm	Metros cuadrados	43	219.508	9.438.844
12	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		4.133.761
12.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	158,5	24.906	3.947.601
12.2		De viga cumbrerea de H°A°	Metro lineal	5,2	35.800	186.160
13	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		5.716.008
13.1		Contrapiso de de H. de cascotes	Metros cuadrados	22	34.952	768.944
13.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	22	20.843	458.546
13.3		Piso cercamico de primera en interior de sanitario	Metros cuadrados	22	126.329	2.779.238
13.4		Guarda Obras de Hormigon (80 cm de ancho)	Metros cuadrados	20	85.464	1.709.280
14	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		4.100.314
14.1		Puerta tablero	Unidad	2	572.464	1.144.928
14.2		Puerta tablero para baño de discapacitados	Unidad	1	838.816	838.816
14.3		Para bóxer enchapados con formica	Unidad	4	323.565	1.294.260

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157-4

Dr. Roberto L. González Waszkiewicz
Gobernador de Alto Paraná

14.4		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	244.735	822.310
15	**72101607-002**	**Revestimiento de pared o muros**	**Unidad Medida Global**	**1**		**93.429**
15.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	13.347	93.429
16	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.680.074**
16.1		Pintura latex interior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	30	29.097	872.910
16.2		Pintura latex exterior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	58	31.158	1.807.164
17	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**833.827**
17.1		Pintura de techo (Tirantes de H°A° y tejuelones)	Metros cuadrados	43	12.855	552.765
17.2		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	19.031	192.213
17.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	26.443	88.848
18	**72102508-003**	**Revestimiento de azulejos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**9.526.920**
18.1		De azulejos	Metros cuadrados	97,5	97.712	9.526.920
19	**72102602-004**	**Colocacion de vidrios**	**Unidad Medida Global**	**1**		**513.472**
19.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	152.819	513.472
20	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.429.595**
20.1		Instalación eléctrica incluye tablero general, (según detalles de planos)	Unidad Medida Global	1	1.744.950	1.744.950
20.2		Tablero princial con llaves- linea embutida en mamposteria y subterranea a ser instalada	Metro lineal	100	34.243	3.424.300
20.3		Artefactos electricos incluye equipo de flourescentes 1x40 y 2x40 con sus respectivas red y tomas, ademas de equipo incandecente(según detalles de planos)	Unidad	15	84.023	1.260.345
21	**83101504-989**	**PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.606.457**
21.1		Instalacion de Agua corriente(incluye cañerias) - (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	2	1.244.042	2.488.084
21.2		Instalacion de baño completo a ser ejecutado incluye artefactos, cañerias y equipo de desague a ser puestos(Según detalles de planos anexados en el llamado).	Unidad	6	1.000.557	6.003.342
21.3		Instalacion de baño completo para personas con discapacidad y tercera edad a ser ejecutado incluye artefactos, cañerias y equipo de desague a ser puestos(Según detalles de planos anexados en el llamado).	Unidad	1	2.115.031	2.115.031
22	**72102303-003**	**Construccion de camara septica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.451.508**
22.1		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 3,00 x 2,00 de profundidad	Unidad	1	1.329.634	1.329.634
22.2		Desague cloacal para baños a ser instalados hasta los registros (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	7	445.982	3.121.874
23	**72102303-002**	**Construccion de pozo ciego**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.028.368**
23.1		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	2.028.368	2.028.368
24	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**72.764**
24.1		Limpieza final y imprevistos	Metros cuadrados	27,1	2.685	72.764
25	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.416.500**
25.1		Cartel de obras	Metros cuadrados	6	402.750	2.416.500

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157-4

Dr. Roberto L. González Yaeschen
Gobernador de Alto Paraná

26	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**145.527**
26.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	5.370	145.527
27	**83101504-995**	**PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.473.210**
27.1		Vallado de Seguridad	Metros cuadrados	27,1	54.362	1.473.210
28	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**72.764**
28.1		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	2.685	72.764
29	**72141510-001**	**Servicio de Demolicion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**225.540**
29.1		Demolicion de sanitario antiguo existente	Metros cuadrados	6	37.590	225.540
30	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**824.653**
30.1		Relleno y Compactacion del Terreno	Metros cuadrados	27,1	30.430	824.653
31	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.616.530**
31.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	261.653	2.616.530
32	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.245.021**
32.1		Encadenado de H.A.	Metros cúbicos	2,4	1.352.092	3.245.021
33	**72101607-002**	**Revestimiento de pared o muros**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.610.498**
33.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	132.008	1.610.498
34	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**273.870**
34.1		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	9	30.430	273.870
35	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**910.805**
35.1		De paredes	Metro lineal	35	26.023	910.805
36	**72101607-002**	**Revestimiento de pared o muros**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.733.655**
36.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	95	78.597	7.466.715
36.2		Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	13.347	266.940
37	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.298.844**
37.1		Techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm	Metros cuadrados	43	239.508	10.298.844
38	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.133.761**
38.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	158,5	24.906	3.947.601
38.2		De viga cumbrerea de H°A°	Metro lineal	5,2	35.800	186.160
39	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.716.008**
39.1		Contrapiso de de H. de cascotes	Metros cuadrados	22	34.952	768.944
39.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	22	20.843	458.546
39.3		Piso cercamico de primera en interior de sanitario	Metros cuadrados	22	126.329	2.779.238
39.4		Guarda Obras de Hormigon (80 cm de ancho)	Metros cuadrados	20	85.464	1.709.280
40	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.100.314**
40.1		Puerta tablero	Unidad	2	572.464	1.144.928
40.2		Puerta tablero para baño de discapacitados	Unidad	1	838.816	838.816
40.3		Para bóxer enchapados con formica	Unidad	4	323.565	1.294.260
40.4		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	244.735	822.310
41	**72101607-002**	**Revestimiento de pared o muros**	**Unidad Medida Global**	**1**		**93.429**
41.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	13.347	93.429
42	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.680.074**
42.1		Pintura latex interior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	30	29.097	872.910

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157-4

Dr. Roberto J. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

4

		ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		5.095.894

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157-4

Dr. Roberto J. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

5

55.1		Vallado de Seguridad	Metros cuadrados	93,74	54.362	5.095.894
56	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.416.500**
56.1		Cartel de obras con estructura metálica	Metros cuadrados	6	402.750	2.416.500
57	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.622.248**
57.1		Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	1,3	1.239.859	1.611.817
57.2		Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20	Metros cúbicos	1,2	1.607.346	1.928.815
57.3		Encadenado H°A° inferior	Metros cúbicos	1,68	1.239.859	2.082.963
57.4		Encadenado H°A°superior	Metros cúbicos	1,68	1.607.346	2.700.341
57.5		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúbicos	1,04	1.574.186	1.637.153
57.6		Viga de H° A° de galeria	Metros cúbicos	0,42	1.574.186	661.158
58	**72101607-002**	**Revestimiento de pared o muros**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.350.572**
58.1		De 0,45m	Metros cuadrados	14,5	193.580	2.806.910
58.2		De 0,30	Metros cuadrados	16,04	132.008	2.117.408
58.3		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	46,87	30.430	1.426.254
59	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**599.830**
59.1		Aislación Asfaltica de paredes	Milímetros cuadrados	23,05	26.023	599.830
60	**72101607-002**	**Revestimiento de pared o muros**	**Unidad Medida Global**	**1**		**16.061.063**
60.1		De 0,30 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	69,46	127.949	8.887.338
60.2		De 0,15 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	84,14	78.597	6.613.152
60.3		Envarillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada.(2 hiladas)	Metro lineal	42	13.347	560.574
61	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**9.430.959**
61.1		Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	185	24.906	4.607.610
61.2		Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	108	31.171	3.366.468
61.3		Mochetas de aberturas	Metro lineal	40,6	11.635	472.381
61.4		De pilares y Vigas en galeria	Metro lineal	16,5	35.800	590.700
61.5		De viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	11	35.800	393.800
62	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**26.340.960**
62.1		De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº, con isolant 2 mm.	Metros cuadrados	120	219.508	26.340.960
63	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**18.608.604**
63.1		Contrapiso de Hormigon de cascote	Metros cuadrados	89,74	34.952	3.136.592
63.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	89,74	20.843	1.870.451
63.3		Ceramico en aulas y galeria de primera en interior	Metros cuadrados	89,74	126.329	11.336.764
63.4		Guarda Obra Baldoson de Hormigon	Metros cuadrados	26,5	85.464	2.264.796
64	**72131601-9984**	**Construccion de rampa peatonal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**850.250**
64.1		Rampa para discapacitado(Segun Plano)	Unidad Medida Global	1	850.250	850.250
65	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**854.543**
65.1		Zocalo Ceramico	Metro lineal	55,9	15.287	854.543
66	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**11.497.838**
66.1		De puerta madera de 1,1 x 2,10 tablero	Unidad	1	1.194.422	1.194.422
66.2		Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa	Unidad	3	350.972	1.052.916
66.3		Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	7	1.321.500	9.250.500
67	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.638.500**

ARISMAPAR S.A.
RUC: 80075157-4

Dr. Roberto L. Gonzalez Waesken
Gobernador de Alto Paraná

67.1		Reja cuadriculada externa de hierro liso 10 mm con pintura antioxida y colocado.(1.30x1.60)	Unidad	7	805.500	5.638.500
68	**72102201-016**	**Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.744.950**
68.1		Conexion a red interna segun reglamento de ANDE	Unidad	1	1.744.950	1.744.950
69	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.841.375**
69.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser detrminada por la Fiscalizacion)	Unidad	25	135.825	3.395.625
69.2		Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	Unidad	1	313.250	313.250
69.3		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	358.000	2.864.000
69.4		Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	Unidad	2	134.250	268.500
70	**72102201-9997**	**Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.100.850**
70.1		Ventiladores de techo con caja metalica	Unidad	3	366.950	1.100.850
71	**72101603-002**	**Servicio de colocacion de canaletas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.279.446**
71.1		Canaletas	Metro lineal	25	31.206	780.150
71.2		Bajadas	Metro lineal	16	31.206	499.296
72	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.450.798**
72.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	96,5	29.097	2.807.861
72.2		Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	48,5	31.158	1.511.163
72.3		Pared sintetico a dos manos, con enduido en zocalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cuadrados	142	29.097	4.131.774
73	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.888.545**
73.1		Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	120	12.855	1.542.600
73.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	16	19.031	304.496
73.3		Canaletas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	25	16.885	422.125
73.4		Bajadas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	16	16.885	270.160
73.5		Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	12	29.097	349.164
74	**83101504-989**	**PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.245.713**
74.1		Instalacion de Agua corriente(incluye cañerias) - (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	1	1.244.042	1.244.042
74.2		Instalacion de baño completo a ser ejecutado incluye artefactos, cañerias y equipo de desague a ser puestos(Según detalles de planos anexados en el llamado).	Unidad	3	1.000.557	3.001.671
75	**72101510-007**	**Construccion de desague cloacal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.045.880**
75.1		Instalacion cloacal completa y mesada con Pileta de cocina con griferia	Unidad Medida Global	1	1.329.634	1.329.634
75.2		Desague cloacal para baños a ser instalados hasta los registros (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	3	445.982	1.337.946
75.3		Mesada de Marmol (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	2	689.150	1.378.300

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157-4

Dr. Roberto L. González Vaeskep
Gobernador de Alto Paraná

76	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.872.120**
76.1		Azulejo	Metros cuadrados	10	97.712	977.120
76.2		Provision y colocacion de placa comemorativa	Unidad	1	895.000	895.000
77	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**251.692**
77.1		Limpieza final e imprevistos	Metros cuadrados	93,74	2.685	251.692
78	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**503.384**
78.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,74	5.370	503.384
79	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**251.692**
79.1		Replanteo	Metros cuadrados	93,74	2.685	251.692
80	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.266.423**
80.1		Excavacion y Carga de Cimiento con P.B.C	Metros cúbicos	13	261.653	3.401.489
80.2		Excavacion para cimiento de pilar	Metros cúbicos	1,56	554.445	864.934
81	**83101504-995**	**PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.095.894**
81.1		Vallado de Seguridad	Metros cuadrados	93,74	54.362	5.095.894
82	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.416.500**
82.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	402.750	2.416.500
83	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.622.248**
83.1		Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	1,3	1.239.859	1.611.817
83.2		Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20	Metros cúbicos	1,2	1.607.346	1.928.815
83.3		Encadenado H°A° inferior	Metros cúbicos	1,68	1.239.859	2.082.963
83.4		Encadenado H°A°superior	Metros cúbicos	1,68	1.607.346	2.700.341
83.5		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúbicos	1,04	1.574.186	1.637.153
83.6		Viga de H° A° de galeria	Metros cúbicos	0,42	1.574.186	661.158
84	**72101607-002**	**Revestimiento de pared o muros**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.350.572**
84.1		De 0,45m	Metros cuadrados	14,5	193.580	2.806.910
84.2		De 0,30	Metros cuadrados	16,04	132.008	2.117.408
84.3		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	46,87	30.430	1.426.254
85	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**599.830**
85.1		Aislación Asfaltica de paredes	Metros cuadrados	23,05	26.023	599.830
86	**72101607-002**	**Revestimiento de pared o muros**	**Unidad Medida Global**	**1**		**15.644.303**
86.1		De 0,30 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	69,46	121.949	8.470.578
86.2		De 0,15 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	84,14	78.597	6.613.152
86.3		Envarillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada.(2 hiladas)	Metro lineal	42	13.347	560.574
87	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**9.430.959**
87.1		Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	185	24.906	4.607.610
87.2		Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	108	31.171	3.366.468
87.3		Mochetas de aberturas	Metro lineal	40,6	11.635	472.381
87.4		De pilares y Vigas en galeria	Metro lineal	16,5	35.800	590.700
87.5		De viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	11	35.800	393.800
88	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**26.340.960**
88.1		De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº, con isolant 2 mm.	Metros cuadrados	120	219.508	26.340.960
89	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**18.251.080**

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157-4

Dr. Rodrigo González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

89.1		Contrapiso de Hormigon de cascote	Metros cuadrados	89,74	34.952	3.136.592
89.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	89,74	20.843	1.870.451
89.3		Ceramico en aulas y galeria de primera en interior	Metros cuadrados	89,74	122.345	10.979.240
89.4		Guarda Obra Baldoson de Hormigon	Metros cuadrados	26,5	85.464	2.264.796
90	**72131601-9984**	**Construccion de rampa peatonal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**850.250**
90.1		Rampa para discapacitado(Segun Plano)	Unidad Medida Global	1	850.250	850.250
91	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**854.543**
91.1		Zocalo Ceramico	Metro lineal	55,9	15.287	854.543
92	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.904.077**
92.1		De puerta madera de 1,1 x 2,10 tablero	Unidad	1	1.194.422	1.194.422
92.2		Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa	Unidad	3	350.972	1.052.916
92.3		Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	7	1.236.677	8.656.739
93	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.638.500**
93.1		Reja cuadriculada externa de hierro liso 10 mm con pintura antioxida y colocado.(1.30x1.60)	Unidad	7	805.500	5.638.500
94	**72102201-016**	**Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.744.950**
94.1		Conexion a red interna segun reglamento de ANDE	Unidad	1	1.744.950	1.744.950
95	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.841.375**
95.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser detrminada por la Fiscalizacion)	Unidad	25	135.825	3.395.625
95.2		Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	Unidad	1	313.250	313.250
95.3		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	358.000	2.864.000
95.4		Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	Unidad	2	134.250	268.500
96	**72102201-9997**	**Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.100.850**
96.1		Ventiladores de techo con caja metalica	Unidad	3	366.950	1.100.850
97	**72101603-002**	**Servicio de colocacion de canaletas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.279.446**
97.1		Canaletas	Metro lineal	25	31.206	780.150
97.2		Bajadas	Metro lineal	16	31.206	499.296
98	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.450.798**
98.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	96,5	29.097	2.807.861
98.2		Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	48,5	31.158	1.511.163
98.3		Pared sintetico a dos manos, con enduido en zocalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cuadrados	142	29.097	4.131.774
99	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.888.545**
99.1		Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	120	12.855	1.542.600
99.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	16	19.031	304.496
99.3		Canaletas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	25	16.885	422.125
99.4		Bajadas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	16	16.885	270.160
99.5		Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	12	29.097	349.164
100	**83101504-989**	**PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.245.713**

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157-4

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

100.1		Instalacion de Agua corriente(incluye cañerias) - (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	1	1.244.042	1.244.042
100.2		Instalacion de baño completo a ser ejecutado incluye artefactos, cañerias y equipo de desague a ser puestos(Según detalles de planos anexados en el llamado).	Unidad	3	1.000.557	3.001.671
101	**72101510-007**	**Construccion de desague cloacal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.045.880**
101.1		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 3,00 x 2,00 de profundidad	Unidad	1	1.329.634	1.329.634
101.2		Desague cloacal para baños a ser instalados hasta los registros (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	3	445.982	1.337.946
101.3		Mesada de Marmol (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	2	689.150	1.378.300
102	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.872.120**
102.1		Azulejo	Metros cuadrados	10	97.712	977.120
102.2		Provision y colocacion de placa comemorativa	Unidad	1	895.000	895.000
103	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**251.692**
103.1		Limpieza final	Metros cuadrados	93,74	2.685	251.692
Precio Total						467.010.843

La suma del presente contrato asciende a la suma de guaraníes Cuatrocientos sesenta y siete millones, diez mil, ochocientos cuarenta y tres. (Gs. 467.010.843)

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: la Secretaría de Obras de la Gobernación

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: **CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, SALA COMEDORES, SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL Y PISTA DE FORMACIÓN EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE Y PTE. FRANCO – FONACIDE – PLURIANUAL 2.021**

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. **NO APLICA**

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157-4

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay a los 03 días del mes de diciembre del año 2.020

Dr. Roberto González Waesken
Gobernador de Alto Paraná

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157-4

Firmado por: ***LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA***

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.N°. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: PRISMAPAR S.A.

Lic. Derlis Lugen Mendoza
C.I.N°. 2.130.601.
REPRESENTANTE LEGAL