CONTRATO Nro. 18/2018

Entre la Gobernación del Departamento Central, domiciliada en Ramal Capiatá - Areguá, Km 4, Compañía Costa Fleitas, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Hugo Javier González Alegre, con Cédula de Identidad N° 1045980, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma Ing. Oscar Morel Oses, domiciliada en Genaro Romero 364c/ José González, República del Paraguay, representada para este acto por Ing. Oscar Morel Oses, con Cédula de Identidad N° 738525, denominada en adelante el CONTRATISTA, llamadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE COCINA – COMEDOR DE 10.9 X 8.6 CON TECHO DE TEJAS EN LA CIDUAD DE CAPIATA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato es **Construcción de Cocina – Comedor de 10.9 x 8.6 con techo de tejas en la ciudad de Capiata – ID Nro. 340533.-**

1) BLOQUE DE COCINA - COMEDOR DE 10,90 x 8,60 NUEVO UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/TEJAS - 93,80 **m2** **ESCUELA ANGEL RIQUELME** – CAPIATA
2) BLOQUE DE COCINA - COMEDOR DE 10,90 x 8,60 NUEVO UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/TEJAS - 93,80 m2 **ESC, Bas. Puerta del Sol** – CAPIATA
3) BLOQUE DE COCINA - COMEDOR DE 10,90 x 8,60 NUEVO UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/TEJAS - 93,80 m2 **CEDM VIRGEN DEL ROSARIO** – CAPIATA

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 340533**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Concurso de

OSCAR MOREL OS
Ingeniero Civi

Ofertas (**LCO) N° 10/2018**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación del Departamento Central. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 512 de fecha 12/12/18.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde su firma, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2019 Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

					Ing. Oscar Morel	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	PREPARACIÓN DE LA OBRA - Esc. Bas. Nº 2936 Ángel Riquelme	Unidad Medida Global	1	469.000	469.000
1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,8	3.000	281.400
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	93,8	2.000	187.600
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,73	520.000	5.579.600
3	72131601-004	Estructura de H° A°	Unidad Medida Global	1	10.717.000	10.717.000
3.1		Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	0,65	1.500.000	975.000
3.2		Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0,85	2.300.000	1.955.000
3.3		Viga cumbrera , galería de Hº Aº y Viga 3	Metros cúbicos	1,21	2.100.000	2.541.000
3.4		Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	1.600.000	4.896.000
3.5		Loseta de HA sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000
4	72131601-001	Muros de nivelación	Unidad Medida Global	1	3.835.988	3.835.988
4.1		De 0,30 cm	Metros cuadrados	20,78	184.600	3.835.988
5	72131601-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,44	60.000	1.406.400
6	72131601-006	Aislación asfáltica	Unidad Medida Global	1	610.400	610.400
6.1		De paredes	Metros cuadrados	7,63	80.000	610.400
7	72131601-001	Muros de elevación	Unidad Medida Global	1	17.571.950	17.571.950
7.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46,04	105.000	4.834.200
7.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos semi prensados macizos	Metros cuadrados	97,23	125.000	12.153.750
7.3		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22	22.000	484.000

OSCAR MOREL OS
Ingeniero Civil

7.4		caseta para garrafa de ladrillos vistos comunes y techo de HA 0,60x1,00 h=2,00	Unidad	1	100.000	100.000
8	72131601-015	Pilares	Unidad Medida Global	1	2.160.000	2.160.000
8.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,64	250.000	2.160.000
9	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1	32.648.000	32.648.000
9.1		Tejas y tejuelones prensados y tirantes de H A de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	123,2	265.000	32.648.000
10	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	9.163.200	9.163.200
10.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	30.000	5.280.600
10.2		De viga cumbrera, galerìa y encadenado de H° A°	Metros cuadrados	37,44	65.000	2.433.600
10.3		De pilares de H° A°	Metro lineal	7	65.000	455.000
10.4		Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,5	28.000	994.000
11	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	87,28	40.000	3.491.200
12	72131601-009	Piso de mosaico granito base gris pulido de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	87,28	150.000	13.092.000
13	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm	Metro lineal	53,9	80.000	4.312.000
14	72131601-001	Mesada de Hº Aº para cocina	Metro lineal	2,2	169.000	371.800
15	72131601-010	Aberturas de madera	Unidad Medida Global	1	2.090.000	2.090.000
15.1		Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	Unidad	2	950.000	1.900.000
15.2		Mesada de madera para expendio	Unidad	1	190.000	190.000
16	72131601-010	Aberturas Metálicas	Unidad Medida Global	1	8.534.800	8.534.800
16.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	17,64	350.000	6.174.000
16.2		Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.900.000	1.900.000
16.3		Puerta metalica con persianas tipo americana p/caseta de garrafa 0,80 x 1,80 con marco y herrajes	Metros cuadrados	1,44	320.000	460.800
17	72131601-001	Alfeizar de ventanas	Unidad Medida Global	1	627.200	627.200
17.1		De revoque 1 : 3 (Cemento - arena)	Metro lineal	44,8	14.000	627.200
18	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1	19.225.150	19.225.150
18.1		De paredes a la cal	Metros cuadrados	176,02	18.000	3.168.360
18.2		De paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176,02	28.000	4.928.560
18.3		De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	13,13	28.000	367.640

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

18.4		De viga cumbrera,galería,encadenado y pilares a la cal	Metros cuadrados	37,44	28.000	1.048.320
18.5		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	17,85	40.000	714.000
18.6		De ladrillos vistos con antimoho incoloro limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D	Metros cuadrados	97,19	28.000	2.721.320
18.7		De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	102,87	25.000	2.571.750
18.8		De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,16	40.000	206.400
18.9		De puerta metálica con barniz sintetico	Metros cuadrados	10,3	20.000	206.000
18.10		De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	79,8	28.000	2.234.400
18.11		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metros cuadrados	37,8	28.000	1.058.400
19	72131601-001	Revestido de Azulejos frente y lateral de mesada h=m	Metros cuadrados	1,9	85.000	161.500
20	72131601-001	Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	17,64	200.000	3.528.000
21	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
22	72131601-001	Desague Pluvial	Unidad Medida Global	1	2.041.200	2.041.200
22.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26	Metro lineal	37,8	54.000	2.041.200
23	72131601-001	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,4	70.000	1.638.000
24	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	5.235.000	5.235.000
24.1		Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	8	115.000	920.000
24.2		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	4	110.000	440.000
24.3		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12	125.000	1.500.000
24.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	11	125.000	1.375.000
24.5		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	5	125.000	625.000
24.6		Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	5.000	125.000
24.7		Alimentacion para estractor de cocina	Unidad	2	125.000	250.000
25	72131601-001	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
25.1		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6	250.000	1.500.000
25.2		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	6	200.000	1.200.000
25.3		Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	150.000	150.000
25.4		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	450.000	450.000
25.5		Ventilador de techo de 56 "	Unidad	5	250.000	1.250.000
26	72131601-001	Registro electrico de 30 x 30 x70 cm	Unidad	3	234.000	702.000

Ing. Carlos A. Vera
OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

27	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	8.150.000	8.150.000
27.1		Instalación de Agua Corriente	Unidad	1	350.000	350.000
27.2		Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	Unidad	1	600.000	600.000
27.3		Desagüe Cloacal	Unidad	1	300.000	300.000
27.4		Camara Séptica	Unidad	1	200.000	200.000
27.5		Pozo ciego diametro 1.50 m y h =3.00m	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
27.6		Registro 40x40	Unidad	2	2.450.000	4.900.000
28	72131601-001	Coneccion para gas de caseta a cocina Cañería de 3/4 galv.	Metro lineal	2	195.000	390.000
29	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	93,8	2.000	187.600
30	**72131601-002**	**PREPARACIÓN DE LA OBRA - Esc. Bas. Bº 1944 Puerta del Sol**	**Unidad Medida Global**	**1**	**469.000**	**469.000**
30.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,8	3.000	281.400
30.2		Replanteo	Metros cuadrados	93,8	2.000	187.600
31	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,73	520.000	5.579.600
32	72131601-004	Estructura de H° Aº	Unidad Medida Global	1	10.717.000	10.717.000
32.1		Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	0,65	1.500.000	975.000
32.2		Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0,85	2.300.000	1.955.000
32.3		Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	1,21	2.100.000	2.541.000
32.4		Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	1.600.000	4.896.000
32.5		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000
33	72131601-001	Muros de Nivelación	Unidad Medida Global	1	3.835.988	3.835.988
33.1		De 0,30 m.	Metros cuadrados	20,78	184.600	3.835.988
34	72131601-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,44	60.000	1.406.400
35	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1	610.400	610.400
35.1		De paredes	Metros cuadrados	7,63	80.000	610.400
36	72131601-001	Muros de elevación	Unidad Medida Global	1	17.571.950	17.571.950
36.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46,04	105.000	4.834.200
36.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	97,23	125.000	12.153.750
36.3		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22	22.000	484.000
36.4		Caseta para garrafa de ladrillos vistos comunes y techo de Hª Aª 0,60x1,00 h=2,00	Unidad	1	100.000	100.000
37	72131601-015	Pilares	Unidad Medida Global	1	2.160.000	2.160.000

Arq. Carlos A. Vera S.
OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

37.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,64	250.000	2.160.000
38	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1	32.648.000	32.648.000
38.1		Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	123,2	265.000	32.648.000
39	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	9.163.200	9.163.200
39.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	30.000	5.280.600
39.2		De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A°	Metros cuadrados	37,44	65.000	2.433.600
39.3		De pilares de H° A°	Metro lineal	7	65.000	455.000
39.4		Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,5	28.000	994.000
40	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	Metros cuadrados	87,28	40.000	3.491.200
41	72131601-009	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	87,28	150.000	13.092.000
42	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	53,9	80.000	4.312.000
43	72131601-001	Mesada de Hº Aº para cocina	Metro lineal	2,2	169.000	371.800
44	72131601-010	Aberturas de madera	Unidad Medida Global	1	2.090.000	2.090.000
44.1		Puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	950.000	1.900.000
44.2		Mesada de madera para expendio	Unidad	1	190.000	190.000
45	72131601-010	Aberturas metálicas	Unidad Medida Global	1	8.534.800	8.534.800
45.1		Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.900.000	1.900.000
45.2		Ventanas balancines	Metros cuadrados	17,64	350.000	6.174.000
45.3		Puerta metalica con persianas tipo americana p/ caseta de garrafa. 0,80x1,80 con marco y herrajes	Metros cuadrados	1,44	320.000	460.800
46	72131601-001	Alfeizar de ventanas	Unidad Medida Global	1	627.200	627.200
46.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	14.000	627.200
47	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1	19.230.350	19.230.350
47.1		De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02	18.000	3.168.360
47.2		De paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176,02	28.000	4.928.560
47.3		De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	13,13	28.000	367.640
47.4		De viga cumbrera, galerìa, encadenado y pilares al latex	Metros cuadrados	37,44	28.000	1.048.320

Arq. Carlos A. Vera S.
Secretario de Obras Públicas
G.D.C.

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

47.5		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	17,64	40.000	705.600
47.6		De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	97,19	28.000	2.721.320
47.7		De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	102,87	25.000	2.571.750
47.8		De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	40.000	220.000
47.9		De puerta madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,3	20.000	206.000
47.10		De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	79,8	28.000	2.234.400
47.11		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	37,8	28.000	1.058.400
48	72131601-001	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	Metros cuadrados	1,9	85.000	161.500
49	72131601-001	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	17,64	200.000	3.528.000
50	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
51	72131601-001	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	37,8	150.000	5.670.000
51.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	37,8	54.000	2.041.200
52	72131601-001	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,4	70.000	1.638.000
53	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	5.005.000	5.005.000
53.1		Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	6	115.000	690.000
53.2		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	4	110.000	440.000
53.3		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12	125.000	1.500.000
53.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	11	125.000	1.375.000
53.5		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	5	125.000	625.000
53.6		Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	5.000	125.000
53.7		Alimentacion para estractor de cocina	Unidad	2	125.000	250.000
54	72131601-001	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
54.1		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6	250.000	1.500.000
54.2		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	6	200.000	1.200.000
54.3		Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	150.000	150.000
54.4		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	450.000	450.000
54.5		Ventilador de techo de 56 "	Unidad	5	250.000	1.250.000
55	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	234.000	702.000
56	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	5.900.000	5.900.000

Arq. Carlos A. Vera
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
C.D.C.

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

56.1		Instalación de Agua Corriente para mesada de cocina	Unidad	1	350.000	350.000
56.2		Inst. y provicion de grifería y pileta de acero inoxidable	Unidad	1	600.000	600.000
56.3		Desagüe Cloacal de pileta con desengrasador	Unidad	1	300.000	300.000
56.4		Registro 40x40	Unidad	2	200.000	400.000
56.5		Camara Septica	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
56.6		Pozo ciego diametro 1.50 m y h =3.00m	Unidad	1	2.450.000	2.450.000
57	72131601-001	Conexion para gas de caseta a cocina . Cañería de 3/4" Galv.	Metro lineal	2	195.000	390.000
58	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	93,8	2.000	187.600
59	**72131601-002**	**PREPARACIÓN DE LA OBRA - Centro Educativo Departamental Municipal Virgen del Rosario**	**Unidad Medida Global**	**1**	**469.000**	**469.000**
59.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,8	3.000	281.400
59.2		Replanteo	Metros cuadrados	93,8	2.000	187.600
60	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	35,5	520.000	18.460.000
61	72131601-004	Estructura de H° A°	Unidad Medida Global	1	10.717.000	10.717.000
61.1		Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	0,65	1.500.000	975.000
61.2		Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0,85	2.300.000	1.955.000
61.3		Viga cumbrera , galería de Hº Aº y Viga 3	Metros cúbicos	1,21	2.100.000	2.541.000
61.4		Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	1.600.000	4.896.000
61.5		Loseta de HA sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000
62	72131601-001	Muros de nivelación	Unidad Medida Global	1	3.835.988	3.835.988
62.1		De 0,30 cm	Metros cuadrados	20,78	184.600	3.835.988
63	72131601-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	55	60.000	3.300.000
64	72131601-006	Aislacion Asfaltica	Unidad Medida Global	1	610.400	610.400
64.1		De paredes	Metros cuadrados	7,63	80.000	610.400
65	72131601-001	Muros de elevación	Unidad Medida Global	1	17.571.950	17.571.950
65.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46,04	105.000	4.834.200
65.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos semi prensados macizos	Metros cuadrados	97,23	125.000	12.153.750
65.3		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22	22.000	484.000
65.4		Caseta para garrafa de ladrillos vistos comunes y techo de HA 0,60x1,00 h=2,00	Unidad	1	100.000	100.000

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

66	72131601-015	Pilares	Unidad Medida Global	1	2.160.000	2.160.000
66.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,64	250.000	2.160.000
67	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1	32.648.000	32.648.000
67.1		Tejas y tejuelones prensados y tirantes de H A de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	123,2	265.000	32.648.000
68	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	9.163.200	9.163.200
68.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	30.000	5.280.600
68.2		e viga cumbrera, galerìa y encadenado de H° A°	Metros cuadrados	37,44	65.000	2.433.600
68.3		De pilares de H° A°	Metro lineal	7	65.000	455.000
68.4		Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,5	28.000	994.000
69	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	87,28	40.000	3.491.200
70	72131601-009	Piso de mosaico granito base gris pulido de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	87,28	150.000	13.092.000
71	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm	Metro lineal	53,9	80.000	4.312.000
72	72131601-001	Mesada de Hº Aº para cocina	Metro lineal	2,2	169.000	371.800
73	72131601-010	Aberturas DE MADERA	Unidad Medida Global	1	2.090.000	2.090.000
73.1		Puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	950.000	1.900.000
73.2		Mesada de madera para expendio	Unidad	1	190.000	190.000
74	72131601-010	Aberturas Metalicas	Unidad Medida Global	1	8.534.800	8.534.800
74.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	17,64	350.000	6.174.000
74.2		Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.900.000	1.900.000
74.3		Puerta metalica con persianas tipo americana p/caseta de garrafa 0,80 x 1,80 con marco y herrajes	Metros cuadrados	1,44	320.000	460.800
75	72131601-001	Alfeizar de ventanas	Unidad Medida Global	1	627.200	627.200
75.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	14.000	627.200
76	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1	19.230.350	19.230.350
76.1		De paredes a la cal - Base para latex(2 manos lijado)	Metros cuadrados	176,02	18.000	3.168.360
76.2		De paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176,02	28.000	4.928.560
76.3		De pilares vistos con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	13,13	28.000	367.640

Arq. Carlos A. Vera S.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MOP

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

76.4		De viga cumbrera,galerìa,encadenado y pilares al latex	Metros cuadrados	37,44	28.000	1.048.320
76.5		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	17,64	40.000	705.600
76.6		De ladrillos vistos con antimoho incoloro limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D	Metros cuadrados	97,19	28.000	2.721.320
76.7		De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	102,87	25.000	2.571.750
76.8		De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	40.000	220.000
76.9		De puerta madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	10,3	20.000	206.000
76.10		De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	79,8	28.000	2.234.400
76.11		Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	37,8	28.000	1.058.400
77	72131601-001	Revestido de Azulejos frente y lateral de mesada h= 0,45 m.	Metros cuadrados	1,9	85.000	161.500
78	72131601-001	Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	17,64	200.000	3.528.000
79	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	771.200	771.200
80	72131601-001	Desague Pluvial	Unidad Medida Global	1	2.041.200	2.041.200
80.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm	Metro lineal	37,8	54.000	2.041.200
81	72131601-001	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,4	70.000	1.638.000
82	72131601-001	Instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1	5.005.000	5.005.000
82.1		Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	6	115.000	690.000
82.2		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	4	110.000	440.000
82.3		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12	125.000	1.500.000
82.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	11	125.000	1.375.000
82.5		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	5	125.000	625.000
82.6		Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	5.000	125.000
82.7		Alimentacion para extractor de cocina	Unidad	2	125.000	250.000
83	72131601-001	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
83.1		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6	250.000	1.500.000
83.2		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	6	200.000	1.200.000
83.3		Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	150.000	150.000
83.4		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	450.000	450.000
83.5		Ventilador de techo de 56 "	Unidad	5	250.000	1.250.000
84	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x70 cm	Unidad	3	234.000	702.000

Arq. Carlos A. Vera S.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
GDC

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

85	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	8.150.000	8.150.000
85.1		Instalación de Agua Corriente para mesada de cocina	Unidad	1	350.000	350.000
85.2		Instalación y provision de grifería y pileta de acero inoxidable	Unidad	1	600.000	600.000
85.3		Desagüe Cloacal de pileta con desengrasador	Unidad	1	300.000	300.000
85.4		Camara Septica	Unidad	1	200.000	200.000
85.5		Pozo ciego diametro 1.50 m y h =3.00m	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
85.6		Registro 40x40	Unidad	2	2.450.000	4.900.000
86	72131601-001	Conexion para gas de caseta a cocina Cañería de 3/4 galv.	Metro lineal	2	195.000	390.000
87	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	93,8	2.000	187.600
PRECIO TOTAL						505.141.364

Son guaraníes quinientos cinco millones ciento cuarenta y un mil trescientos sesenta y cuatro.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El Periodo de ejecución de la obra sitio en el predio de la **Gobernación del Dpto. Central**, es de 60 (sesenta) días contados a partir de la emisión de la Orden de Inicio de Obras por parte de la convocante.

La Recepción Provisoria de las Obras será expedida por el Fiscal de Obras, a los **05 (cinco)** días concluidos el periodo de ejecución de obras.

La Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo **de 05 (cinco)** días contados desde la fecha de recepción provisoria.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de/ 10% (diez por ciento) del monto total del contrato en forma de póliza de seguros. En caso de póliza de seguro como garantía de cumplimiento de contrato deberá reunir las siguientes condiciones: deberá ser emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay.

El período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de: 120 (ciento veinte) días contados a partir de la firma del contrato.

Arq. Carlos A. Vera S.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
G.D.C.

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

BLOQUE DE COCINA - COMEDOR DE 10,90 x 8,60 NUEVO UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/TEJAS - 93,80 m2 ESCUELA ANGEL RIQUELME - CAPIATA			
N°	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	**Preparación de la obra**		
	a- Limpieza y preparación del terreno	m2	93,80
	b- Replanteo	m2	93,80
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC**	m3	10,73
3	**Estructura de H° A° :**		
	a- Zapatas de Hº Aº	m3	0,65
	b- Pilares de Hº Aº	m3	0,85
	c- Viga cumbrera , galería de Hº Aº y Viga 3	m3	1,21
	d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	3,06
	e- Loseta de HA sobre puerta de acceso	gl	1,00
4	**Muros de nivelación :**		
	a- De 0,30 cm.	m2	20,78
5	**Relleno y apisonado de interiores**	m3	23,44
6	**Aislación asfaltica :**		
	a- De paredes	m2	7,63
7	**Muros de elevación :**		
	a- De 0,15 para revocar	m2	46,04
	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semi prensados macizos	m2	97,23
	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	22,00
	d- caseta para garrafa de ladrillos vistos comunes y techo de HA 0,60x1,00 h=2,00	ud	1,00
8	**Pilares :**		
	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	ml	8,64
9	**Techo :**		
	a- Tejas y tejuelones prensados y tirantes de H A de 2" x 6" con liston de boca	m2	123,20
10	**Revoques :**		
	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02
	b- De viga cumbrera, galerìa y encadenado de H° A°	m2	37,44
	c- De pilares de H° A°	ml	7,00
	d- Moldura lineal en balancines	ml	35,50
11	**Contrapiso de H° de cascotes**	m2	87,28
12	**Piso de mosaico granito base gris pulido de 30 x 30 cm**	m2	87,28
13	**Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm**	ml	53,90
14	**Mesada de hª Aª para cocina**	ml	2,20
15	**Aberturas de madera :**		
	a- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	un	2,00
	B- Mesada de madera para expendio	Ud	1
16	**Aberturas metálicas :**		
	a- Ventanas tipo balancines	m2	17,64
	b- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	un	1,00

Ing. Carlos A. Vera S.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
G.D.C.

OSCAR MOREL OSF
Ingeniero Civil

	c- Puerta metalica con persianas tipo americana p/caseta de garrafa 0,80 x 1,80 con marco y herrajes	m2	1,44
17	**Alfeizar de ventanas :**		
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	44,80
18	**Pinturas :**		
	a- De paredes a la cal	m2	176,02
	b- De paredes revocados al latex	m2	176,02
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	13,13
	d- De viga cumbrera,galerìa,encadenado y pilares a la cal	m2	37,44
	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	17,85
	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D	m2	97,19
	g- De tejuelones con barniz	m2	102,87
	h- De puerta metálica con pintura sintética	m2	5,16
	i- de puerta metalica con barniz sintetico	m2	10,30
	j- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80
	k- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	m2	37,80
19	**Revestido de Azulejos frente y lateral de mesada h=m**	m2	1,90
20	**Vidrios dobles de 4 mm**	m2	17,64
21	**Rampa peatonal**	GL.	1,00
22	**Desague Pluvial**		
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26	ml	37,80
23	**Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso**	m2	23,40
24	**Instalación eléctrica**		
	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Boc.	8,00
	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	4,00
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	12,00
	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	11,00
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	5,00
	Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	mts	25,00
	Alimentacion para estractor de cocina	un	2,00
25	**Artefactos eléctricos**		
	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	6,00
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Un.	6,00
	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1,00
	Ventilador de techo de 56 "	Un.	5,00
25	**Registro eléctrico de 30 x 30 x70 cm**	un	3,00
26	**Instalación Sanitaria**		
	a- Instalación de Agua Corriente	un	1,00
	b- Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1,00
	c- Desagüe Cloacal	un	1,00
	d- Camara Septica	un	1,00
	e- Pozo ciego diametro 1.50 m y h =3.00m	un	1,00
	f- Registro 40x40	un	2,00
27	**Coneccion para gas de caseta a cocina Ca;eria de 3/4 galv.**	ml	2,00
28	**Limpieza final**	m2	93,80

OSCAR MOREL OSF
Ingeniero Civil

Ing. Carlos A. Vera
SECRETARIO DE OBRAS PÚB.
G.D.C.

BLOQUE DE COCINA - COMEDOR DE 10,90 x 8,60 NUEVO UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/TEJAS - 93,80 m2 ESC, Bas. Puerta del Sol - CAPIATA			
N°	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	**Preparación de la obra:**		
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	93,80
	b- Replanteo	M2	93,80
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC**	M3	10,73
3	**Estructura de H° A°:**		
	a- Zapatas de Hº Aº	M3	0,65
	b- Pilares de Hº Aº	M3	0,85
	c- Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº	M3	1,21
	d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	M3	3,06
	e- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00
4	**Muros de nivelación:**		
	a- De 0,30 m.	M2	20,78
5	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	23,44
6	**Aislación asfáltica :**		
	a- De paredes	M2	7,63
7	**Muros de elevación:**		
	a- De 0,15 para revocar	M2	46,04
	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	97,23
	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	22,00
	c- Caseta para garrafa de ladrillos vistos comunes y techo de Hª Aª 0,60x1,00 h=2,00	Ud	1,00
8	**Pilares:**		
	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	ML.	8,64
9	**Techo:**		
	a- Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	123,20
10	**Revoques:**		
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	176,02
	b- De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A°	M2	37,44
	c- De pilares de H° A°	ML.	7,00
	d- Moldura lineal en balancines	ML.	35,50
11	**Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.**	M2	87,28
12	**Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.**	M2	87,28
13	**Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.**	ML.	53,90
17	**Mesada de hª Aª para cocina**	ml	2,20
14	**Aberturas de madera:**		
	a- Puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	2,00
	B- Mesada de madera para expendio	UN.	1
15	**Aberturas metálicas:**		
	a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1,00
	b- Ventanas balancines	M2	17,64
	c- Puerta metalica con persianas tipo americana p/ caseta de garrafa. 0,80x1,80 con marco y herrajes	M2	1,44
16	**Alfeizar de ventanas:**		
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	44,80

OSCAR MOREL OS
Ingeniero Civi

Arq. Carlos A. Vera S.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
G.D.C.

17	**Pinturas:**		
	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	176,02
	b- De paredes revocados al latex	M2	176,02
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	13,13
	d- De viga cumbrera, galerìa, encadenado y pilares al latex	M2	37,44
	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	17,64
	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	97,19
	g- De tejuelones con barniz	M2	102,87
	h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50
	i- De puerta madera con barniz sintètico	M2	10,30
	j- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	79,80
	k- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	37,80
18	**Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)**	M2	1,90
19	**Vidrios dobles de 4 mm.**	M2	17,64
20	**Rampa peatonal**	GL.	1,00
21	**Desague Pluvial:**		
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	37,80
22	**Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso**	M2	23,40
23	**Instalación eléctrica:**		
	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	BOC.	6,00
	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	BOC.	4,00
	Alimentación de los circuitos de luces	BOC.	12,00
	Alimentación de los circuitos de tomas	BOC.	11,00
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	BOC.	5,00
	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25,00
	Alimentacion para estractor de cocina	UN	2,00
24	**Artefactos electricos:**		
	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	6,00
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	6,00
	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1,00
	Ventilador de techo de 56 "	UN.	5,00
25	**Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.**	UN.	3,00
26	**Instalación Sanitaria**		
	a- Instalación de Agua Corriente para mesada de cocina	un	1,00
	b- Inst. y provicion de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1,00
	c- Desagüe Cloacal de pileta con desengrasador	un	1,00
	d- Registro 40x40	un	2,00
	e- Camara Septica	un	1,00
	e- Pozo ciego diametro 1.50 m y h =3.00m	un	1,00
27	**Coneccion para gas de caseta a cocina . Cañeria de 3/4" Galv.**	ml	2,00
28	**Limpieza final**	M2	93,80

BLOQUE DE COCINA - COMEDOR DE 10,90 x 8,60 NUEVO UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/TEJAS - 93,80 m2 CEDM VIRGEN DEL ROSARIO - CAPIATA

OSCAR MOREL OSE
Ingeniero Civil

Arq. Carlos A. Vera S.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
G.D.C.

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Preparación de la obra:**		
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	93,80
	b- Replanteo	M2	93,80
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC**	M3	35,50
3	**Estructura de H° A°:**		
	a- Zapatas de Hº Aº	M3	0,65
	b- Pilares de Hº Aº	M3	0,85
	c- Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº	M3	1,21
	d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	M3	3,06
	e- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00
4	**Muros de nivelación:**		
	a- De 0,30 m.	M2	20,78
5	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	87,00
6	**Aislación asfáltica :**		
	a- De paredes	M2	7,63
7	**Muros de elevación:**		
	a- De 0,15 para revocar	M2	46,04
	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	97,23
	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	22,00
	c- Caseta para garrafa de ladrillos vistos comunes y techo de Hª Aª 0,60x1,00 h=2,00	Ud	1,00
8	**Pilares:**		
	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	ML.	8,64
9	**Techo:**		
	a- Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	123,20
10	**Revoques:**		
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	176,02
	b- De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A°	M2	37,44
	c- De pilares de H° A°	ML.	7,00
	d- Moldura lineal en balancines	ML.	35,50
11	**Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.**	M2	87,28
12	**Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.**	M2	87,28
13	**Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.**	ML.	53,90
17	**Mesada de hª Aª para cocina**	ml	2,20
14	**Aberturas de madera:**		
	a- Puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	2,00
	B- Mesada de madera para expendio	UN.	1
15	**Aberturas metálicas:**		
	a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1,00
	b- Ventanas balancines	M2	17,64
	c- Puerta metalica con persianas tipo americana p/ caseta de garrafa. 0,80x1,80 con marco y herrajes	M2	1,44
16	**Alfeizar de ventanas:**		
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	44,80
17	**Pinturas:**		
	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	176,02

OSCAR MOREL OSE
Ingeniero Civil

Arq. Carlos A. Ortiz
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
G.D.C.

	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	13,13
	d- De viga cumbrera, galerìa, encadenado y pilares al latex	M2	37,44
	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	17,64
	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	97,19
	g- De tejuelones con barniz	M2	102,87
	h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50
	i- De puerta madera con barniz sintètico	M2	10,30
	j- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	79,80
	k- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	37,80
18	**Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)**	M2	1,90
19	**Vidrios dobles de 4 mm.**	M2	17,64
20	**Rampa peatonal**	GL.	1,00
21	**Desague Pluvial:**		
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	37,80
22	**Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso**	M2	23,40
23	**Instalación eléctrica:**		
	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	BOC.	6,00
	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	BOC.	4,00
	Alimentación de los circuitos de luces	BOC.	12,00
	Alimentación de los circuitos de tomas	BOC.	11,00
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	BOC.	5,00
	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25,00
	Alimentacion para estractor de cocina	UN	2,00
24	**Artefactos electricos:**		
	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	6,00
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	6,00
	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1,00
	Ventilador de techo de 56 "	UN.	5,00
25	**Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.**	UN.	3,00
26	**Instalación Sanitaria**		
	a- Instalación de Agua Corriente para mesada de cocina	un	1,00
	b- Inst. y provicion de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1,00
	c- Desagüe Cloacal de pileta con desengrasador	un	1,00
	d- Registro 40x40	un	2,00
	e- Camara Septica	un	1,00
	e- Pozo ciego diametro 1.50 m y h =3.00m	un	1,00
27	**Coneccion para gas de caseta a cocina . Cañeria de 3/4" Galv.**	ml	2,00
28	**Limpieza final**	M2	93,80

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

Arq. Carlos A. Vera S.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
G.D.C.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Areguá, República del Paraguay, a los trece días del mes de diciembre de 2018.

Arq. Carlos Alberto Vera
Secretario Obras Públicas GDC

Hugo Javier González
Gobernador

Ing. Oscar Morel Oses
Contratista