CONTRATO

Entre la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, domiciliada en las calles Pedro Blasio Testanova y Mariano Roque Alonso en la ciudad de Asunción, representada para este acto por su Presidente el **DR. CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS,** nombrado al cargo por Acordada N° 1685 de fecha 03 de febrero de 2023, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **ITINERA S.A., RUC 80072876-9** domiciliada en la calle Iturbe N° 255 c/ Valeriano Zeballos de la ciudad de Luque, República del Paraguay, representada para este acto por el señor **JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ,** con Cédula de Identidad N° 3.411.233, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de **"REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 2° PISO DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN PARA JUZGADOS DEL FUERO PENAL ESPECIALIZADO - S.B.E. - AD REFERÉNDUM",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen **LA CONTRATANTE** y **EL CONTRATISTA**, en relación al Llamado del Programa Anual de Contrataciones **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 35/2023 "REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 2° PISO DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN PARA JUZGADOS DEL FUERO PENAL ESPECIALIZADO - S.B.E. - AD REFERÉNDUM" ID N° 425.703**, adjudicada por Resolución del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia S2. N° 247 de fecha 29 de agosto de 2023 y que serán proveídos por **EL CONTRATISTA** a **LA CONTRATANTE**, de acuerdo a los documentos del presente contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del **CONTRATISTA**:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 425.703.**

DR. CÉSAR M. DIESEL JUNGHANNS
PRESIDENTE C.S.J.

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 35/2023 "REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 2° PISO DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN PARA JUZGADOS DEL FUERO PENAL ESPECIALIZADO - S.B.E. - AD REFERÉNDUM" ID N° 425.703,** convocado por **LA CONTRATANTE** según Resolución del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia S2. N° 106 de fecha 11 de mayo de 2023. La adjudicación fue realizada según Resolución del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia S2. N° 247 de fecha 29 de agosto de 2023.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

El precio unitario y total ofertado comprende todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra **EL CONTRATISTA** en la ejecución del contrato. Queda entendido que están incluidos así mismo, los gastos generales y las utilidades del **CONTRATISTA**, así como los imprevistos y cualquier otro costo necesario conforme a lo previsto en este contrato, con excepción de cualquier ajuste de precios de acuerdo a las fórmulas y procedimientos establecidos.

Para los fines de este Contrato, se conviene en establecer que el monto total es de **G. 2.729.400.000 (Guaraníes dos mil setecientos veintinueve millones cuatrocientos mil)** I.V.A. incluido si correspondiese, determinado en base a los precios unitarios que figuran en la Planilla de Oferta del **CONTRATISTA**, y a la cantidad adjudicada por Resolución, cuyos ítems se detallan a continuación:

LOTE N° 1 "OBRAS CIVILES".

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72102801-001**	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**Unidad Medida Global**	**1**		**174.952.427**
1.1		Obras provisionales	Unidad Medida Global	1	14.046.826	14.046.826
1.2		Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	1.180	3.526	4.160.680
1.3		Demolición de mampostería de 0,15 m.	Metros cuadrados	478	27.084	12.946.152
1.4		Desmonte de mamparas de cartón prensado revestido en melamina	Metros cuadrados	323	39.019	12.603.137
1.5		Retiro de tabiques y divisorias de placas de yeso acartonado.	Metros cuadrados	450	39.019	17.558.550
1.6		Remosión y retiro de cielorraso de metal desmontable	Metros cuadrados	1.250	28.736	35.920.000
1.7		Demolición de piso de granito reconstituido	Metros cuadrados	1.180	27.504	32.454.720
1.8		Retiro de artefactos de iluminación, tomas eléctricas, tomas telefónicas y redes.	Unidad Medida Global	1	10.145.012	10.145.012
1.9		Retiro de equipos de refrigeración, cañerías y accesorios	Unidad Medida Global	1	19.509.639	19.509.639
1.10		Demolición de Baños: Retiro de instalaciones, mesadas, artefactos, pisos, azulejos y accesorios.	Unidad Medida Global	1	15.607.711	15.607.711
2	**72102801-001**	**MAMPOSTERIA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**19.669.230**
2.1		Elevación de 0,15 m con ladrillo hueco interior	Metros cuadrados	210	93.663	19.669.230

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

DR. CÉSAR M. DIESEL JUNGHANNS
PRESIDENTE C.S.J.

3	**72102801-001**	**REVOQUES**	**Unidad Medida Global**	**1**		**26.747.925**
3.1		Revoque de pared interior 1 capa, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	245	46.521	11.397.645
3.2		Revoque hidrofugo Tipo peinado, para asentamiento de cerámica en baños	Metros cuadrados	330	46.516	15.350.280
4	**72102801-001**	**CIELORRASO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**169.541.650**
4.1		En placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 60,5 cm x 60,5 cm, estructura perfilería aluminio anodizado natural, soporte con alambre galvanizado n° 14.	Metros cuadrados	1.180	126.402	149.154.360
4.2		Colocación de cielorraso de metal desmontable	Metros cuadrados	70	291.247	20.387.290
5	**72102801-001**	**REVESTIDOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**28.824.840**
5.1		Revestido de mampostería con azulejos tipo piso-pared calidad PEI 4, color blanco en sanitarios tipo monoquema.	Metros cuadrados	330	87.348	28.824.840
6	**72102801-001**	**PISOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**212.354.348**
6.1		Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	Metros cuadrados	1.180	29.174	34.425.320
6.2		De porcelanato - masa única - 60 cm x 60 cm	Metros cuadrados	1.180	147.042	173.509.560
6.3		Umbral de granito natural	Metro lineal	12	368.289	4.419.468
7	**72102801-001**	**ZOCALOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.792.255**
7.1		De porcelanato - masa única -, ancho 10 cm	Metro lineal	331	32.605	10.792.255
8	**72102801-001**	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**53.143.567**
8.1		Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -				
8.1.1		En sanitario de magistrados hasta columna de bajada más cercana.	Unidad Medida Global	4	3.121.542	12.486.168
8.1.2		En sanitario de familiar hasta columna de bajada más cercana.	Unidad Medida Global	1	2.468.134	2.468.134
8.1.3		En sanitario de funcionarios hasta columna de bajada más cercana.	Unidad Medida Global	2	3.121.542	6.243.084
8.2		Agua corriente				
8.2.1		En sanitario de magistrados.	Unidad Medida Global	4	4.682.313	18.729.252
8.2.2		En sanitario familiar	Unidad Medida Global	1	3.852.303	3.852.303
8.2.3		En sanitario funcionarios	Unidad Medida Global	2	4.682.313	9.364.626
9	**72102801-001**	**ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**58.454.131**
9.1		Baño Magistrados: losa sanitaria - incluye inodoro con cisterna baja, tapa para inodoro acolchado, perchero metálico, portarrollo de PVC adosado a pared -, jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT.	Unidad Medida Global	4	5.462.699	21.850.796

DR. CÉSAR M. DIESEL JUNGHANNS
PRESIDENTE C.S.J.

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

9.2		Baño Funcionarios: losa sanitaria - incluye inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálico adosado a pared, jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT.	Unidad Medida Global	2	9.661.903	19.323.806
9.3		Mesadas en granito natural, con zócalo de 10 cm de alto y pollera de 15 cm. de alto, incluye bacha de losa de adosar con accesorios y sifón cromado.	Metros cuadrados	8	1.240.567	9.924.536
9.4		Baño Familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo de PVC adosado a pared, jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT. 60 cm x 80 cm.	Unidad Medida Global	1	5.428.661	5.428.661
9.5		Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar. Una fija por la pared y la otra móvil.	Unidad	1	1.926.332	1.926.332
10	**72102801-001**	**INSTALACION ELECTRICA - Electroductos y Cableados**	**Unidad Medida Global**	**1**		**259.699.413**
10.1		Interruptor termomagnético de 1x16 amperios, curva C, valores mínimos: Icu = 6kA, Ics=100%Icu, Uimp=6kV, clase 3, niveles de tensión 230/400 voltios. Indicador ON - OFF en la perilla.	Unidad	62	137.169	8.504.478
10.2		Interruptor termomagnético de 3x125 amperios, caja moldeada, valores mínimos: Icu = 18kA, Ics=100%Icu, Uimp=6kV, Ui =690V. Indicador ON - OFF en la perilla. Categoría A.	Unidad	2	1.646.029	3.292.058
10.3		Dos Toma Corriente con polo a tierra para computadora tipo euroamericano, nivel de tensión mínima de 230 voltios, 10 amperios, en caja externa de 3 módulos, con un módulo ciego central.	Unidad	90	362.126	32.591.340
10.4		Seca manos eléctrico carcasa metálica en acero cromado con motor potencia mínimo de 1500 vatios, tensión mínima 220 voltios.	Unidad	7	2.068.510	14.479.570
10.5		Toma Corriente con polo a tierra tipo euroamericano, nivel de tensión mínima de 230 voltios, 16 amperios, en caja externa de 2 módulos, con un módulo ciego.	Unidad	4	241.417	965.668
10.6		Toma Corriente con polo a tierra tipo euroamericano, nivel de tensión mínima de 230 voltios, un tomacorriente de mínimo de 16 amperios, en placa de embutir de 3 módulos, con dos módulos ciegos.	Unidad	15	362.126	5.431.890
10.7		Interruptor para luces, nivel de tensión mínima de 230 voltios, intensidad de corriente mínima de 16 amperios, con caja externa de 2 módulos, con un módulo ciego.	Unidad	20	241.417	4.828.340
10.8		Interruptor de combinación para luces, nivel de tensión mínima de 230 voltios, intensidad de corriente mínima de 16 amperios, con caja externa de 2 módulos, con un módulo ciego.	Unidad	14	274.338	3.840.732
10.9		Interruptor para luces, nivel de tensión mínima de 230 voltios, intensidad de corriente mínima de 16 amperios, con planta de embutir de 3 módulos, con dos módulos ciegos.	Unidad	10	241.417	2.414.170
10.10		Dos interruptores para luces, nivel de tensión mínima de 230 voltios, intensidad de corriente mínima de 16 amperios, con planta de embutir de 3 módulos, con dos módulos ciegos.	Unidad	3	362.126	1.086.378
10.11		Tres interruptores para luces, nivel de tensión mínima de 230 voltios, intensidad de corriente mínima de 16 amperios, con planta de embutir de 3 módulos, con dos módulos ciegos.	Unidad	1	493.809	493.809
10.12		Dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias para riel dim, unipolar, valores mínimos Ue=275 voltios, Imax= 20 kA(8/20), In = 10kA(8/20), Up<1,1 kV. Indicador de estado por medio de color	Unidad	4	526.760	2.107.040
10.13		Barras de cobre de 50x50x400 mm, con dos aisladores para barra en baja tensión para mínimo 400 amperios, tensión máxima de 6kV.Realizar perforaciones roscadas para circuitos.	Unidad	5	384.074	1.920.370
10.14		COTIZAR CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LLAMADO	Unidad	36	158.028	5.689.008

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

DR. CÉSAR M. DIESEL JUNGHANNS
PRESIDENTE C.S.J.

10.15		Cable tipo doble aislación antillama de 3x4 mm2 sin plomo, para baja tensión, temperatura máxima permanente de 70 grados centígrados. Cotizar por metro.	Metros	1.627	19.753	32.138.131
10.16		Pestillo eléctrico para puerta, con transformador en caja protectora, pulsador.	Unidad	16	526.760	8.428.160
10.17		Cable tipo doble aislación antillama de 3x2,5 mm2 sin plomo, para baja tensión, temperatura máxima permanente de 70 grados centígrados. Cotizar por metro.	Metros	415	7.133	2.960.195
10.18		Caño corrugado de 3/4", antillama. Cotizar por metro	Metros	360	1.975	711.000
10.19		Alambre número mínimo 14 acerado. Cotizar por metro.	Metros	360	1.097	394.920
10.20		Cable tipo doble aislación antillama de 1,5 mm2 sin plomo, temperatura máxima permanente de 70 grados centígrados, para baja tensión. Cotizar por metro.	Metros	1.100	1.646	1.810.600
10.21		Cable tipo multifilar, antillama de 1 mm2, sin plomo, temperatura máxima permanente de 70 grados centígrados, para baja tensión. Cotizar por metro.	Metros	500	1.207	603.500
10.22		Cable tipo multifilar, antillama de 2,5 mm2 sin plomo, temperatura máxima permanente de 70 grados centígrados, para baja tensión. Cotizar por metro.	Metros	1.080	2.744	2.963.520
10.23		Canaleta plástica de dimensiones mínimas 27 cm x 30 cm x 200 cm con adhesivo sin divisoria central. Con tornillo de fijación para mampara. (presentación en tira)	Unidad	220	49.381	10.863.820
10.24		PG (prensacable) con tuerca con valores mínimos - Diámetro interno: 10,5 mm. Para cables de 4 a 8 mm2.	Unidad	66	1.646	108.636
10.25		Bandeja portacable de medidas mínimas de 300x64x3000 mm, con sus accesorios de fijación entre bandejas. Dos varillas roscadas para soporte bandeja, soporte metálico horizontal, con tarugo metálico para hormigón colocado por cada metro. (presentación en tira)	Unidad	60	526.760	31.605.600
10.26		Curva de 90 grados para bandeja portacable de 300x64x3000 mm. Con sus elementos de fijación entre bandejas	Unidad	6	210.704	1.264.224
10.27		Caja de conexión de plástico antillama octogonal.	Unidad	150	3.841	576.150
10.28		Cable Tipo doble aislación, XLPE, sección 35 mm2.	Metros	12	43.894	526.728
10.29		Terminal ojal para sección de cable de 35 mm2, con bulón roscado y tuerca para fijar por barra.	Unidad	4	16.461	65.844
10.30		COTIZAR CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL LLAMADO	Unidad	140	368.733	51.622.620
10.31		Extractor de aire en sanitario, 110 m3/hora. Incluye ductos y rejillas.	Unidad	1	3.178.120	3.178.120
10.32		Extractor de aire en sanitario, 25 m3/hora. Incluye ductos y rejillas.	Unidad	2	3.065.744	6.131.488
10.33		Extractor de aire en sanitario, 115 m3/hora. Incluye ductos y rejillas.	Unidad	1	3.283.473	3.283.473
10.34		Extractor de aire en sanitario, 65 m3/hora. Incluye ductos y rejillas.	Unidad	1	3.178.120	3.178.120
10.35		Extractor de aire en sanitario, 36 m3/hora. Incluye ductos y rejillas.	Unidad	1	3.072.768	3.072.768
10.36		Extractor de aire en sanitario, 136 m3/hora. Incluye ductos y rejillas.	Unidad	1	3.388.825	3.388.825
10.37		Extractor de aire en sanitario, 62 m3/hora. Incluye ductos y rejillas.	Unidad	1	3.178.120	3.178.120
11	**72102801-001**	**CARPINTERIA DE MADERA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**30.813.680**
11.1		Puerta de baño tipo placa en madera cedro, de 0,70mx1,80m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas.	Unidad	10	1.531.671	15.316.710

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

DR. CÉSAR M. DIESEL JUNGHANNS
PRESIDENTE C.S.J.

11.2		Puerta tipo placa en madera cedro, de 0,80m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas	Unidad	7	1.616.992	11.318.944
11.3		Puerta tipo placa en madera cedro, de 1,00m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes para baño de discapacitados y cerraduras cromadas	Unidad	1	1.709.704	1.709.704
11.4		Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	Unidad	6	411.387	2.468.322
12	**72102801-001**	**CARPINTERIA METALICA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.912.466**
12.1		Puerta de acceso retén - 0,90 m x 2,10 m incluye pasador y candado.	Unidad	1	2.912.466	2.912.466
13	**72102801-001**	**PINTURA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**43.337.571**
13.1		Al latex PVA, tratamiento previo con sellador	Metros cuadrados	993	32.911	32.680.623
13.2		Al aceite, tratamiento previo con sellador	Metros cuadrados	48	31.871	1.529.808
13.3		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	95	94.128	8.942.160
13.4		De abertura metálica con esmalte sintético en acceso retén	Metros cuadrados	6	30.830	184.980
14	**72102801-001**	**MAMPARAS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**413.278.009**
14.1		Tipo M1 cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural.	Metros cuadrados	830	374.697	310.998.510
14.2		Tipo M2 cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico con vidrios de 6mm de 1,20x1,00m - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural.	Metros cuadrados	15	382.597	5.738.955
14.3		Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas-.	Unidad	36	694.509	25.002.324
14.4		Mostrador de atención 1,50 m x0,60 m h= 1,10m con tapa de granito natural (ver detalle)	Unidad	19	3.511.735	66.722.965
14.5		Pestillo eléctrico para puertas de despacho	Unidad	15	321.017	4.815.255
15	**72102801-001**	**SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**90.985.626**
15.1		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema	Unidad Medida Global	1	21.253.474	21.253.474
15.2		Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	Unidad	1	11.120.494	11.120.494
15.3		Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -	Unidad	8	295.457	2.363.656
15.4		Detector Humo Calor.	Unidad	65	340.911	22.159.215
15.5		Sirena acústica de alarma contra incendios	Unidad	1	340.911	340.911
15.6		Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	Unidad	8	187.501	1.500.008
15.7		Luz autónoma de emergencia.	Unidad	12	340.911	4.090.932
15.8		Alarma audiovisual, incluye pulsador manual.	Unidad	6	340.911	2.045.466

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

DR. CÉSAR M. DIESEL JUNGHANNS
PRESIDENTE C.S.J.

15.9		Rociadores	Unidad	57	85.228	4.857.996
15.10		Instalación y puesta en marcha del sistema	Unidad Medida Global	1	21.253.474	21.253.474
16	**72102801-001**	**TELEFONIA Y RED DE DATOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**154.389.824**
16.1		Switch EX2300 48-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+	Unidad	2	14.334.349	28.668.698
16.2		Cable UTP Cat.6A.	Metro lineal	3.355	14.829	49.751.295
16.3		Cables de patch de 3 metros Cat.6A.	Unidad	50	173.001	8.650.050
16.4		Cables de patch de 1 metro Cat.6A.	Unidad	50	138.401	6.920.050
16.5		Jack hembra RJ-45 Cat.6A.	Unidad	100	98.364	9.836.400
16.6		Caja Externa + Face Plate de 2 posiciones.	Unidad	50	69.102	3.455.100
16.7		Patch Panel 24 puertos descargado.	Unidad	2	615.541	1.231.082
16.8		Rack cerrado 19" 42U	Unidad	1	9.208.881	9.208.881
16.9		Canal de tensión 19" 1U	Unidad Medida Global	1	316.344	316.344
16.10		Canaleta plástica 27 cm x 30 cm	Metro lineal	200	25.208	5.041.600
16.11		Caño corrugado 32mm	Metro lineal	125	5.931	741.375
16.12		Cinta Ordenadora de cables 10 mts negra	Unidad	4	187.829	751.316
16.13		Cableado UTP por puesto	Unidad	50	177.944	8.897.200
16.14		Instalación de canaleta por metro	Metro lineal	200	12.851	2.570.200
16.15		Instalación de caño corrugado por metro	Metro lineal	125	15.027	1.878.375
16.16		Certificación UTP	Unidad	50	53.383	2.669.150
16.17		Montaje de Rack	Unidad Medida Global	1	242.201	242.201
16.18		Jack hembra RJ-45 Cat.6.	Unidad	27	61.291	1.654.857
16.19		Cable Telefónico	Metro lineal	1.755	3.955	6.941.025
16.20		Cableado Telefonia por puesto	Metro lineal	27	179.920	4.857.840
16.21		Pareado Multipar telefónico	Metro lineal	27	3.955	106.785
17	**72102801-001**	**VARIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**25.103.038**
17.1		Remoción y recolocación de bandeja de protección para retiro de escombros sobre la calle Testanova	Unidad Medida Global	1	13.632.681	13.632.681
17.2		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	11.470.357	11.470.357
Precio Total LOTE N° 1						**1.775.000.000**

DR. CÉSAR M. DIESEL JUNGHANNS
PRESIDENTE C.S.J.

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

LOTE N° 2 "CLIMATIZACIÓN"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102801-001	CLIMATIZACIÓN	Unidad	1		954.400.000
1.1		MKT4 1800G50A4 Fan coil Ducto	Unidad	2	5.169.994	10.339.988
1.2		MKT3-1000G30A Fan coil Ducto	Unidad	2	4.745.591	9.491.182
1.3		MKT3-1400G12A Fan coil Ducto	Unidad	2	4.899.919	9.799.838
1.4		MKT3-1400G30A Fan coil Ducto	Unidad	3	4.899.919	14.699.757
1.5		MKT3-800G30A Fan coil Ducto	Unidad	1	4.618.271	4.618.271
1.6		MKT3H-800G70A Fan coil Ducto	Unidad	14	4.668.427	65.357.978
1.7		MKT3H-800G50A Fan coil Ducto	Unidad	3	5.401.486	16.204.458
1.8		MKT4H-400G30A Fan coil Ducto	Unidad	3	3.291.048	9.873.144
1.9		MKT4H-500G30A Fan coil Ducto	Unidad	1	3.688.443	3.688.443
1.10		Cañerias polipropileno soldable termofusión, con aislación. (Unidades interiores, válvulas de cierre, llave selectora de velocidad), aislaciones, cañería de drenaje de evaporadores, soportes para los equipos, puesta en marcha del sistema)	Unidad	1	342.712.611	342.712.611
1.11		Ducto de chapa galvanizada, ductos flexibles, difusores de inyección de aire, junta lona, puerta de inspección para acceso a evaporadores. Puesta en marcha del sistema.	Unidad	1	150.469.958	150.469.958
1.12		Cañerías de hierro para montante de alimentación y retorno independiente de agua fría para el 2do piso, aislado térmicamente, dimensionado según caudal	Unidad	1	108.801.354	108.801.354
1.13		Bomba de agua principal para 2do piso, tipo vertical en línea	Unidad	1	55.558.138	55.558.138
1.14		Tablero de alimentación eléctrica para arranque y protecciones de bombas para el 2do piso.	Unidad	1	27.007.428	27.007.428
1.15		Tablero de alimentación para fancoils y umas del 2do.	Unidad	1	125.777.452	125.777.452
Precio Total LOTE N° 2						954.400.000

El Banco y Número de Cuenta, del **CONTRATISTA**, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es Banco Continental S.A.E.C.A., Cuenta Corriente N° 00-06-23-00869807-01.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia del presente contrato será hasta la recepción definitiva de la obra.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

EL **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** se encuentra designado por **LA CONTRATANTE** a través del Acto Administrativo correspondiente. El mismo deberá comunicar en tiempo y forma si **EL CONTRATISTA** ha incumplido lo convenido, a fin de aplicar las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato.

DR. CÉSAR M. DIESEL JUNGHANNS
PRESIDENTE C.S.J.

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

La descripción de la obra se encuentra establecida en las Especificaciones Técnicas del Pliegos de Bases y Condiciones y la cláusula sexta del presente contrato

12. PORCENTAJE, NÚMEROS Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

13. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

DR. CÉSAR M. DIESEL JUNGHANNS
PRESIDENTE C.S.J.

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

17. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción Capital de la República del Paraguay al día 26 del mes septiembre del año 2023.

LA CONTRATANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DR. CÉSAR M. DIESEL JUNGHANNS
PRESIDENTE C.S.J.

DR. CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS

EL CONTRATISTA: ITINERA S.A.

JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9