CONTRATO N° 10/2022
"Construcción para la Ampliación de Edificio de CONACYT"

Entre el **Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**, domiciliada en Dr. Justo Prieto 223 esq. Teófilo del Puerto, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su Ministro Presidente, el **Ing. Ind. Bernabé Eduardo Felippo**, con Cédula de Identidad N° 294.082, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma unipersonal **Szklarkiervicz Ingeniería**, domiciliada en José Rivera Nº 1087 de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. Diego Szklarkiervicz Kaller**, con Cédula de Identidad N° 1.398.623, en su carácter de Propietario, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de Construcción para la ampliación de Edificio de CONACYT, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Objeto del contrato

El objeto del contrato es: Construcción para la ampliación de Edificio de CONACYT

2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato;
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor;
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

1. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato;
2. Garantía de Anticipo;
3. Seguro contra daños a terceros, contra accidentes de trabajo y contra riesgos en la zona de obras.

4. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 415916.

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

Dr. Justo Prieto Nº 223 esquina Teófilo del Puerto - Asunción, Paraguay. Telefax: 506 223
Página Web: www.conacyt.gov.py

CONTRATO N° 10/2022
"Construcción para la Ampliación de Edificio de CONACYT"

b. Otras consideraciones presupuestarias: Teniendo en cuenta que el llamado es Plurianual, la validez de la presente contratación está sujeta a la aprobación presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2023, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 14 de la Ley 2051/03.

5. Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 01/2022, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones del CONACYT. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 439/2022.

6. Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ALBAÑILERÍA Y ESTRUCTURA					
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Obrador / Deposito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo de chapa ondulada de zinc, contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada)	m2	40,00	124.928	4.997.120
1.2	Cartel de Obra (2,50mx1,50m). (Ver detalle)	gl	1,00	1.054.080	1.054.080
1.3	Desmonte de Techo Metálicos de Estacionamiento y pasillo PB	m2	321,00	7.028	2.255.988
1.4	Retiro de ventanas de vidrio templado y perfilería de aluminio	m2	8,80	67.150	590.920
1.5	Demolición de Estructura de H°A° en Acceso de Edificio	m3	3,60	63.245	227.682
1.6	Demolición de muros de ladrillos, espesor 15cm, pasillo PB y unión 1er P y existente	m2	111,00	21.863	2.426.793
1.7	Demolición de piso y contrapiso, pasillo PB	m2	39,00	21.863	852.657
1.8	Vallado de obra de chapas zinc alum N° 28, con puntales de madera	m2	158,40	21.100	3.342.240
1.9	Replanteo y marcación	m2	358,00	4.920	1.761.360
1.10	Instalación eléctrica provisoria- incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 8 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-	unidad	1,00	1.194.624	1.194.624
1.11	Instalación de agua corriente provisoria - incluye cañería 3/4" en PVC y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	unidad	1,00	616.832	616.832
2	**FUNDACIONES**				
2.1	Pilotes perforados de H°A° - 40cm de diámetro	ml	424,00	190.000	80.560.000

DIEGO SYKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 13908

Dr. Justo Prieto Nº 223 esquina Teófilo del Puerto - Asunción, Paraguay Telefax: 506 223
Página Web: www.conacyt.gov.py

CONTRATO N° 10/2022
"Construcción para la Ampliación de Edificio de CONACYT"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.2	Cabezales de H°A°	m3	38,10	2.000.000	76.200.000
2.3	Vigas de Fundaciones y de Equilibrio	m3	6,80	2.200.000	14.960.000
3	**ESTRUCTURA DE Ho Ao**				
3.1	Pilares H°A° T100 - Terminación a la Vista PB	m3	8,80	2.900.000	25.520.000
3.2	Vigas de Hormigón Armado T100 - Terminación a la Vista PB	m3	21,00	2.300.000	48.300.000
3.3	Losas de Hormigón Armado T100 - Terminación a la Vista PB	m3	39,60	2.400.000	95.040.000
3.4	Escalera H°A° - Terminación a la Vista - PB a 1er Piso	m3	6,00	2.100.000	12.600.000
3.5	Pilares H°A° T200 - Terminación a la Vista 1P	m3	7,00	2.550.000	17.850.000
3.6	Vigas de Hormigón Armado T200 - Terminación a la Vista 1P	m3	21,00	1.900.000	39.900.000
3.7	Losas de Hormigón Armado T200 - Terminación a la Vista 1P	m3	39,60	2.100.000	83.160.000
3.8	Escalera H°A° - Terminación a la Vista - 1er y Segundo piso	m3	3,00	2.100.000	6.300.000
3.9	Pilares H°A° T300 - Terminación a la Vista PB	m3	6,40	2.100.000	13.440.000
3.10	Cuadro H°A° en ventanas de fachadas - Terminación a la Vista	m3	8,50	1.800.000	15.300.000
MAMPOSTERÍAS					
4	**MAMPOSTERÍAS PLANTA BAJA**				
4.1	Elevación de 0,20m, de ladrillos huecos	m2	23,00	73.200	1.683.600
4.2	Elevación de 0,15m, de ladrillos comunes	m2	70,00	71.830	5.028.100
4.3	Elevación de 0,15 m, de ladrillos Laminados, visto una cara.	m2	93,00	120.000	11.160.000
5	**MAMPOSTERÍAS PRIMER PISO**				
5.1	Elevación de 0,20m, de ladrillos huecos	m2	63,00	73.200	4.611.600
5.2	Elevación de 0,15m, de ladrillos comunes	m2	155,10	71.830	11.140.833
5.3	Elevación de 0,15 m, de ladrillos Laminados, visto una cara.	m2	239,20	120.000	28.704.000
6	**MAMPOSTERÍAS SEGUNDO PISO**				
6.1	Elevación de 0,20m, de ladrillos huecos	m2	213,00	80.000	17.040.000
6.2	Elevación de 0,15 m, de ladrillos Laminados, visto una cara.	m2	419,20	110.000	46.112.000
7	**AISLACIONES**				
7.1	Horizontal de muros, con pintura asfáltica	m2	113,38	40.000	4.535.111
8	**CONTRAPISOS**				
8.1	De Hormigón de cascotes, espesor de 0,10 m. - Primer piso	m2	402,00	31.000	12.462.000

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRESIDENCIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Justo Prieto Nº 223 esquina Teófilo del Puerto - Asunción, Paraguay - Telefax: 506 223
Página Web: www.conacyt.gov.py

CONTRATO N° 10/2022
"Construcción para la Ampliación de Edificio de CONACYT"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8.2	Carpeta de regularización.	m2	402,00	17.900	7.195.800
REVOQUES					
9	**REVOQUES PLANTA BAJA**				
9.1	Azotada hidrófuga, mortero 1:3 + Hidrófugo	m2	93,00	15.000	1.395.000
9.2	Revoque interior de paredes, pilares y vigas, en dos capas, terminación fratachado y fieltrado. Incluye Mochetas y Aristas	m2	279,00	32.200	8.983.800
10	**REVOQUES PRIMER PISO**				
10.1	Azotada hidrófuga, mortero 1:3 + Hidrófugo	m2	302,20	15.000	4.533.000
10.2	Revoque interior de paredes, pilares y vigas, en dos capas, terminación fratachado y fieltrado. Incluye Mochetas y Aristas	m2	612,40	32.000	19.596.800
10.3	Revoque exterior, en dos capas, terminación fratachado y fieltrado	m2	213,00	40.000	8.520.000
11	**REVOQUES SEGUNDO PISO**				
11.1	Azotada hidrófuga, mortero 1:3 + Hidrófugo	m2	632,20	15.000	9.483.000
11.2	Revoque interior de paredes, pilares y vigas, en dos capas, terminación fratachado y fieltrado. Incluye Mochetas y Aristas	m2	632,20	32.000	20.230.400
11.3	Revoque exterior, en dos capas, terminación fratachado y fieltrado	m2	213,00	40.000	8.520.000
12	**PISOS Y ZÓCALOS**				
12.1	Piso de porcelanato, masa única, 60 x 60 cm, color a Beige, en interior Pasillo Pb y 1er piso	m2	395,00	115.000	45.425.000
12.2	Zócalo porcelanato, masa única, Color Beige o Negro	ml	174,00	24.000	4.176.000
13	**PISOS Y ZÓCALOS**				
13.1	Revestimiento de Azulejos, 30x30cm, hasta 2,40m de altura, en baños y cocina.	m2	59,00	79.000	4.661.000
13.2	Lístelo cerámico colocado a 2,40m de altura en baños y cocina.	ml	28,00	150.000	4.200.000
13.3	Mesada de Granito Natural Color Verde Ubatuba	m2	1,44	730.000	1.051.200
13.4	Huellas y contra huellas de Granito Natural Verde Ubatuba	m2	20,80	730.000	15.184.000
13.5	Zócalos de Granito Natural Verde Ubatuba	ml	24,00	100.000	2.400.000
14	**ABERTURAS**				

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRESIDENCIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Justo Prieto Nº 223 esquina Teófilo del Puerto - Asunción, Paraguay - Telefax: 506 223
Página Web: www.conacyt.gov.py

CONTRATO N° 10/2022
"Construcción para la Ampliación de Edificio de CONACYT"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
14.1	Cielorraso de placas 60x60cm de yeso acartonado, desmontable, espesor 9,5mm, y perfilería de aluminio	m2	380,00	109.000	41.420.000
14.2	PP1 - Puerta Placa, 0,70 x 2,10 m, Marcos de Lapacho, Contramarcos de Cedro. Terminación Lustrado. Incluye: Cerraduras, herrajes y accesorios	Unidad	6,00	945.000	5.670.000
14.3	PP2 - Puerta Placa, 0,80 x 2,10 m, Marcos de Lapacho, Contramarcos de Cedro. Terminación Lustrado. Incluye: Cerraduras, herrajes y accesorios	Unidad	4,00	935.000	3.740.000
14.4	Ventanas de vidrio templado, color bronce, de 10mm de espesor, Perfileria de Aluminio Tipo Innova - 1ER Y 2DO PISO	m2	94,20	900.000	84.780.000
15	**PINTURAS**				
15.1	Tratamiento de pared exterior ladrillo laminado visto, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	751,40	14.000	10.519.600
15.2	Interior, paredes, al látex, previo enduido	m2	651,40	25.000	16.285.000
15.3	Interior, cielorrasos, al látex	m2	380,00	25.000	9.500.000
15.4	Exterior, cielorrasos, al látex - Pilares/ Vigas y Losas Techo PB	m2	336,00	25.000	8.400.000
16	**TECHO METÁLICO**				
16.1	Placas de Apoyo 150x400x9,5mm	unid	16,00	100.000	1.600.000
16.2	Vigas Metálicas de perfiles de chapa doblada, Doble U140x40x3,20mm. Reticulado de Ángulos 2xL 1 1/2" x1/8" Terminación 2 manos de anti óxido + 2 manos de pintura sintética	ml	104,00	270.000	28.080.000
16.3	Correas Metálicas C120x40x17x2.50mm	ml	408,80	55.000	22.484.000
16.4	Enchapado de techo, chapas termo acústicas con alma de poliuretano 38mm y Chapa superior trapezoidal color cerámica y chapa inferior blanca lisa	m2	355,00	150.000	53.250.000
16.5	Tensores de Varillas lisas 12mm	ml	90,00	10.000	900.000
16.6	Cruces de San Andrés - Varillas de 10mm	ml	168,00	6.000	1.008.000
16.7	Canaleta de chapa galvanizada N°24 doblada, desarrollo 100cm. Terminación 2 manos de anti óxido + 2 manos de pintura sintética	ml	48,00	120.000	5.760.000
INSTALACIÓN SANITARIA					
17	**ARTEFACTOS CON GRIFERÍA**				
17.1	Pileta lavamanos con pedestal	Unidad	4,00	550.000	2.200.000

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRESIDENCIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Justo Prieto Nº 223 esquina Teófilo del Puerto - Asunción, Paraguay Telefax: 506 223
Página Web: www.conacyt.gov.py

CONTRATO N° 10/2022
"Construcción para la Ampliación de Edificio de CONACYT"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
17.2	Inodoros, tapa y cisterna baja con mochila	Unidad	3,00	700.000	2.100.000
17.3	Inodoros, tapa, cisterna baja con mochila y pulsador para Personas con capacidades diferentes	Unidad	1,00	1.000.000	1.000.000
17.4	Canillas, agua fría, para lavatorios, pico alto	Unidad	4,00	280.000	1.120.000
17.5	Canilla lava pie, agua fría, cromado pico manguera	Unidad	4,00	110.000	440.000
17.6	Canilla, para cocina, agua fría, pico móvil	Unidad	1,00	250.000	250.000
17.7	Canillas, para patio, agua fría, bronce, pico manguera	Unidad	2,00	110.000	220.000
17.8	Portarrollos cerámico	Unidad	5,00	30.000	150.000
17.9	Toallero cerámico	Unidad	5,00	30.000	150.000
17.10	Jabonera cerámica	Unidad	5,00	30.000	150.000
17.11	Percha cerámica	Unidad	5,00	23.000	115.000
17.12	Pileta de acero inoxidable, doble bacha, para cocina	Unidad	1,00	650.000	650.000
17.13	Espejo Float 4mm	m2	2,00	190.000	380.000
18	**INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE**				
18.1	Conexión a la red publica	gl	1,00	790.000	790.000
18.2	Cañería PVC rígida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 1/2", para distribución de agua	ml	21,00	25.000	525.000
18.3	Cañería PVC rígida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1", para distribución de agua	ml	18,00	25.000	450.000
18.4	Llave de Paso 1 1/2" tipo esclusa	Unidad	2,00	200.000	400.000
18.5	Llave de Paso 1" tipo esclusa	Unidad	5,00	120.000	600.000
18.6	Instalación de agua corriente en baño	Unidad	3,00	700.000	2.100.000
18.7	Instalación de agua corriente en Baño para Personas con capacidades diferentes	Unidad	1,00	700.000	700.000
18.8	Instalación de agua corriente en Cocina	Unidad	1,00	600.000	600.000
19	**DESAGÜE CLOACAL**				
19.1	Cámara de Inspección 60x60 cm	Unidad	2,00	250.000	500.000
19.2	Cámara de Inspección final, con Sifón Desconector	Unidad	1,00	280.000	280.000
19.3	Caño PVC Ø 100 mm	ml	24,00	30.000	720.000
19.4	Caño PVC Ø 75 mm, para ventilación	ml	16,00	13.000	208.000
19.5	Instalación de desagüe cloacal en Baño	Unidad	3,00	700.000	2.100.000
19.6	Instalación de desagüe cloacal en Baño para Personas con capacidades diferentes	Unidad	1,00	700.000	700.000

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398625

Dr. Justo Prieto Nº 223 esquina Teófilo del Puerto - Asunción, Paraguay Telefax: 506 223
Página Web: www.conacyt.gov.py

CONTRATO N° 10/2022
"Construcción para la Ampliación de Edificio de CONACYT"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
19.7	Instalación de desagüe cloacal en Cocina	Unidad	1,00	650.000	650.000
20	**DESAGÜE PLUVIAL**				
20.1	Caño de bajada pluvial, embutida en mampostería, PVC 150mm rígido	ml	28,00	42.000	1.176.000
20.2	Registro pluvial con tapa de hormigón para cerámica, 50x50cm	unid	6,00	250.000	1.500.000
20.3	Caños de PVC 20mm, embutidos en mamposterías, desagüe de aires acondicionados	ml	60,00	12.000	720.000
20.4	Registro pluvial con rejilla metálica, 45x45cm	unid	4,00	110.000	440.000
20.5	Registro pluvial con tapa de H°A°, 60x60cm	unid	2,00	140.000	280.000
20.6	Caños de PVC 150mm enterrados	ml	40,00	75.000	3.000.000
21	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
21.1	Tablero eléctrico seccional General y alimentación a tableros seccionales del Edificio Nuevo, desde trafo existente	gl	1,00	3.500.000	3.500.000
21.2	Tubos de PVC Corrugado de 3/4"	m	501,00	2.000	1.002.000
21.3	Cable NYY 4x25 mm² doble aislación	m	25,00	80.000	2.000.000
21.4	Cable NYY 4x35 mm² doble aislación	m	25,00	110.000	2.750.000
21.5	Cable NYY 2x6 mm² doble aislación	m	25,00	12.000	300.000
21.6	Cable multifilar atoxico Cu 6 mm²	m	600,00	3.500	2.100.000
21.7	Cable multifilar atoxico Cu 4 mm²	m	2.000,00	2.000	4.000.000
21.8	Cable multifilar atoxico Cu 2 mm²	m	600,00	1.100	660.000
21.9	Cable desnudo de Cu de 50 mm²	m	20,00	24.000	480.000
21.10	Tablero metálico de embutir con barras de Cu p/ T.G. (Para 16 TM) - R,S,T y N	un.	2,00	1.000.000	2.000.000
21.11	Tablero metálico de embutir con barras de Cu p/ T.S.1 (Para 16 TM) - R,S,T y N	un.	2,00	1.000.000	2.000.000
21.12	Tablero metálico de embutir con barras de Cu p/ TAA (Para 24 TM) - R,S,T y N	un.	2,00	1.000.000	2.000.000
21.13	Llave 3 Puntos (Pico Llave simple 10 A / 250V - 1000V + SL Placa Marfil)	un.	25,00	90.000	2.250.000
21.14	Caja de conexión: 1 toma corrientes Estándar + 1 Toma corrientes a UPS	un.	70,00	220.000	15.400.000
21.15	Tomacorrientes estándar	un.	14,00	110.000	1.540.000
21.16	Equipo fluorescente 4x36/40W (Completo)	un.	65,00	250.000	16.250.000
21.17	Equipo fluorescente 1x40 (Completo)	un.	8,00	115.000	920.000
21.18	Equipo fluorescente 1x20 (Completo)	un.	16,00	110.000	1.760.000
21.19	Farol c/ lámpara de bajo consumo 105 W	un.	15,00	110.000	1.650.000

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1390029

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRESIDENCIA

Dr. Justo Prieto Nº 223 esquina Teófilo del Puerto - Asunción, Paraguay Telefax: 506 223
Página Web: www.conacyt.gov.py

CONTRATO N° 10/2022
"Construcción para la Ampliación de Edificio de CONACYT"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
21.20	Equipo AP c/ brazo comp. c/ lamp. Bajo consumo 105W 250/400W TAP1	un.	4,00	600.000	2.400.000
21.21	Relé fotoeléctrico 220V 1000W	un.	4,00	20.000	80.000
21.22	Puesta a tierra	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
21.23	Sistema Pararrayos	gl	1,00	6.794.771	6.794.771
22	**REFRIGERACIÓN**				
22.1	Pasillo Técnico: Estructura metálica adosada al edificio, con piso de chapa antideslizante y baranda de caños metálicos. Terminación 2 manos anti óxido + 2 Manos de esmalte sintético	m2	36,00	280.000	10.080.000
22.2	Instalación de Equipo de Refrigeración 36.000BTU tipo cassette. Incluye instalación eléctrica, gas y puesta en marcha	un.	7,00	8.500.000	59.500.000
22.3	Instalación de Equipo de Refrigeración 12.000BTU tipo pared. Incluye instalación eléctrica, gas y puesta en marcha	un.	1,00	2.800.000	2.800.000
22.4	Instalación de Equipo de Refrigeración 9.000BTU tipo pared. Incluye instalación eléctrica, gas y puesta en marcha	un.	1,00	2.500.000	2.500.000
23	**SISTEMA ELÉCTRICO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO**				
23.1	Luces de emergencia	un.	30,00	130.000	3.900.000
23.2	Carteles LEDs Salidas de Emergencia	un.	12,00	280.000	3.360.000
23.3	Detectores de humo	un.	16,00	180.000	2.880.000
23.4	Detectores de humo/calor tipo termovelocimetrico	un.	4,00	180.000	720.000
23.5	Alarma audio visual c/ pulsador manual sonoro	un.	2,00	180.000	360.000
SISTEMA HIDRÁULICO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO					
23.6	Provisión e instalación de Cañerías de Hierro Galvanizado de 2" 1/2	ml	24,00	210.000	5.040.000
23.7	Provisión e instalación de Cañerías de Hierro Galvanizado de 2"	ml	6,00	210.000	1.260.000
23.8	Provisión e instalación de Cañerías de Hierro Galvanizado de 1" 1/2	ml	6,00	140.000	840.000
23.9	Provisión e instalación de Cañerías de Hierro Galvanizado de 1" 1/4	ml	6,00	100.000	600.000
23.10	Provisión e instalación de Cañerías de Hierro Galvanizado de 1"	ml	6,00	80.000	480.000
23.11	Provisión e instalación de Cañerías de Hierro Galvanizado de 1/2	ml	6,00	65.000	390.000
23.12	Rociadores	un	11,00	350.000	3.850.000

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Nacional Profesional

Dr. Justo Prieto Nº 223 esquina Teófilo del Puerto - Asunción, Paraguay Telefax: 506 223
Página Web: www.conacyt.gov.py

CONTRATO N° 10/2022
"Construcción para la Ampliación de Edificio de CONACYT"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
23.13	Bocas de Incendio Equipadas (BIE), 20 mts. Según plano	un	1,00	3.000.000	3.000.000
23.14	Bocas de Incendio Siamesas (BIS), Según plano	un	1,00	2.900.000	2.900.000
23.15	Provisión, montaje y puesta en marcha de Bomba Jokey de 2 HP-50 mca y Tanque hidroneumático de 100 lts.	un	1,00	3.500.000	3.500.000
23.16	Provisión, montaje y puesta en marcha de Bomba de 10 HP-50 mca	un	1,00	6.000.000	6.000.000
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EXTINTORES DE INCENDIO					
23.17	Extintores PQS ABC de 6 Kg.	un.	6,00	300.000	1.800.000
23.18	Extintor de incendio con arena, con Balizas Indicadoras	un	6,00	110.000	660.000
TOTAL					**1.366.999.911**

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, debe estar debidamente habilitada a os efectos de realizar los pagos/depósitos correspondientes a través del S.I.A.F. (Sistema Integrado de Administración Financiera).

7. Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

La presente contratación es de carácter plurianual, y validez para el ejercicio fiscal 2023 está sujeta a la aprobación presupuestaria correspondiente, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 14 de la Ley 2051/03

8. Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: Departamento de Administración.

10. Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

DIEGO SZKLAPKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PRESIDENCIA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CONTRATO N° 10/2022
"Construcción para la Ampliación de Edificio de CONACYT"

11. Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación: Construcción para la Ampliación de Edificio de CONACYT, conforme a las especificaciones técnicas establecidos en el pliego de bases y condiciones.

12. Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

13. Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.
La Garantía de Anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, y el plan de inversiones, conforme a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

Otros seguros:

- Seguro contra daños a terceros: conforme a la cobertura establecida en el pliego de bases y condiciones.
- Seguro contra accidentes de trabajo: conforme a la cobertura establecida en el pliego de bases y condiciones.
- Seguro contra los riesgos en la zona de obras: conforme a la cobertura establecida en el pliego de bases y condiciones.

14. Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

15. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
PRESIDENCIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Justo Prieto Nº 223 esquina Teófilo del Puerto - Asunción, Paraguay Telefax: 506 223
Página Web: www.conacyt.gov.py

CONTRATO N° 10/2022
"Construcción para la Ampliación de Edificio de CONACYT"

16. Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

18. Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 14 días del mes de octubre de 2022.

Por el CONTRATANTE: _____

Ing. Ind. B. Eduardo Felippo
Ministro, Presidente del CONACYT

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
PRESIDENCIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

POR EL CONTRATISTA: _____

Ing. Diego Szklarkiervicz Kaller
Propietario, Szklarkiervicz Ingeniería

Dr. Justo Prieto Nº 223 esquina Teófilo del Puerto - Asunción, Paraguay Telefax: 506 223
Página Web: www.conacyt.gov.py