GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 49 /2016

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA**, de nacionalidad Paraguaya, con C.I. N° 2.480.063, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución N° 14/2013, emanada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABOG. RAMON JAVIER FERREIRA MARTINEZ**, con C.I. N° 3.674.560, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante "LA CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, el **ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO**, con C.I. N° 1.203.999, con RUC: Nº 1203999-3, domiciliado en la calle Dr. Emilio Cubas N° 107 de la ciudad de San Lorenzo – Paraguay, denominada en adelante el *"CONTRATISTA", denominadas en conjunto* "LAS PARTES" *e, individualmente,* "PARTE", *acuerdan* celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato es la CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Blas Antonio Lopez P.
Ingeniero Civil

Abog. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 316612. Con el siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2016	*2*	*1*	*2*	*0*	*520*	*30*	*3*	*8*	950.000.000

La partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio fiscal 2017 está sujeta a la aprobación del *ejercicio fiscal correspondiente a ese año.*

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación pública nacional N° 09/2016, convocado por la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2703/2016.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. La partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio fiscal 2017 está sujeta a la aprobación del ejercicio fiscal correspondiente a ese año.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Blás Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOTE 5

"CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA"

Item No	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
ITEM 1 CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80 X 6,80 M TIPOLOGIA MEC -ESCUELA BASICA NO.7174 .COMPAÑIA DE SAN JORGE SANTA MARIA					
1.1	Preparación de Obra				
1.1.1	b- Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de suelos, desmonte de arboles, demoliciones varias, traslados de cañerias, entre otros.	m2	63	12.000	756.000
1.1.2	c- Replanteo	m2	63	1.500	94.500
1.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	14	330.000	4.620.000
1.1.4	Cartel de obra y plancha de granito	gl	1	2.600.000	2.600.000
1.2	Estructura de HºAº:				
1.2.1	Vigas y Dados de HºAº	m3	0,82	1.800.000	1.476.000
1.2.2	Encadenados de HºAº	m3	2	1.800.000	3.600.000
1.3	Muros de nivelacion				
1.3.1	De 0,45m	m2	3	154.000	462.000
1.3.2	De 0,30m INCLUYE ADEMÁ EL PASILLO ENTRE LAS AULAS ANTIGUAS Y LA NUEVA	m2	9	115.000	1.035.000
1.3.3	De 0,60m	m2	0,60	220.000	132.000

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1.3.4	Relleno y apisonado de interiores. INCLUYE ADEMÁ EL *PASILLO ENTRE LAS AULAS* ANTIGUAS Y LA NUEVA	m3	23	90.000	2.070.000
1.4	Aislación asfáltica:				
1.4.1	a- De paredes	m2	6	58.000	348.000
1.5	Muros de Elevación:				
1.5.1	De 0,15m para revocar	m2	3	70.000	210.000
1.5.2	De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34	125.000	4.250.000
1.5.3	De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13	120.000	1.560.000
1.5.4	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34	76.000	2.584.000
1.5.5	Envarillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	ml	12	14.000	168.000
1.6	Pilares				
1.6.1	b- De 0,45x0,45m vísto para corredor	ml	6	110.000	660.000
1.7	Techo				
1.7.1	c- De tejas y tejuelones prensada a máquina, con estructura de HORMIGÓN ARMADO BIEN UNIFORME. INCLUYE ADEMÁS EL PASILLO ENTRE LAS AULAS ANTIGUAS Y LA NUEVA	m2	112	210.000	23.520.000
1.7.2	d- Viga de *HORMIGON* Y MACIZADO CON LADRILLOS COMUNES REVOCADOS EN GALERIA. INCLUYE ADEMÁS EL PASILLO ENTRE LAS AULAS ANTIGUAS Y LA NUEVA, VIGA CUMBRERA EN PASILLO Y GALERIA POSTERIOR Y ANTERIOR	gl	1	1.600.000	1.600.000
1.8	Revoques:				

Blás Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1.8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	64	18.000	1.152.000
1.8.2	e- De viga cumbrera de HºAº	m2	10	26.000	260.000
1.9	Piso				
1.9.1	Contrapiso de Hº de cascotes , INCLUE E PASILLO	m2	79	30.000	2.370.000
1.9.2	Piso de Baldosa Calcarea . INCLUYE ADEMÁS EL PASILLO ENTRE LAS AULAS ANTIGUAS Y LA NUEVA	m2	79	65.000	5.135.000
1.9.3	Zócalo Calcareo	ml	45	19.000	855.000
1.10	Aberturas de madera:				
1.10.1	b- Puerta madera de 1,20x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos y contramarcos	un	1	1.300.000	1.300.000
1.11	Aberturas metálicas:				
1.11.1	Ventanas tipo balancines	m2	6	280.000	1.680.000
1.12	Alfeizar de Ventanas:				
1.12.1	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	5	14.900	74.500
1.13	Pintura				
1.13.1	a- De paredes a la cal	m2	64	12.000	768.000
1.13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11	12.000	132.000
1.13.3	e- De viga cumbrera a la cal	m2	10	12.000	120.000
1.13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6	24.000	144.000
1.13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111	12.000	1.332.000

Blás Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1.13.6	h- De maderamen y tejuelones con barniz	m2	112	24.000	2.688.000
1.13.7	i- De abertura de madera con barniz	m2	5	24.000	120.000
1.14	Vidrios				
1.14.1	Vidrios dobles	m2	6	150.000	900.000
1.15	Desagüe Pluvial:				
1.15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.INCLUYE ADEMÁS EL PASILLO ENTRE LAS AULAS ANTIGUAS Y LA NUEVA	ml	25	62.000	1.550.000
1.15.2	GUARDA OBRA PERIMETRAL	gl	1	1.000.000	1.000.000
1.16	Instalaciones				
1.16.1	Instalación eléctrica, acometida, tablero seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz y ventiladores.	gl	1	4.500.000	4.500.000
1.16.2	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchelasmetalicas resistentes esteticamente colocados.	gl	1	4.100.000	4.100.000
1.17	Mobiliarios				
1.17.1	a- Pizarrones	un	1	900.000	900.000
1.17.2	Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	m2	60	12.000	720.000
				SUB TOTAL	***83.546.000***
ITEM 2 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA NO. 2260 SAUL MAIDANA - CÑIA- SAN FERNANDO DE SANTA MARIA DE FE					

Blás Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abog. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

2.1	Trabajos pre eliminares, desmontes, replanteo, cartel de *obra*	gl	1	3.900.000	3.900.000
2.2	Cimiento de Piedra Bruta colocada, 0,30 X 0,45 DE PROFUNDIDAD, con contrafuertes del mismo *material hacia el lindero Oeste*	m^3	190	330.000	62.700.000
2.3	Nivelación de ladrillos comunes de 0,30, revocados con hidrófugo	m^2	114	126.000	14.364.000
2.4	*Provisión y colocación de postes* de Ho. Ao. Según diseño MEC, incluye alambres de trinca y de púa más accesorios, tejido de alambre, con refuersos de postes en diagonal a ambos lados cada 20 metros y en las esquinas.	ml	376	88.000	33.088.000
2.5	Provisión y colocación de un portón metálico, DE CAÑO DEL MISMO MATERIAL según diseño de fiscalizacion, con cerraduras y tranca del mismo material, peatonal de dos hojas de abrir de 2,00 de ancho y de alto 1,80.	un	1	720.000	720.000
2.6	Provisión y colocación de un portón metálico, DE CAÑO DEL MISMO MATERIAL según diseño de fiscalización, con cerraduras y tranca del mismo material, vehicular de dos hojas de abrir de 4,00 de ancho y de alto 1,80.	un	1	2.200.000	2.200.000
2.7	Pintura de postes y muro de nivelación a látex color a definir	gl	1	1.000.000	1.000.000
2.8	Pintura de portón con base antióxido y pintura sintética final	gl	1	340.000	340.000
2.9	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1	1.100.000	1.100.000
				SUB TOTAL	***119.412.000***

Blás Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

ITEM 3 CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL DE COLEGIO NACIONAL PRESB. JOSE AGUSTIN MOLAS, CENTRO DE SANTA MARIA DE FE					
3.1	Trabajos pre eliminares, desmontes, replanteo, cartel de obra	gl	1	3.900.000	3.900.000
3.2	Cimiento de Piedra Bruta colocada, 0,30 X 0,45 DE PROFUNDIDAD, con contrafuertes del mismo material hacia el lindero Oeste	m^3	190	330.000	62.700.000
3.3	Nivelación de ladrillos comunes de 0,30, revocados con hidrófugo	m^2	114	126.000	14.364.000
3.4	Provisión y colocación de postes de Ho. Ao. Según diseño MEC, incluye alambres de trinca y de púa más accesorios, tejido de alambre, con refuersos de postes en diagonal a ambos lados cada 20 metros y en las esquinas.	ml	376	88.000	33.088.000
3.5	Provisión y colocación de un portón metálico, DE CAÑO DEL MISMO MATERIAL según diseño de fiscalizacion, con cerraduras y tranca del mismo material, peatonal de dos hojas de abrir de 2,00 de ancho y de alto 1,80.	un	1	720.000	720.000
3.6	Provisión y colocación de un portón metálico, DE CAÑO DEL MISMO MATERIAL según diseño de fiscalizacion, con cerraduras y tranca del mismo material, vehicular de dos hojas de abrir de 4,00 de ancho y de alto 1,80.	un	1	2.200.000	2.200.000
3.7	Pintura de postes y muro de nivelación a látex color a definir	gl	1	1.000.000	1.000.000
3.8	Pintura de portón con base antióxido y pintura sintética final	gl	1	340.000	340.000

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abog. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

3.9	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1	1.100.000	1.100.000
				SUB TOTAL	***119.412.000***
ITEM 4 CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80 X 6,80 M TIPOLOGIA MEC -COLEGIO NACIONAL SANTA MARIA DE FE - COMPAÑÍA DE CURUPAYTY DISTRITO DE SANTA MARIA					
4.1	**Preparación de Obra**				
4.1.1	b- Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de suelos, desmonte de arboles, demoliciones varias, traslados de cañerias, entre otros.	m2	63	12.000	756.000
4.1.2	**c- Replanteo**	m2	63	1.500	94.500
4.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	14	330.000	4.620.000
4.1.4	Cartel de obra y plancha de granito	gl	1	2.600.000	2.600.000
4.2	**Estructura de HºAº:**				
4.2.1	Vigas y Dados de HºAº	m3	0,82	1.800.000	1.476.000
4.2.2	Encadenados de HºAº	m3	2	1.800.000	3.600.000
4.3	**Muros de nivelacion**				
4.3.1	De 0,45m	m2	3	154.000	462.000
4.3.2	De 0,30m INCLUYE ADEMÁ EL PASILLO ENTRE LAS AULAS ANTIGUAS Y LA NUEVA	m2	9	115.000	1.035.000
4.3.3	De 0,60m	m2	0,60	220.000	132.000
4.3.4	Relleno y apisonado de interiores. INCLUYE ADEMÁS EL PASILLO ENTRE LAS AULAS ANTIGUAS Y LA NUEVA	m3	23	90.000	2.070.000
4.4	**Aislación asfáltica:**				
4.4.1	a- De paredes	m2	6	58.000	348.000

Blás Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

4.5	**Muros de Elevación:**				
4.5.1	De 0,15m para revocar	m2	3	70.000	210.000
4.5.2	De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34	125.000	4.250.000
4.5.3	De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13	120.000	1.560.000
4.5.4	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34	76.000	2.584.000
4.5.5	Envarillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	ml	12	14.000	168.000
4.6	**Pilares**				
4.6.1	b- De 0,45x0,45m visto para corredor	ml	6	110.000	660.000
4.7	**Techo**				
4.7.1	c- De tejas y tejuelones prensada a máquina, con estructura de HORMIGÓN ARMADO BIEN UNIFORME. INCLUYE ADEMÁS EL PASILLO ENTRE LAS AULAS ANTIGUAS Y LA NUEVA	m2	112	210.000	23.520.000
4.7.2	d- Viga de HORMIGON Y MACIZADO CON LADRILLOS COMUNES REVOCADOS EN GALERIA. INCLUYE ADEMÁS EL PASILLO ENTRE LAS AULAS ANTIGUAS Y LA NUEVA, VIGA CUMBRERA EN PASILLO Y GALERIA POSTERIOR Y ANTERIOR	gl	1	1.600.000	1.600.000
4.8	**Revoques:**				
4.8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	64	18.000	1.152.000
4.8.2	e- De viga cumbrera de HºAº	m2	10	26.000	260.000
4.9	**Piso**				

Blás Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

4.9.1	Contrapiso de Hº de cascotes , INCLUE E PASILLO	m2	79	30.000	2.370.000
4.9.2	Piso de Baldosa Calcarea . INCLUYE ADEMÁS EL PASILLO ENTRE LAS AULAS ANTIGUAS Y LA NUEVA	m2	79	65.000	5.135.000
4.9.3	*Zócalo Calcareo*	*ml*	45	*19.000*	*855.000*
4.10	**Aberturas de madera:**				
4.10.1	b- Puerta madera de 1,20x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos y contramarcos	un	1	1.300.000	1.300.000
4.11	**Aberturas metálicas:**				
4.11.1	Ventanas tipo balancines	m2	6	280.000	1.680.000
4.12	**Alfeizar de Ventanas:**				
4.12.1	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	5	14.900	74.500
4.13	**Pintura**				
4.13.1	a- De paredes a la cal	m2	64	12.000	768.000
4.13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	12	12.000	144.000
4.13.3	e- De viga cumbrera a la cal	m2	*10*	*12.000*	*120.000*
4.13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6	24.000	144.000
4.13.5	g- De ladrillos vistos con *antimoho incoloro*	m2	111	12.000	1.332.000
4.13.6	h- De maderamen y tejuelones con barniz	m2	112	24.000	2.688.000
4.13.7	i- De abertura de madera con barniz	m2	5	24.000	120.000
4.14	**Vidrios**				

Blás Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

4.14.1	Vidrios dobles	m2	6	150.000	900.000
4.15	**Desagüe Pluvial:**				
4.15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.INCLUYE ADEMÁS EL PASILLO ENTRE LAS AULAS ANTIGUAS Y LA NUEVA	ml	25	62.000	1.550.000
4.15.2	GUARDA OBRA PERIMETRAL, DE 0,50 CM DE ANCHO CON CONTRAPISO Y ALISADA 1:3	gl	1	1.000.000	1.000.000
4.16	**Instalaciones**				
4.16.1	Instalación eléctrica, acometida, tablero seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz y ventiladores.	gl	1	4.500.000	4.500.000
4.16.2	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchelasmetalicas resistentes esteticamente colocados.	gl	1	4.100.000	4.100.000
4.17	**Mobiliarios**				
4.17.1	a- Pizarrones	un	1	900.000	900.000
4.17.2	Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	m2	60	12.000	720.000
				SUB TOTAL	***83.558.000***
				Precio Total **	**405.928.000**

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOTE 10

"REPARACIONES EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA"

Item No	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
ITEM 1 REFACCION COMPLETA DE PABELLON DE AULAS - BLOQUE ANTIGUO EN LA ESCUELA BASICA N° 135 JUAN ANTONIO CACERES					
1.1	**Preparación de Obra**				
1.1.1	b- Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de suelos, desmonte de arboles, demoliciones varias(DE TODO EL PISO, PILARES DE MAMPSOTERIAS, RECOGIDAS DE TECHO, OTROS), traslados de cañerías, DESMONTES DE TECHO, DE DUCTOS ELECTRICOS, DEMOLICION DE REVOQUES PARCIALES entre otros./ DESMONTE DE TECHO CON RECUPERACION DE MADERAMEN	m2	1305	12.000	15.660.000
1.1.2	c- Replanteo	m2	1305	1.500	1.957.500
1.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC, SUBMURACION CON HORMIGON PERIMETRAL AL EDIFICIO, EN FORMA PARCIAL	m3	14	900.000	12.600.000

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1.1.4	Cartel de obra y plancha de granito	gl	1	3.000.000	3.000.000
1.2	**Estructura de HºAº:**				
1.2.1	Apuntalamiento en los muros divisorios de las salas donde se colocarán las vigas cadenas, en *el sector cumbreras de manera a* incrustar en ellos las vigas cadenas.	gl	1	4.600.000	4.600.000
1.2.2	Encadenados de HºAº perimetral superior	m3	23	1.600.000	36.800.000
1.2.3	Envarillados en fisuras de muro	gl	1	4.500.000	4.500.000
1.3	**Muros de nivelación EN GALERIA**				
1.3.1	De 0,45m, parcial	m2	18	170.000	3.060.000
1.3.2	Relleno y apisonado de interiores. PARCIALES EN ZONAS DE HUNDIMIENTOS.	m3	28	90.000	2.520.000
1.4	**Muros de Elevación:**				
1.4.1	De 0,15m para revocar, compensaciones de muro para alcanzar la pendiente de techo	m2	240	70.000	16.800.000
1.4.2	Envarillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas varillas del 8) y sobre marco de puertas y ventanas	ml	150	14.000	2.100.000
1.5	**Pilares**				
1.5.1	b- Reconstrucción de pilares de mampostería De 0,45x0,45m visto con capitel para corredor, incluye la demolición, revocados	ml	29	110.000	3.190.000
1.6	**Techo**				

Blás Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

1.6.1	c- Cambio de tejuelones y de tejas, recuperación de *maderamen, cepillados,* incluidos tirantes, vigas, cabriadas, reposición completa de listones de boca de 2 x 1., incluye la revisión y refacción d de la canaleta lima hoya(cambio de chapa)	m2	1368	145.000	198.360.000
1.7	**Revoques:**				
1.7.1	a- De paredes interior y exterior a una capa, sectores de fisuras, encuentro de muros, recogida de techo, perímetro de viga cadena, revoque de muros en galería de forma parcial.	m2	573	18.000	10.314.000
1.7.2	Refuerzo de mallas metálicas o metal desplegado, revoque 1:3 en todos los encuentros de muros exteriores y sectores fisurados.	gl	1	4.200.000	4.200.000
1.8	**Piso**				
1.8.1	Piso de Baldosa Calcárea . INCLUYE ADEMÁS EL PASILLO ENTRE LAS AULAS ANTIGUAS Y LA NUEVA	m2	1368	62.000	84.816.000
1.8.2	*Zócalo Calcáreo*	*ml*	*720*	*19.000*	*13.680.000*
1.9	**Aberturas de madera:**				
1.9.1	b- Provisión y colocación de puerta madera tablero de 0,90x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos de lapacho y contramarcos.	un	14	1.100.000	15.400.000
1.10	**Pintura**				
1.10.1	a- De paredes interior a la cal	m2	1508	10.000	15.080.000
1.10.2	c- De pintura exterior a látex	m2	1028	16.000	16.448.000

Blás Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abog. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1.10.3	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	un	48	36.000	1.728.000
1.10.4	Pintura de pilares	gl	1	1.800.000	1.800.000
1.10.5	h- De maderamen y tejuelones con barniz	m2	1368	15.000	20.520.000
1.10.6	i- De abertura de madera con barniz	m2	55	20.000	1.100.000
1.11	**Vidrios**				
1.11.1	Vidrios dobles, reposición de vidrios	gl	1	1.900.000	1.900.000
1.12	**Desagüe Pluvial:**				
1.12.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms. Con 17 caños de bajadas del mismo material, distribuidos en ambas faldas	ml	275	62.000	17.050.000
1.12.2	GUARDA OBRA PERIMETRAL Y ARREGLO DE CAMINERO CENTRAL	gl	1	3.600.000	3.600.000
1.13	**Instalaciones**				
1.13.1	Instalación eléctrica, acometida, tablero general, tablero seccional, llaves termo magnéticas, puntos y tomas, bocas de luz y ventiladores, tablero de A acondicionado, instalación eléctrica a través de ductos para aires acondicionado, circuitos y tomas área informática. Incluir calculo de iluminación, distribución y equilibrio de cargas	gl	1	24.000.000	24.000.000

Blás Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1.13.2	Provisión y colocación de artefactos eléctricos, según los *planos y especificaciones del* MEC. Los artefactos lumínicos colgantes deberán preverse colgadores de planchuelas metálicas resistentes estéticamente colocados, así como los ventiladores deben ser de 6 velocidades, iluminación exterior de patio con cuatro columnas altas con fotocélulas	gl	1	39.700.000	39.700.000
1.14	**Mobiliarios**				
1.14.1	a- Refacción de pizarrones incluida la pintura	un	1	4.800.000	4.800.000
1.14.2	Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	gl	1	3.200.000	3.200.000
				SUB TOTAL	584.483.500
	ITEM 2 REFACCION DE TRES AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL SANTA MARIA DE FE, COMPAÑÍA DE CURUPYTY DISTRITO DE SANTA MARIA				
2.1	**Preparación de Obra**				
2.1.1	b- Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de suelos, desmonte de arboles, QUITANDO DE RAIZ TODAS LAS NECESARIAS	gl	1	3.400.000	3.400.000
2.1.2	c- Replanteo	m2	186	4.500	837.000
2.1.3	Cartel de obra y plancha de granito	gl	1	2.400.000	2.400.000
2.2	**Estructura de HºAº:**				
2.2.1	Encadenados de HºAº	m3	6	1.600.000	9.600.000
2.3	**Muros de Elevación:**				

Blás Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

2.3.1	De 0,30 m para CALZAR LA PENDIENTE SOLICITADA DE 35%	M2	50	115.000	5.750.000
2.3.2	Envarillado bajo aberturas 2 fe 8mm por hilada (2 hiladas)	ml	41	15.000	615.000
2.4	**Techo**				
2.4.1	Desmontre de techo: tejas y tejuelones. Movimineto de tirantes y si fuera necesario reacomodar y completar lo que falte para alcanzar la pendiente de 35%. Provision de tejuelones *y tejas nuevas un 30% del total*	m2	73	220.000	16.060.000
2.5	**Revoques:**				
2.5.1	De paredes interior y exterior a una capa, filtrado	m2	38	22.000	836.000
2.5.2	Guarda obra perimetral de hormigón, con base de contrapiso de 0,50 cm de ancho	m2	30	52.000	1.560.000
2.6	**Alfeizar de Ventanas:**				
2.6.1	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	15	14.800	222.000
2.7	**Píntura**				
2.7.1	a- De paredes a la cal	m2	191	10.000	1.910.000
2.7.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	27	14.000	378.000
2.7.3	e- De viga cumbrera a la cal	m2	26	10.000	260.000
2.7.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	20	24.000	480.000
2.7.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	238	12.000	2.856.000

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

2.7.6	h- De tiranteria y ceramico con barniz	m2	246	22.000	5.412.000
2.7.7	i- De abertura de madera con barniz	m2	16	24.000	384.000
2.8	**Vidrios**				
2.8.1	Vidrios dobles, reposicion de algunos vidrios rotos	m2	1	130.000	130.000
2.9	**Desagüe Pluvial:**				
2.9.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms. Con tres bajadas a cada lado, pintado con base de antioxido	ml	42	62.000	2.604.000
2.10	**Instalaciones**				
2.10.1	Instalación eléctrica, ajustes de llaves, tomas..otros.	gl	1	1.660.000	1.660.000
2.10.2	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchuelas metálicas resistentes esteticamente colocados, incluidos los del pasillo, reposición de algunos	gl	1	1.200.000	1.200.000
2.11	**Mobiliarios**				
2.11.1	a- Pizarrones, pintura	un	3	58.000	174.000
2.11.2	Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	m2	180	7.000	1.260.000
				SUB TOTAL	59.988.000

Elias Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abog. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

	ITEM 3REFACCION DE CINCO AULAS (3 Aulas de 5,80 x 6,80 m Tipologia MEC y dos con techo de tejas francesa) -ESCUELA BASICA NO.1701 HEROES DEL CHACO - COMPAÑIA DE SAN JUAN BERMANS - SANTA MARIA				
3.1	Preparación de Obra				
3.1.1	b- Limpieza desmonte de TECHO CON RECUPERACION DE MATERIALES	m2	318	24.000	7.632.000
3.2	**Estructura de HºAº:**				
3.2.1	Encadenados de HºAº , SOLO EN DOAS SALAS DE TECHO DE TEJAS FRANCESAS	m3	4	1.600.000	6.400.000
3.3	**Muros de Elevación:**				
3.3.1	Envarillado EN FISURAS Y ENCUENTRO DE PAREDES. CON VARILLAS DEL 8.	ml	24	15.000	360.000
3.4	***Pilares***				
3.4.1	b- REFACCION De 0,45x0,45m visto para corredor	ml	6	50.000	300.000
3.5	**Techo**				
3.5.1	c- Refaccion de techo ceramico, cambio parcial de material. De tres aulas tipologia MEC	m2	33	80.000	2.640.000
3.5.2	c- REPOSICION PARCIAL DE MADERAMEN, PREVIA SANITACION Y CAMBIO DE TEJAS COMPLETO DE DOS AULAS ANTIGUAS	m2	220	68.000	14.960.000
3.6	**Revoques:**				
3.6.1	a- De paredes interior y exterior a una capa, EN SECTORES	m2	65	19.000	1.235.000

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

20

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

3.7	**Piso**				
3.7.1	REPOSICION DE Piso de Baldosa Calcarea y curado completo de la sala y galeria	m2	80	64.000	5.120.000
3.7.2	Reposicion Zócalo Calcareo	ml	45	19.000	855.000
3.8	**Aberturas de madera:**				
3.8.1	b- REFACCION DE PUERTA DE MADERA de 1,20x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos y contramarcos, reparacion y completar elemntos si falta.	un	5	800.000	4.000.000
3.9	**Alfeizar de Ventanas:**				
3.9.1	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	25	14.800	370.000
3.10	**Pintura**				
3.10.1	a- De paredes a la cal	m2	321	10.000	3.210.000
3.10.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	59	14.000	826.000
3.10.3	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	34	24.000	816.000
3.10.4	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	556	11.900	6.616.400
3.10.5	h- De maderamen y tejuelones con barniz	m2	565	22.000	12.430.000
3.10.6	i- De abertura de madera con barniz	m2	27	24.000	648.000
3.11	**Vidrios**				
3.11.1	Vidrios dobles, reposicion	gl	1	176.000	176.000
3.12	**Desagüe Pluvial:**				
3.12.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	ml	125	62.000	7.750.000

Blás Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

21

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

3.12.2	GUARDA OBRA PERIMETRAL DE DOS BLOQUES	gl	1	800.000	800.000
3.13	**Instalaciones**				
3.13.1	Instalación eléctrica, acometida, tablero seccional, llaves termomagneticas, puntos y *tomas, bocas de luz y* ventiladores.	gl	1	3.400.000	3.400.000
3.13.2	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse *colgadores de* planchelasmetalicas resistentes esteticamente colocados.	gl	1	3.120.000	3.120.000
3.14	**Mobiliarios**				
3.14.1	a- Pizarrones, pintado	un	5	500.000	2.500.000
3.14.2	Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	m2	60	12.000	720.000
				SUB TOTAL	86.884.400
	ITEM 4 REPARACION DE LA ESTRUCTURA DE MADERA DEL TECHO DE DOS SALAS Y REFACCION GENERAL EN LA ESCUELA BASICA N° 3669 SILVERIO ROMERO				
4.1	**Preparación de Obra**				
4.1.1	b- Limpieza y preparación del terreno	m2	125	2.000	250.000
4.1.2	c- Replanteo	m2	125	1.500	187.500
4.1.3	Cartel de obra, ver detalles en especificaciones tecnicas	un	1	1.400.000	1.400.000
4.1.4	Plancha de granito	un	1	1.400.000	1.400.000
4.2	**Muros de Elevación:**				

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

4.2.1	f- Envarillado en zonas fisuradas y tela metalica para revoque	ml	24	20.000	480.000
4.3	**Pilares**				
4.3.1	b- REFACCION de todos los pilares de la galeria De 0,45x0,45m visto para corredor	ml	25	50.000	1.250.000
4.4	Techo				
4.4.1	c- De tejas y tejuelones prensada a máquina, desmonte, recolocacion y reposicion de algunas rotas	m²	168	52.000	8.736.000
4.4.2	d- desmonte de tirantes y recolocacion una vez reparada la viga de madera de las dos salas	m²	1	1.900.000	1.900.000
4.4.3	cambio de viga prinicipal de las dos salas, desmonte y reposicion de 2 x 8	gl	1	4.200.000	4.200.000
4.5.	**Revoques:**				
4.5.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	*m2*	*38*	*24.000*	*912.000*
4.5.2	guaradaobras perimetral, incluye contrapsio y alisada de cemnto 1:3 de 0,50 m de ancho	m2	40	38.000	1.520.000
4.5.3	Piso de Baldosa Calcarea, reposicin de algunas rotas y desprendidas.	m2	23	62.000	1.426.000
4.5.4	Zócalo Calcareo	ml	13	19.000	247.000
4.6	**Pintura**				
4.6.1	a- De paredes a la cal en el interior	m2	256	10.000	2.560.000
4.6.2	c- De pilares	m2	40	10.000	400.000
4.6.3	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	27	24.000	648.000

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

4.6.4	g- De paredes a la cal exterior	m2	174	10.000	1.740.000
4.6.5	*h-tejuelones al barniz y tirantes* al barniz de todo el pabellon	m2	337	16.000	5.392.000
4.6.6	i- De abertura de madera con barniz de todo el pabellón	m2	22	24.000	528.000
4.6.7	Vidrios dobles, reposicion	m2	10	132.000	1.320.000
4.7	**Desagüe Pluvial:**				
4.7.1	a- Canaleta y tres caños de bajada Nº26 - desarrollo 33cms. Con tres bajadas a cada lado en todo el pabellon, incluye pintura	ml	391	62.000	24.242.000
4.7.2	Instalación eléctrica ,readecuacion del tablero, cableados cjas y llaves, tomas, circuitos de luces, ventiladores y tomas	gl	1	2.900.000	2.900.000
4.7.3	Artefactos eléctricos, ventiladores de 5 velocidades, lamparasflurescentes de 2 juegos cada parrilla.	gl	1	3.800.000	3.800.000
4.8	**Mobiliarios**				
4.8.1	a- Pizarrones, pintura	gl	1	800.000	800.000
4.8.2	Limpieza Final, retiro de escombros, vidrios limpios, piso calcáreo curado con gasoil bien lustrado	m2	120	10.000	1.200.000
				SUB TOTAL	**69.438.500**
				Precio Total **	**800.794.400**

El monto total adjudicado asciende a la suma de GUARANIES UN MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS (Gs. 1.206.722.400) con todos los impuestos incluidos.--

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

"CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO"

LOTE Nº 5
"CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA"
LOTE Nº 10
"REPARACIONES EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA"

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 120 (CIENTO VEINTE) DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE INICIO POR PARTE DE LA CONTRATISTA COMO SE MENCIONA EN LA CGC 21.1.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El anticipo será de (30% del monto del contrato] del monto total del contrato.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;

b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

c) La Factura correspondiente.

Blás Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Dichos documentos deberán presentarse en la Gobernación de Misiones, Mesa de entrada con indicación a ser derivada a la Secretaria de Hacienda, en la Dirección: MONSEÑOR Rojas Esq. Martín María Llano, de lunes a Viernes de 07:00 Hrs a 13:00 hrs.

Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar diez días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.

La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de la Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO"

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Blás Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Jader Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 02 días del mes de Diciembre de 2016.

ABG. RAMON FERREIRA MARTINEZ
SECRETARIO GENERAL

ABG. DERLIS H. MAIDANA Z.
GOBERNADOR DE MISIONES

ING.BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO
CONTRATADO

Blás Antonio López P.
Ingeniero Civil