CONTRATO DE OBRAS Nº 22/2.017.-

Entre la **Municipalidad de Minga Guazú**, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero, Minga Guazú, Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto **Intendente Municipal Ing. Digno Caballero Ruiz, con Cédula de Identidad Nº 932.259**, y el **Ing. Rafael Vázquez Torres**, con **Cédula de Identidad Civil Nº 821.752.-** en su carácter de Secretario General, a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc. b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondientes en esta ciudad, denominado en adelante **LA CONTRATANTE**, y por la otra, la firma **Itinera S.A.** con **RUC 80072876-9**, denominada en adelante el PROVEEDOR, cuyo Representante Legal es el Sr. Juan Fernando Canatta Ruíz, con Cédula de Identidad Nº 3.411.233.- domiciliado en Iturbe 255 casi Valeriano Zeballos, Luque, República del Paraguay, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE OBRAS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Construcción de Cercado Perimetral, Cocina Comedor. Bloque de un Aula, Pista de Formación y Tinglado de 20 m. x 40 m. en Distintas Escuelas Públicas del Distrito de Minga Guazú.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP;

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ SECRETARIA GENERAL PERIODO 2015 - 2020

ITINERA S.A.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ INTENDENCIA PERIODO 2015 - 2020

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 334.479.-** a ser financiados con Recursos de Fonacide.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 13/2.017.-, convocado por Municipalidad de Minga Guazú, según resolución N° 690/2.017.-. La adjudicación fue realizada por Resolución N°_____

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma de contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131601-005**	**Construcción de Cercado Perimetral en la Escuela Clara Noce de Coronel**	**Unidad Medida Global**	**1**		**73.049.864**
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	410.599	1.231.797
1.2		Mampostería de nivelación de 0,30 m para base de pared de 0,15 m con altura 0,20 m como minimo	Metro lineal	400	32.491	12.996.400
1.3		Mampostería de 0,15 m de ladrillos comunes a la vista con altura promedio de 0,30 m	Metro lineal	400	40.431	16.172.400
1.4		Base de postes con hormigón ciclopeo profundidad de 0,60 m y 0,40 m de diametro	Unidad	160	40.261	6.441.760
1.5		Postes prefabricados de Hº Aº curvos de 2,80 m cada 2,50 m	Unidad	160	70.332	11.253.120
1.6		Alambre liso acerado Nº 17	Metro lineal	1.200	1.585	1.902.000
1.7		3 Lineas de alambre de puas Nº 16 en la parte superior	Metro lineal	1.200	1.585	1.902.000

1.8		Tejido de alambre 2 ¨ calibre 14	Metros cuadrados	600	30.255	18.153.000
1.9		Portón metálico para vehiculos de 3 m de ancho en cercado perimetral incluye la construcción de dos pilares de Hº Aº de 0,25x0,25x2,50 m para soporte de portones con sus respectivas bases de zapatas de Hº Aº 0,50x0,50x0,25.	Unidad	1	2.247.387	2.247.387
1.10		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
2	**72131601-002**	**Construcción 1 Sala comedor con techo de teja sobre tirante de Hº Aº**	**Unidad Medida Global**	**1**		**145.121.084**
2.1		Trabajos Preliminares				
2.1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,74	1.200	112.488
2.1.2		Replanteo	Metros cuadrados	93,74	1.800	168.732
2.1.3		Excavacion y Carga de Cimiento con P.B.C	Metros cúbicos	13	315.657	4.103.541
2.1.4		Excavacion para cimiento de pilar	Unidad Medida Global	1	410.354	410.354
2.1.5		Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	1.231.797	1.231.797
2.2		Estructura de HºAº				
2.2.1		Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	1,3	1.633.302	2.123.293
2.2.2		Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20	Metros cúbicos	1,2	1.719.798	2.063.758
2.2.3		Encadenado H°A° inferior	Metros cúbicos	1,68	1.719.798	2.889.261
2.2.4		Encadenado H°A°superior	Metros cúbicos	1,68	1.719.798	2.889.261
2.2.5		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúbicos	1,04	1.719.798	1.788.590
2.2.6		Viga de H° A° de galeria	Metros cúbicos	0,42	1.719.798	722.315

2.3		Muros de Nivelación h=0,50				
2.3.1		De 0,45m	Metros cuadrados	14,5	223.920	3.246.840
2.3.2		De 0,30	Metros cuadrados	16,04	145.277	2.330.243
2.3.3		Relleno y Compactación	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000
2.3.4		Aislación Asfaltica de paredes	Metros cuadrados	46,1	29.127	1.342.755
2.4		Muros de Elevación				
2.4.1		De 0,30 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	69,46	145.277	10.090.940
2.4.2		De 0,15 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	84,14	78.846	6.634.102
2.4.3		Envarillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada.(2 hiladas)	Metro lineal	42	17.852	749.784
2.5		Revoques Fratachado y Filtrado				
2.5.1		Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	185	33.431	6.184.735
2.5.2		Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	108	33.431	3.610.548
2.5.3		Mochetas de aberturas	Metro lineal	40,6	22.349	907.369
2.5.4		De pilares y Vigas en galeria	Metro lineal	16,5	25.349	418.259
2.5.5		De viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	11	25.349	278.839
2.6		Techo				
2.6.1		c)De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº, con isolant 2 mm.	Metros cuadrados	120	226.285	27.154.200
2.7		Piso				
2.7.1		Contrapiso de Hormigon de cascote	Metros cuadrados	89,74	42.393	3.804.348
2.7.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	89,74	32.393	2.906.948
2.7.3		Ceramico en aulas y galeria (pi 5) Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	89,74	82.723	7.423.562
2.7.4		Zocalo Ceramico	Metro	55,9	32.999	1.844.644

			lineal			
2.7.5		Guarda Obra Baldoson de Hormigon con contrapiso y corddon de ladrillo comun	Metros cuadrados	26,5	82.118	2.176.127
2.8		Carpinteria de madera				
2.8.1		De puerta madera de 1,1 x 2,1 tablero	Unidad	1	1.629.291	1.629.291
2.8.2		Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa	Unidad	3	896.110	2.688.330
2.9		Carpinteria Metalica				
2.9.1		Ventana corrediza con reja cuadriculadaexterna con pintura al horno	Unidad	7	1.251.260	8.758.820
2.9.2		Vidrios de 3 mm	Metros cuadrados	12,6	138.192	1.741.219
2.10		Instalación Eléctrica				
2.10.1		Conexion a red interna segun reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000
2.10.2		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser detrminada por la Fiscalizacion)	Unidad	25	81.118	2.027.950
2.10.3		Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	Unidad	1	319.180	319.180
2.10.4		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	235.280	1.882.240
2.10.5		Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	Unidad	2	147.008	294.016
2.10.6		Ventiladores de techo con caja metalica	Unidad	3	512.543	1.537.629
2.11		Desague Pluvial				
2.11.1		Canaletas	Metro lineal	25	67.121	1.678.025
2.11.2		Bajadas	Metro lineal	16	67.121	1.073.936
2.12		Pintura				
2.12.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	96,5	22.983	2.217.860
2.12.2		Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	48,5	22.983	1.114.676
2.12.3		Pared sintetico a dos manos, con enduido en zocalos (1,50mts) en	Metros cuadrados	142	32.432	4.605.344

		interior y exterior				
2.12.4		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	120	27.872	3.344.640
2.12.5		Canaletas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	25	27.432	685.800
2.12.6		Bajadas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	16	27.432	438.912
2.12.7		Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	12	22.983	275.796
2.12.8		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	16	27.872	445.952
2.13		Instalación Sanitaria				
2.13.1		Agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.207.520	1.207.520
2.14		Desague cloacal				
2.14.1		Pileta de cocina con griferia	Unidad Medida Global	1	1.725.500	1.725.500
2.15		Revestimientos				
2.15.1		Azulejo	Metros cuadrados	6,1	76.970	469.517
2.15.2		Provision y colocacion de placa comemorativa según especificacion	Unidad	1	700.000	700.000
2.16		Limpieza Final				
2.16.1		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	451.300	451.300
2.17		Imprevisto	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
3	**72131601-002**	**Construcción de Aula en la Esc. Bas. Nº 7650 Sinforiano Romero**	**Unidad Medida Global**	**1**		**86.283.710**
3.1		Trabajos Preliminares				
3.1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	65	1.200	78.000
3.1.2		Replanteo	Metros cuadrados	65	1.800	117.000
3.1.3		Excavación y carga de cimiento con	Metros	14	315.657	4.419.198

		PBC	cúbicos			
3.1.4		Cartel de Obra	Unidad	1	1.231.797	1.231.797
3.2		Estructura de H°A°				
3.2.1		Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,05	1.719.798	1.805.788
3.2.2		Encadenados de H° A° inferior e superior	Metros cúbicos	3	1.719.798	5.159.394
3.2.3		Viga de HºAº en galería	Metros cúbicos	0,5	1.719.798	859.899
3.3		Muros de nivelación				
3.3.1		De 0,45 cm.	Metros cuadrados	4	223.920	895.680
3.3.2		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	8	145.277	1.162.216
3.3.3		De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,8	290.554	232.443
3.3.4		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	47	43.425	2.040.975
3.4		Aislación Asfáltica				
3.4.1		De paredes	Metros cuadrados	8	29.127	233.016
3.5		Muros de elevación				
3.5.1		De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	4	145.277	581.108
3.5.2		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	4	78.846	315.384
3.5.3		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34	170.024	5.780.816
3.5.4		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	170.024	2.295.324
3.5.5		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34	78.846	2.680.764
3.5.6		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	17.852	214.224
3.6		Pilares				
3.6.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor ;rellenado con HºAº	Metro lineal	7	95.860	671.020
3.7		Techo				
3.7.1		De tejas españolas, con tejuelon de 1era, tirante de HºAº con isolant 5mm	Metros cuadrados	90,5	226.285	20.478.793

3.8		Revoque				
3.8.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	64,5	33.431	2.156.300
3.8.2		De viga cumbrera de H° A°	Metros cuadrados	10,3	36.774	378.772
3.9		Piso				
3.9.1		Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	64,5	42.393	2.734.349
3.9.2		Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización	Metros cuadrados	64,5	82.723	5.335.634
3.9.3		Zócalo	Metro lineal	34	32.999	1.121.966
3.9.4		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	35	82.118	2.874.130
3.10		Aberturas de Madera				
3.10.1		Puerta tablero de 1,20 x 2,10	Metros cuadrados	1	1.629.291	1.629.291
3.11		Aberturas metálicas				
3.11.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	7	250.252	1.751.764
3.12		Alfeizar de ventanas				
3.12.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	10	12.349	123.490
3.13		Pinturas				
3.13.1		De paredes a la cal	Metros cuadrados	64,5	12.520	807.540
3.13.2		De pilares vistos con anti moho incoloro	Metros cuadrados	11,9	18.320	218.008
3.13.3		De viga cumbrera a la cal	Metros cuadrados	10,3	12.520	128.956
3.13.4		De aberturas con pintura sintética	Metros cuadrados	7,5	27.432	205.740
3.13.5		De ladrillos vistos con anti moho incoloro	Metros cuadrados	120	18.320	2.198.400
3.13.6		De maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	90,5	27.872	2.522.416
3.13.7		De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	27.872	153.296
3.14		Vidrio				

3.14.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	7	138.192	967.344
3.15		Desagüe Pluvial				
3.15.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	25	67.121	1.678.025
3.15.2		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	3.775.550	3.775.550
3.15.3		Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	2.352.350	2.352.350
3.16		Mobiliarios				
3.16.1		Pizarrones	Unidad	1	942.552	942.552
3.17		Limpieza	Unidad Medida Global	1	975.000	975.000
4	**72131601-009**	**Construccion de Pista de Formacion Esc. Basica Nº 6008 Sor Serafina Rodriguez**	**Unidad Medida Global**	**1**		**51.661.439**
4.1		Trabajos Preliminares				
4.1.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	544	1.800	979.200
4.1.2		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	410.599	1.231.797
4.1.3		Relleno y compactacion	Metros cúbicos	50	43.425	2.171.250
4.2		Estructura de Hº Aº				
4.2.1		Pista de HºAº espesor 10cm (según especificacion tecnica y plano)	Metros cuadrados	544	85.118	46.304.192
4.3		Limpieza Final				
4.3.1		Trabajos de limpieza final	Unidad Medida Global	1	975.000	975.000
5	**72131601-009**	**Construccion de Pista- 25,00 x 4,00 Esc. Basica Nº 3856 Valle Hermoso**	**Unidad Medida Global**	**1**		**91.296.047**
5.1		Trabajos Preliminares				
5.1.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.000	1.800	1.800.000
5.1.2		Cartel de Obra	Metros	3	410.599	1.231.797

			cuadrados			
5.1.3		Relleno y compactacion	Metros cúbicos	50	43.425	2.171.250
5.2		Estructura de Hº Aº				
5.2.1		Pista de HºAº espesor 10cm (según especificacion tecnica y plano)	Metros cuadrados	1.000	85.118	85.118.000
5.3		Limpieza Final				
5.3.1		Trabajos de limpieza final	Unidad Medida Global	1	975.000	975.000
6	**72131601-007**	**Construcción de Tingaldo 20 x 40 en la Esc. Basica Nº 3861 San Carlos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**194.249.343**
6.1		Trabajos Preliminares				
6.1.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800	1.800	1.440.000
6.1.2		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	410.599	1.231.797
6.1.3		Excavacion para zapata de 1,20 x 1,20	Metros cúbicos	18	45.550	819.900
6.2		Estructura de Hº Aº				
6.2.1		Zapata de HºAº	Metros cúbicos	9	1.633.302	14.699.718
6.2.2		Tronco de pilar de HºAº 20x50	Metros cúbicos	3	1.719.798	5.159.394
6.2.3		Pilar de HºAª20x50 altura 2mtrs	Metros cúbicos	4	1.719.798	6.879.192
6.3		Techo				
6.3.1		Techo chapa zinc sobre estructura metalica Nº 26	Metros cuadrados	801	96.616	77.389.416
6.3.2		Cabriada metalica	Metro lineal	250	192.781	48.195.250
6.3.3		Tensores de cabreadas	Metro lineal	250	27.099	6.774.750
6.4		Instalación Eléctrica				
6.4.1		Acometida según reglamento ANDE	Unidad	1	1.868.530	1.868.530
6.4.2		Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	Unidad	1	3.455.500	3.455.500
6.4.3		Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	Unidad	8	1.130.000	9.040.000

6.5		Pintura				
6.5.1		Pintura de cabriada	Metro lineal	270	27.432	7.406.640
6.5.2		Pintura de pilares de HºAº	Metro lineal	36	34.396	1.238.256
6.5.3		De Cancha y lineas de marcacion para futsal y handball	Metros cuadrados	250	28.804	7.201.000
6.6		Limpieza Final				
6.6.1		Trabajos de limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.450.000	1.450.000
		Precio Total				**641.661.487**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

ITEMS	Descripción	Tiempo de Ejecución
1	**Construcción de Cercado Perimetral, Cocina Comedor. Bloque de un Aula, Pista de Formación y Tinglado de 20 m. x 40 m. en Distintas Escuelas Públicas del Distrito de Minga Guazú**	**60 días**

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
No se Aplica.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 5% del valor total del contrato. **Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.**

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Construcción de Cercado Perimetral, Cocina Comedor. Bloque de un Aula, Pista de Formación y Tinglado de 20 m. x 40 m. en Distintas Escuelas Públicas del Distrito de Minga Guazú.

ITINERA S.A.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

[Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula]

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el Distrito de Minga Guazú, República del Paraguay, a los 13 días del mes de octubre de 2.017.-

ITINERA S.A.

Sr. Juan Fernando Canatta Ruíz
Itinera S.A.
RUC 80072876-9

Ing. Digno Caballero Ruíz
Intendente Municipal

Ing. Rafael Vázquez
Secretario Municipal