Municipalidad de San Joaquín
Gral. Bernardino Caballero y Palma
Telefax: 0530 - 251143
San Joaquín - Paraguay

**Cercado Perimetral Municipal**

**En la ciudad de San Joaquín, a los cuatro días del mes de Abril del año dos mil doce, entre Municipalidad de San Joaquín. Representada por el Intendente el Sr Alsides Flores, con C.I Nº 3.899.738 constituyendo domicilio en la ciudad deSan Joaquín, en adelante LA CONTRATANTE y la Empresa EC Construcciones representada por el Sr/a Gerardo de Jesús Esteche, con RUC Nº1928780-1, domiciliada en las calles Fracción San Jorge de la ciudad de Coronel Oviedo, en adelante la CONTRATADA, convienen en celebrar el presente contrato prestación de servicios para la Construcción de Cercado Perimetral Municipal, con base a las siguientes cláusulas.----------**

***PRIMERA*:** La *CONTRATANTE,* contrata los servicios de la CONTRATADA, a partir de **4 de Abril de 2012** hasta el **4** de **Julio** de **2.012**. La adjudicación del contrato se ha llevado a cabo conforme al procedimiento de Contratación Directa, como contrato autorizado a través de la resolución Nº **320.-**

**SEGUNDA:** La empresa **EC Construcciones**, deberá presentar una **póliza del 10% de fiel cumplimento de contrato** del monto total de la adjudicación, y proveerá de sus servicios a la CONTRATANTE, en cada caso y de acuerdo a los pedidos emitidos por la misma que cuenten con la debida autorización administrativa, de acuerdo a las especificaciones y precios, en los cuales incluyen el I.V.A. detalladas en la siguiente cláusula.----------

**TERCERA:** La CONTRATANTE se compromete a abonar por el servicio, una vez que los mismos sean recepcionados en perfectas condiciones en cuanto a la calidad de los servicios, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la **Municipalidad de SAN JOAQUIN**.----------

Dichos pagos serán imputados al rubro 520 – Construcciones FF30 – Recursos Institucionales.----------

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
INTENDENCIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

E.C. CONSTRUCCIONES
Fracción San Jorge
Coronel Oviedo

Municipalidad de San Joaquín
Gral. Bernardino Caballero y Palma
Telefax: 0530 - 251143
San Joaquín - Paraguay
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN

# PLANILLA DE COMPUTO Y COTIZACIÓN

| OBRAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Código de Catalogo** | **RUBRO** | **UNIDAD** | **CANT.** | **PRECIO UNITARIO** | **COSTO** |
| **72131601-002** | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| | Trabajos Preliminares | gl | 1,0 | 750.000 | 750.000 |
| **72131601-015** | **MURALLA LATERAL Y FONDO** | | | | |
| | Cimiento y Excavación | m3 | 18,0 | 205.000 | 3.690.000 |
| | Pilares de ladrillo comun y núcleo de HA | UNIDAD | 33,0 | 220.000 | 7.260.000 |
| | Muralla de ladrillo hueco | ML | 98,2 | 154.250 | 15.147.350 |
| **72131601-003** | **CERCADO TEJIDO POSTERIOR - PORTON ACCESO** | | | | |
| | Cimiento y Excavación | m3 | 34,0 | 205.000 | 6.970.000 |
| | Cercado tejido, malla 2", postes de HA de 2 m altura c/ 3m, zocalo de ladrillo comun de 30 cm altura revocado y pintado a la cal | ml | 30,0 | 124.750 | 3.742.500 |
| | Porton de Acceso , 3.4m x 2 m, de chapa plegada, armazon de perfiles, pintado antioxidante y metalico, candado, fijacion con visagra metalica adosada a pilar de Hormigon | UNIDAD | 1,0 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| **72131601-004** | **PISO SALA DE MAQUINAS** | | | | |
| | Relleno con arcilla roja, compactada | m3 | 30,0 | 60.000 | 1.800.000 |
| | piso de Hormigon Armado, espesor 10 cm, armado long. Varilla de 6 mm c/30 cm, armado transversal 4,2mm c/ 30 | m2 | 100,0 | 150.000 | 15.000.000 |
| **72131601-012** | **DEPOSITO SALA DE MAQUINAS** | | | | |
| | Paredes de ladrillo hueco visto | m2 | 13,0 | 67.000 | 871.000 |
| | techo de entrepiso de madera enviguetado | m2 | 10,0 | 197.000 | 1.970.000 |
| | puerta de madera tipo tablero | UNIDAD | 1,0 | 549.150 | 549.150 |
| | instalacion electrica | gl | 1,0 | 500.000 | 500.000 |
| | balancin de metal, con vidrio | UNIDAD | 1,0 | 250.000 | 250.000 |
| | pintura general | UNIDAD | 1,0 | 500.000 | 500.000 |
| **72131601-013** | **LIMPIEZA FINAL DE OBRA** | | | | |
| | Limpieza final de obra | Gl | 1,0 | 500.000 | 500.000 |
| | | | TOTAL Gs. | | 63.000.000 |
| | | | IVA. | | 5727273 |
| SON GUARANIES: sesenta y tres millones | | | | | |

E.C. CONSTRUCCIONES
Fracción San Jorge
Coronel Oviedo

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD

**CUARTA: DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN CONTRATANTE:** Las partes reconocen que los siguientes son derechos de convocante: ----------

1.- Que se ejecute el contrato conforme a sus términos y condiciones y, en su caso, exigir su cumplimiento.----------
2.- Modificar unilateralmente el contrato por razones fundadas o de interés público, excepto el precio, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan si hubiere mérito para ello.----------
3.- Suspender o rescindir el contrato en los casos de imposibilidad de la prestación de servicios, retrasos, fraude, negligencia, contravención de las obligaciones contractuales, abandono o interrupción de la presentación por parte de LA CONTRATISTA.----------
4.- Declarar la resolución o rescisión del contrato de determinar los efectos procedentes en cada caso.----------
5.- Cobro de multas por retraso de prestación de servicios, en las condiciones establecidas en la CLÁUSULA SEPTIMA.----------

**QUINTA:** Derechos de la contratista: las partes reconocen como derechos de LA CONTRATISTA, lo siguiente: ----------
1.- La ejecución de lo pactado en los términos del presente contrato, salvo los supuestos de rescisión, resolución o modificación unilateral convenidos en el contrato.-
2.- Si la mora en el pago fuese superior a sesenta (60) días, LA CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar a la CONTRATANTE la suspensión o rescisión del contrato si no hubiere cumplido totalmente la entrega.----------
3.- Al cobro de intereses punitorios por retrasos de pago en las condiciones establecidas en la clausula SEXTA.----------

**SEXTA:** Intereses punitorios por retrasos de pago: en caso de incumplimiento en el pago por la prestación de servicios, no atribuibles a factores presupuestarios, y siempre que el o los atrasos sean de sesenta (60) días o más, LA CONTRATISTA tendrá derecho, por dicho retraso, a la aplicación la factura de un interés punitorio en este concepto de (0.05%) *cero punto cero* cinco por ciento sobre el monto a ser abonado por LA CONTRATANTE.----------
**SEPTIMA:** Penalizaciones: en caso de atrasos en la prestación de servicios por parte de LA CONTRATISTA, que no sea debidamente justificada, se aplicará al mismo una multa equivalente: ----------

a) Por 48 horas de atraso en la prestación, contado desde la fecha prevista para la entrega respectiva: 3% (tres por ciento) sobre el monto de la adjudicación.----------
b) Por más de 48 horas de atraso en la prestación, contados desde la fecha en que debió cumplirse la misma: 5% (cinco por ciento).----------

E.C. CONSTRUCCIONES
Ruta 10 San Jorge
Coronel Oviedo

MUNICIPAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
INTENDENCIA
SAN JOAQUIN

La multa será liquidada y cobrada por el Departamento Administrativo, debiendo procederse por cada atraso que corresponda a la fecha en que la contratante especifique el día de la prestación de servicios adjudicados, y será deducida del importe a ser abonado a LA CONTRATISTA en forma automática, sin ninguna interpelación Judicial o Extrajudicial, debiendo agregarse al legajo el acta de recepción y la nota u orden de servicio que establezca la fecha de la prestación de servicios correspondientes.----------

**OCTAVA** Queda establecido que el monto a contratar por la Municipalidad de San Joaquín. Es de **Gs. 63.000.000** (Guaraníes sesenta y tres millones), asignado a esta Contratación, en el Objeto del Gasto 520 – Construcciones -----

**NOVENA: Jurisdicción en caso de conflicto:** Cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación del contrato y que no pudiera resolverse de común acuerdo, será dirimida y resuelta por los Jueces y Tribunales de las Jurisdicción de Caaguazú, salvo que las partes convengan en someterse a los establecido en el Artículo 39 inc. "C" de la Ley Nº 2051/2003, en cuyo caso deberá suscribirse un convenio independiente que servirá de base para la aplicación de la Ley de Mediación y Arbitraje Nº 1879/02.----------

**DECIMA:** A todos los efectos judiciales o extrajudiciales del presente contrato, las partes constituyen domicilios mencionados, donde tendrán validez todas las notificaciones.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y CON EL COMPROMISO DE FIEL CUMPLIMIENTO, FIRMAN LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO, en (3) TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y AUN SOLO EFECTO EN LA **CIUDAD DE SAN JOAQUIN,** EN LA FECHA Y LUGAR EXPRESADO MAS ARRIBA.----------

---
Gerardo de Jesús Esteche
Firma Adjudicada
E.C. CONSTRUCCIONES
Fracción San Jorge
Coronel Oviedo

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
INTENDENCIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

---
Sr. Alsides Flores
Intendente