+ 021 492 109
+ 021 497 308
+ 021 451 935
Constitución esquina 25 de Mayo
administracion@sfp.gov.py
www.sfp.gov.py
ASUNCIÓN

PARAGUAY TODOS Y TODAS

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA
Presidencia de la República del Paraguay

TRABAJAMOS PARA SERVIRTE MEJOR

ORDEN DE COMPRA

Nº 003/2012

Institución: Presidencia de la República
Repartición: Secretaria de la Función Pública - RUC: 80024908-9

Lugar: Asunción, 30/04/2012

Señores:
GOTZE Ingemiería S.A.
RUC: 80046302-1
FAVOR SIRVASE ENTREGAR LOS SIGUIENTES BIENES:

Item	Código de catálogo	Descripción	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unit.	Importe Gs.
1	40101701-002	Acondicionador de Aire Tipo Split.	Aire Acondicionado Tipo Split: Con instalación incluida de 60.000 BTU/h FRIO/CALOR , modelo Pared Split, panel de control digital, control remoto,, filtro, tensión 3/380/50hz, sleep, encendido automático, des humificador y protector térmico, modo económico, auto start, kit de instalación. Debe incluir la Instalación eléctrica y el desagüe: Materiales a utilizar: conductor de 6mm2. Canaletas de PVC, Llave TM de 3x25, soporte para condensador y para cada equipo, con cañería externa de PVC, soldable de 25mm con accesorios y los respectivos conductores nombrados más arriba, la instalación incluye desde el tablero de mando hasta donde deberá estar instalado el equipo. Incluida mano de obra, puesta en marcha del equipo y Garantía escrita de 2 (dos) años con certificación de calidad del Producto.	3	7.753.000	23.259.000
2	40101701-002	Acondicionador de Aire Tipo Split.	Aire Acondicionado Tipo Split: Con instalación incluida de 48.000 BTU/h FRIO/CALOR , modelo Pared Split, panel de control digital, control remoto,, filtro, tensión 3/380/50hz, sleep, encendido automático, des humificador y protector térmico, modo económico, auto start, kit de instalación. Debe incluir la Instalación eléctrica y el desagüe: Materiales a utilizar: conductor de 4mm2. Canaletas de PVC, Llave TM de 1x20, soporte para condensador y para cada equipo, con cañería externa de PVC, soldable de 25mm con accesorios y los respectivos conductores nombrados más arriba, la instalación incluye desde el tablero de mando hasta donde deberá estar instalado el equipo. Incluida mano de obra, puesta en marcha del equipo y Garantía escrita de 2 (dos) años con certificación de calidad del Producto	1	5.782.000	5.782.000
3	40101701-002	Acondicionador de Aire Tipo Split.	Aire Acondicionado Tipo Split: Con instalación incluida de 24.000 BTU/h FRIO/CALOR , modelo Pared Split, panel de control digital, control remoto,, filtro, tensión 220/50hz, sleep, encendido automático, des humificador y protector térmico, modo económico, auto start, kit de instalación. Debe incluir la Instalación eléctrica y el desagüe: Materiales a utilizar: conductor de 4mm2. Canaletas de PVC, Llave TM de 1x20, soporte para condensador y para cada equipo, con cañería externa de PVC, soldable de 25mm con accesorios y los respectivos conductores nombrados más arriba, la instalación incluye desde el tablero de mando hasta donde deberá estar instalado el equipo. Incluida mano de obra, puesta en marcha del equipo y Garantía escrita de 2 (dos) años con certificación de calidad del Producto	2	2.930.000	5.860.000
					TOTAL Gs.	34.901.000

Son Guaraníes: TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL GUARANIES.
Garantía: Garantía escrita de 2 (dos) años, conforme especificaciones técnicas.
Plazo de Entrega: Los bienes adjudicados deberán ser entregados dentro de los 15 días corridosa la recepción de Orden de compra emitida por la Convocante.

Lic. José Tomás Sánchez
Ministro Secretario Ejecutivo
Secretaría de la Función Pública

RECIBIDO POR LA FIRMA ADJUDICADA

Nombre y Apellido: THEOBALDO ALEXANDER GOTZE
Firma:
C.I. Nº: 1.845.525
Empresa: GOTZE INGENIERIA S.A.
Fecha: 04/05/2012

Gotze Ingeniería S.A.
DECIMA y TTE. ETTIENE - TELF.: 672.778/9