CONTRATO Nº 05/2019 FENOB - BGF S.A.

Entre **FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (FENOB-UNA),** domiciliada en **Coronel Cazal casi 6 de enero, Campus Universitario de la UNA, de la Ciudad de San Lorenzo,** República del Paraguay, representada para este acto por la **Lic. Nancy Marlene Mujica Ojeda, Encargada de Despacho del Decanato de la Facultad de Enfermería y Obstetricia-UNA** con Cédula de Identidad N° **2.254.273.**, denominada en adelante la **CONTRATANTE,** por una parte, y, por la otra, la firma **BGF S.A.**, domiciliada en **la calle Iturbe Nº 1142 casi Rep. de Colombia, de la Ciudad de Asunción,** República del Paraguay, representada para este acto por el **Lic. Jorge Gustavo Franco, Vicepresidente y Representante Legal,** con Cédula de Identidad N° **1.741.362.**, según Poder Especial otorgado por **Escritura Pública Número 18 del 24 de junio del año 2005**, denominada **en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE EN QUIINDY DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (FENOB-UNA) - AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS FISCALES 2019, 2020 Y 2021" en la Modalidad de Licitación Pública Nacional Nº 1/2019 (PLURIANUAL), el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:**

1. OBJETO.

"CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE EN QUIINDY DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (FENOB-UNA)"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°**356.346.**

BGF CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

Lic. Nancy Marlene Mujica Ojeda
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° **1/2019**, convocado por **FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (FENOB-UNA),** según **Resolución FENOB N° 267/2019 del 20 de mayo del 2019.**

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será de **30 (TREINTA) MESES** hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. El plazo de ejecución contractual excede el ejercicio presupuestario. En estos casos deberá aclararse que la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El importe total a pagar por las obras, conforme a la oferta adjudicada y a la Resolución de Adjudicación, es igual a la suma de **Gs. 13.120.796.345. (Guaraníes: Trece mil ciento veinte millones setecientos noventa y seis mil trescientos cuarenta y cinco) IVA incluido.**

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es **0050230076172008 del Banco Continental S.A.**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Plazo **30 (TREINTA) meses. (PLURIANUAL)**

Lugar: La obra será realizada en la FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA – FENOB-UNA situado en la ciudad de Quiindy.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

No se otorgaran Anticipos. (N/A)

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

No se otorgaran Anticipos. (N/A)

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

BCF S.A. CONSTRUCTORA
Ing. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN – Facultad de Enfermería y Obstetricia – REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Lic. Nancy Marlene Mujica Ojeda
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

LPN Nº 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE EN QUIINDY DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (FENOB-UNA)" AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS FISCALES 2019, 2020 Y 2021.						
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS RUBROS	Unid. de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72131601 -013	TRABAJOS PRELIMINARES.				132.834.150
1.1		Limpieza	m2	7.200,00	4.610	33.192.000
1.2		Vallado Perimetral	ml	600,00	97.680	58.608.000
1.3		Obrador.	m2	60,00	244.200	14.652.000
1.4		Instalaciones Eléctricas e Hidrosanitarias de la obra	gl	1,00	1.037.850	1.037.850
1.5		Letrero de obra	m2	24,00	244.200	5.860.800
1.6		Marcación y replanteo	m2	4.650,00	4.190	19.483.500
2	72103004 -001	MOVIMIENTO DE SUELO				398.347.950
2.1		Excavación	m3	691,00	25.950	17.931.450
2.2		Relleno y Compactación	m3	4.650,00	81.810	380.416.500
3	72131601 -003	CALCULO ESTRUCTURAL				13.838.000
3.1		Calculo estructural	gl	1,00	13.838.000	13.838.000
4	72131601 -004	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO.				4.161.434.310
4.1		Zapatas	m3	433,00	1.692.550	732.874.150
4.2		Viga de Fundación	m3	303,00	1.923.280	582.753.840
4.3		Pilares	m3	135,00	1.986.040	268.115.400
4.4		Losas	m3	535,00	1.874.320	1.002.761.200
4.5		Pantalla	m3	86,00	1.986.040	170.799.440
4.6		Vigas	m3	505,00	1.986.040	1.002.950.200
4.7		Escalera	m3	23,00	1.986.040	45.678.920
4.8		Rampa	m3	80,00	1.986.040	158.883.200
4.9		Garita	m3	55,00	1.986.040	109.232.200
4.10		Tanque inferior	m3	44,00	1.986.040	87.385.760
5	72131601 -005	MAMPOSTERÍAS				1.031.698.150

BGF S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

Lic. Nancy Marlene Mujica Ojeda
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

5.1		Mampostería de nivelación con ladrillos comunes de 0,30m.	m2	2.860,00	147.060	420.591.600
5.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m.	m2	2.626,00	147.060	386.179.560
5.3		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m.	m2	2.496,00	85.900	214.406.400
5.4		Envarillado 3 varilla de 8"	ml	440,00	18.320	8.060.800
5.5		Cordón para piso	ml	151,00	16.290	2.459.790
6	**72131601 -007**	**CUBIERTAS - TECHO**				**980.574.000**
6.1		Techo metálico: Estructura de Chapa Plegada y Perfiles, con Cubierta de chapa trapezoidal. Chapa del Tipo ISOPANEL Nº 24, con aislación térmica de 5cm. Incluye aislación.	m2	2.100,00	466.940	980.574.000
7	**72131601 -006**	**AISLACIONES**				**148.13.400**
7.1		Aislación Asfáltica horizontal	m2	320,00	53.400	17.088.000
7.2		Aislación hidrófuga de piso de baños.	m2	287,00	53.400	15.325.800
7.3		Aislación hidrófuga de losa	m2	985,00	117.360	115.599.600
8	**72131601 -008**	**REVOQUES**				**258.987.050**
8.1		Revestimiento texturado tipo rasgado, en fachada de acceso.	m2	80,00	48.840	3.907.200
8.2		Revoque a dos capas de pared exterior	m2	1.170,00	32.590	38.130.300
8.3		Revoque a dos capas de pared interior	m2	3.200,00	29.520	94.464.000
8.4		Revoque de cielorraso	m2	1.250,00	37.880	47.350.000
8.5		Revoque de pilares.	m2	524,00	42.310	22.170.440
8.6		Revoque hidrófugo de pared exterior.	m2	1.102,00	32.590	35.914.180
8.7		Revoque de Rampa	m2	230,00	42.310	9.731.300
8.8		Revoque de escalera	m2	173,00	42.310	7.319.630
9	**72131601 -009**	**CONTRAPISOS**				**327.981.800**
9.1		Contrapiso	m2	3.465,00	34.300	118.849.500
9.2		Carpeta.	m2	5.860,00	22.450	131.557.000
9.3		Contrapiso sobre losa.	m2	2.398,00	32.350	77.575.300
10	**72131601 -009**	**PISOS**				**907.922.664**

BCF S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

Lic. Nancy Marlene Mujica Ojeda
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

10.1		Cerámico 50x50 - PI5	m2	5.486,00	156.600	859.107.600
10.2		Cerámico 30x30 - PI5 (baños).	m2	287,00	96.600	27.724.200
10.3		Rampa, Piso de Hormigón antideslizantes.	m2	92,00	45.780	4.211.760
10.4		Planchas de granito en escaleras, con franjas antideslizantes.	m2	38,40	439.560	16.879.104
11	**72101607 -005**	**ZÓCALOS**				**47.591.200**
11.1		Zócalo de cerámica	ml	1.595,00	28.710	45.792.450
11.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera.	ml	25,00	71.950	1.798.750
12	**72101607 -002**	**MARMOLERÍA Y REVESTIMIENTOS**				**109.715.751**
12.1		Revestimiento cerámico 20x30cm en baños. Hasta 2m de altura	m2	511,00	92.840	47.441.240
12.2		Revestimiento cerámico 20x20cm en Cocina hasta 1m de altura	m2	66,00	92.840	6.127.440
12.3		Mesada de granito natural en baños.	m2	21,00	1.037.850	21.794.850
12.4		Perforación de bachas.	un	23,00	61.050	1.404.150
12.5		Soportes metálicos para mesada.	un	52,00	36.630	1.904.760
12.6		Mesada de granito natural en cocina	m2	8,00	1.037.850	8.302.800
12.7		Separador de mingitorio de granito 0,60x0,80 m	un	10,00	610.500	6.105.000
12.8		Revestimiento cerámico 20x30cm en laboratorio h=1m	m2	22,68	92.840	2.105.611
12.9		Mesada de granito natural en laboratorio de 0,60cm de ancho	m2	14,00	1.037.850	14.529.900
13	**72102601 -001**	**CARPINTERÍA DE MADERA**				**146.822.970**
13.1		Puerta placa de (0.70x2.10).	un	9,00	1.310.810	11.797.290
13.2		Puerta placa de (0.80x2.10).	un	45,00	1.310.810	58.986.450
13.3		Puerta placa de (0.90x2.10).	un	4,00	1.371.860	5.487.440
13.4		Puerta placa de (1.60x2.10).	un	14,00	1.891.850	26.485.900
13.5		Mueble de melamina bajo mesada con alacena en cocina	ml	7,30	1.587.300	11.587.290
13.6		Mueble Kitchenette de melamina	un	4,00	3.418.800	13.675.200
13.7		Mueble bajo mesada laboratorio de melamina	ml	22,00	854.700	18.803.400

BGF CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

Lic. Nancy Marlene Mujica Ojeda
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

14	**73121602 -007**	**CARPINTERÍA DE HIERRO**				**122.686.080**
14.1		Abertura Metálica - Acceso principal	gl	1,00	13.919.400	13.919.400
14.2		Abertura Metálica - Acceso pasillo	gl	1,00	9.279.600	9.279.600
14.3		Estructura Metálica - Acceso a Auditorio	gl	1,00	41.025.600	41.025.600
14.4		Baranda de 1m de alto	ml	171,00	341.880	58.461.480
15	**72102602 -007**	**MAMPARAS**				**60.549.390**
15.1		Mamparas divisorias Boxes de baños-h=2m	m2	90,00	244.200	21.978.000
15.2		Puertas	un	27,00	793.650	21.428.550
15.3		Mamparas divisorias para oficina.	m2	78,00	219.780	17.142.840
16	**72101601 -002**	**CIELORRASOS**				**535.774.800**
16.1		Cielorraso de yeso de junta tomada	m2	4.224,00	109.890	464.175.360
16.2		Buña perimetral para cielorraso.	ml	1.466,00	48.840	71.599.440
17	**72131601 -012**	**PINTURA**				**321.942.580**
17.1		Pintura texturada en paredes exteriores	m2	337,00	48.840	16.459.080
17.2		Pintura acrílica con enduido de paredes exteriores	m2	1.170,00	32.820	38.399.400
17.3		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores.	m2	4.524,00	29.090	131.603.160
17.4		Pintura acrílica con enduido de cielorraso	m2	3.137,00	34.120	107.034.440
17.5		Esmalte sintético de aberturas	m2	390,00	27.670	10.791.300
17.6		Esmalte sintético en metálico	m2	400,00	34.490	13.796.000
17.7		Al látex para exteriores de cordón de Hormigón..	ml	360,00	10.720	3.859.200
18	**72102602 -004**	**VIDRIOS Y CRISTALES**				**567.403.560**
18.1		Vidrio fijo con puertas dobles y ventanas proyectantes - vidrio templado de 10mm-comedor	m2	180,00	1.159.950	208.791.000
18.2		Vidrio fijo con puertas dobles - vidrio templado de 10mm-acceso a auditorio	m2	80,00	1.159.950	92.796.000
18.3		Puerta doble de vidrio templado de 10mm (1,40x2,10m)	un	4,00	4.273.500	17.094.000
18.4		Ventana corrediza (3,20x1.70) - vidrio templado de 4mm	un	29,00	3.418.800	99.145.200

BGE CONSTRUCTORA S.A.
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

Lic. Nancy Marlene Mujica Ojeda
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

18.5		Ventana (3,90x0,50) - vidrio templado de 4mm	un	2,00	1.343.100	2.686.200
18.6		Ventana (0,60x0,50) - vidrio templado de 4mm	un	14,00	427.350	5.982.900
18.7		Ventana (5,60x1,60) - vidrio templado de 4mm	un	8,00	5.006.100	40.048.800
18.8		Ventana (0,90x0,90) - vidrio fijo templado de 8mm	un	1,00	976.800	976.800
18.9		Espejos float de 4mm con bordes biselados.	m2	70,00	341.880	23.931.600
18.10		Ventana V3 (6,60x1,60)	un	12,00	5.802.190	69.626.280
18.11		Ventana (0.60x0,50) para baños	un	10,00	427.350	4.273.500
18.12		Ventana (2,10x0,60)	un	1,00	854.700	854.700
18.13		Espejos float de 4mm con bordes biselados.	m2	3,50	341.880	1.196.580
19	**83101504 -989**	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL.**				**40.806.780**
19.1		Cámara Séptica de ladrillos comunes, tapa de H° A°.	gl	2,00	2.442.000	4.884.000
19.2		Pozo Absorbente incluye ensayo de percolación previo para dimensionamiento.	un	2,00	2.625.150	5.250.300
19.3		C.I. de 60x60cms con doble tapa de H°	un	16,00	439.560	7.032.960
19.4		C.I. de 80x80cms con doble tapa de H°	un	2,00	549.450	1.098.900
19.5		Caño de 100mm	ml	192,00	42.740	8.206.080
19.6		SS.HH. Damas.-Auditorio	un	9,00	122.100	1.098.900
19.7		SS.HH. Caballeros.-Auditorio	un	12,00	122.100	1.465.200
19.8		SS.HH. Discapacitados..-Auditorio	un	6,00	122.100	732.600
19.9		SS.HH. Damas.-Area Administrativa	un	7,00	122.100	854.700
19.10		SS.HH. Caballeros-Área Administrativa	un	10,00	122.100	1.221.000
19.11		SS.HH. Director	un	3,00	122.100	366.300
19.12		SS.HH. Vice Director	un	3,00	122.100	366.300
19.13		SS.HH. Secretaria	un	3,00	122.100	366.300
19.14		SS.HH.-Director de Posgrado	un	3,00	122.100	366.300
19.15		SS.HH. Vice director	un	3,00	122.100	366.300
19.16		SS.HH. secretaria	un	3,00	122.100	366.300

BCF S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

Lic. Nancy Marlene Mujica Ojeda
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

19.17		SS.HH. Caseta de Acceso	un	3,00	122.100	366.300
19.18		Kitchenette sala de profesores	un	4,00	219.780	879.120
19.19		Cocina	un	1,00	219.780	219.780
19.20		SS.HH. Damas.	un	10,00	122.100	1.221.000
19.21		SS.HH. Caballeros.	un	13,00	122.100	1.587.300
19.22		SS.HH. Discapacitado	un	6,00	122.100	732.600
19.23		Bachas- Laboratorio Acero Inoxidable de (LxAxH) 40x34x17 cm.	un	8,00	219.780	1.758.240
20	**81141807 -003**	**INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE.**				**19.389.480**
20.1		TUBERÍAS DE IMPULSIÓN AL TANQUE Alimentación, válvulas y accesorios del Tanque.	gl	1,00	2.197.800	2.197.800
20.2		RED DE DISTRIBUCIÓN HASTA COLUMNAS DE BAJADA DE AGUA - Tuberías de PVC soldable de la red de distribución superior, desde el barrilete a las montantes del agua de consumo, llaves válvulas y accesorios.	gl	1,00	4.273.500	4.273.500
20.3		COLUMNAS DE BAJADA DE AGUA EN LAS MONTANTES - Tuberías de PVC, válvulas y accesorios.	gl	1,00	610.500	610.500
20.4		SS.HH. - Damas - Auditorio.	un	9,00	109.890	989.010
20.5		SS.HH. - Caballeros - Auditorio.	un	12,00	109.890	1.318.680
20.6		SS.HH. - Discapacitados -Auditorio.	un	6,00	109.890	659.340
20.7		SS.HH. - Damas. - Área Administrativa	un	7,00	109.890	769.230
20.8		SS.HH. - Caballeros - Área Administrativa	un	10,00	109.890	1.098.900
20.9		SS.HH. - Dirección	un	3,00	109.890	329.670
20.10		SS.HH. - Vice Dirección	un	3,00	109.890	329.670
20.11		SS.HH. - Secretaria	un	3,00	109.890	329.670
20.12		SS.HH. - Director de Posgrado	un	3,00	109.890	329.670
20.13		SS.HH. - Secretaria	un	3,00	109.890	329.670
20.14		SS.HH. - Caseta de Acceso	un	3,00	109.890	329.670
20.15		Kitchenette -	un	4,00	109.890	439.560

BGE S.A. CONSTRUCTORA
Ing. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

Lic. Nancy Marlene Mujica Ojeda
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

20.16		Cañerías de PVC. Termosoldable de 25mm. LLP. Accesorios - cocina	gl	1,00	549.450	549.450
20.17		SS.HH. - Damas.	un	10,00	109.890	1.098.900
20.18		SS.HH. - Caballeros.	un	13,00	109.890	1.428.570
20.19		SS.HH. - Discapacitado	un	6,00	109.890	659.340
20.20		Bachas de Laboratorio	un	8,00	109.890	879.120
20.21		Canilla de Patio, LLP.	un	4,00	109.890	439.560
21	**83101504 -989**	**ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				**78.211.950**
21.1		Inodoro con cisterna alta y tapa	un	27,00	718.760	19.406.520
21.2		Inodoro con cisterna alta y tapa	un	7,00	889.700	6.227.900
21.3		Inodoro con cisterna alta y tapa discapacitado	un	2,00	1.085.060	2.170.120
21.4		Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería, sifón cromado y desagüe	un	17,00	766.380	13.028.460
21.5		Lavatorio con pedestal y grifería.	un	5,00	834.760	4.173.800
21.6		Lavatorio con pedestal suspensa y grifería.	un	2,00	993.490	1.986.980
21.7		Mingitorio sifonado con grifería.	un	11,00	641.840	7.060.240
21.8		Canilla cromada pico manguera de 3/4".	un	4,00	244.200	976.800
21.9		Barra de apoyo rebatible para discapacitados de 0,80m.	un	4,00	732.600	2.930.400
21.10		Barra de apoyo fija de 1,00 m para discapacitados.	un	2,00	366.300	732.600
21.11		Jabonera de embutir	un	26,00	42.740	1.111.240
21.12		Portarrollos de embutir	un	9,00	54.950	494.550
21.13		Portarrollos para papel higiénico de 300m	un	27,00	183.150	4.945.050
21.14		Doble bacha de acero inoxidable con grifería de pico móvil	un	1,00	1.326.310	1.326.310
21.15		Kitchenette mueble con bacha y grifería	un	4,00	885.900	3.543.600
21.16		Lavatorio con pedestal suspensa y grifería.	un	2,00	993.490	1.986.980
21.17		Pileta se acero inoxidable, una bacha con grifería de pico móvil	un	8,00	763.800	6.110.400

BGF CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

Lic. Nancy Marlene Mujica Ojeda
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

22	**83101504 -990**	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL.**				**95.461.800**
22.1		Provisión e instalación de boquetas de chapa con rejillas metálicas 40x40 cms.	un	19,00	183.150	3.479.850
22.2		Canaleta moldurada de chapa galvanizada N°26 de 65cm de desarrollo; soportes de planchuelas metálicas zincadas.	ml	86,00	73.260	6.300.360
22.3		Tubo de bajada Ø150 en chapa galvanizada N°26.	ml	263,00	73.260	19.267.380
22.4		Tubería PVC Ø150 Serie R y accesorios.	ml	540,00	54.950	29.673.000
22.5		Tubería PVC Ø100 Serie R y accesorios.	ml	264,00	42.740	11.283.360
22.6		Registro pluvial de 60x60 cms. Con rejilla.	un	10,00	427.350	4.273.500
22.7		Registro pluvial de 40x40 cms.	un	8,00	244.200	1.953.600
22.8		Canal 30cms.y rejilla Corrida 30cms.	ml	63,00	305.250	19.230.750
23	**72102201 -003**	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				**617.940.370**
23.1		Transformador de 400KVA tipo convencional (Materiales y mano de obra).	gl	1,00	184.472.750	184.472.750
23.2		Acometida MT hasta el transformador 400KVA (materiales y mano de obra).	gl	1,00	31.135.500	31.135.500
23.3		Alimentación trifásica subterránea de cable NYY de 4 x 25 y 1 x 16 mm para tablero principal desde el PD	gl	1,00	18.315.000	18.315.000
23.4		Alimentación trifásica de NYY de 4X10mm para tableros.	gl	1,00	4.884.000	4.884.000
23.5		Tablero principal con llaves TM	un	1,00	6.715.500	6.715.500
23.6		Tablero seccional con llaves TM	un	3,00	2.197.800	6.593.400
23.7		Circuitos de luces, tomas y ventiladores	un	26,00	97.680	2.539.680
23.8		Circuito de AA. - monofásica	un	16,00	244.200	3.907.200
23.9		Circuito de AA. - trifásica	un	17,00	341.880	5.811.960
23.10		Circuitos especiales	un	7,00	183.150	1.282.050
23.11		Circuito para termocalefón. Cocina..	un	1,00	305.250	305.250
23.12		Bocas de luces	un	718,00	97.680	70.134.240

BGF S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

Lic. Nancy Marlene Mujica Ojeda
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

23.13		Bocas de tomas	un	170,00	97.680	16.605.600
23.14		Bocas de tomas especiales con tierra	un	18,00	146.520	2.637.360
23.15		Bocas para ventiladores	un	224,00	97.680	21.880.320
23.16		Bocas para teléfono	un	10,00	146.520	1.465.200
23.17		Bocas para computadoras.	un	32,00	170.940	5.470.080
23.18		Bocas para Internet sin cablear	un	52,00	18.320	952.640
23.19		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x18w con rejillado	un	572,00	305.250	174.603.000
23.20		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 2x40 c/ rejilla difusora.	un	50,00	268.620	13.431.000
23.21		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40	un	30,00	91.580	2.747.400
23.22		Luces de Emergencia	un	66,00	293.040	19.340.640
23.23		Provisión y colocación de artefactos tipo spot de embutir	un	108,00	183.150	19.780.200
23.24		Registro eléctrico de 40x40	un	12,00	244.200	2.930.400
24	**72102201 -003**	**Instalación Eléctrica de Área Exterior**				**78.131.790**
24.1		Provisión y colocación de artefactos tipo farolas para patio interno	un	3,00	1.465.200	4.395.600
24.2		Provisión y colocación de artefactos tipo proyector de adosar a techo antideslumbrante blanco de 1x100.	un	12,00	341.880	4.102.560
24.3		Provisión y colocación de artefactos tipo reflectores de adosar con caja externa metálica con equipo de mercurio alógeno de 1x250. Iluminación exterior.	un	8,00	793.650	6.349.200
24.4		Alumbrado con fotocélula, columna de Hº Aº rectangular de 9 metros y lámpara difusora con foco Na 250 Wat alimentado desde el TP	un	18,00	2.442.000	43.956.000
24.5		Alimentación de 2x4 NYY para reflectores. Iluminación exterior.	gl	1,00	12.820.500	12.820.500
24.6		Alimentación de 2x16 para comando de reflectores. Iluminación exterior.	gl	1,00	1.623.930	1.623.930
24.7		Registro eléctrico de 40x40	un	20,00	244.200	4.884.000

BGF S.A. CONSTRUCTORA
Ing. Jorge Gustavo France
Vice Presidente

Lic. Nancy Marlene Mujica Ojeda
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermeria y Obstetricia

25	**72102305 -9999**	**CLIMATIZACIÓN Acondicionadores de Aire**				**368.278.020**
25.1		Equipo Split de pared de 18mil BTU.	un	8,00	2.197.800	17.582.400
25.2		Equipo Split de pared de 24mil BTU.	un	20,00	4.761.900	95.238.000
25.3		Equipo Split de pared de 36mil BTU.	un	11,00	9.768.000	107.448.000
25.4		Equipo Split Piso/Techo de 60mil BTU.	un	6,00	10.989.000	65.934.000
25.5		CAÑERÍA DE COBRE - Para equipo de 18mil BTU.	ml	57,00	146.520	8.351.640
25.6		CAÑERÍA DE COBRE - Para equipo de 24mil BTU.	ml	195,00	146.520	28.571.400
25.7		CAÑERÍA DE COBRE - Para equipo de 36mil BTU.	ml	201,00	146.520	29.450.520
25.8		CAÑERÍA DE COBRE - Para equipo de 60mil BTU.	ml	78,00	146.520	11.428.560
25.9		DRENAJE - Sistema de drenaje de agua de equipos de aire.	gl	1,00	4.273.500	4.273.500
26	**92121702 -002**	**PREVENCIÓN Y COMBATE A INCENDIOS**				**166.349.040**
26.1		Señales Débiles - Prov. e inst. de tomas y equipos de CCTV	gl	1,00	42.735.000	42.735.000
26.2		Central de alarma,	un	1,00	4.639.800	4.639.800
26.3		Detectores de humo fotoeléctrico combinado con sensor de temperatura incorporado	un	84,00	463.980	38.974.320
26.4		Detectores termovelocimétricos	un	2,00	439.560	879.120
26.5		Alarmas Audiovisuales	un	8,00	512.820	4.102.560
26.6		Pulsadores Manuales metálico	un	4,00	439.560	1.758.240
26.7		Mano de obra, conductores eléctricos, fijaciones, accesorios varios.	gl	1,00	12.210.000	12.210.000
26.8		Instalación hidráulica para combate a incendios. Incluye cañería de Ho. Go., bombas, BIE y BIS.	gl	1,00	61.050.000	61.050.000
27	**83101504 -984**	**POZO ARTESIANO**				**189.255.000**
27.1		Calculo, Provisión de materiales, estudio e instalación del Pozo artesiano. Prof. mínima 180 m.	gl	1,00	103.785.000	103.785.000
27.2		Caseta de bombas	un	1,00	14.652.000	14.652.000
27.3		Tanque de agua metálico tipo copa de 30 lts	un	1,00	48.840.000	48.840.000

BGE CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

Lic. Nancy Marlene Mujica Ojeda
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermeria y Obstetricia

27.4		Bombas de Agua de 15 HP trifásico con tablero de comando automatizado	gl	1,00	21.978.000	21.978.000
28	70111703 -001	**Jardinería y Otros**				**6.595.200**
28.1		Perfilado y preparación de taludes perimetrales.	m2	120,00	18.320	2.198.400
28.2		Cultivo de césped tipo "kavaju" en panes previa carga de arena gorda y plantas decorativas tipo "palmas sago"	m2	240,00	18.320	4.396.800
29	83101504 -995	**Cercado de Tejido galvanizado**				**98.901.000**
29.1		Portón corredizo 6,00x2,00	un	1,00	6.105.000	6.105.000
29.2		Portón peatonal 3,00x2,00	un	1,00	3.418.800	3.418.800
29.3		Verjas metálicas de 2 m de altura de tejido galvanizado con pilares de hormigón prefabricado de 2.50 de alto	ml	610,00	146.520	89.377.200
30	72101703 -004	**Estacionamiento y Accesos**				**1.082.474.110**
30.1		Guarda obra	m2	351,00	58.610	20.572.110
30.2		Piso de Hormigón	m3	613,00	1.660.000	1.017.580.000
30.3		Cordón de 0,50 x0,30	ml	420,00	42.740	17.950.800
30.4		Piedra triturada en estacionamiento	m2	1.200,00	14.650	17.580.000
30.5		Cordón de ladrillo común	ml	360,00	24.420	8.791.200
31	72131601 -013	**Limpieza Final**				**4.884.000**
31.1		Limpieza periódica y final de obra.	gl	1,00	4.884.000	4.884.000
		TOTAL GENERAL DE LA OBRA				**13.120.796.345**
Son Guaraníes: trece mil ciento veinte millones setecientos noventa y seis mil trescientos cuarenta y cinco) IVA incluido, y libre de todo gasto para la convocante.						

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del

BGF CONSTRUCTORA
Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

Lic. Nancy Marlene Mujica Ojeda
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 07 días del mes de Junio de 2019.

LIC. JORGE GUSTAVO FRANCO
Vicepresidente / Representante Legal
BGF S.A
Contratista

BGF S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

LIC. NANCY MARLENE MUJICA OJEDA
Encargada de Despacho del Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia-UNA