Gobierno Departamental De Caazapá

CONTRATO N° 19/2020

Entre la Gobernación de Caazapá, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro Nicolás Ciancio, de la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador, **Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón**, con Cédula de Identidad N° 2.119.125, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **D.E.S CONSTRUCTORA S.A**, domiciliada San Juan Nepomuceno- Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por **Carlos Vidal Espínola**, con Cédula de Identidad N° 1.408.703, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " *CONTRATO PARA* **"CONSTRUCCIONES TAVA'I - PLURIANUAL 2020-2021, ID Nº 385102"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"CONSTRUCCIONES TAVA'I - PLURIANUAL 2020-2021, ID Nº 385102".-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ - GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 385102.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Concurso de Oferta N° 09/2020, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Caazapá. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 819/2020.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Construcciones Tava`i - Plurianual 2020-2021 con ID: 385102						
					OFERENTE	
					DES CONSTRUCTORA	
LOTE NRO: 1						
Construccion de Cercado perimetral, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	83101504-995	Construccion de Cercado perimetral. 333,5mts	Unidad Medida Global	1		
1.1		Limpieza, maracion y movilizacion inicial	Unidad Medida	1	390.088	390.088

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ - REPÚBLICA DEL PARAGUAY - GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

			Global			
1.2		Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.138.088	1.138.088
1.3		Losa de H° para base de pilares de H° prefabricado de 0,4x0,4x0,60	Metros cúbicos	16,32	350.213	5.715.476
1.4		Muro de piedra bruta colocada 0,25x0,4	Metros cúbicos	40,1	344.919	13.831.252
1.5		Dos hiladas de Nivelacion de ladrillos de 0,30	Metro lineal	333,5	32.120	10.712.020
1.6		Poste de H° prefabricado curvo reforzado de long de 2,50m	Unidad	164	45.478	7.458.392
1.7		Poste de H° A° de de 0,17 x 0,17 para esquineros long de 3,00 mts total	Unidad	6	282.150	1.692.900
1.8		Tejido de alambre(malla metalica de 2"-calibre 12)	Metros cuadrados	501	20.034	10.037.034
1.9		Alambre de pua	Metro lineal	1.005	1.735	1.743.675
1.10		Alambre liso galvanizado N° 9	Metro lineal	1.503	1.295	1.946.385
1.11		Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3mts x 1,50	Unidad	1	2.000.350	2.000.350

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

1.12		Porton de estructura metalica de 1,80mts x 1,50	Unidad	1	1.359.325	1.359.325
1.13		Mano de obra	Metro lineal	333,5	36.273	12.097.046
1.14		Limpieza final y retiro de materiales sobrantes	Unidad Medida Global	1	529.100	529.100
		Precio Total				**70.651.131**

LOTE NRO: 2

Construcción de dos aula. Y SS.HH Diferenciado, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	124,7	4.507	562.023
2	72131601-002	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.138.088	1.138.088
3	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	124,7	11.321	1.411.729
4	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	23,4	413.459	9.674.941
5	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,32	2.001.072	4.642.487

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

6	72131601-004	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	3,72	1.906.754	7.093.125
7	72131601-004	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	170.431	340.862
8	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,45m	Metros cuadrados	5,5	189.681	1.043.246
9	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,30m	Metros cuadrados	13,1	130.639	1.711.371
10	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,60m para pilares	Metros cuadrados	0,9	252.313	227.082
11	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	46	88.138	4.054.348
12	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	11	68.933	758.263
13	72131601-005	Muros de elevacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	20,05	130.639	2.619.312
14	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6,7	76.670	513.689
15	72131601-005	Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	51,5	170.569	8.784.304
16	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	64	94.119	6.023.616

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ - GABINETE - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

17	72131601-010	Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	17.076	546.432
18	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	11	204.050	2.244.550
19	72131601-007	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	168,5	277.498	46.758.413
20	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	134,5	25.713	3.458.399
21	72131601-008	Revoque de viga cumbrera y galeria de H° A°	Metros cuadrados	29,5	43.973	1.297.204
22	72131601-008	Revoques moldura lineal en balancines	Metro lineal	77,6	23.238	1.803.269
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote 10cm	Metros cuadrados	115	32.780	3.769.700
24	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	115	117.150	13.472.250
25	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm	Metro lineal	67	66.371	4.446.857
26	72131601-010	Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	1.033.313	2.066.626
27	72131601-010	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68m	Metros cuadrados	20,54	258.133	5.302.052

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ • GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - Vl Departamento

Escaneado con CamScanner

28	72131601-010	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento-arena)	Metro lineal	51,2	11.258	576.410
29	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal-base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,5	16.259	2.186.836
30	72131601-012	Pinturas de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,5	24.984	3.360.348
31	72131601-012	Pintura de pilares visto con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	20	22.815	456.300
32	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	29,5	28.040	827.180
33	72131601-012	Pintura de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	20,54	34.746	713.683
34	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	160	22.815	3.650.400
35	72131601-012	Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	149	25.816	3.846.584
36	72131601-012	Pintura de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	11	34.746	382.206
37	72131601-012	Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	98,26	24.984	2.454.928
38	83101504-	Canaleta y caño de bajada con	Metro	43,5		

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

	9999	pintura sintetica	lineal		31.240	1.358.940
39	72131601-010	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	20,54	149.738	3.075.619
40	83101504-9999	Canaleta y caño de bajada N°26 desarrollo 40cm	Metro lineal	43,5	71.830	3.124.605
41	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	27,7	70.565	1.954.651
42	72131601-001	Instalacion del tablero TS10 de 15 AG	Unidad	24	97.763	2.346.312
43	72131601-001	Instalacion del tablero de comando TC	Unidad	24	84.013	2.016.312
44	72131601-001	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	84.013	1.344.208
45	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	20	76.863	1.537.260
46	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	12	76.863	922.356
47	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	76.863	1.229.808
48	72131601-001	Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	24	76.863	1.844.712
49	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Unidad	30	169.263	5.077.890
50	72131601-	Alimentacion 4 x 6mm NYY al	Metros	25		

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ • GABINETE • REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

	001	tablero existente			72.683	1.817.075
51	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 3 x 40w	Unidad	4	189.723	758.892
52	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 2 x 40w	Unidad	8	148.390	1.187.120
53	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 1 x 40w c/fotocelula en galeria	Unidad	4	97.983	391.932
54	72131601-001	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	246.950	246.950
55	72131601-001	Tablero TC de 6 AG	Unidad	2	88.825	177.650
56	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	76.450	152.900
57	72131601-001	Ventilador de techo de 56"	Unidad	8	434.858	3.478.864
58	72131601-001	Registro electrico de 40 x 40 x70cm	Unidad	3	318.038	954.114
59	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	809.325	809.325
60	72131601-012	Pizarrones acrilicos	Unidad	2	1.722.050	3.444.100
61	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	124,7	4.775	595.443

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ • GABINETE • REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

62	72131601-002	SS. HH.. Diferenciado de 3,6 MTS X 4,35 MTS - Preparacion de Obra	Unidad Medida Global	1		
62.1		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	15,7	4.507	70.760
62.2		Replanteo	Metros	15,7	16.185	254.105
63	72131601-9974	Replanteo	Metros cúbicos	4	413.459	1.653.836
64	72131601-004	Encadenado H°A° superior de (13 x 27)	Metros cúbicos	0,75	1.906.754	1.430.066
65	72131601-005	Muros de nivelación de 0,30 m. armada con 4 ø 6 mm.	Metros cuadrados	7,9	188.733	1.490.991
66	72131601-9974	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	4,15	88.138	365.773
67	72131601-006	Aislación Asfaltica De Muros 0,15 Horizontal	Metros cuadrados	9,4	68.933	647.970
68	72131601-005	Muros de Elevación	Unidad Medida Global	1		
68.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	28,5	76.670	2.185.095
68.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	40,8	94.119	3.840.055

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ • GABINETE • REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

69	72131601-007	Techo Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	26	277.498	7.214.948
70	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
70.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	93	25.713	2.391.309
70.2		Moldura lineal en balancines	Metro lineal	4,4	23.238	102.247
71	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	14,4	151.525	2.181.960
72	72131601-010	Aberturas de madera	Unidad Medida Global	1	5.334.266	
72.1		De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Metros cuadrados	3,36	975.563	3.277.892
72.2		De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,50	Unidad	3	685.458	2.056.374
73	72131601-010	Aberturas Metalicas - Ventanas balancines	Metros cuadrados	0,5	258.133	129.067
74	72131601-010	Alféizar de ventana - De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	4	24.090	96.351

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ - GABINETE - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

69	72131601-007	Techo Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	26	277.498	7.214.948
70	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
70.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	93	25.713	2.391.309
70.2		Moldura lineal en balancines	Metro lineal	4,4	23.238	102.247
71	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	14,4	151.525	2.181.960
72	72131601-010	Aberturas de madera	Unidad Medida Global	1	5.334.266	
72.1		De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Metros cuadrados	3,36	975.563	3.277.892
72.2		De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,50	Unidad	3	685.458	2.056.374
73	72131601-010	Aberturas Metalicas - Ventanas balancines	Metros cuadrados	0,5	258.133	129.067
74	72131601-010	Alféizar de ventana - De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	4	24.090	96.351

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

75	72131601-012	Pintura	Unidad Medida Global	1	6.217.174	
75.1		De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	85,8	16.259	1.395.022
75.2		De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	85,8	24.984	2.143.627
75.3		De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	8,5	40.618	345.253
75.4		De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	0,6	34.746	20.848
75.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	40,8	22.815	930.852
75.6		De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	20,8	25.816	536.973
75.7		De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	16,3	24.984	407.239
75.8		Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	14	31.240	437.360
76	72131601-009	Revestimiento de azulejos de 0,15 x 0,15 m.	Metros cuadrados	29	93.202	2.702.858
77	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	0,5	149.738	74.869

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ - REPÚBLICA DEL PARAGUAY - GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

78	83101504-9999	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	14	71.830	1.005.620
79	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	9,1	70.565	642.142
80	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	4.782.614	
80.1		Instalación eléctrica completa	Unidad Medida Global	1	2.607.000	2.607.000
80.2		Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25	56.879	1.421.975
80.3		Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	251.213	753.639
81	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	18.550.125	
81.1		Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	6.809.000	6.809.000
81.2		Camara Septica 1,35 x 1,95 x 1,20	Unidad Medida Global	1	6.925.325	6.925.325
81.3		Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	Unidad Medida	1	4.815.800	4.815.800

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ • GABINETE • REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

			Global			
82	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	505.175	505.175
		Precio Total				**257.935.518**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 70.651.131 (Guaraníes Setenta Millones Seiscientos Cincuenta y Un Mil Ciento Treinta y Uno) Para el Lote N° 1 y Gs. 257.935.527 (Guaraníes Doscientos Cincuenta y Siete Millones Novecientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Veinte y Siete) Para el Lote N° 2.-**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrará en vigor desde su firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El periodo de construcción será de 75 Días apartir de la emisión del Orden de Inicio de Obras en las siguientes instituciones:

1	**Esc. Bas. Nª 8199 Tayay Pacuri II Indigena - Construccion de dos Aulas y SS.HH Diferenciado de 3.6 x 435 mts**
2	**Col. Nac. Raul H. Girala - Construccion de cercado perimetral 333.5 mts**

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ - REPÚBLICA DEL PARAGUAY - GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Administración y Finanzas.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.(NO APLICA)

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 5% del valor total del contrato conforme a la Ley 2051/03

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

- ✓ Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (120 días)
- ✓ Seguro de Ejecución de Contrato (120 días)
- ✓ Seguro contra daño a terceros, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.
- ✓ Seguro contra accidentes de Trabajo, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.
- ✓ Seguro contra los riesgos en la zona de obras, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ · GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

Escaneado con CamScanner

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

1	Esc. Bas. Nª 8199 Tayay Pacuri II Indigena - Construcción de dos Aulas y SS.HH Diferenciado de 3.6 x 435 mts
2	Col. Nac. Raul H. Girala - Construcción de cercado perimetral 333.5 mts

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ · GABINETE · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caazapá República del Paraguay al día 15 mes Diciembre y año 2020.

Carlos Vidal Espínola
D.E.S CONSTRUCTORA S.A

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón
Contratante

Escaneado con CamScanner