**MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN**
**INTENDENCIA**
TEL.FAX 073 275 250 /253 Asunción esq. San Damián
San Cosme y Damián - Itapúa

# CONTRATO N.º 09/2018

Entre, La Municipalidad de San Cosme y Damián Con RUC Nº 80044798-0, con dirección Asunción esquina San Damián del Distrito de San Cosme y Damián, República del Paraguay, representada por este acto por el señor Aníbal Maidana Vera, con Cédula de Identidad Nº 2.088.920 en carácter de Intendente Municipal y el señor Hipólito Ramón Ibarra con Cedula de Identidad Nº 1.159.971 en carácter de Secretario General; denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **GRUPO RIO PARANÁ S.A. con RUC N.º 80095737-7**, domiciliada sobre la Calle Cornelio Espinola c/ Gral Bernardino Caballero #391, Ciudad de Ayolas, Departamento de Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Víctor Hugo Villalba Flores, con Cédula de Identidad N° 4.094.687, denominada en adelante el **PROVEEDOR**; denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE COSTRUCCIÓN **"CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR DE 8.60 x 10.90 CON TECHO DE CHAPA para la Escuela Básica Nº 895 CABO LISANDRO AMARILLA"** con **ID N.º 351622"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO.

Establecer las Obligaciones y derechos de las partes contratantes con relación a la Licitación por Contratación Directa N.º 05/2018 convocada por la Municipalidad de San Cosme y Damián para la **"CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR DE 8.60 x 10.90 CON TECHO DE CHAPA para la Escuela Básica Nº 895 CABO LISANDRO AMARILLA"** con **ID N.º 351622".**

## 1. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

a) Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
b) Contrato;
c) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
d) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

## 2. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N.º 351622**

## 3. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N.º 05/2018 convocado por la Municipalidad de San Cosme y Damián. La adjudicación fue realizada por **Resolución de Adjudicación N.º 633/18** de fecha 19 de septiembre del 2018.-

## 4. VIGENCIA DEL CONTRATO

a- El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN INTENDENTE

GRUPO RIO PARANA S.A. Ruc.:80095737-7

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

### MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

**ESCUELA BÁSICA N.º 895 CABO LISANDO AMARILLA**

**M.E.C.- DIREC. INFRAESTRUCTURA. - DEP. PROYECTOS Y OBRAS.**

**Cocina - Comedor de 8,60 x 10,90 con techo de chapa termo acústica**

**PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO**

| N.º | CÓDIGO CATÁLOGO | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **Preparación de la obra** | | | | |
| | 72131601-002 | Limpieza y preparación del terreno de obras | M2 | 93,80 | 4.990 | 468.062 |
| | 72131601-002 | Replanteo y marcación. - | M2 | 93,80 | 6.584 | 617.579 |
| | 72131601-002 | Vallado. - | Gl. | 1,00 | 2.010.059 | 2.010.059 |
| | 72131601-002 | Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión en lona vinílica. - | Un. | 1,00 | 576.042 | 576.042 |
| | 72131601-002 | Placa de inauguración. - | Gl. | 1,00 | 736.010 | 736.010 |
| 2 | 72131601-004 | **Excavación y carga de cimiento con PBC** | M3 | 10,73 | 367.117 | 3.939.165 |
| 3 | | **Estructura de H° A° :** | | | | |
| | 72131601-004 | Zapatas de Hº Aº | M3 | 0,65 | 1.660.405 | 1.079.263 |
| | 72131601-004 | Pilares de Hº Aº | M3 | 0,85 | 1.880.825 | 1.598.701 |
| | 72131601-004 | Encadenados de H° A° - Inferior y Superior | M3 | 3,06 | 1.314.205 | 4.021.467 |
| 4 | | **Muros de nivelación:** | | | | |
| | 72131601-006 | De 0,30 cm. | M2 | 20,78 | 158.258 | 3.288.601 |
| 5 | 72131601-006 | **Relleno y apisonado de interiores** | M3 | 23,44 | 115.974 | 2.718.431 |
| 6 | | **Aislación asfáltica:** | | | | |
| | 72131601-006 | De paredes | M2 | 7,63 | 74.960 | 571.945 |
| 7 | | **Muros de elevación:** | | | | |
| | 72131601-003 | De 0,15 para revocar | M2 | 46,04 | 82.611 | 3.803.410 |
| | 72131601-003 | De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados | M2 | 97,23 | 104.816 | 10.191.260 |
| | 72131601-003 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | ML. | 22,00 | 17.334 | 381.348 |
| 8 | | **Pilares:** | | | | |
| | 72131601-015 | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | ML. | 8,64 | 171.460 | 1.481.414 |
| 9 | | **Techo:** | | | | |
| | 72131601-007 | Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 40 x 60 y pared de 1,20 c/ 1,00m, tirantes de madera dura 2" x 6" con terminación c/ 0,80 m. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N.º 26.- | M2 | 121,00 | 225.167 | 27.245.207 |
| | 72131601-007 | Provisión y colocación de viga y contra viga de perfil "U" de 8" con reticulado de angulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.- | ML | 11,70 | 148.011 | 1.731.729 |
| | 72131601-007 | Provisión y colocación de viga de madera dura de 8" x 4" de primera calidad y con terminación. - | ML | 11,70 | 99.540 | 1.164.618 |
| 10 | | **Revoques:** | | | | |
| | 72131601-008 | a- De paredes interior y exterior a una capa | M2 | 176,02 | 21.321 | 3.752.922 |
| | 72131601-008 | b- De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A° | M2 | 37,44 | 48.917 | 1.831.452 |
| | 72131601-008 | c- De pilares de H° A° | ML. | 7,00 | 49.878 | 349.146 |

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
INTENDENCIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 72131601-008 | d- Moldura lineal en balancines | ML. | 35,50 | 21.321 | 756.896 |
| 11 | 72131601-009 | **Contrapiso de hormigón pobre de 5 cm.-** | M2 | 87,28 | 30.879 | 2.695.119 |
| 12 | 72131601-009 | **Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.-** | M2 | 87,28 | 25.598 | 2.234.193 |
| 13 | 72131601-009 | **Piso cerámico color marrón alto tráfico pi 4.-** | M2 | 27,28 | 68.343 | 1.864.397 |
| 14 | 72131601-009 | **Zócalo cerámico de 8 cm de altura. -** | ML | 53,90 | 24.024 | 1.294.894 |
| 15 | | **Aberturas de madera:** | | | | |
| | 72131601-010 | Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa | UN. | 2,00 | 590.899 | 1.181.798 |
| 16 | | **Aberturas metálicas:** | | | | |
| | 72131601-010 | Puerta metálica de 1,20 x 2,10 (colocación) | UN. | 1,00 | 123.120 | 123.120 |
| | 72131601-010 | Ventanas tipo balancines (colocación) | UN. | 7,00 | 93.313 | 653.191 |
| 17 | | **Aberturas metálicas:** | | | | |
| | 72131601-010 | Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | UN. | 1,00 | 2.046.526 | 2.046.526 |
| | 72131601-010 | Ventanas tipo balancines | M2 | 17,64 | 178.199 | 3.143.430 |
| 18 | | **Alfeizar de ventanas:** | | | | |
| | 72131601-008 | De revoque 1: 3 ( cemento - arena ) | ML. | 44,80 | 11.943 | 535.046 |
| 19 | | **Pinturas:** | | | | |
| | 72131601-012 | De paredes revocados al látex con enduido, ante pecho de ventanas color tabaco al sintético,. | M2 | 176,02 | 20.517 | 3.611.402 |
| | 72131601-012 | De pilares vistos con anti moho incoloro | M2 | 13,13 | 18.915 | 248.354 |
| | 72131601-012 | De viga cumbrera, encadenado y pilares al látex con enduido | M2 | 31,44 | 11.186 | 351.688 |
| | 72131601-012 | De aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 17,64 | 29.030 | 512.089 |
| | 72131601-012 | De ladrillos vistos con anti moho incoloro | M2 | 97,19 | 18.915 | 1.838.349 |
| | 72131601-012 | De tejuelones con barniz | M2 | 102,87 | 15.094 | 1.552.720 |
| | 72131601-012 | De puerta metálica con pintura sintética | M2 | 5,16 | 29.030 | 149.795 |
| | 72131601-012 | De tirantes y listón de boca de madera al barniz | M2 | 79,80 | 12.049 | 961.510 |
| | 72131601-012 | Canaleta y caño de bajada con pintura sintética | M2 | 37,80 | 18.601 | 703.118 |
| 20 | 72131601-008 | **Revestido de Azulejos** | M2 | 6,10 | 61.146 | 372.991 |
| 21 | 72131601-010 | **Vidrios dobles** | M2 | 17,64 | 147.743 | 2.606.187 |
| 22 | 72131601-9984 | **Rampa** | GL. | 1,00 | 778.403 | 778.403 |
| 23 | 72131601-009 | **Guarda Obra: cordón de ladrillo común, relleno, contrapiso y carpeta de cemento. -** | M2 | 32,12 | 54.560 | 1.752.467 |
| 24 | | **Desagüe Pluvial** | | | | |
| | 72131601-010 | Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms. | ML. | 37,80 | 54.539 | 2.061.574 |
| 25 | | **Instalación eléctrica** | | | | |
| | 72131601-001 | Instalación del tablero TS10 de 15 AG. | Boc. | 8,00 | 84.232 | 673.856 |
| | 72131601-001 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Boc. | 6,00 | 84.244 | 505.464 |
| | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de luces | Boc. | 8,00 | 90.761 | 726.088 |
| | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de tomas | Boc. | 12,00 | 90.761 | 1.089.132 |
| | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Boc. | 6,00 | 90.761 | 544.566 |
| 26 | | **Artefactos eléctricos** | | | | |
| | 72131601-001 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | UN. | 1,00 | 174.958 | 174.958 |
| | 72131601-001 | Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | UN. | 6,00 | 174.958 | 1.049.748 |
| | 72131601-001 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería | UN. | 4,00 | 103.681 | 414.724 |
| | 72131601-001 | Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro | UN. | 1,00 | 356.387 | 356.387 |
| | 72131601-001 | Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores | UN. | 1,00 | 105.859 | 105.859 |
| | 72131601-001 | Ventilador de techo de 56 " | UN. | 4,00 | 414.720 | 1.658.880 |

GRUPO RIO PARANA S.A. Ruc.:80095737-7

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | | **Instalación Sanitaria** | | | | |
| | **72131601-011** | Instalación de Agua Corriente | UN. | 1,00 | 174.867 | 174.867 |
| | **72131601-011** | Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable | UN. | 1,00 | 618.041 | 618.041 |
| | **72131601-011** | Desagüe Cloacal | UN. | 1,00 | 315.662 | 315.662 |
| | **72131601-011** | Registro 40x40 | UN. | 1,00 | 227.091 | 227.091 |
| 28 | | **Limpieza final** | M2 | 93,80 | 4.990 | 468.062 |
| | **TOTAL, GENERAL IVA INCLUIDO. - GUARANIES** | | | | | **116.690.475.-** |
| | | | | | | |

***Son TOTAL GENERAL: guaraníes ciento dieciséis millones seiscientos noventa mil cuatrocientos setenta y cinco,----------***

## 6. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

La Obra deberá ser entregada dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de la Carta de Invitación en la **ESCUELA BÁSICA N.º 895 CABO LISANDRO AMARILLA, COMPAÑÍA CALLE 5 del DISTRITO DE SAN COSME Y DAMIÁN**

- ***El plazo de ejecución es de:*** 80 (ochenta) días desde la emisión de orden de inicio por parte del Fiscal de Obras.----------
- ***La recepción provisoria:*** 10 (diez) días posteriores a la terminación de la obra, se computará a partir de la fecha de comunicación de la finalización de la obra, dentro del plazo de ejecución establecido, previa aprobación del fiscal de obras. ----------
- ***La recepción definitiva:*** 10 (diez) días posteriores a la recepción provisoria, previa aprobación del fiscal de obras. Lugar de entrega de los bienes.----------

## 7. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

## 8. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

NO APLICA

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

## 9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

NO APLICA

## 10. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

## 11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 05/2018 – **"CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR DE 8.60 x 10.90 CON TECHO DE CHAPA para la Escuela Básica N.º 895 CABO LISANDRO AMARILLA" con ID N.º 351622 – DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DNCP)**

## 12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

GRUPO RIO PARANA S.A. Ruc.:80095737-7

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

## 13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

## 14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

*EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Cosme y Damián República del Paraguay a los 24 días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.*

Hipólito Ramón Ibarra
Secretario General

Aníbal Maidana Vera
Intendente Municipal

***Víctor Hugo Villalba Flores***
GRUPO RÍO PARANÁ S.A.
RUC: 80095737-7
***Contratista***

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7