**CONTRATO S.G. MINISTRO N° 287 /2019**

Entre el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, domiciliado en Oliva N° 411 esquina Alberdi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, con RUC Nº 80004239-5, representado para este acto por **S.E. ARNOLDO WIENS DURKSEN**, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, el **CONSORCIO CORDILLERA**, con RUC N° 80107631-5, domiciliada en la calle Gral. Díaz N° 871 casi Montevideo, Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR RAMÍREZ**, con Cédula de Identidad N° 217.833, en su carácter de representante legal del mismo, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2019**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**
Por cuanto el CONTRATANTE ha llamado a Licitación Pública Nacional Nº 131/2018 **CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2019**, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 2051/03 modificado por Ley Nº 3439/07, el Decreto Reglamentario Nº 21909/03 modificado por el Decreto Nº 5174/05, y ha aceptado y adjudicado por Resolución Ministerial Nº 1282/2019, y rectificada parcialmente por Resolución Ministerial N° 1299/2019, la oferta del CONTRATISTA para **CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS**, conforme se detalla en la Sección III Alcance de las Obras, Pliego de Bases y Condiciones (PBC), **LOTE 2**, por la suma de **Gs. 62.299.944.695 (Guaraníes sesenta y dos mil doscientos noventa y nueve millones novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y cinco) IVA incluido,** en lo sucesivo denominado "el Precio del Contrato".

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(g) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante.
(h) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(i) El Cronograma Físico – Financiero (Avance de Ejecución por Certificación Mensual) presentado con la oferta
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 355616.

CONSORCIO CORDILLERA



Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)**
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 131/2018, convocado por el **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**, según Resolución N° 2483/2018. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1282/2019, y rectificada parcialmente por la Resolución Ministerial N° 1299/2019

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**
5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la fecha de su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. El presente Llamado es plurianual por lo que la vigencia del contrato estará supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados por Ley del Presupuesto y sus modificaciones y a la asignación del Plan Financiero Institucional correspondiente para el Ejercicio Fiscal 2020.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)**

| ITEM | CÓDIGO/ CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Cartel de obra | Unidad Medida Global | 1,00 | 2.005.381 | 2.005.381 |
| 2 | 72131601-002 | Vallado perimetral de obra | Metro lineal | 1.000,00 | 61.239 | 61.239.000 |
| 3 | 72131601-002 | Obrador y depósito de materiales | Metros cuadrados | 600,00 | 123.057 | 73.834.200 |
| 4 | 72131601-002 | Oficina para técnicos y fiscalización de obra | Metros cuadrados | 80,00 | 123.057 | 9.844.560 |
| 5 | 72131601-002 | Instalación hidro-sanitaria y eléctrica provisoria de obra | Unidad Medida Global | 1,00 | 25.523.036 | 25.523.036 |
| 6 | 72131601-002 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1,00 | 51.046.072 | 51.046.072 |
| 7 | 72131601-002 | Facilidades para la supervision | Mes | 16,00 | 23.202.760 | 371.244.160 |
| 8 | 72131601-002 | Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra | Metros cuadrados | 4.886,00 | 3.480 | 17.003.280 |
| 9 | 72131601-002 | Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio. | Metros cúbicos | 4.200,00 | 61.239 | 257.203.800 |
| 10 | 72131601-002 | Movimiento de suelo relleno y compactación | Metros cúbicos | 2.940,00 | 41.019 | 120.595.860 |
| 11 | 72131601-004 | Hormigón de sello - fck=100 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 170,00 | 612.553 | 104.134.010 |
| 12 | 72131601-004 | Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 510,00 | 1.549.613 | 790.302.630 |
| 13 | 72131601-004 | Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta) | Metros cúbicos | 42,00 | 2.096.535 | 88.054.470 |
| 14 | 72131601-004 | Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo) | Metros cúbicos | 10,50 | 2.096.535 | 22.013.618 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 72131601-004 | Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial (ver especificaciones tecnicas) | Metros cúbicos | 438,00 | 1.786.613 | 782.536.494 |
| 16 | 72131601-004 | Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta) | Metros cúbicos | 428,00 | 1.786.613 | 764.670.364 |
| 17 | 72131601-004 | Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo) | Metros cúbicos | 305,00 | 1.731.920 | 528.235.600 |
| 18 | 72131601-004 | Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 15,50 | 2.278.843 | 35.322.067 |
| 19 | 72131601-004 | Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 2.809,00 | 1.886.882 | 5.300.251.538 |
| 20 | 72131601-004 | Losa de H A para literas terminación vista - fck=250 Kg/cm2 | Unidad | 1.568,00 | 273.461 | 428.786.848 |
| 21 | 72131601-004 | Viguetas de H A de 0,15 m x 0,20 m, cada 10 cm | Metros cúbicos | 435,00 | 2.096.535 | 911.992.725 |
| 22 | 72131601-006 | Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica | Metros cuadrados | 490,00 | 74.746 | 36.625.540 |
| 23 | 72131601-009 | Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria | Metros cuadrados | 490,00 | 40.605 | 19.896.450 |
| 24 | 72131601-009 | Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m | Metros cuadrados | 819,00 | 72.923 | 59.723.937 |
| 25 | 72131601-009 | Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción | Metro lineal | 385,00 | 45.577 | 17.547.145 |
| 26 | 72131601-009 | Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico | Metros cuadrados | 21,00 | 24.529 | 515.109 |
| 27 | 72131601-009 | Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5 | Metros cuadrados | 21,00 | 86.596 | 1.818.516 |
| 28 | 72102508-003 | Revestimiento con Azulejos en SS.HH. | Metros cuadrados | 98,00 | 71.431 | 7.000.238 |
| 29 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm | Metro lineal | 336,00 | 59.250 | 19.908.000 |
| 30 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm | Metro lineal | 952,00 | 31.904 | 30.372.608 |
| 31 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm | Metro lineal | 742,00 | 82.038 | 60.872.196 |
| 32 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm | Unidad | 14,00 | 546.922 | 7.656.908 |
| 33 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm | Unidad | 217,00 | 391.961 | 85.055.537 |
| 34 | 72131601-011 | Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm | Unidad | 14,00 | 262.067 | 3.668.938 |

CONSORCIO CORDILLERA



Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 72131601-011 | Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 40 mm | Unidad | 14,00 | 262.067 | 3.668.938 |
| 36 | 72131601-011 | Artefacto sanitario inodoro con descarga alta | Unidad | 7,00 | 364.615 | 2.552.305 |
| 37 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca | Unidad | 217,00 | 455.769 | 98.901.873 |
| 38 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal | Unidad | 7,00 | 319.038 | 2.233.266 |
| 39 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo | Unidad | 217,00 | 109.384 | 23.736.328 |
| 40 | 72131601-011 | Artefacto sanitario grifería cromada para ducha | Unidad | 217,00 | 99.606 | 21.614.502 |
| 41 | 72131601-011 | Artefacto sanitario ducha de plástico | Unidad | 217,00 | 59.250 | 12.857.250 |
| 42 | 72131601-011 | Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo | Unidad | 217,00 | 182.307 | 39.560.619 |
| 43 | 72131601-011 | Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro | Unidad | 224,00 | 59.250 | 13.272.000 |
| 44 | 72131601-011 | Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro | Unidad | 217,00 | 59.250 | 12.857.250 |
| 45 | 72131601-011 | Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico | Unidad | 217,00 | 59.250 | 12.857.250 |
| 46 | 72131601-011 | Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado | Unidad | 217,00 | 455.769 | 98.901.873 |
| 47 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de o40 mm | Metro lineal | 420,00 | 36.461 | 15.313.620 |
| 48 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de o50 mm | Metro lineal | 630,00 | 45.577 | 28.713.510 |
| 49 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de o75 mm | Metro lineal | 392,00 | 59.250 | 23.226.000 |
| 50 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de o100 mm | Metro lineal | 434,00 | 68.365 | 29.670.410 |
| 51 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de o 200 mm | Metro lineal | 896,00 | 109.384 | 98.008.064 |
| 52 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m | Unidad | 448,00 | 182.307 | 81.673.536 |
| 53 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A. | Unidad | 112,00 | 501.345 | 56.150.640 |
| 54 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A. | Unidad | 35,00 | 287.134 | 10.049.690 |
| 55 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm | Metro lineal | 105,00 | 95.711 | 10.049.655 |
| 56 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A | Unidad | 14,00 | 287.134 | 4.019.876 |
| 57 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor | Metro lineal | 630,00 | 72.923 | 45.941.490 |
| 58 | 72131601-010 | (Vr1/Vm1) Provisión y colocación de puerta chapa doblada N .18 (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 7,00 | 1.184.998 | 8.294.986 |

CONSORCIO CORDILLERA



Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 72131601-010 | (Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 14,00 | 1.002.691 | 14.037.674 |
| 60 | 72131601-010 | (Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 189,00 | 911.537 | 172.280.493 |
| 61 | 72131601-010 | (Vr3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con reja fija con marco de 40x40 mm y pared de 2 mm - varilla lisa .20 mm | Unidad | 35,00 | 319.038 | 11.166.330 |
| 62 | 72131601-010 | (Vr4) Provisión y colocación de ventana de 0,40 m x 0,40 m con reja fija con marco de 40x40 mm pared de 2 mm, varilla lisa .20 mm | Unidad | 189,00 | 227.884 | 43.070.076 |
| 63 | 72131601-010 | (Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm | Unidad | 7,00 | 1.184.998 | 8.294.986 |
| 64 | 72131601-010 | (Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 7,00 | 1.458.459 | 10.209.213 |
| 65 | 72131601-010 | (Vp1) Provisión y colocación de puerta en celda (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 189,00 | 1.549.613 | 292.876.857 |
| 66 | 72131601-010 | (PR2) Provisión y colocación de puerta para celdas (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 28,00 | 820.383 | 22.970.724 |
| 67 | 72131601-010 | (PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 14,00 | 6.380.759 | 89.330.626 |
| 68 | 72131601-010 | (PR5) Provisión y colocación de puerta/reja para acceso a pabellón (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 7,00 | 3.828.455 | 26.799.185 |
| 69 | 72131601-010 | (PR6) Provisión y colocación de puerta/reja (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 7,00 | 4.557.685 | 31.903.795 |
| 70 | 72131601-010 | (PR7) Provisión y colocación de puerta/reja de 0,80 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa .20mm | Unidad | 7,00 | 911.537 | 6.380.759 |
| 71 | 72131601-010 | Provisión y colocación de baranda para escalera | Metros cuadrados | 91,00 | 183.799 | 16.725.709 |
| 72 | 72131601-012 | Pintura de paredes al látex | Metros cuadrados | 19.425,00 | 16.076 | 312.276.300 |
| 73 | 72131601-012 | Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio | Metros cuadrados | 2.870,00 | 25.067 | 71.942.290 |
| 74 | 72131601-012 | Pintura Latex Acrilico alta resistencia para piso de hormigón | Metros cuadrados | 4.886,00 | 31.904 | 155.882.944 |
| 75 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético | Metros cuadrados | 35,00 | 25.067 | 877.345 |
| 76 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido | Metros cuadrados | 2.240,00 | 25.067 | 56.150.080 |
| 77 | 72131601-012 | Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido | Metro lineal | 91,00 | 25.067 | 2.281.097 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 92121702-002 | Señalización salida de emergencia con luz autónoma | Unidad | 21,00 | 288.957 | 6.068.097 |
| 79 | 92121702-002 | Extintor PQS de 6kg ABC | Unidad | 14,00 | 153.138 | 2.143.932 |
| 80 | 92121702-002 | Provisión y colocación de boca de incendio equipada | Unidad | 7,00 | 1.777.497 | 12.442.479 |
| 81 | 72131601-001 | Provisión y excavación de zanja y relleno con protección mecánica | Metro lineal | 1.540,00 | 66.915 | 103.049.100 |
| 82 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 3 | Metro lineal | 658,00 | 33.727 | 22.192.366 |
| 83 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 2 | Metro lineal | 700,00 | 15.413 | 10.789.100 |
| 84 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 3/4 | Metro lineal | 8.680,00 | 3.398 | 29.494.640 |
| 85 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 5/8 | Metro lineal | 2.240,00 | 2.403 | 5.382.720 |
| 86 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 1/2 | Metro lineal | 350,00 | 994 | 347.900 |
| 87 | 72131601-001 | Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 0,70m x 0,70m | Unidad | 28,00 | 1.169.875 | 32.756.500 |
| 88 | 72131601-001 | Provisión y montaje registro eléctrico Tipo E 0,65m x 0,65m | Unidad | 7,00 | 1.169.875 | 8.189.125 |
| 89 | 72131601-001 | Provisión y colocación de malla de puesta a tierra | Unidad | 7,00 | 1.791.170 | 12.538.190 |
| 90 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos | Unidad | 14,00 | 979.902 | 13.718.628 |
| 91 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces | Unidad | 14,00 | 1.235.133 | 17.291.862 |
| 92 | 72131601-001 | Provisión e instalación de alimentación desde (ver especificaciones tecnicas) | Metro lineal | 1.316,00 | 24.777 | 32.606.532 |
| 93 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x25 A | Unidad | 14,00 | 287.134 | 4.019.876 |
| 94 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x40 A | Unidad | 7,00 | 287.134 | 2.009.938 |
| 95 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A | Unidad | 7,00 | 71.390 | 499.730 |
| 96 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A | Unidad | 7,00 | 68.738 | 481.166 |
| 97 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A | Unidad | 7,00 | 27.802 | 194.614 |
| 98 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A | Unidad | 77,00 | 27.802 | 2.140.754 |
| 99 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación | Unidad | 770,00 | 96.167 | 74.048.590 |
| 100 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en puerta de celdas | Unidad | 217,00 | 102.009 | 22.135.953 |
| 101 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en portones de acceso al pabellones | Unidad | 14,00 | 102.009 | 1.428.126 |
| 102 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico | Unidad | 7,00 | 111.208 | 778.456 |
| 103 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W | Unidad | 105,00 | 88.999 | 9.344.895 |
| 104 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W | Unidad | 385,00 | 105.904 | 40.773.040 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W | Unidad | 238,00 | 140.211 | 33.370.218 |
| 106 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED | Unidad | 42,00 | 2.409.855 | 101.213.910 |
| 107 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación | Unidad | 7,00 | 18.231 | 127.617 |
| 108 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación | Unidad | 7,00 | 26.269 | 183.883 |
| 109 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de combinación escalera | Unidad | 7,00 | 25.357 | 177.499 |
| 110 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL) | Unidad | 77,00 | 18.231 | 1.403.787 |
| 111 | 72131601-001 | Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A | Unidad | 7,00 | 6.629 | 46.403 |
| 112 | 72131601-001 | Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto. | Unidad | 7,00 | 492.230 | 3.445.610 |
| 113 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 21.140,00 | 4.972 | 105.108.080 |
| 114 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 4.550,00 | 6.298 | 28.655.900 |
| 115 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroductos, (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 7,00 | 414.335 | 2.900.345 |
| 116 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero de comando para apertura y cierre de cerradura Eléctrica en puertas de celdas. | Unidad | 7,00 | 3.693.299 | 25.853.093 |
| 117 | 72131601-001 | Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm. | Metro lineal | 8.200,00 | 4.641 | 38.056.200 |
| 118 | 72131601-001 | Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico Ignifugo. | Unidad | 820,00 | 5.801 | 4.756.820 |
| 119 | 72131601-002 | Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra | Metros cuadrados | 4.886,00 | 3.480 | 17.003.280 |
| 120 | 72131601-006 | Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica | Metros cuadrados | 490,00 | 74.746 | 36.625.540 |
| 121 | 72131601-009 | Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria | Metros cuadrados | 490,00 | 40.688 | 19.937.120 |
| 122 | 72131601-009 | Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y quimica adherencia a materiales de construcción | Metro lineal | 269,50 | 45.577 | 12.283.002 |
| 123 | 72131601-009 | Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico | Metros cuadrados | 21,00 | 24.529 | 515.109 |
| 124 | 72131601-009 | Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5 | Metros cuadrados | 21,00 | 86.596 | 1.818.516 |
| 125 | 72102508-003 | Revestimiento con Azulejos en SS.HH. | Metros cuadrados | 98,00 | 71.514 | 7.008.372 |
| 126 | 72131601-008 | Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 1.148,00 | 30.992 | 35.578.816 |
| 127 | 72131601-005 | Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m | Metros cuadrados | 728,00 | 72.716 | 52.937.248 |
| 128 | 72131601-008 | Revoque de mocheta con azotada previa | Metro lineal | 1946,00 | 22.333 | 43.460.018 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 72131601-008 | Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 308,00 | 30.992 | 9.545.536 |
| 130 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm | Metro lineal | 686,00 | 59.250 | 40.645.500 |
| 131 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm | Metro lineal | 952,00 | 31.904 | 30.372.608 |
| 132 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm | Unidad | 119,00 | 391.961 | 46.643.359 |
| 133 | 72131601-011 | Artefacto sanitario inodoro con descarga alta | Unidad | 7,00 | 364.615 | 2.552.305 |
| 134 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca | Unidad | 196,00 | 455.769 | 89.330.724 |
| 135 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal | Unidad | 7,00 | 319.038 | 2.233.266 |
| 136 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de griferia para lavatorio cromado antivandalismo | Unidad | 203,00 | 109.384 | 22.204.952 |
| 137 | 72131601-011 | Artefacto sanitario grifería cromada para ducha | Unidad | 196,00 | 99.606 | 19.522.776 |
| 138 | 72131601-011 | Artefacto sanitario ducha de plástico | Unidad | 196,00 | 59.250 | 11.613.000 |
| 139 | 72131601-011 | Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo | Unidad | 203,00 | 182.307 | 37.008.321 |
| 140 | 72131601-011 | Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro | Unidad | 224,00 | 59.250 | 13.272.000 |
| 141 | 72131601-011 | Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro | Unidad | 203,00 | 59.250 | 12.027.750 |
| 142 | 72131601-011 | Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico | Unidad | 196,00 | 59.250 | 11.613.000 |
| 143 | 72131601-011 | Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado | Unidad | 196,00 | 455.769 | 89.330.724 |
| 144 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm | Metro lineal | 525,00 | 36.461 | 19.142.025 |
| 145 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm | Metro lineal | 700,00 | 45.577 | 31.903.900 |
| 146 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañeria de PVC de .75 mm | Metro lineal | 392,00 | 59.250 | 23.226.000 |
| 147 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañeria de PVC de .100 mm | Metro lineal | 210,00 | 68.365 | 14.356.650 |
| 148 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm | Metro lineal | 973,00 | 95.711 | 93.126.803 |
| 149 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m | Unidad | 406,00 | 182.307 | 74.016.642 |
| 150 | 72131601-010 | (PM2) Provisión y colocación de puerta chapa doblada N. 18 (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 7,00 | 1.184.998 | 8.294.986 |
| 151 | 72131601-010 | (Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 28,00 | 1.002.691 | 28.075.348 |
| 152 | 72131601-010 | (Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza de 1,20 m (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 196,00 | 911.537 | 178.661.252 |
| 153 | 72131601-010 | (Vr3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con reja fija (ver especificaciones | Unidad | 7,00 | 319.038 | 2.233.266 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | tecnicas) | | | | |
| 154 | 72131601-010 | (Vr4) Provisión y colocación de ventana de 0,40 m x 0,40 m (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 196,00 | 227.884 | 44.665.264 |
| 155 | 72131601-010 | (Vr5) Provisión y colocación de ventana (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 7,00 | 592.499 | 4.147.493 |
| 156 | 72131601-010 | (Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 7,00 | 1.458.459 | 10.209.213 |
| 157 | 72131601-010 | Provisión y colocación parasol de chapa doblada con bastidor | Metros cuadrados | 420,00 | 259.788 | 109.110.960 |
| 158 | 72131601-010 | (PM3) Provisión y colocación de puerta Reja (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 14,00 | 1.184.998 | 16.589.972 |
| 159 | 72131601-010 | (PR1) Provisión y colocación de puerta en celda (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 196,00 | 1.549.613 | 303.724.148 |
| 160 | 72131601-010 | (PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 14,00 | 6.380.759 | 89.330.626 |
| 161 | 72131601-010 | (PR5) Provisión y colocación de puerta/reja (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 7,00 | 3.828.455 | 26.799.185 |
| 162 | 72131601-012 | Pintura de paredes al látex | Metros cuadrados | 18.300,00 | 16.076 | 294.190.800 |
| 163 | 72131601-012 | Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio | Metros cuadrados | 2.835,00 | 25.109 | 71.184.015 |
| 164 | 72131601-012 | Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón | Metros cuadrados | 4.886,00 | 31.904 | 155.882.944 |
| 165 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético | Metros cuadrados | 35,00 | 25.067 | 877.345 |
| 166 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido | Metros cuadrados | 3.640,00 | 25.067 | 91.243.880 |
| 167 | 72131601-012 | Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético | Metro lineal | 1.273,00 | 25.067 | 31.910.291 |
| 168 | 92121702-002 | Señalización salida de emergencia con luz autónoma | Unidad | 21,00 | 288.957 | 6.068.097 |
| 169 | 92121702-002 | Extintor PQS de 6kg ABC | Unidad | 14,00 | 153.138 | 2.143.932 |
| 170 | 92121702-002 | Provisión y colocación de boca de incendio equipada | Unidad | 7,00 | 1.777.497 | 12.442.479 |
| 171 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 3/4 | Metro lineal | 9.170,00 | 3.398 | 31.159.660 |
| 172 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 5/8 | Metro lineal | 2.660,00 | 2.403 | 6.391.980 |
| 173 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 1/2 | Metro lineal | 560,00 | 994 | 556.640 |
| 174 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos | Unidad | 14,00 | 979.902 | 13.718.628 |
| 175 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces | Unidad | 14,00 | 1.235.133 | 17.291.862 |
| 176 | 72131601-001 | Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x6mm2 NYA y electroducto de 7/8 | Metro lineal | 1.358,00 | 23.244 | 31.565.352 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x25 A | Unidad | 14,00 | 271.804 | 3.805.256 |
| 178 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A | Unidad | 7,00 | 71.390 | 499.730 |
| 179 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A | Unidad | 7,00 | 68.780 | 481.460 |
| 180 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A | Unidad | 7,00 | 27.802 | 194.614 |
| 181 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A | Unidad | 77,00 | 27.802 | 2.140.754 |
| 182 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación | Unidad | 749,00 | 96.167 | 72.029.083 |
| 183 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en puerta de celdas | Unidad | 196,00 | 102.009 | 19.993.764 |
| 184 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en portones de acceso al pabellones | Unidad | 14,00 | 102.009 | 1.428.126 |
| 185 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico | Unidad | 14,00 | 111.208 | 1.556.912 |
| 186 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W | Unidad | 91,00 | 88.999 | 8.098.909 |
| 187 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W | Unidad | 392,00 | 105.904 | 41.514.368 |
| 188 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W | Unidad | 224,00 | 140.211 | 31.407.264 |
| 189 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación | Unidad | 14,00 | 18.231 | 255.234 |
| 190 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de combinación escalera | Unidad | 28,00 | 25.357 | 709.996 |
| 191 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL) | Unidad | 49,00 | 18.231 | 893.319 |
| 192 | 72131601-001 | Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto. | Unidad | 21,00 | 492.230 | 10.336.830 |
| 193 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 21.000,00 | 4.972 | 104.412.000 |
| 194 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 8.050,00 | 6.298 | 50.698.900 |
| 195 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroductos (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 21,00 | 414.335 | 8.701.035 |
| 196 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero de comando para apertura y cierre de cerradura Eléctrica en puertas de celdas. | Unidad | 7,00 | 3.693.274 | 25.852.918 |
| 197 | 72131601-007 | Techo con estructura metálica | Metros cuadrados | 5.768,00 | 230.619 | 1.330.210.392 |
| 198 | 72101603-002 | Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes | Metro lineal | 726,18 | 144.769 | 105.128.352 |
| 199 | 72101603-002 | Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua | Metro lineal | 546,00 | 81.127 | 44.295.342 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 72131601-001 | Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm | Metro lineal | 3500,00 | 4.641 | 16.243.500 |
| 201 | 72131601-001 | Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico Ignifugo. | Unidad | 560,00 | 5.801 | 3.248.560 |
| 202 | 72131601-002 | Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra | Metros cuadrados | 698,00 | 3.480 | 2.429.040 |
| 203 | 72131601-002 | Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio. | Metros cúbicos | 650,00 | 61.322 | 39.859.300 |
| 204 | 72131601-002 | Movimiento de suelo relleno y compactación | Metros cúbicos | 500,00 | 41.019 | 20.509.500 |
| 205 | 72131601-004 | Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 28,00 | 612.553 | 17.151.484 |
| 206 | 72131601-004 | Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 84,00 | 1.549.613 | 130.167.492 |
| 207 | 72131601-004 | Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta) | Metros cúbicos | 8,00 | 2.096.535 | 16.772.280 |
| 208 | 72131601-004 | Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo) | Metros cúbicos | 1,50 | 2.096.535 | 3.144.803 |
| 209 | 72131601-004 | Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor (ver especificaciones tecnicas) | Metros cúbicos | 63,00 | 1.786.613 | 112.556.619 |
| 210 | 72131601-004 | Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta) | Metros cúbicos | 59,00 | 1.786.613 | 105.410.167 |
| 211 | 72131601-004 | Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo) | Metros cúbicos | 43,00 | 1.731.920 | 74.472.560 |
| 212 | 72131601-004 | Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 4,00 | 2.278.843 | 9.115.372 |
| 213 | 72131601-004 | Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 517,00 | 1.886.882 | 975.517.994 |
| 214 | 72131601-004 | Losa de H A para literas terminación vista - fck=250 Kg/cm2 | Unidad | 80,00 | 273.461 | 21.876.880 |
| 215 | 72131601-004 | Viguetas de H A de 0,15 m x 0,20 m, cada 10 cm | Metros cúbicos | 47,00 | 2.096.535 | 98.537.145 |
| 216 | 72131601-004 | Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 56,00 | 1.886.882 | 105.665.392 |
| 217 | 72131601-006 | Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica | Metros cuadrados | 90,00 | 74.746 | 6.727.140 |
| 218 | 72131601-009 | Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria | Metros cuadrados | 88,00 | 40.688 | 3.580.544 |
| 219 | 72131601-009 | Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m | Metros cuadrados | 117,00 | 72.923 | 8.531.991 |
| 220 | 72131601-009 | Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción | Metro lineal | 55,00 | 45.577 | 2.506.735 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 72131601-009 | Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico | Metros cuadrados | 3,00 | 24.529 | 73.587 |
| 222 | 72131601-009 | Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5 | Metros cuadrados | 3,00 | 86.596 | 259.788 |
| 223 | 72102508-003 | Revestimiento con Azulejos en SS.HH. | Metros cuadrados | 14,00 | 71.514 | 1.001.196 |
| 224 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm | Metro lineal | 78,00 | 59.250 | 4.621.500 |
| 225 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm | Metro lineal | 123,00 | 31.904 | 3.924.192 |
| 226 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm | Metro lineal | 106,00 | 82.038 | 8.696.028 |
| 227 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm | Unidad | 2,00 | 546.922 | 1.093.844 |
| 228 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm | Unidad | 40,00 | 391.961 | 15.678.440 |
| 229 | 72131601-011 | Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 40 mm | Unidad | 40,00 | 262.067 | 10.482.680 |
| 230 | 72131601-011 | Artefacto sanitario inodoro con descarga alta | Unidad | 1,00 | 364.615 | 364.615 |
| 231 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca | Unidad | 40,00 | 455.769 | 18.230.760 |
| 232 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal | Unidad | 1,00 | 319.038 | 319.038 |
| 233 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo | Unidad | 41,00 | 109.384 | 4.484.744 |
| 234 | 72131601-011 | Artefacto sanitario grifería cromada para ducha | Unidad | 40,00 | 99.606 | 3.984.240 |
| 235 | 72131601-011 | Artefacto sanitario ducha de plástico | Unidad | 40,00 | 59.250 | 2.370.000 |
| 236 | 72131601-011 | Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo | Unidad | 40,00 | 182.307 | 7.292.280 |
| 237 | 72131601-011 | Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro | Unidad | 41,00 | 59.250 | 2.429.250 |
| 238 | 72131601-011 | Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro | Unidad | 40,00 | 59.250 | 2.370.000 |
| 239 | 72131601-011 | Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado | Unidad | 40,00 | 455.769 | 18.230.760 |
| 240 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de 40 mm | Metro lineal | 120,00 | 36.461 | 4.375.320 |
| 241 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm | Metro lineal | 100,00 | 45.577 | 4.557.700 |
| 242 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm | Metro lineal | 124,00 | 59.250 | 7.347.000 |
| 243 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm | Metro lineal | 65,00 | 68.365 | 4.443.725 |
| 244 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 200 mm | Metro lineal | 128,00 | 109.384 | 14.001.152 |
| 245 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m | Unidad | 82,00 | 182.307 | 14.949.174 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A. | Unidad | 21,00 | 501.345 | 10.528.245 |
| 247 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A. | Unidad | 4,00 | 287.134 | 1.148.536 |
| 248 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañeria de PVC . 150 mm | Metro lineal | 15,00 | 95.711 | 1.435.665 |
| 249 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A | Unidad | 2,00 | 287.134 | 574.268 |
| 250 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor | Metro lineal | 95,00 | 72.923 | 6.927.685 |
| 251 | 72131601-010 | (PM2) Provisión y colocación de puerta chapa doblada (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 1,00 | 1.184.998 | 1.184.998 |
| 252 | 72131601-010 | (Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 4,00 | 1.002.691 | 4.010.764 |
| 253 | 72131601-010 | (Vr3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con reja fija con marco de 40x40 mm y pared de 2 mm - varilla lisa .20 mm | Unidad | 1,00 | 319.038 | 319.038 |
| 254 | 72131601-010 | (Vr5) Provisión y colocación de ventana de (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 1,00 | 592.499 | 592.499 |
| 255 | 72131601-010 | (Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm | Unidad | 1,00 | 1.184.998 | 1.184.998 |
| 256 | 72131601-010 | (Vr7) Provisión y colocación de ventana de (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 40,00 | 455.769 | 18.230.760 |
| 257 | 72131601-010 | (Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 1,00 | 1.458.459 | 1.458.459 |
| 258 | 72131601-010 | (PM3) Provisión y colocación de puerta Reja con malla metálica (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 2,00 | 1.184.998 | 2.369.996 |
| 259 | 72131601-010 | (Vpr1) Provisión y colocación de puerta/ventana reja en celda (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 40,00 | 1.549.613 | 61.984.520 |
| 260 | 72131601-010 | (PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja de (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 1,00 | 6.380.759 | 6.380.759 |
| 261 | 72131601-010 | (PR5) Provisión y colocación de Puerta/Reja (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 1,00 | 3.828.455 | 3.828.455 |
| 262 | 72131601-010 | (PR6) Provisión y colocación de puerta/reja de (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 2,00 | 4.557.685 | 9.115.370 |
| 263 | 72131601-010 | Provisión y colocación de baranda para escalera | Metros cuadrados | 13,00 | 183.799 | 2.389.387 |
| 264 | 72131601-012 | Pintura de paredes al látex | Metros cuadrados | 1.550,00 | 16.076 | 24.917.800 |
| 265 | 72131601-012 | Pintura de paredes al látex | Metros cuadrados | 380,00 | 16.076 | 6.108.880 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 72131601-012 | Pintura de paredes al látex | Metros cuadrados | 132,00 | 16.076 | 2.122.032 |
| 267 | 72131601-012 | Pintura de paredes al látex | Metros cuadrados | 660,00 | 16.076 | 10.610.160 |
| 268 | 72131601-012 | Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio | Metros cuadrados | 885,00 | 25.109 | 22.221.465 |
| 269 | 72131601-012 | Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón | Metros cuadrados | 698,00 | 31.904 | 22.268.992 |
| 270 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético | Metros cuadrados | 5,00 | 25.109 | 125.545 |
| 271 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido | Metros cuadrados | 330,00 | 25.109 | 8.285.970 |
| 272 | 72131601-012 | Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido | Metro lineal | 13,00 | 25.109 | 326.417 |
| 273 | 92121702-002 | Señalización salida de emergencia con luz autónoma | Unidad | 3,00 | 288.957 | 866.871 |
| 274 | 92121702-002 | Extintor PQS de 6kg ABC | Unidad | 2,00 | 153.138 | 306.276 |
| 275 | 92121702-002 | Provisión y colocación de boca de incendio equipada | Unidad | 1,00 | 1.777.497 | 1.777.497 |
| 276 | 72131601-001 | Provisión y excavación de zanja y relleno con protección mecánica | Metro lineal | 100,00 | 66.957 | 6.695.700 |
| 277 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 3 | Metro lineal | 100,00 | 33.727 | 3.372.700 |
| 278 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 2 | Metro lineal | 100,00 | 15.413 | 1.541.300 |
| 279 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 3/4 | Metro lineal | 1.240,00 | 3.398 | 4.213.520 |
| 280 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 5/8 | Metro lineal | 320,00 | 2.403 | 768.960 |
| 281 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 1/2 | Metro lineal | 50,00 | 994 | 49.700 |
| 282 | 72131601-001 | Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 0,70m x 0,70m | Unidad | 4,00 | 1.169.875 | 4.679.500 |
| 283 | 72131601-001 | Provisión y montaje registro eléctrico Tipo E 0,65m x 0,65m | Unidad | 1,00 | 1.169.875 | 1.169.875 |
| 284 | 72131601-001 | Provisión y colocación de malla de puesta a tierra | Unidad | 1,00 | 1.791.170 | 1.791.170 |
| 285 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos | Unidad | 2,00 | 979.902 | 1.959.804 |
| 286 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces | Unidad | 2,00 | 1.235.133 | 2.470.266 |
| 287 | 72131601-001 | Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x6mm2 NYA y electroducto de 7/8 | Metro lineal | 234,00 | 31.158 | 7.290.972 |
| 288 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x40 A | Unidad | 2,00 | 287.134 | 574.268 |
| 289 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A | Unidad | 2,00 | 71.390 | 142.780 |
| 290 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A | Unidad | 11,00 | 27.802 | 305.822 |
| 291 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación | Unidad | 128,00 | 96.167 | 12.309.376 |
| 292 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en puerta | Unidad | 40,00 | 102.009 | 4.080.360 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | de celdas | | | | |
| 293 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en portones de acceso al pabellones | Unidad | 2,00 | 102.009 | 204.018 |
| 294 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico | Unidad | 1,00 | 111.208 | 111.208 |
| 295 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W | Unidad | 15,00 | 88.999 | 1.334.985 |
| 296 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W | Unidad | 59,00 | 105.904 | 6.248.336 |
| 297 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W | Unidad | 49,00 | 140.211 | 6.870.339 |
| 298 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED | Unidad | 6,00 | 2.409.855 | 14.459.130 |
| 299 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación | Unidad | 1,00 | 18.231 | 18.231 |
| 300 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación | Unidad | 2,00 | 26.269 | 52.538 |
| 301 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de combinación escalera | Unidad | 1,00 | 25.357 | 25.357 |
| 302 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL) | Unidad | 10,00 | 18.231 | 182.310 |
| 303 | 72131601-001 | Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A | Unidad | 1,00 | 6.588 | 6.588 |
| 304 | 72131601-001 | Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto. | Unidad | 3,00 | 492.230 | 1.476.690 |
| 305 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 3.020,00 | 4.972 | 15.015.440 |
| 306 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 650,00 | 6.298 | 4.093.700 |
| 307 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU con circuito independiente. | Unidad | 3,00 | 414.335 | 1.243.005 |
| 308 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero de comando para apertura y cierre de cerradura Eléctrica en puertas de celdas. | Unidad | 1,00 | 3.693.299 | 3.693.299 |
| 309 | 72131601-001 | Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm | Metro lineal | 1.546,00 | 4.641 | 7.174.986 |
| 310 | 72131601-001 | Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. | Unidad | 186,00 | 5.801 | 1.078.986 |
| 311 | 72131601-002 | Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra | Metros cuadrados | 698,00 | 3.480 | 2.429.040 |
| 312 | 72131601-006 | Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica | Metros cuadrados | 90,00 | 74.746 | 6.727.140 |
| 313 | 72131601-009 | Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria | Metros cuadrados | 93,00 | 40.688 | 3.783.984 |
| 314 | 72131601-009 | Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción | Metro lineal | 38,50 | 45.577 | 1.754.715 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 72131601-009 | Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico | Metros cuadrados | 3,00 | 24.529 | 73.587 |
| 316 | 72131601-009 | Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5 | Metros cuadrados | 3,00 | 86.596 | 259.788 |
| 317 | 72102508-003 | Revestimiento con Azulejos en SS.HH. | Metros cuadrados | 14,00 | 71.514 | 1.001.196 |
| 318 | 72131601-008 | Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 450,00 | 30.992 | 13.946.400 |
| 319 | 72131601-005 | Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m | Metros cuadrados | 110,00 | 72.716 | 7.998.760 |
| 320 | 72131601-008 | Revoque de mocheta con azotada previa | Metro lineal | 120,00 | 22.333 | 2.679.960 |
| 321 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm | Metro lineal | 150,00 | 59.250 | 8.887.500 |
| 322 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm | Metro lineal | 120,00 | 31.904 | 3.828.480 |
| 323 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm | Unidad | 22,00 | 391.961 | 8.623.142 |
| 324 | 72131601-011 | Artefacto sanitario inodoro con descarga alta | Unidad | 1,00 | 364.615 | 364.615 |
| 325 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca | Unidad | 42,00 | 455.769 | 19.142.298 |
| 326 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal | Unidad | 1,00 | 319.038 | 319.038 |
| 327 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo | Unidad | 43,00 | 109.384 | 4.703.512 |
| 328 | 72131601-011 | Artefacto sanitario grifería cromada para ducha | Unidad | 43,00 | 99.606 | 4.283.058 |
| 329 | 72131601-011 | Artefacto sanitario ducha de plástico | Unidad | 43,00 | 59.250 | 2.547.750 |
| 330 | 72131601-011 | Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo | Unidad | 43,00 | 182.307 | 7.839.201 |
| 331 | 72131601-011 | Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro | Unidad | 43,00 | 59.250 | 2.547.750 |
| 332 | 72131601-011 | Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro | Unidad | 43,00 | 59.250 | 2.547.750 |
| 333 | 72131601-011 | Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado | Unidad | 42,00 | 455.769 | 19.142.298 |
| 334 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm | Metro lineal | 120,00 | 36.461 | 4.375.320 |
| 335 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm | Metro lineal | 100,00 | 45.577 | 4.557.700 |
| 336 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm | Metro lineal | 124,00 | 59.250 | 7.347.000 |
| 337 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm | Metro lineal | 30,00 | 68.365 | 2.050.950 |
| 338 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm | Metro lineal | 195,00 | 95.711 | 18.663.645 |
| 339 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m | Unidad | 85,00 | 182.307 | 15.496.095 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 72131601-010 | (P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3, Herrajes y cerradura | Unidad | 2,00 | 1.184.998 | 2.369.996 |
| 341 | 72131601-010 | (PM2) Provisión y colocación de puerta chapa doblada N. 18, hoja 0,70 m x 2,10 m, (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 1,00 | 1.184.998 | 1.184.998 |
| 342 | 72131601-010 | (Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 4,00 | 1.002.691 | 4.010.764 |
| 343 | 72131601-010 | (Vr3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con reja fija con marco de 40x40 mm y pared de 2 mm - varilla lisa .20 mm | Unidad | 1,00 | 319.038 | 319.038 |
| 344 | 72131601-010 | (Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm | Unidad | 1,00 | 1.184.998 | 1.184.998 |
| 345 | 72131601-010 | (Vr4) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 0,60 m, con reja fija, (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 1,00 | 592.499 | 592.499 |
| 346 | 72131601-010 | (Vr7) Provisión y colocación de ventana de 1,98 m x 0,50 m con reja fija (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 42,00 | 455.769 | 19.142.298 |
| 347 | 72131601-010 | (Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, puerta (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 1,00 | 1.458.459 | 1.458.459 |
| 348 | 72131601-010 | Provisión y colocación parasol de chapa doblada con bastidor | Metros cuadrados | 60,00 | 259.788 | 15.587.280 |
| 349 | 72131601-010 | (PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja de 4,20 m x 2,74 m, (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 2,00 | 6.380.759 | 12.761.518 |
| 350 | 72131601-010 | (PR5) Provisión y colocación de puerta/reja para acceso a pabellón (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 1,00 | 3.828.455 | 3.828.455 |
| 351 | 72131601-010 | (PR1 Vpr1 ) Provisión y colocación de puerta/reja para celdas de 0,80 m x 2,10 m, (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 42,00 | 1.549.613 | 65.083.746 |
| 352 | 72131601-010 | (PR10) Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,30 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm | Unidad | 1,00 | 1.276.152 | 1.276.152 |
| 353 | 72131601-012 | Pintura de paredes al látex | Metros cuadrados | 2.722,00 | 16.076 | 43.758.872 |
| 354 | 72131601-012 | Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio | Metros cuadrados | 919,00 | 25.109 | 23.075.171 |
| 355 | 72131601-012 | Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón | Metros cuadrados | 698,00 | 31.904 | 22.268.992 |
| 356 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético | Metros cuadrados | 5,00 | 25.109 | 125.545 |
| 357 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido | Metros cuadrados | 345,00 | 25.109 | 8.662.605 |
| 358 | 72131601-012 | Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético | Metro lineal | 182,00 | 25.109 | 4.569.838 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | 92121702-002 | Señalización salida de emergencia con luz autónoma | Unidad | 3,00 | 288.957 | 866.871 |
| 360 | 92121702-002 | Extintor PQS de 6kg ABC | Unidad | 2,00 | 153.138 | 306.276 |
| 361 | 92121702-002 | Provisión y colocación de boca de incendio equipada | Unidad | 1,00 | 1.777.497 | 1.777.497 |
| 362 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 3/4 | Metro lineal | 1.240,00 | 3.398 | 4.213.520 |
| 363 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 5/8 | Metro lineal | 320,00 | 2.403 | 768.960 |
| 364 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 1/2 | Metro lineal | 50,00 | 994 | 49.700 |
| 365 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos | Unidad | 2,00 | 979.902 | 1.959.804 |
| 366 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces | Unidad | 2,00 | 1.235.133 | 2.470.266 |
| 367 | 72131601-001 | Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x6mm2 NYA y electroducto de 7/8 | Metro lineal | 240,00 | 17.982 | 4.315.680 |
| 368 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x40 A | Unidad | 2,00 | 287.134 | 574.268 |
| 369 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A | Unidad | 7,00 | 27.802 | 194.614 |
| 370 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación | Unidad | 107,00 | 96.167 | 10.289.869 |
| 371 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en puerta de celdas | Unidad | 42,00 | 102.009 | 4.284.378 |
| 372 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico | Unidad | 1,00 | 111.208 | 111.208 |
| 373 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W | Unidad | 13,00 | 88.999 | 1.156.987 |
| 374 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W | Unidad | 56,00 | 105.904 | 5.930.624 |
| 375 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W | Unidad | 32,00 | 140.211 | 4.486.752 |
| 376 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED | Unidad | 6,00 | 2.409.855 | 14.459.130 |
| 377 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación | Unidad | 29,00 | 18.231 | 528.699 |
| 378 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación | Unidad | 2,00 | 26.269 | 52.538 |
| 379 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de combinación escalera | Unidad | 1,00 | 25.357 | 25.357 |
| 380 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL) | Unidad | 11,00 | 18.231 | 200.541 |
| 381 | 72131601-001 | Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A | Unidad | 1,00 | 6.546 | 6.546 |
| 382 | 72131601-001 | Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto. | Unidad | 3,00 | 492.230 | 1.476.690 |
| 383 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 3.020,00 | 4.972 | 15.015.440 |
| 384 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 650,00 | 6.298 | 4.093.700 |
| 385 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 3,00 | 414.335 | 1.243.005 |

CONSORCIO CORDILLERA



Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero de comando para apertura y cierre de cerradura Eléctrica en puertas de celdas. | Unidad | 1,00 | 3.693.299 | 3.693.299 |
| 387 | 72131601-007 | Techo con estructura metálica | Metros cuadrados | 760,00 | 230.619 | 175.270.440 |
| 388 | 72101603-002 | Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes | Metro lineal | 104,00 | 144.769 | 15.055.976 |
| 389 | 72101603-002 | Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua | Metro lineal | 78,00 | 81.127 | 6.327.906 |
| 390 | 72131601-001 | Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm | Metro lineal | 198,00 | 4.641 | 918.918 |
| 391 | 72131601-001 | Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo. | Unidad | 156,00 | 5.801 | 904.956 |
| 392 | 72131601-002 | Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra | Metros cuadrados | 4.830,00 | 3.480 | 16.808.400 |
| 393 | 72131601-002 | Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio. | Metros cúbicos | 1.200,00 | 61.322 | 73.586.400 |
| 394 | 72131601-002 | Movimiento de suelo relleno y compactación | Metros cúbicos | 800,00 | 41.019 | 32.815.200 |
| 395 | 72131601-004 | Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 84,00 | 612.553 | 51.454.452 |
| 396 | 72131601-004 | Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 268,00 | 1.549.613 | 415.296.284 |
| 397 | 72131601-004 | Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 32,00 | 1.823.074 | 58.338.368 |
| 398 | 72131601-004 | Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta) | Metros cúbicos | 156,00 | 2.096.535 | 327.059.460 |
| 399 | 72131601-004 | Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo) | Metros cúbicos | 156,00 | 2.096.535 | 327.059.460 |
| 400 | 72131601-004 | Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial (ver especificaciones tecnicas) | Metros cúbicos | 220,00 | 1.786.613 | 393.054.860 |
| 401 | 72131601-004 | Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta) | Metros cúbicos | 296,00 | 1.786.613 | 528.837.448 |
| 402 | 72131601-004 | Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo) | Metros cúbicos | 308,00 | 1.786.613 | 550.276.804 |
| 403 | 72131601-004 | Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 16,00 | 2.278.843 | 36.461.488 |
| 404 | 72131601-004 | Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 1.124,00 | 1.886.882 | 2.120.855.368 |
| 405 | 72131601-006 | Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica | Metros cuadrados | 110,00 | 74.746 | 8.222.060 |
| 406 | 72131601-009 | Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria | Metros cuadrados | 108,00 | 40.688 | 4.394.304 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 72131601-009 | Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m | Metros cuadrados | 156,00 | 72.923 | 11.375.988 |
| 408 | 72131601-009 | Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción | Metro lineal | 168,00 | 45.577 | 7.656.936 |
| 409 | 72102508-003 | Revestimiento con Azulejos en SS.HH. | Metros cuadrados | 320,00 | 71.514 | 22.884.480 |
| 410 | 72102508-999 | Mesada de granito natural ubatuba | Metros cuadrados | 12,00 | 501.345 | 6.016.140 |
| 411 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm | Metro lineal | 16,00 | 59.250 | 948.000 |
| 412 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm | Metro lineal | 52,00 | 31.904 | 1.659.008 |
| 413 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm | Metro lineal | 100,00 | 82.038 | 8.203.800 |
| 414 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm | Unidad | 8,00 | 546.922 | 4.375.376 |
| 415 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm | Unidad | 8,00 | 391.961 | 3.135.688 |
| 416 | 72131601-011 | Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm | Unidad | 8,00 | 262.067 | 2.096.536 |
| 417 | 72131601-011 | Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 40 mm | Unidad | 8,00 | 262.067 | 2.096.536 |
| 418 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca | Unidad | 16,00 | 455.769 | 7.292.304 |
| 419 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo | Unidad | 8,00 | 109.384 | 875.072 |
| 420 | 72131601-011 | Artefacto sanitario grifería cromada para ducha | Unidad | 32,00 | 99.689 | 3.190.048 |
| 421 | 72131601-011 | Artefacto sanitario ducha de plástico | Unidad | 32,00 | 59.250 | 1.896.000 |
| 422 | 72131601-011 | Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo | Unidad | 24,00 | 182.307 | 4.375.368 |
| 423 | 72131601-011 | Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro | Unidad | 16,00 | 59.250 | 948.000 |
| 424 | 72131601-011 | Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro | Unidad | 40,00 | 59.250 | 2.370.000 |
| 425 | 72131601-011 | Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico | Unidad | 8,00 | 59.250 | 474.000 |
| 426 | 72131601-011 | Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado | Unidad | 8,00 | 455.769 | 3.646.152 |
| 427 | 72131601-011 | Artefacto Pileta de Acero Inoxidable de una bacha | Unidad | 8,00 | 501.345 | 4.010.760 |
| 428 | 72102508-999 | Mesada de granito natural ubatuba | Metros cuadrados | 6,40 | 501.345 | 3.208.608 |
| 429 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm | Metro lineal | 40,00 | 36.461 | 1.458.440 |
| 430 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm | Metro lineal | 20,00 | 45.577 | 911.540 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm | Metro lineal | 24,00 | 59.250 | 1.422.000 |
| 432 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm | Metro lineal | 40,00 | 68.365 | 2.734.600 |
| 433 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 200 mm | Metro lineal | 168,00 | 109.384 | 18.376.512 |
| 434 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m | Unidad | 32,00 | 182.307 | 5.833.824 |
| 435 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A. | Unidad | 4,00 | 501.345 | 2.005.380 |
| 436 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A. | Unidad | 16,00 | 287.134 | 4.594.144 |
| 437 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm | Metro lineal | 60,00 | 95.711 | 5.742.660 |
| 438 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A | Unidad | 8,00 | 287.134 | 2.297.072 |
| 439 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor | Metro lineal | 200,00 | 72.923 | 14.584.600 |
| 440 | 72131601-010 | (PM1) Provisión y colocación de puerta de abrir en chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 16,00 | 1.184.998 | 18.959.968 |
| 441 | 72131601-010 | (PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 40,00 | 1.823.074 | 72.922.960 |
| 442 | 72131601-010 | (PMv2) Provisión y colocación de puerta Vaivén de abrir en chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 8,00 | 1.184.998 | 9.479.984 |
| 443 | 72131601-010 | (PMv3) Provisión y colocación de puerta vaivén en chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 8,00 | 1.184.998 | 9.479.984 |
| 444 | 72131601-010 | (Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 64,00 | 911.537 | 58.338.368 |
| 445 | 72131601-010 | (Vr1) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 1,00 m con reja fija, con marco de ángulo 40 x 40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm | Unidad | 8,00 | 1.276.152 | 10.209.216 |
| 446 | 72131601-010 | (PM3) Provisión y colocación de puerta Reja con malla metálica (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 8,00 | 1.184.998 | 9.479.984 |
| 447 | 72131601-010 | (PR10) Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,30 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm | Unidad | 8,00 | 1.276.152 | 10.209.216 |
| 448 | 72131601-010 | (Vr p1) Provisión y colocación de ventana con reja fija y pasador de platos de 4,18 m x 1,00 m, con marco de caño 40x40 mm, pared 2mm y varilla lisa .20 mm - comedor/ ante cocina | Unidad | 8,00 | 2.552.304 | 20.418.432 |
| 449 | 72131601-010 | Provisión y colocación de baranda para escalera | Metros cuadrados | 52,00 | 183.799 | 9.557.548 |
| 450 | 72131601-012 | Pintura de paredes al látex | Metros cuadrados | 7.420,00 | 16.076 | 119.283.920 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 72131601-012 | Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio | Metros cuadrados | 400,00 | 25.109 | 10.043.600 |
| 452 | 72131601-012 | Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón | Metros cuadrados | 2.620,00 | 31.904 | 83.588.480 |
| 453 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético | Metros cuadrados | 116,00 | 25.109 | 2.912.644 |
| 454 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido | Metros cuadrados | 888,00 | 25.109 | 22.296.792 |
| 455 | 72131601-012 | Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido | Metro lineal | 52,00 | 25.109 | 1.305.668 |
| 456 | 92121702-002 | Señalización salida de emergencia con luz autónoma | Unidad | 24,00 | 288.957 | 6.934.968 |
| 457 | 92121702-002 | Extintor PQS de 6kg ABC | Unidad | 24,00 | 153.138 | 3.675.312 |
| 458 | 92121702-002 | Provisión y colocación de boca de incendio equipada | Unidad | 8,00 | 1.777.497 | 14.219.976 |
| 459 | 72131601-001 | Provisión y excavación de zanja y relleno con protección mecánica | Metro lineal | 400,00 | 66.957 | 26.782.800 |
| 460 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 3 | Metro lineal | 400,00 | 33.727 | 13.490.800 |
| 461 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 2 | Metro lineal | 400,00 | 15.413 | 6.165.200 |
| 462 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 3/4 | Metro lineal | 4.960,00 | 3.398 | 16.854.080 |
| 463 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 5/8 | Metro lineal | 1.280,00 | 2.403 | 3.075.840 |
| 464 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 1/2 | Metro lineal | 200,00 | 994 | 198.800 |
| 465 | 72131601-001 | Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 0,70m x 0,70m | Unidad | 16,00 | 1.169.875 | 18.718.000 |
| 466 | 72131601-001 | Provisión y montaje registro eléctrico Tipo E 0,65m x 0,65m | Unidad | 4,00 | 1.169.875 | 4.679.500 |
| 467 | 72131601-001 | Provisión y colocación de malla de puesta a tierra | Unidad | 4,00 | 1.791.170 | 7.164.680 |
| 468 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos | Unidad | 8,00 | 979.902 | 7.839.216 |
| 469 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces | Unidad | 8,00 | 1.235.133 | 9.881.064 |
| 470 | 72131601-001 | Provisión e instalación de alimentación desde tablero general (TG) a tablero seccional: (ver especificaciones tecnicas) | Metro lineal | 800,00 | 92.065 | 73.652.000 |
| 471 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x100 A | Unidad | 16,00 | 287.134 | 4.594.144 |
| 472 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A | Unidad | 36,00 | 68.780 | 2.476.080 |
| 473 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A | Unidad | 4,00 | 27.802 | 111.208 |
| 474 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x100 A | Unidad | 4,00 | 513.030 | 2.052.120 |
| 475 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A | Unidad | 52,00 | 27.802 | 1.445.704 |
| 476 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación | Unidad | 376,00 | 96.167 | 36.158.792 |
| 477 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico | Unidad | 216,00 | 111.208 | 24.020.928 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico | Unidad | 40,00 | 526.413 | 21.056.520 |
| 479 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W | Unidad | 40,00 | 88.999 | 3.559.960 |
| 480 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W | Unidad | 304,00 | 105.904 | 32.194.816 |
| 481 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED | Unidad | 24,00 | 2.409.855 | 57.836.520 |
| 482 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación | Unidad | 16,00 | 26.269 | 420.304 |
| 483 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de combinación escalera | Unidad | 16,00 | 25.357 | 405.712 |
| 484 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL) | Unidad | 52,00 | 18.231 | 948.012 |
| 485 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de un punto y toma para iluminación | Unidad | 40,00 | 79.387 | 3.175.480 |
| 486 | 72131601-001 | Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A | Unidad | 216,00 | 6.546 | 1.413.936 |
| 487 | 72131601-001 | Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo linea de alimentación, cajas, conductor y electroducto. | Unidad | 104,00 | 492.230 | 51.191.920 |
| 488 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 12.080,00 | 4.972 | 60.061.760 |
| 489 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 2.600,00 | 6.298 | 16.374.800 |
| 490 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 24,00 | 414.335 | 9.944.040 |
| 491 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 24,00 | 414.335 | 9.944.040 |
| 492 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 16,00 | 414.335 | 6.629.360 |
| 493 | 72131601-001 | Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm | Metro lineal | 560,00 | 4.641 | 2.598.960 |
| 494 | 72131601-001 | Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo. | Unidad | 180,00 | 5.801 | 1.044.180 |
| 495 | 72131601-002 | Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra | Metros cuadrados | 5.820,00 | 3.480 | 20.253.600 |
| 496 | 72131601-006 | Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica | Metros cuadrados | 110,00 | 74.746 | 8.222.060 |
| 497 | 72131601-009 | Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria | Metros cuadrados | 108,00 | 40.688 | 4.394.304 |
| 498 | 72131601-009 | Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción | Metro lineal | 168,00 | 45.577 | 7.656.936 |
| 499 | 72102508-003 | Revestimiento con Azulejos en SS.HH. | Metros cuadrados | 320,00 | 714.645 | 228.686.400 |
| 500 | 72131601-008 | Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 32,00 | 30.992 | 991.744 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 72131601-005 | Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m | Metros cuadrados | 32,00 | 72.716 | 2.326.912 |
| 502 | 72131601-008 | Revoque de mocheta con azotada previa | Metro lineal | 60,00 | 22.333 | 1.339.980 |
| 503 | 72102508-999 | Mesada de granito natural ubatuba | Metros cuadrados | 12,00 | 501.345 | 6.016.140 |
| 504 | 72131601-008 | Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 32,00 | 30.992 | 991.744 |
| 505 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm | Metro lineal | 48,00 | 59.250 | 2.844.000 |
| 506 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm | Metro lineal | 52,00 | 31.904 | 1.659.008 |
| 507 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca | Unidad | 16,00 | 455.769 | 7.292.304 |
| 508 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo | Unidad | 24,00 | 109.384 | 2.625.216 |
| 509 | 72131601-011 | Artefacto sanitario griferia cromada para ducha | Unidad | 16,00 | 99.689 | 1.595.024 |
| 510 | 72131601-011 | Artefacto sanitario ducha de plástico | Unidad | 16,00 | 59.250 | 948.000 |
| 511 | 72131601-011 | Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo | Unidad | 24,00 | 182.307 | 4.375.368 |
| 512 | 72131601-011 | Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro | Unidad | 16,00 | 59.250 | 948.000 |
| 513 | 72131601-011 | Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro | Unidad | 24,00 | 59.250 | 1.422.000 |
| 514 | 72131601-011 | Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico | Unidad | 8,00 | 59.250 | 474.000 |
| 515 | 72131601-011 | Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado | Unidad | 8,00 | 455.769 | 3.646.152 |
| 516 | 72102508-999 | Mesada de granito natural ubatuba | Metros cuadrados | 6,40 | 501.345 | 3.208.608 |
| 517 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm | Unidad | 4,00 | 132.173 | 528.692 |
| 518 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm | Metro lineal | 40,00 | 36.461 | 1.458.440 |
| 519 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm | Metro lineal | 20,00 | 45.577 | 911.540 |
| 520 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm | Metro lineal | 24,00 | 59.250 | 1.422.000 |
| 521 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm | Metro lineal | 40,00 | 68.365 | 2.734.600 |
| 522 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm | Metro lineal | 40,00 | 95.711 | 3.828.440 |
| 523 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m | Unidad | 32,00 | 182.307 | 5.833.824 |
| 524 | 72131601-010 | (PM1) Provisión y colocación de puerta de abrir en c (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 16,00 | 1.184.998 | 18.959.968 |
| 525 | 72131601-010 | (PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 40,00 | 1.823.074 | 72.922.960 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 72131601-010 | (PMv2) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18, una hoja de 0,80 m x 2,10 m, incluye marco 40 x 40 mm, herrajes y cerradura | Unidad | 8,00 | 1.184.998 | 9.479.984 |
| 527 | 72131601-010 | (PMv3) Provisión y colocación de puerta vaivén en chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 8,00 | 1.184.998 | 9.479.984 |
| 528 | 72131601-010 | (Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza de (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 72,00 | 911.537 | 65.630.664 |
| 529 | 72131601-010 | (Pv2) Provisión y colocación de puerta de 0,70 m x 1,80 m, (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 8,00 | 1.184.998 | 9.479.984 |
| 530 | 72131601-010 | (PR10) Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,30 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm | Unidad | 8,00 | 1.276.152 | 10.209.216 |
| 531 | 72131601-010 | Provisión y colocación de baranda para escalera | Metros cuadrados | 52,00 | 183.799 | 9.557.548 |
| 532 | 72131601-010 | Provisión y colocación de baranda en galería | Metros cuadrados | 240,00 | 319.038 | 76.569.120 |
| 533 | 72131601-012 | Pintura de paredes al látex | Metros cuadrados | 7.480,00 | 16.076 | 120.248.480 |
| 534 | 72131601-012 | Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio | Metros cuadrados | 400,00 | 25.109 | 10.043.600 |
| 535 | 72131601-012 | Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón | Metros cuadrados | 2.620,00 | 31.904 | 83.588.480 |
| 536 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido | Metros cuadrados | 1.004,00 | 25.109 | 25.209.436 |
| 537 | 72131601-012 | Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético | Metro lineal | 728,00 | 25.109 | 18.279.352 |
| 538 | 72131601-012 | Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido | Metro lineal | 532,00 | 25.109 | 13.357.988 |
| 539 | 92121702-002 | Señalización salida de emergencia con luz autónoma | Unidad | 24,00 | 288.957 | 6.934.968 |
| 540 | 92121702-002 | Extintor PQS de 6kg ABC | Unidad | 24,00 | 153.138 | 3.675.312 |
| 541 | 92121702-002 | Provisión y colocación de boca de incendio equipada | Unidad | 8,00 | 1.777.497 | 14.219.976 |
| 542 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 3/4 | Metro lineal | 4.960,00 | 3.398 | 16.854.080 |
| 543 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 5/8 | Metro lineal | 1.280,00 | 2.403 | 3.075.840 |
| 544 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 1/2 | Metro lineal | 200,00 | 994 | 198.800 |
| 545 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos | Unidad | 8,00 | 979.902 | 7.839.216 |
| 546 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces | Unidad | 8,00 | 1.235.133 | 9.881.064 |
| 547 | 72131601-001 | Provisión e instalación de alimentación desde tablero general (TG) a tablero seccional: (ver especificaciones tecnicas) | Metro lineal | 740,00 | 102.506 | 75.854.440 |
| 548 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x25 A | Unidad | 16,00 | 287.134 | 4.594.144 |
| 549 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A | Unidad | 36,00 | 68.780 | 2.476.080 |

CONSORCIO CORDILLERA



Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A | Unidad | 4,00 | 27.802 | 111.208 |
| 551 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x100 A | Unidad | 4,00 | 513.030 | 2.052.120 |
| 552 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A | Unidad | 52,00 | 27.802 | 1.445.704 |
| 553 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación | Unidad | 336,00 | 96.167 | 32.312.112 |
| 554 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico | Unidad | 216,00 | 111.208 | 24.020.928 |
| 555 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico | Unidad | 40,00 | 526.413 | 21.056.520 |
| 556 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W | Unidad | 24,00 | 88.999 | 2.135.976 |
| 557 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W | Unidad | 312,00 | 105.904 | 33.042.048 |
| 558 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED | Unidad | 24,00 | 1.695.459 | 40.691.016 |
| 559 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación | Unidad | 4,00 | 18.231 | 72.924 |
| 560 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación | Unidad | 8,00 | 26.269 | 210.152 |
| 561 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de combinación escalera | Unidad | 4,00 | 25.357 | 101.428 |
| 562 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL) | Unidad | 28,00 | 18.231 | 510.468 |
| 563 | 72131601-001 | Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A | Unidad | 4,00 | 6.546 | 26.184 |
| 564 | 72131601-001 | Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto. | Unidad | 120,00 | 492.230 | 59.067.600 |
| 565 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 12.080,00 | 4.972 | 60.061.760 |
| 566 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 2.600,00 | 6.298 | 16.374.800 |
| 567 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, (ver especificaciones tecnicas) | Unidad | 24,00 | 414.335 | 9.944.040 |
| 568 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU con circuito independiente | Unidad | 8,00 | 414.335 | 3.314.680 |
| 569 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU con circuito independiente | Unidad | 16,00 | 414.335 | 6.629.360 |
| 570 | 72131601-007 | Techo con estructura metálica | Metros cuadrados | 3.040,00 | 230.619 | 701.081.760 |
| 571 | 72101603-002 | Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes | Metro lineal | 416,00 | 144.752 | 60.216.832 |
| 572 | 72101603-002 | Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua | Metro lineal | 312,00 | 81.127 | 25.311.624 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | 72131601-001 | Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm | Metro lineal | 560,00 | 4.641 | 2.598.960 |
| 574 | 72131601-001 | Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo. | Unidad | 156,00 | 5.801 | 904.956 |
| 575 | 72131601-002 | Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra | Metros cuadrados | 6.139,00 | 3.480 | 21.363.720 |
| 576 | 72131601-002 | Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio. | Metros cúbicos | 399,00 | 61.322 | 24.467.478 |
| 577 | 72131601-002 | Movimiento de suelo relleno y compactación | Metros cúbicos | 280,00 | 41.019 | 11.485.320 |
| 578 | 72131601-004 | Hormigón de sello - fck=100 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 94,50 | 612.553 | 57.886.259 |
| 579 | 72131601-004 | Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 322,00 | 1.549.613 | 498.975.386 |
| 580 | 72131601-004 | Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso | Metros cúbicos | 3.360,00 | 1.786.613 | 6.003.019.680 |
| 581 | 72131601-009 | Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m | Metros cuadrados | 322,00 | 72.923 | 23.481.206 |
| 582 | 72131601-005 | Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m | Metros cuadrados | 210,00 | 72.716 | 15.270.360 |
| 583 | 72131601-005 | Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas | Metro lineal | 84,00 | 15.496 | 1.301.664 |
| 584 | 72131601-008 | Revoque exterior una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 420,00 | 30.992 | 13.016.640 |
| 585 | 72131601-008 | Revoque de mocheta con azotada previa | Metro lineal | 126,00 | 22.333 | 2.813.958 |
| 586 | 72131601-006 | Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m | Metro lineal | 31,50 | 16.988 | 535.122 |
| 587 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm | Metro lineal | 105,00 | 95.711 | 10.049.655 |
| 588 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A | Unidad | 7,00 | 287.134 | 2.009.938 |
| 589 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor | Metro lineal | 420,00 | 72.923 | 30.627.660 |
| 590 | 72131601-012 | Pintura de paredes al látex | Metros cuadrados | 2.247,00 | 16.076 | 36.122.772 |
| 591 | 72131601-012 | Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón | Metros cuadrados | 4.865,00 | 31.904 | 155.212.960 |
| 592 | 72131601-012 | Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético | Metro lineal | 224,00 | 25.109 | 5.624.416 |
| 593 | 92121702-002 | Señalización salida de emergencia con luz autónoma | Unidad | 7,00 | 288.957 | 2.022.699 |
| 594 | 92121702-002 | Extintor PQS de 6kg ABC | Unidad | 7,00 | 153.138 | 1.071.966 |
| 595 | 92121702-002 | Provisión y colocación de boca de incendio equipada | Unidad | 7,00 | 1.777.497 | 12.442.479 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 | 72131601-001 | Provisión y excavación de zanja y relleno con protección mecánica | Metro lineal | 700,00 | 66.957 | 46.869.900 |
| 597 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 3 | Metro lineal | 700,00 | 33.727 | 23.608.900 |
| 598 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 2 | Metro lineal | 700,00 | 15.413 | 10.789.100 |
| 599 | 72131601-001 | Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 0,70m x 0,70m | Unidad | 28,00 | 1.169.875 | 32.756.500 |
| 600 | 72131601-001 | Provisión y montaje registro eléctrico Tipo E 0,65m x 0,65m | Unidad | 7,00 | 1.169.875 | 8.189.125 |
| 601 | 72131601-001 | Provisión y colocación de malla de puesta a tierra | Unidad | 7,00 | 1.791.170 | 12.538.190 |
| 602 | 72131601-001 | Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del comedor | Metro lineal | 1.274,00 | 20.302 | 25.864.748 |
| 603 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W | Unidad | 35,00 | 105.904 | 3.706.640 |
| 604 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W | Unidad | 105,00 | 140.211 | 14.722.155 |
| 605 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL) | Unidad | 77,00 | 18.231 | 1.403.787 |
| 606 | 72131601-001 | Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo linea de alimentación, cajas, conductor y electroducto. | Unidad | 140,00 | 492.230 | 68.912.200 |
| 607 | 72131601-007 | Techo con estructura metálica | Metros cuadrados | 1.855,00 | 230.619 | 427.798.245 |
| 608 | 72101603-002 | Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes | Metro lineal | 126,00 | 144.769 | 18.240.894 |
| 609 | 72101603-002 | Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua | Metro lineal | 98,00 | 81.127 | 7.950.446 |
| 610 | 72131601-001 | Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm | Metro lineal | 453,00 | 4.641 | 2.102.373 |
| 611 | 72131601-001 | Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo. | Unidad | 170,00 | 5.801 | 986.170 |
| 612 | 72131601-002 | Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra | Metros cuadrados | 928,00 | 3.480 | 3.229.440 |
| 613 | 72131601-002 | Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio. | Metros cúbicos | 57,00 | 61.239 | 3.490.623 |
| 614 | 72131601-002 | Movimiento de suelo relleno y compactación | Metros cúbicos | 40,00 | 41.019 | 1.640.760 |
| 615 | 72131601-004 | Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 35,00 | 1.549.613 | 54.236.455 |
| 616 | 72131601-004 | Muro y Pilares de H A - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 890,00 | 1.731.920 | 1.541.408.800 |
| 617 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación ladrillo común de 0,15m | Metros cuadrados | 30,00 | 72.716 | 2.181.480 |
| 618 | 72131601-008 | Revoque exterior una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 60,00 | 30.992 | 1.859.520 |
| 619 | 72131601-008 | Revoque de mocheta con azotada previa | Metro lineal | 18,00 | 22.333 | 401.994 |
| 620 | 72131601-006 | Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m | Metros cuadrados | 4,50 | 16.988 | 76.446 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm | Metro lineal | 15,00 | 95.711 | 1.435.665 |
| 622 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor | Metro lineal | 66,00 | 72.923 | 4.812.918 |
| 623 | 72131601-010 | Provisión y colocación de puerta de abrir una hoja, de caño galvanizado de 3 , con malla de acero romboidal de 2,5 cm, incluye pasador y candado | Unidad | 14,00 | 455.769 | 6.380.766 |
| 624 | 72131601-012 | Pintura de paredes al látex | Metros cuadrados | 321,00 | 16.076 | 5.160.396 |
| 625 | 72131601-012 | Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón | Metros cuadrados | 695,00 | 31.904 | 22.173.280 |
| 626 | 92121702-002 | Señalización salida de emergencia con luz autónoma | Unidad | 1,00 | 288.957 | 288.957 |
| 627 | 92121702-002 | Extintor PQS de 6kg ABC | Unidad | 1,00 | 153.138 | 153.138 |
| 628 | 92121702-002 | Provisión y colocación de boca de incendio equipada | Unidad | 1,00 | 1.777.497 | 1.777.497 |
| 629 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 3/4 | Metro lineal | 1.240,00 | 3.398 | 4.213.520 |
| 630 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 5/8 | Metro lineal | 320,00 | 2.403 | 768.960 |
| 631 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 1/2 | Metro lineal | 50,00 | 994 | 49.700 |
| 632 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 18 módulos | Unidad | 1,00 | 818.560 | 818.560 |
| 633 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces | Unidad | 2,00 | 1.235.133 | 2.470.266 |
| 634 | 72131601-001 | Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x6mm2 NYA y electroducto de 7/8 | Metro lineal | 300,00 | 22.291 | 6.687.300 |
| 635 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x40 A | Unidad | 1,00 | 287.134 | 287.134 |
| 636 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A | Unidad | 10,00 | 27.802 | 278.020 |
| 637 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación | Unidad | 113,00 | 96.167 | 10.866.871 |
| 638 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico | Unidad | 28,00 | 111.208 | 3.113.824 |
| 639 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED | Unidad | 6,00 | 2.409.855 | 14.459.130 |
| 640 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación | Unidad | 29,00 | 18.231 | 528.699 |
| 641 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación | Unidad | 2,00 | 26.269 | 52.538 |
| 642 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de combinación escalera | Unidad | 1,00 | 25.357 | 25.357 |
| 643 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL) | Unidad | 11,00 | 18.231 | 200.541 |
| 644 | 72131601-001 | Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A | Unidad | 28,00 | 6.563 | 183.764 |
| 645 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 3.020,00 | 4.972 | 15.015.440 |
| 646 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 650,00 | 6.298 | 4.093.700 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 647 | 72131601-007 | Cobertura de recinto de esparcimiento | Metros cuadrados | 430,00 | 145.846 | 62.713.780 |
| 648 | 72131601-001 | Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm | Metro lineal | 680,00 | 4.641 | 3.155.880 |
| 649 | 72131601-001 | Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo. | Unidad | 321,00 | 5.801 | 1.862.121 |
| 650 | 72131601-002 | Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra | Metros cuadrados | 613,00 | 3.480 | 2.133.240 |
| 651 | 72131601-002 | Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio. | Metros cúbicos | 100,00 | 61.322 | 6.132.200 |
| 652 | 72131601-002 | Movimiento de suelo relleno y compactación | Metros cúbicos | 307,00 | 41.019 | 12.592.833 |
| 653 | 72131601-004 | Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 3,50 | 612.553 | 2.143.936 |
| 654 | 72131601-004 | Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 61,00 | 1.549.613 | 94.526.393 |
| 655 | 72131601-004 | Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 18,00 | 1.731.920 | 31.174.560 |
| 656 | 72131601-004 | Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta) | Metros cúbicos | 34,00 | 2.096.535 | 71.282.190 |
| 657 | 72131601-004 | Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo) | Metros cúbicos | 25,00 | 2.096.535 | 52.413.375 |
| 658 | 72131601-004 | Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso | Metros cúbicos | 62,00 | 1.786.613 | 110.770.006 |
| 659 | 72131601-004 | Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta) | Metros cúbicos | 75,00 | 1.786.613 | 133.995.975 |
| 660 | 72131601-004 | Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo) | Metros cúbicos | 44,00 | 1.731.920 | 76.204.480 |
| 661 | 72131601-004 | Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 3,00 | 2.278.843 | 6.836.529 |
| 662 | 72131601-004 | Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 0,50 | 1.886.882 | 943.441 |
| 663 | 72131601-004 | Viguetas de H A de 0,15 m x 0,20 m, cada 10 cm | Metros cúbicos | 15,00 | 2.096.535 | 31.448.025 |
| 664 | 72131601-009 | Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria | Metros cuadrados | 83,00 | 40.688 | 3.377.104 |
| 665 | 72131601-009 | Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m | Metros cuadrados | 50,00 | 72.923 | 3.646.150 |
| 666 | 72131601-009 | Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico | Metros cuadrados | 83,00 | 24.446 | 2.029.018 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | 72131601-009 | Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5 | Metros cuadrados | 83,00 | 86.596 | 7.187.468 |
| 668 | 72102508-003 | Revestimiento con Azulejos en SS.HH. | Metros cuadrados | 125,00 | 71.473 | 8.934.125 |
| 669 | 72131601-008 | Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 330,00 | 30.992 | 10.227.360 |
| 670 | 72131601-005 | Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m | Metros cuadrados | 367,00 | 72.716 | 26.686.772 |
| 671 | 72131601-005 | Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas | Metro lineal | 43,00 | 15.496 | 666.328 |
| 672 | 72131601-008 | Revoque exterior una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 180,00 | 30.992 | 5.578.560 |
| 673 | 72131601-008 | Revoque de mocheta con azotada previa | Metro lineal | 606,00 | 30.992 | 18.781.152 |
| 674 | 72131601-005 | Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m | Metros cuadrados | 10,00 | 136.731 | 1.367.310 |
| 675 | 72131601-005 | Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,45m | Metros cuadrados | 18,00 | 182.307 | 3.281.526 |
| 676 | 72131601-006 | Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m | Metros cuadrados | 10,50 | 16.988 | 178.374 |
| 677 | 72131601-006 | Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m | Metros cuadrados | 30,00 | 16.988 | 509.640 |
| 678 | 72131601-009 | Zócalo Ceramico de 7 cm | Metro lineal | 54,00 | 22.788 | 1.230.552 |
| 679 | 72131601-009 | Rampa de hormigón armado en P.B. | Metros cuadrados | 30,00 | 142.946 | 4.288.380 |
| 680 | 72131601-009 | Terminación con endurecedor superficial no metalico granulado y alisado mecánico de huellas y contrahuellas de escalera, incluido descansos | Metros cuadrados | 13,00 | 91.154 | 1.185.002 |
| 681 | 72131601-008 | Revoque de cielorraso de losa con azotada previa | Metros cuadrados | 613,00 | 36.461 | 22.350.593 |
| 682 | 72102508-999 | Mesada de H A sobre mampostería de 0,30 m con terminación con azulejos para venta de artesanías | Metro lineal | 7,50 | 911.537 | 6.836.528 |
| 683 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm | Metro lineal | 18,00 | 59.250 | 1.066.500 |
| 684 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm | Metro lineal | 25,00 | 31.904 | 797.600 |
| 685 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm | Metro lineal | 106,00 | 82.038 | 8.696.028 |
| 686 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm | Unidad | 2,00 | 546.922 | 1.093.844 |
| 687 | 72131601-011 | Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm | Unidad | 2,00 | 262.067 | 524.134 |
| 688 | 72131601-011 | Artefacto sanitario inodoro con descarga alta | Unidad | 7,00 | 455.769 | 3.190.383 |
| 689 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal | Unidad | 1,00 | 455.769 | 455.769 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal | Unidad | 7,00 | 364.615 | 2.552.305 |
| 691 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de griferia para lavatorio cromado antivandalismo | Unidad | 8,00 | 291.692 | 2.333.536 |
| 692 | 72131601-011 | Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro | Unidad | 8,00 | 59.250 | 474.000 |
| 693 | 72131601-011 | Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro | Unidad | 8,00 | 59.250 | 474.000 |
| 694 | 72131601-011 | Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico | Unidad | 3,00 | 59.250 | 177.750 |
| 695 | 72131601-011 | Artefacto Pileta de Acero Inoxidable de una bacha | Unidad | 1,00 | 501.345 | 501.345 |
| 696 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm | Unidad | 5,00 | 132.173 | 660.865 |
| 697 | 72131601-011 | Artefacto sanitario mingitorio con sifón incorporado | Unidad | 3,00 | 683.653 | 2.050.959 |
| 698 | 72131601-011 | Artefacto sanitario accesorios de baño para personas con capacidades diferentes, incluye la banqueta | Unidad | 1,00 | 1.080.171 | 1.080.171 |
| 699 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm | Metro lineal | 18,00 | 36.461 | 656.298 |
| 700 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm | Metro lineal | 22,00 | 45.577 | 1.002.694 |
| 701 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañeria de PVC de .75 mm | Metro lineal | 12,00 | 59.250 | 711.000 |
| 702 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañeria de PVC de .100 mm | Metro lineal | 18,00 | 68.365 | 1.230.570 |
| 703 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm | Metro lineal | 10,00 | 95.711 | 957.110 |
| 704 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañeria de PVC de . 200 mm | Metro lineal | 92,00 | 109.384 | 10.063.328 |
| 705 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A. | Unidad | 16,00 | 501.345 | 8.021.520 |
| 706 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A. | Unidad | 4,00 | 287.134 | 1.148.536 |
| 707 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m | Unidad | 5,00 | 127.615 | 638.075 |
| 708 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañeria de PVC . 150 mm | Metro lineal | 15,00 | 95.711 | 1.435.665 |
| 709 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A | Unidad | 10,00 | 287.134 | 2.871.340 |
| 710 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor | Metro lineal | 115,00 | 72.923 | 8.386.145 |
| 711 | 72131601-010 | (P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura | Unidad | 1,00 | 911.537 | 911.537 |
| 712 | 72131601-010 | (P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3, Herrajes y cerradura | Unidad | 2,00 | 1.184.998 | 2.369.996 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 | 72131601-010 | (Pp1) Provisión y colocación de puerta de 0,70 m x 1,80 m, Multilaminado Melaminico, perfilería de aluminio con cerradura para Baño | Unidad | 6,00 | 364.615 | 2.187.690 |
| 714 | 72131601-010 | Provisión y colocación de Divisoria Sanitaria de Multilaminado Melamínico con Perfilería de Aluminio - h: 2,10 | Unidad | 24,00 | 136.731 | 3.281.544 |
| 715 | 72131601-010 | Provisión y colocación de Divisoria Sanitaria de Multilaminado Melamínico con Perfilería de Aluminio - h: 2,10 | Unidad | 34,00 | 136.731 | 4.648.854 |
| 716 | 72131601-010 | (Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm | Unidad | 4,00 | 1.002.691 | 4.010.764 |
| 717 | 72131601-010 | (Vr3/Vb1) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m tipo balancín con vidrios traslúcidos, parte exterior cuenta con rejas con estructura de caño 40 x 40 mmm, y varilla lisa .20mm - SS.HH. | Unidad | 6,00 | 182.307 | 1.093.842 |
| 718 | 72131601-010 | (Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm | Unidad | 1,00 | 1.184.998 | 1.184.998 |
| 719 | 72131601-010 | (Pc1) Provisión y colocación de puerta corrediza de 0,90 m x 2,10 m,de chapa doblada N. 18, incluye marco, herrajes, y cerradura - SS.HH. Para personas con Capacidades Diferentes | Unidad | 1,00 | 1.367.306 | 1.367.306 |
| 720 | 72131601-010 | (Ra1 ) Provisión y colocación de puerta/reja para sala de guardia, parte móvil 0,80 m x 2,10 m, y parte fija 0,85 m x 1,00 m, incluye marco, herrajes y cerradura - Oficina Guardias Sector Visitas | Unidad | 1,00 | 1.367.306 | 1.367.306 |
| 721 | 72131601-010 | Provisión y colocación de baranda para escalera | Metros cuadrados | 6,00 | 183.766 | 1.102.596 |
| 722 | 72131601-012 | Pintura de paredes al látex | Metros cuadrados | 1.830,00 | 16.076 | 29.419.080 |
| 723 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético | Metros cuadrados | 14,00 | 25.109 | 351.526 |
| 724 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido | Metros cuadrados | 21,00 | 25.109 | 527.289 |
| 725 | 72131601-012 | Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido | Metro lineal | 12,00 | 25.109 | 301.308 |
| 726 | 92121702-002 | Señalización salida de emergencia con luz autónoma | Unidad | 3,00 | 288.957 | 866.871 |
| 727 | 92121702-002 | Extintor PQS de 6kg ABC | Unidad | 2,00 | 153.138 | 306.276 |
| 728 | 92121702-002 | Provisión y colocación de boca de incendio equipada | Unidad | 1,00 | 1.777.497 | 1.777.497 |
| 729 | 92121702-002 | Provisión y colocación de incendio pulsador manual | Unidad | 1,00 | 607.747 | 607.747 |
| 730 | 92121702-002 | Alarma audiovisual | Unidad | 1,00 | 607.747 | 607.747 |
| 731 | 92121702-002 | Prevención de incendio disyuntor diferencial | Unidad | 1,00 | 337.269 | 337.269 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | 92121702-002 | Prevención de incendio panel de control | Unidad | 1,00 | 2.673.911 | 2.673.911 |
| 733 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 3/4 | Metro lineal | 470,00 | 3.398 | 1.597.060 |
| 734 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 5/8 | Metro lineal | 100,00 | 2.403 | 240.300 |
| 735 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 6 módulos | Unidad | 1,00 | 482.203 | 482.203 |
| 736 | 72131601-001 | Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x4mm2 NYA | Unidad | 85,00 | 17.982 | 1.528.470 |
| 737 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x25 A | Unidad | 1,00 | 287.134 | 287.134 |
| 738 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A | Unidad | 1,00 | 71.431 | 71.431 |
| 739 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x25 A | Unidad | 1,00 | 71.431 | 71.431 |
| 740 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A | Unidad | 3,00 | 27.802 | 83.406 |
| 741 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x16 A | Unidad | 1,00 | 66.376 | 66.376 |
| 742 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación | Unidad | 44,00 | 96.167 | 4.231.348 |
| 743 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico | Unidad | 2,00 | 526.413 | 1.052.826 |
| 744 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W | Unidad | 12,00 | 88.999 | 1.067.988 |
| 745 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W | Unidad | 13,00 | 105.904 | 1.376.752 |
| 746 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W | Unidad | 19,00 | 140.211 | 2.664.009 |
| 747 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación | Unidad | 5,00 | 18.231 | 91.155 |
| 748 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación | Unidad | 2,00 | 27.098 | 54.196 |
| 749 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de combinación escalera | Unidad | 1,00 | 25.357 | 25.357 |
| 750 | 72131601-001 | Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A | Unidad | 2,00 | 6.546 | 13.092 |
| 751 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA | Metro lineal | 430,00 | 5.386 | 2.315.980 |
| 752 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA | Metro lineal | 800,00 | 3.398 | 2.718.400 |
| 753 | 72131601-001 | Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm | Metro lineal | 752,00 | 4.641 | 3.490.032 |
| 754 | 72131601-001 | Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo. | Unidad | 145,00 | 5.801 | 841.145 |
| 755 | 72131601-002 | Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra | Metros cuadrados | 613,00 | 3.480 | 2.133.240 |
| 756 | 72131601-006 | Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica | Metros cuadrados | 156,00 | 74.746 | 11.660.376 |
| 757 | 72131601-009 | Contrapiso H. de cascotes (e= 0.20m) en losa sanitaria | Metros cuadrados | 91,00 | 40.688 | 3.702.608 |

CONSORCIO CORDILLERA



Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | 72131601-009 | Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción | Metro lineal | 75,00 | 45.577 | 3.418.275 |
| 759 | 72131601-009 | Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico | Metros cuadrados | 487,00 | 24.363 | 11.864.781 |
| 760 | 72131601-009 | Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5 | Metros cuadrados | 91,00 | 86.596 | 7.880.236 |
| 761 | 72131601-008 | Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 2.607,00 | 30.992 | 80.796.144 |
| 762 | 72131601-005 | Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m | Metros cuadrados | 822,00 | 72.716 | 59.772.552 |
| 763 | 72131601-005 | Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas | Metro lineal | 417,00 | 15.496 | 6.461.832 |
| 764 | 72131601-008 | Revoque exterior una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 324,00 | 30.992 | 10.041.408 |
| 765 | 72131601-008 | Revoque de mocheta con azotada previa | Metro lineal | 215,00 | 22.333 | 4.801.595 |
| 766 | 72131601-009 | Zócalo Ceramico de 7 cm | Metro lineal | 422,00 | 22.788 | 9.616.536 |
| 767 | 72131601-008 | Revoque de cielorraso de losa con azotada previa | Metros cuadrados | 612,00 | 36.461 | 22.314.132 |
| 768 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm | Metro lineal | 125,00 | 59.250 | 7.406.250 |
| 769 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm | Metro lineal | 75,00 | 31.904 | 2.392.800 |
| 770 | 72131601-011 | Artefacto sanitario inodoro con descarga alta | Unidad | 26,00 | 364.615 | 9.479.990 |
| 771 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo | Unidad | 26,00 | 291.692 | 7.583.992 |
| 772 | 72131601-011 | Artefacto sanitario grifería cromada para ducha | Unidad | 26,00 | 86.596 | 2.251.496 |
| 773 | 72131601-011 | Artefacto sanitario ducha de plástico | Unidad | 26,00 | 59.250 | 1.540.500 |
| 774 | 72131601-011 | Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro | Unidad | 26,00 | 59.250 | 1.540.500 |
| 775 | 72131601-011 | Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro | Unidad | 26,00 | 59.250 | 1.540.500 |
| 776 | 72131601-011 | Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico | Unidad | 26,00 | 59.250 | 1.540.500 |
| 777 | 72131601-011 | Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado | Unidad | 26,00 | 455.769 | 11.849.994 |
| 778 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm | Unidad | 26,00 | 132.173 | 3.436.498 |
| 779 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm | Metro lineal | 48,00 | 45.577 | 2.187.696 |
| 780 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañeria de PVC de .75 mm | Metro lineal | 56,00 | 59.250 | 3.318.000 |
| 781 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm | Metro lineal | 26,00 | 68.365 | 1.777.490 |
| 782 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm | Metro lineal | 125,00 | 95.711 | 11.963.875 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 783 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m | Unidad | 26,00 | 182.307 | 4.739.982 |
| 784 | 72131601-010 | (Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm | Unidad | 1,00 | 1.002.691 | 1.002.691 |
| 785 | 72131601-010 | (Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza de 1,20 m x 1,00 m en chapa doblada N 18, con marco metálico exterior y reja fija con marco caño 40 x 40 mm pared de 2 mm, varilla lisa .20 mm | Unidad | 26,00 | 911.537 | 23.699.962 |
| 786 | 72131601-010 | (Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm | Unidad | 2,00 | 1.184.998 | 2.369.996 |
| 787 | 72131601-010 | (Vr5) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 0,50 m, con vidrio fijo y reja fija con marco caño 40x40mm pared de 2mm y planchuela de 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .16 mm - en Escalera | Unidad | 1,00 | 592.499 | 592.499 |
| 788 | 72131601-010 | (Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, puerta de 0,80 m x 2,10 m, con marco de 40x40mm, pared de 2mm y Varilla lisa . 20mm, incluye herrajes y cerradura doble traba, Ventana de 1,20 m x 1,00 m | Unidad | 1,00 | 1.458.459 | 1.458.459 |
| 789 | 72131601-010 | (PM3) Provisión y colocación de puerta Reja con malla metálica expandida Acero romboidal de 2,5 cm, hoja 0,80 m x 2,10 m, incluye marco de caño metálico de 40 x 40 mm y pared de 2,00 mm, incluye cerradura doble traba herrajes reforzado | Unidad | 26,00 | 1.184.998 | 30.809.948 |
| 790 | 72131601-012 | Pintura de paredes al látex | Metros cuadrados | 3.240,00 | 16.076 | 52.086.240 |
| 791 | 72131601-012 | Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio | Metros cuadrados | 86,00 | 25.109 | 2.159.374 |
| 792 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido | Metros cuadrados | 71,00 | 25.109 | 1.782.739 |
| 793 | 72131601-012 | Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético | Metro lineal | 172,00 | 25.109 | 4.318.748 |
| 794 | 92121702-002 | Señalización salida de emergencia con luz autónoma | Unidad | 5,00 | 288.957 | 1.444.785 |
| 795 | 92121702-002 | Extintor PQS de 6kg ABC | Unidad | 3,00 | 153.138 | 459.414 |
| 796 | 92121702-002 | Provisión y colocación de boca de incendio equipada | Unidad | 1,00 | 1.777.497 | 1.777.497 |
| 797 | 92121702-002 | Provisión y colocación de incendio pulsador manual | Unidad | 1,00 | 607.747 | 607.747 |
| 798 | 92121702-002 | Alarma audiovisual | Unidad | 2,00 | 607.747 | 1.215.494 |
| 799 | 92121702-002 | Prevención de incendio disyuntor diferencial | Unidad | 1,00 | 337.269 | 337.269 |
| 800 | 92121702-002 | Prevención de incendio panel de control | Unidad | 1,00 | 2.673.911 | 2.673.911 |
| 801 | 92121702-002 | Prevención de incendio señalización | Unidad | 3,00 | 136.731 | 410.193 |
| 802 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 3/4 | Metro lineal | 550,00 | 3.398 | 1.868.900 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 5/8 | Metro lineal | 500,00 | 2.403 | 1.201.500 |
| 804 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 12 módulos | Unidad | 1,00 | 718.747 | 718.747 |
| 805 | 72131601-001 | Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x4mm2 NYA | Unidad | 100,00 | 21.421 | 2.142.100 |
| 806 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x15 A | Unidad | 1,00 | 287.134 | 287.134 |
| 807 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A | Unidad | 5,00 | 27.802 | 139.010 |
| 808 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación | Unidad | 67,00 | 96.167 | 6.443.189 |
| 809 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W | Unidad | 5,00 | 88.999 | 444.995 |
| 810 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W | Unidad | 55,00 | 105.904 | 5.824.720 |
| 811 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W | Unidad | 7,00 | 140.211 | 981.477 |
| 812 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación | Unidad | 26,00 | 18.231 | 474.006 |
| 813 | 72131601-001 | Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A | Unidad | 1,00 | 6.546 | 6.546 |
| 814 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de tomacorriente | Unidad | 1,00 | 103.459 | 103.459 |
| 815 | 72131601-001 | Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto. | Unidad | 27,00 | 492.230 | 13.290.210 |
| 816 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA | Metro lineal | 750,00 | 5.386 | 4.039.500 |
| 817 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 1mm2 tipo NYA | Metro lineal | 1.500,00 | 1.202 | 1.803.000 |
| 818 | 72131601-007 | Techo con estructura metálica | Metros cuadrados | 689,00 | 230.619 | 158.896.491 |
| 819 | 72101603-002 | Canaleta en chapa Acero N. 18 con sus respectivos soportes | Metro lineal | 94,00 | 144.769 | 13.608.286 |
| 820 | 72101603-002 | Bajada en chapa galvanizada N. 18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua | Metro lineal | 78,00 | 81.127 | 6.327.906 |
| 821 | 72131601-001 | Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm | Metro lineal | 562,00 | 4.641 | 2.608.242 |
| 822 | 72131601-001 | Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo. | Unidad | 245,00 | 5.801 | 1.421.245 |
| 823 | 72131601-002 | Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra | Metros cuadrados | 450,00 | 3.480 | 1.566.000 |
| 824 | 72131601-002 | Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio. | Metros cúbicos | 55,00 | 61.322 | 3.372.710 |
| 825 | 72131601-002 | Movimiento de suelo relleno y compactación | Metros cúbicos | 225,00 | 41.019 | 9.229.275 |
| 826 | 72131601-004 | Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 13,50 | 612.553 | 8.269.466 |
| 827 | 72131601-004 | Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 45,00 | 1.549.613 | 69.732.585 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 828 | 72131601-004 | Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 30,00 | 1.731.920 | 51.957.600 |
| 829 | 72131601-004 | Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta) | Metros cúbicos | 42,00 | 2.096.535 | 88.054.470 |
| 830 | 72131601-004 | Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo) | Metros cúbicos | 23,00 | 2.096.535 | 48.220.305 |
| 831 | 72131601-004 | Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso | Metros cúbicos | 66,00 | 1.786.613 | 117.916.458 |
| 832 | 72131601-004 | Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta) | Metros cúbicos | 54,00 | 1.786.613 | 96.477.102 |
| 833 | 72131601-004 | Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 3,00 | 2.278.843 | 6.836.529 |
| 834 | 72131601-004 | Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 0,50 | 1.886.882 | 943.441 |
| 835 | 72131601-009 | Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5 | Metros cuadrados | 190,00 | 86.596 | 16.453.240 |
| 836 | 72102508-003 | Revestimiento con Azulejos en SS.HH. | Metros cuadrados | 130,00 | 71.514 | 9.296.820 |
| 837 | 72131601-008 | Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 1.518,00 | 30.992 | 47.045.856 |
| 838 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación ladrillo común de 0,15m | Metros cuadrados | 273,00 | 72.716 | 19.851.468 |
| 839 | 72131601-005 | Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m | Metros cuadrados | 486,00 | 136.731 | 66.451.266 |
| 840 | 72131601-005 | Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas | Metro lineal | 245,00 | 15.496 | 3.796.520 |
| 841 | 72131601-008 | Revoque de mocheta con azotada previa | Metro lineal | 586,00 | 22.333 | 13.087.138 |
| 842 | 72131601-005 | Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m | Metros cuadrados | 35,50 | 136.731 | 4.853.951 |
| 843 | 72131601-005 | Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,45m | Metros cuadrados | 65,00 | 182.307 | 11.849.955 |
| 844 | 72131601-005 | Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mamposteria de 0,15 m | Metro lineal | 80,00 | 16.988 | 1.359.040 |
| 845 | 72131601-005 | Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mamposteria de 0,30 m | Metro lineal | 90,00 | 22.457 | 2.021.130 |
| 846 | 72131601-009 | Zócalo Ceramico de 7 cm | Metro lineal | 212,00 | 22.788 | 4.831.056 |
| 847 | 72131601-009 | Rampa de hormigón armado en P.B. | Metros cuadrados | 25,00 | 100.269 | 2.506.725 |
| 848 | 72131601-006 | Aislación especial para cámara frigorífica | Unidad | 2,00 | 43.753.776 | 87.507.552 |
| 849 | 72102508-999 | Mesada de H A sobre mampostería 0,30 m con revestido de granito | Metro lineal | 20,00 | 1.025.479 | 20.509.580 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 72131601-008 | Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 1.900,00 | 30.992 | 58.884.800 |
| 851 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm | Metro lineal | 50,00 | 59.250 | 2.962.500 |
| 852 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm | Metro lineal | 36,00 | 31.904 | 1.148.544 |
| 853 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm | Metro lineal | 25,00 | 36.461 | 911.525 |
| 854 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm | Metro lineal | 30,00 | 36.461 | 1.093.830 |
| 855 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 20 mm | Metro lineal | 32,00 | 27.346 | 875.072 |
| 856 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm | Unidad | 1,00 | 546.922 | 546.922 |
| 857 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm | Unidad | 2,00 | 391.961 | 783.922 |
| 858 | 72131601-011 | Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm | Unidad | 1,00 | 262.067 | 262.067 |
| 859 | 72131601-011 | Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 40 mm | Unidad | 2,00 | 262.067 | 524.134 |
| 860 | 72131601-011 | Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 25 mm | Unidad | 3,00 | 262.067 | 786.201 |
| 861 | 72131601-011 | Artefacto sanitario inodoro con descarga alta | Unidad | 3,00 | 364.615 | 1.093.845 |
| 862 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal | Unidad | 3,00 | 319.038 | 957.114 |
| 863 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo | Unidad | 3,00 | 291.692 | 875.076 |
| 864 | 72131601-011 | Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro | Unidad | 3,00 | 59.250 | 177.750 |
| 865 | 72131601-011 | Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro | Unidad | 3,00 | 59.250 | 177.750 |
| 866 | 72131601-011 | Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico | Unidad | 3,00 | 59.250 | 177.750 |
| 867 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm | Unidad | 3,00 | 182.307 | 546.921 |
| 868 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm | Unidad | 2,00 | 182.307 | 364.614 |
| 869 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de mezcladora para cocina y lavandería con grifería cromada, pico móvil con filtro | Unidad | 6,00 | 1.002.691 | 6.016.146 |
| 870 | 72131601-011 | Provisión e instalación de termo calefón de 100 litros | Unidad | 2,00 | 1.549.613 | 3.099.226 |
| 871 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de pileta de acero inoxidable bacha doble | Unidad | 4,00 | 1.002.691 | 4.010.764 |
| 872 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm | Metro lineal | 68,00 | 36.461 | 2.479.348 |
| 873 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañeria de PVC de .50 mm | Metro lineal | 42,00 | 45.577 | 1.914.234 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm | Metro lineal | 12,00 | 59.250 | 711.000 |
| 875 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañeria de PVC de .100 mm | Metro lineal | 48,00 | 68.365 | 3.281.520 |
| 876 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 200 mm | Metro lineal | 56,00 | 109.384 | 6.125.504 |
| 877 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañeria de PVC de . 150 mm | Metro lineal | 12,00 | 95.711 | 1.148.532 |
| 878 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A. | Unidad | 12,00 | 501.345 | 6.016.140 |
| 879 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m | Unidad | 4,00 | 182.307 | 729.228 |
| 880 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal, provisión y colocación desengrasador de plástico 0,60 m de diámetro | Unidad | 5,00 | 227.884 | 1.139.420 |
| 881 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A | Unidad | 2,00 | 287.134 | 574.268 |
| 882 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañeria de PVC de .150mm | Metro lineal | 15,00 | 95.711 | 1.435.665 |
| 883 | 72131601-010 | (P1) Provisión y colocación de puerta de 0,60 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyra Pyta, Herrajes, cerradura para baño | Unidad | 3,00 | 1.184.998 | 3.554.994 |
| 884 | 72131601-010 | (P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3, Herrajes y cerradura | Unidad | 2,00 | 1.184.998 | 2.369.996 |
| 885 | 72131601-010 | (PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18, dos hojas de abrir de 1,20 m x 2,10m, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m de ancho - incluye marco 40 x 40 mm pared de 2mm, herrajes y cerradura doble traba | Unidad | 11,00 | 1.823.074 | 20.053.814 |
| 886 | 72131601-010 | (PM4) Provisión y colocación de puerta de abrir en chapa doblada n. 18, de 0,90 m x 2,10 m, incluye marco caño de 40 x 40 mm pared 2mm, herrajes y cerradura doble traba - Pasillo Lavanderia | Unidad | 1,00 | 1.184.998 | 1.184.998 |
| 887 | 72131601-010 | (PM6 ) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18, dos hojas 1,20 m x 2,10 m, una de 0,80 de ancho y otra de 0,40, con marco de caño 40 x 40 mm pared de 2mm, con cerradura doble traba y porta candado. | Unidad | 2,00 | 1.093.844 | 2.187.688 |
| 888 | 72131601-010 | (Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm | Unidad | 9,00 | 1.002.691 | 9.024.219 |

CONSORCIO CORDILLERA



Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 889 | 72131601-010 | (Vr3/Vb1) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m tipo balancin con vidrios traslúcidos, parte exterior cuenta con rejas con estructura de caño 40 x 40 mmm, y varilla lisa .20mm - SS.HH. | Unidad | 3,00 | 182.307 | 546.921 |
| 890 | 72131601-010 | (Vr8/Vm2) Provisión y colocación de Reja fija con estructura, marco caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm 1,80 m x 1,00 m | Unidad | 4,00 | 1.002.691 | 4.010.764 |
| 891 | 72131601-010 | (PR11) Provisión y colocación de puerta de dos hojas de 1,60 m x 2,10m. tipo cuadrille con vidrios traslucidos en colores - Capilla | Unidad | 1,00 | 3.190.380 | 3.190.380 |
| 892 | 72131601-010 | (Vr10) Provisión y colocación de ventana metálica fija con vidrios de colores de 0,70 m x 1,50 m - Capilla | Unidad | 8,00 | 592.499 | 4.739.992 |
| 893 | 72131601-010 | Provisión y colocación de campana metálica de 3,00 m x 3,00 m, con ducto con salida sobre el nivel del techo. Terminaciòn con Antioxido y Pintura Ignifuga en cocina | Unidad | 1,00 | 6.882.104 | 6.882.104 |
| 894 | 72131601-010 | (PM3) Provisión y colocación de puerta Reja con malla metálica expandida Acero romboidal de 2,5 cm, hoja 0,80 m x 2,10 m, incluye marco de caño metálico de 40 x 40 mm y pared de 2,00 mm, incluye cerradura doble traba herrajes reforzado | Unidad | 3,00 | 1.184.998 | 3.554.994 |
| 895 | 72131601-010 | (PR14) Provisión y colocación de puerta/reja de 2,80 m x 2,75 m, con marco de caño 40x40mm pared 2mm y varilla de .20mm, cuenta con una hoja móvil de 1,10 m x 2,10m, herraje reforzado, cerradura doble traba, en bloque servicio intendencia | Unidad | 1,00 | 4.101.917 | 4.101.917 |
| 896 | 72131601-012 | Pintura de paredes al látex | Metros cuadrados | 1.970,00 | 16.076 | 31.669.720 |
| 897 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido | Metros cuadrados | 75,00 | 25.109 | 1.883.175 |
| 898 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido | Metros cuadrados | 150,00 | 25.109 | 3.766.350 |
| 899 | 92121702-002 | Señalización salida de emergencia con luz autónoma | Unidad | 6,00 | 288.957 | 1.733.742 |
| 900 | 92121702-002 | Extintor PQS de 6kg ABC | Unidad | 3,00 | 153.138 | 459.414 |
| 901 | 92121702-002 | Extintor PQS de 25kg ABC | Unidad | 1,00 | 642.634 | 642.634 |
| 902 | 92121702-002 | Provisión y colocación de boca de incendio equipada | Unidad | 2,00 | 1.777.497 | 3.554.994 |
| 903 | 92121702-002 | Provisión y colocación de incendio pulsador manual | Unidad | 1,00 | 607.747 | 607.747 |
| 904 | 92121702-002 | Alarma audiovisual | Unidad | 2,00 | 607.747 | 1.215.494 |
| 905 | 92121702-002 | Prevención de incendio disyuntor diferencial | Unidad | 1,00 | 337.269 | 337.269 |
| 906 | 92121702-002 | Prevención de incendio panel de control | Unidad | 1,00 | 2.673.911 | 2.673.911 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 907 | 92121702-002 | Prevención de incendio señalización | Unidad | 4,00 | 136.731 | 546.924 |
| 908 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 3/4 | Metro lineal | 550,00 | 3.398 | 1.868.900 |
| 909 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 5/8 | Metro lineal | 480,00 | 2.403 | 1.153.440 |
| 910 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos | Unidad | 1,00 | 979.902 | 979.902 |
| 911 | 72131601-001 | Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x10mm2 NYY n electroducto de 1 1/2 | Metro lineal | 60,00 | 39.528 | 2.371.680 |
| 912 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x80A | Unidad | 2,00 | 474.579 | 949.158 |
| 913 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x80 A | Unidad | 1,00 | 119.577 | 119.577 |
| 914 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A | Unidad | 4,00 | 68.738 | 274.952 |
| 915 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A | Unidad | 6,00 | 23.990 | 143.940 |
| 916 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A | Unidad | 9,00 | 27.802 | 250.218 |
| 917 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación | Unidad | 80,00 | 96.167 | 7.693.360 |
| 918 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico | Unidad | 23,00 | 111.208 | 2.557.784 |
| 919 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico | Unidad | 7,00 | 526.413 | 3.684.891 |
| 920 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico | Unidad | 2,00 | 526.413 | 1.052.826 |
| 921 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W | Unidad | 2,00 | 88.999 | 177.998 |
| 922 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W | Unidad | 23,00 | 105.904 | 2.435.792 |
| 923 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W | Unidad | 7,00 | 140.211 | 981.477 |
| 924 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED | Unidad | 3,00 | 2.409.855 | 7.229.565 |
| 925 | 72131601-001 | Provisión e instalación de luminaria tipo aplique interior con lámpara LED | Unidad | 19,00 | 401.076 | 7.620.444 |
| 926 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 3x18W | Unidad | 10,00 | 157.199 | 1.571.990 |
| 927 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación | Unidad | 11,00 | 18.231 | 200.541 |
| 928 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación | Unidad | 2,00 | 26.269 | 52.538 |
| 929 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de combinación escalera | Unidad | 6,00 | 25.357 | 152.142 |
| 930 | 72131601-001 | Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A | Unidad | 23,00 | 6.546 | 150.558 |
| 931 | 72131601-001 | Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto. | Unidad | 12,00 | 492.230 | 5.906.760 |
| 932 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA | Metro lineal | 1.100,00 | 5.386 | 5.924.600 |
| 933 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA | Metro lineal | 1.250,00 | 3.398 | 4.247.500 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 934 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 1mm2 tipo NYA | Metro lineal | 60,00 | 1.202 | 72.120 |
| 935 | 72131601-001 | Provisión, colocación y puesta en marcha de montacarga | Unidad | 1,00 | 6.221.240 | 6.221.240 |
| 936 | 72131601-001 | Montaje y equipamiento interno para cámara frigorífica | Unidad | 1,00 | 91.882.930 | 91.882.930 |
| 937 | 72131601-001 | Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm | Metro lineal | 542,00 | 4.641 | 2.515.422 |
| 938 | 72131601-001 | Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo. | Unidad | 158,00 | 5.801 | 916.558 |
| 939 | 72131601-002 | Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra | Metros cuadrados | 450,00 | 3.480 | 1.566.000 |
| 940 | 72131601-006 | Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica | Metros cuadrados | 70,00 | 74.746 | 5.232.220 |
| 941 | 72131601-009 | Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria | Metros cuadrados | 347,00 | 40.688 | 14.118.736 |
| 942 | 72131601-009 | Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico | Metros cuadrados | 450,00 | 24.363 | 10.963.350 |
| 943 | 72131601-009 | Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5 | Metros cuadrados | 407,00 | 86.596 | 35.244.572 |
| 944 | 72102508-003 | Revestimiento con Azulejos en SS.HH. | Metros cuadrados | 250,00 | 71.473 | 17.868.250 |
| 945 | 72131601-008 | Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 852,00 | 30.992 | 26.405.184 |
| 946 | 72131601-005 | Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m | Metros cuadrados | 308,00 | 72.716 | 22.396.528 |
| 947 | 72131601-005 | Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m | Metros cuadrados | 308,00 | 136.731 | 42.113.148 |
| 948 | 72131601-005 | Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas | Metro lineal | 190,00 | 15.496 | 2.944.240 |
| 949 | 72131601-008 | Revoque de mocheta con azotada previa | Metro lineal | 600,00 | 22.333 | 13.399.800 |
| 950 | 72102508-999 | Mesada de granito natural ubatuba | Metros cuadrados | 9,50 | 501.345 | 4.762.778 |
| 951 | 72131601-009 | Zócalo Ceramico de 7 cm | Metro lineal | 152,00 | 22.788 | 3.463.776 |
| 952 | 72131601-008 | Revoque de cielorraso de losa con azotada previa | Metros cuadrados | 450,00 | 36.461 | 16.407.450 |
| 953 | 72131601-008 | Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 308,00 | 30.992 | 9.545.536 |
| 954 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm | Metro lineal | 24,00 | 59.250 | 1.422.000 |
| 955 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm | Metro lineal | 32,00 | 31.904 | 1.020.928 |
| 956 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm | Metro lineal | 32,00 | 36.461 | 1.166.752 |
| 957 | 72131601-011 | Artefacto sanitario inodoro con descarga alta | Unidad | 8,00 | 364.615 | 2.916.920 |
| 958 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo | Unidad | 16,00 | 291.692 | 4.667.072 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | 72131601-011 | Artefacto sanitario grifería cromada para ducha | Unidad | 12,00 | 86.596 | 1.039.152 |
| 960 | 72131601-011 | Artefacto sanitario ducha de plástico | Unidad | 12,00 | 287.134 | 3.445.608 |
| 961 | 72131601-011 | Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro | Unidad | 8,00 | 59.250 | 474.000 |
| 962 | 72131601-011 | Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro | Unidad | 12,00 | 59.250 | 711.000 |
| 963 | 72131601-011 | Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico | Unidad | 12,00 | 59.250 | 711.000 |
| 964 | 72131601-011 | Artefacto Pileta de Acero Inoxidable de una bacha | Unidad | 1,00 | 501.345 | 501.345 |
| 965 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm | Unidad | 2,00 | 182.307 | 364.614 |
| 966 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm | Unidad | 6,00 | 182.307 | 1.093.842 |
| 967 | 72131601-011 | Artefacto sanitario mingitorio con sifón incorporado | Unidad | 9,00 | 683.653 | 6.152.877 |
| 968 | 72131601-011 | Provisión e instalación de termo calefón de 100 litros | Unidad | 2,00 | 1.549.613 | 3.099.226 |
| 969 | 72131601-011 | Artefacto sanitario, bacha de loza ovalada de sobreponer | Unidad | 16,00 | 683.653 | 10.938.448 |
| 970 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de griferia mezcladora para duchas y lavamanos | Unidad | 12,00 | 1.002.691 | 12.032.292 |
| 971 | 72131601-011 | Artefacto canilla tipo pico móvil | Unidad | 1,00 | 218.769 | 218.769 |
| 972 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm | Metro lineal | 32,00 | 45.577 | 1.458.464 |
| 973 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm | Metro lineal | 18,00 | 59.250 | 1.066.500 |
| 974 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm | Metro lineal | 48,00 | 95.711 | 4.594.128 |
| 975 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m | Unidad | 6,00 | 182.307 | 1.093.842 |
| 976 | 72131601-010 | (P1) Provisión y colocación de puerta de 0,60 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyra Pyta, Herrajes, cerradura para baño | Unidad | 8,00 | 1.184.998 | 9.479.984 |
| 977 | 72131601-010 | (P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura | Unidad | 3,00 | 911.537 | 2.734.611 |
| 978 | 72131601-010 | (P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3, Herrajes y cerradura | Unidad | 2,00 | 1.184.998 | 2.369.996 |
| 979 | 72131601-010 | (P4) Provisión y colocación de puerta 0,90 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta 2 x6 , Herrajes y cerradura doble traba. | Unidad | 1,00 | 1.048.268 | 1.048.268 |
| 980 | 72131601-010 | (P6) Provisión y colocación de puerta de dos hojas de 1,20 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m, incluye marco, herrajes y cerradura. | Unidad | 1,00 | 1.367.306 | 1.367.306 |

CONSORCIO CORDILLERA



Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 72131601-010 | (PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18, dos hojas de abrir de 1,20 m x 2,10m, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m de ancho - incluye marco 40 x 40 mm pared de 2mm, herrajes y cerradura doble traba | Unidad | 1,00 | 1.823.074 | 1.823.074 |
| 982 | 72131601-010 | (Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm | Unidad | 7,00 | 1.002.691 | 7.018.837 |
| 983 | 72131601-010 | (Vr3/Vb1) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m tipo balancín con vidrios traslúcidos, parte exterior cuenta con rejas con estructura de caño 40 x 40 mmm, y varilla lisa .20mm - SS.HH. | Unidad | 6,00 | 182.307 | 1.093.842 |
| 984 | 72131601-010 | (Vr8/Vm2) Provisión y colocación de Reja fija con estructura, marco caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm 1,80 m x 1,00 m | Unidad | 8,00 | 1.002.691 | 8.021.528 |
| 985 | 72131601-010 | (Vr10) Provisión y colocación de ventana metálica fija con vidrios de colores de 0,70 m x 1,50 m - Capilla | Unidad | 8,00 | 592.499 | 4.739.992 |
| 986 | 72131601-012 | Pintura de paredes al látex | Metros cuadrados | 1.750,00 | 16.076 | 28.133.000 |
| 987 | 72131601-012 | Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio | Metros cuadrados | 200,00 | 25.109 | 5.021.800 |
| 988 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido | Metros cuadrados | 130,00 | 25.109 | 3.264.170 |
| 989 | 72131601-012 | Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético | Metro lineal | 127,60 | 25.109 | 3.203.908 |
| 990 | 92121702-002 | Extintor PQS de 6kg ABC | Unidad | 2,00 | 153.138 | 306.276 |
| 991 | 92121702-002 | Provisión y colocación de boca de incendio equipada | Unidad | 1,00 | 1.777.497 | 1.777.497 |
| 992 | 92121702-002 | Provisión y colocación de incendio pulsador manual | Unidad | 1,00 | 607.747 | 607.747 |
| 993 | 92121702-002 | Alarma audiovisual | Unidad | 2,00 | 607.747 | 1.215.494 |
| 994 | 92121702-002 | Prevención de incendio disyuntor diferencial | Unidad | 1,00 | 337.269 | 337.269 |
| 995 | 92121702-002 | Prevención de incendio panel de control | Unidad | 1,00 | 2.673.911 | 2.673.911 |
| 996 | 92121702-002 | Provision y colocación luz de emergencia 24 V. | Unidad | 4,00 | 120.571 | 482.284 |
| 997 | 92121702-002 | Prevención de incendio señalización | Unidad | 2,00 | 136.731 | 273.462 |
| 998 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 3/4 | Metro lineal | 250,00 | 3.398 | 849.500 |
| 999 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 5/8 | Metro lineal | 310,00 | 2.403 | 744.930 |
| 1.000 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 18 módulos | Unidad | 1,00 | 818.560 | 818.560 |
| 1.001 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x40 A | Unidad | 1,00 | 287.134 | 287.134 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.002 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A | Unidad | 4,00 | 71.431 | 285.724 |
| 1.003 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A | Unidad | 1,00 | 27.802 | 27.802 |
| 1.004 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x40 A | Unidad | 1,00 | 90.325 | 90.325 |
| 1.005 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A | Unidad | 2,00 | 24.031 | 48.062 |
| 1.006 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A | Unidad | 2,00 | 27.802 | 55.604 |
| 1.007 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación | Unidad | 52,00 | 96.167 | 5.000.684 |
| 1.008 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico | Unidad | 38,00 | 103.459 | 3.931.442 |
| 1.009 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W, incluyendo montaje del artefacto. | Unidad | 2,00 | 88.999 | 177.998 |
| 1.010 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W | Unidad | 40,00 | 105.904 | 4.236.160 |
| 1.011 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W | Unidad | 12,00 | 140.211 | 1.682.532 |
| 1.012 | 72131601-001 | Provisión e instalación de luminaria tipo aplique interior con lámpara LED | Unidad | 16,00 | 401.076 | 6.417.216 |
| 1.013 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación | Unidad | 12,00 | 18.231 | 218.772 |
| 1.014 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación | Unidad | 1,00 | 26.269 | 26.269 |
| 1.015 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de combinación escalera | Unidad | 2,00 | 25.357 | 50.714 |
| 1.016 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de combinación de Escalera y un punto | Unidad | 2,00 | 41.848 | 83.696 |
| 1.017 | 72131601-001 | Provisión e instalación eléctrica de termocalefón y llave unipolar de 25A | Unidad | 2,00 | 58.587 | 117.174 |
| 1.018 | 72131601-001 | Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A | Unidad | 38,00 | 6.546 | 248.748 |
| 1.019 | 72131601-001 | Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto. | Unidad | 9,00 | 492.230 | 4.430.070 |
| 1.020 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA | Metro lineal | 220,00 | 5.386 | 1.184.920 |
| 1.021 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA | Metro lineal | 800,00 | 3.398 | 2.718.400 |
| 1.022 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 1mm2 tipo NYA | Metro lineal | 20,00 | 1.202 | 24.040 |
| 1.023 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU con circuito independiente | Unidad | 7,00 | 414.335 | 2.900.345 |
| 1.024 | 72131601-007 | Techo con estructura metálica | Metros cuadrados | 523,00 | 230.619 | 120.613.737 |
| 1.025 | 72101603-002 | Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes | Metro lineal | 70,00 | 144.769 | 10.133.830 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.026 | 72101603-002 | Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua | Metro lineal | 58,00 | 81.127 | 4.705.366 |
| 1.027 | 72131601-001 | Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm | Metro lineal | 563,00 | 4.641 | 2.612.883 |
| 1.028 | 72131601-001 | Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo. | Unidad | 241,00 | 5.801 | 1.398.041 |
| 1.029 | 72131601-002 | Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra | Metros cuadrados | 1.155,00 | 3.480 | 4.019.400 |
| 1.030 | 72131601-002 | Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio. | Metros cúbicos | 471,00 | 61.322 | 28.882.662 |
| 1.031 | 72131601-002 | Movimiento de suelo relleno y compactación | Metros cúbicos | 580,00 | 41.019 | 23.791.020 |
| 1.032 | 72131601-004 | Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 31,00 | 612.553 | 18.989.143 |
| 1.033 | 72131601-004 | Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 173,00 | 1.549.613 | 268.083.049 |
| 1.034 | 72131601-004 | Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 37,00 | 1.731.920 | 64.081.040 |
| 1.035 | 72131601-004 | Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta) | Metros cúbicos | 92,00 | 2.096.535 | 192.881.220 |
| 1.036 | 72131601-004 | Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo) | Metros cúbicos | 81,00 | 2.096.535 | 169.819.335 |
| 1.037 | 72131601-004 | Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso | Metros cúbicos | 115,00 | 1.786.613 | 205.460.495 |
| 1.038 | 72131601-004 | Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta) | Metros cúbicos | 118,00 | 1.786.613 | 210.820.334 |
| 1.039 | 72131601-004 | Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo) | Metros cúbicos | 95,00 | 1.786.613 | 169.728.235 |
| 1.040 | 72131601-004 | Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 6,00 | 2.278.843 | 13.673.058 |
| 1.041 | 72131601-004 | Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 1,00 | 1.886.882 | 1.886.882 |
| 1.042 | 72131601-004 | Viguetas de H A de 0,15 m x 0,20 m, cada 10 cm | Metros cúbicos | 30,00 | 2.096.535 | 62.896.050 |
| 1.043 | 72131601-009 | Contrapiso H. de cascotes (e= 0,10m) | Metros cuadrados | 1.236,00 | 40.688 | 50.290.368 |
| 1.044 | 72131601-009 | Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m | Metros cuadrados | 700,00 | 72.923 | 51.046.100 |
| 1.045 | 72131601-009 | Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico | Metros cuadrados | 1.215,00 | 24.363 | 29.601.045 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.046 | 72131601-009 | Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5 | Metros cuadrados | 1.155,00 | 86.596 | 100.018.380 |
| 1.047 | 72102508-003 | Revestimiento con Azulejos en SS.HH. | Metros cuadrados | 1.215,00 | 71.514 | 86.889.510 |
| 1.048 | 72131601-008 | Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 3.352,00 | 30.992 | 103.885.184 |
| 1.049 | 72131601-005 | Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m | Metros cuadrados | 948,00 | 72.716 | 68.934.768 |
| 1.050 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación ladrillo común de 0,30m | Metros cuadrados | 696,00 | 136.731 | 95.164.776 |
| 1.051 | 72131601-005 | Envarillado de mamposteria de 3.8 sobre aberturas | Metro lineal | 626,00 | 15.496 | 9.700.496 |
| 1.052 | 72131601-008 | Revoque de mocheta con azotada previa | Metro lineal | 250,00 | 22.333 | 5.583.250 |
| 1.053 | 72131601-005 | Mamposteria de nivelación ladrillo común de 0,30m | Metros cuadrados | 12,00 | 136.731 | 1.640.772 |
| 1.054 | 72131601-005 | Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,45m | Metros cuadrados | 17,00 | 182.307 | 3.099.219 |
| 1.055 | 72131601-005 | Pared de Yeso Acartonado para boxes de Revisación | Metros cuadrados | 121,00 | 136.731 | 16.544.451 |
| 1.056 | 72131601-006 | Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m | Metros cuadrados | 90,00 | 16.988 | 1.528.920 |
| 1.057 | 72131601-006 | Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m | Metros cuadrados | 140,00 | 22.457 | 3.143.980 |
| 1.058 | 72131601-009 | Zócalo Ceramico de 7 cm | Metro lineal | 738,00 | 22.788 | 16.817.544 |
| 1.059 | 72131601-009 | Rampa de hormigón armado en P.B. | Metros cuadrados | 35,00 | 100.269 | 3.509.415 |
| 1.060 | 72131601-009 | Terminación con endurecedor superficial no metalico granulado y alisado mecánico de huellas y contrahuellas de escalera, incluido descansos | Metros cuadrados | 39,00 | 100.269 | 3.910.491 |
| 1.061 | 72131601-008 | Revoque de cielorraso de losa con azotada previa | Metros cuadrados | 1.690,00 | 36.461 | 61.619.090 |
| 1.062 | 72102508-999 | Mesada de H A sobre mampostería de 0,30 m con terminación con azulejos para entrevista abogado - cliente | Metro lineal | 4,00 | 911.537 | 3.646.148 |
| 1.063 | 72131601-008 | Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 696,00 | 30.992 | 21.570.432 |
| 1.064 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm | Metro lineal | 23,00 | 59.250 | 1.362.750 |
| 1.065 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm | Metro lineal | 48,00 | 31.904 | 1.531.392 |
| 1.066 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm | Metro lineal | 135,00 | 36.461 | 4.922.235 |
| 1.067 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm | Unidad | 4,00 | 546.922 | 2.187.688 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.068 | 72131601-011 | Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm | Unidad | 4,00 | 262.067 | 1.048.268 |
| 1.069 | 72131601-011 | Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 25 mm | Unidad | 2,00 | 262.067 | 524.134 |
| 1.070 | 72131601-011 | Artefacto sanitario inodoro con descarga alta | Unidad | 14,00 | 364.615 | 5.104.610 |
| 1.071 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca | Unidad | 4,00 | 455.769 | 1.823.076 |
| 1.072 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal | Unidad | 14,00 | 319.038 | 4.466.532 |
| 1.073 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo | Unidad | 18,00 | 291.692 | 5.250.456 |
| 1.074 | 72131601-011 | Artefacto sanitario grifería cromada para ducha | Unidad | 5,00 | 86.596 | 432.980 |
| 1.075 | 72131601-011 | Artefacto sanitario ducha de plástico | Unidad | 5,00 | 59.250 | 296.250 |
| 1.076 | 72131601-011 | Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo | Unidad | 4,00 | 182.307 | 729.228 |
| 1.077 | 72131601-011 | Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro | Unidad | 18,00 | 59.250 | 1.066.500 |
| 1.078 | 72131601-011 | Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro | Unidad | 18,00 | 59.250 | 1.066.500 |
| 1.079 | 72131601-011 | Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico | Unidad | 6,00 | 59.250 | 355.500 |
| 1.080 | 72131601-011 | Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado | Unidad | 4,00 | 455.769 | 1.823.076 |
| 1.081 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm | Unidad | 17,00 | 182.307 | 3.099.219 |
| 1.082 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm | Metro lineal | 52,00 | 36.461 | 1.895.972 |
| 1.083 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm | Metro lineal | 68,00 | 45.577 | 3.099.236 |
| 1.084 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm | Metro lineal | 48,00 | 59.250 | 2.844.000 |
| 1.085 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm | Metro lineal | 38,00 | 68.365 | 2.597.870 |
| 1.086 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 200 mm | Metro lineal | 260,00 | 109.384 | 28.439.840 |
| 1.087 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A. | Unidad | 6,00 | 501.345 | 3.008.070 |
| 1.088 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A. | Unidad | 25,00 | 287.134 | 7.178.350 |
| 1.089 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m | Unidad | 17,00 | 182.307 | 3.099.219 |
| 1.090 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm | Metro lineal | 100,00 | 95.711 | 9.571.100 |
| 1.091 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A | Unidad | 12,00 | 287.134 | 3.445.608 |
| 1.092 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor | Metro lineal | 173,00 | 72.923 | 12.615.679 |

CONSORCIO CORDILLERA



Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.093 | 72131601-010 | (P1) Provisión y colocación de puerta de 0,60 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyra Pyta, Herrajes, cerradura para baño | Unidad | 14,00 | 1.184.998 | 16.589.972 |
| 1.094 | 72131601-010 | (P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3, Herrajes y cerradura | Unidad | 19,00 | 1.184.998 | 22.514.962 |
| 1.095 | 72131601-010 | (P5) Provisión y colocación de puerta de doble hoja 1,20 m x 2,10 m, con marco Ybyrá Pyta, contramarco, herrajes, cerradura y barra anti pánico. PCD de abrir para fuera. | Unidad | 1,00 | 1.367.306 | 1.367.306 |
| 1.096 | 72131601-010 | (P6) Provisión y colocación de puerta de dos hojas de 1,20 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m, incluye marco, herrajes y cerradura. | Unidad | 2,00 | 1.367.306 | 2.734.612 |
| 1.097 | 72131601-010 | (Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm | Unidad | 6,00 | 1.002.691 | 6.016.146 |
| 1.098 | 72131601-010 | (Vr2`) Provisión y colocación de ventana de reja Fija 1,50 m x 1,10 m con marco de caño 40x40 mm pared de 2mm, varilla lisa de .20 mm con pasa objetos | Unidad | 3,00 | 729.230 | 2.187.690 |
| 1.099 | 72131601-010 | (Vr9) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 1,0 m con reja con marco de caño 40x40 mm pared de 2mm, varilla lisa .20mm | Unidad | 2,00 | 319.038 | 638.076 |
| 1.100 | 72131601-010 | (Vrv1) Provisión y colocación de Ventana de 1,20 m x 1,00 m, con dos hojas corredizas interior y reja de hierro .20mm, marco de caño 40x40mm pared 2mm, con vidrio Templado de 10mm | Unidad | 33,00 | 1.823.074 | 60.161.442 |
| 1.101 | 72131601-010 | (Vrv3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con dos hojas corredizas interior y reja de hierro con marco de caño 40x40mm pared de 2mm, varilla lisa de .20mm, con vidrio Templado de 10mm | Unidad | 12,00 | 683.653 | 8.203.836 |
| 1.102 | 72131601-010 | (Vrv7) Provisión y colocación de ventana 5,52 m x 2,74 m, reja fija tipo cuadrille marco de caño 50x50 mm pared 2mm, con hojas con perfileria aluminio y vidrio templado de 10mm - herrajes | Unidad | 1,00 | 8.203.833 | 8.203.833 |
| 1.103 | 72131601-010 | (Vrv8) Provisión y colocación de ventana de 4,32 m x 2,74 m, reja fija tipo cuadrille marco de caño 50x50 mm pared 2mm, con hojas vidriera con perfileria aluminio y vidrio templado de 10mm - herrajes | Unidad | 1,00 | 8.203.833 | 8.203.833 |
| 1.104 | 72131601-010 | (P5`) Provisión y colocación puerta doble hoja de 1,20 m x 2,10 m, chapa doblada, con marco metálico, herrajes, cerradura y barra anti pánico. PCD de abrir para fuera. | Unidad | 1,00 | 1.367.306 | 1.367.306 |

CONSORCIO CORDILLERA



Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.105 | 72131601-010 | (PRV1) Provisión y colocación de puerta de acceso principal de 2,00 m x 2,74 m, con estructura de caño de 50x50 mm, pared de 2mm tipo cuadrille y varilla lisa .20mm, dos hojas vidriadas, perfilería de aluminio y vidrio templado de 10mm, cerradura doble traba | Unidad | 1,00 | 3.190.380 | 3.190.380 |
| 1.106 | 72131601-010 | (PB1) Provisión y colocación de portón vehicular de 3,45 m x 2,70m, tipo basculante de chapa doblada N.18 con control remoto | Unidad | 1,00 | 6.563.066 | 6.563.066 |
| 1.107 | 72131601-010 | (PR9) Provisión y colocación de puerta/ventana/reja de 3,50 m x 3,09 m, con marco de caño de 40x40mm, pared de 2mm y varilla de .20mm, cuenta con una hoja móvil 1,10 m x 2,10 m | Unidad | 1,00 | 5.469.222 | 5.469.222 |
| 1.108 | 72131601-010 | (PR3) Provisión y colocación de puerta de 1,60 m x 2,74 m, con reja metálica y marco de caño 40x40 mm, varilla lisa .20mm, Parte móvil, una hoja de 0,80 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes y cerradura doble traba con portacandado | Unidad | 11,00 | 2.461.150 | 27.072.650 |
| 1.109 | 72131601-010 | (PR7) Provisión y colocación de puerta/reja de 0,80 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa .20mm | Unidad | 8,00 | 911.537 | 7.292.296 |
| 1.110 | 72131601-010 | (PR8) Provisión y colocación de puerta/reja móvil de abrir de 0,90 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm, incluye herrajes, cerradura doble traba y porta candado | Unidad | 6,00 | 1.057.383 | 6.344.298 |
| 1.111 | 72131601-010 | (PR17) Provisión y colocación de reja de 5,50 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa de .20 mm, cuenta con una hoja móvil de 0,80 m x 2,10 m - Comedor Admisión | Unidad | 1,00 | 6.836.528 | 6.836.528 |
| 1.112 | 72131601-010 | (PR19) Provisión y colocación de reja de 6,22 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa de .20 mm, cuenta con dos hoja móvil de 0,65 m x 2,10 m | Unidad | 1,00 | 9.115.370 | 9.115.370 |
| 1.113 | 72131601-010 | Provisión y colocación de reja de 2,43 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm, pared de 2mm y varilla lisa de .20 mm | Unidad | 1,00 | 4.101.917 | 4.101.917 |
| 1.114 | 72131601-010 | Provisión y colocación de baranda para escalera | Metros cuadrados | 18,00 | 183.799 | 3.308.382 |
| 1.115 | 72131601-012 | Pintura de paredes al látex | Metros cuadrados | 5.674,00 | 16.076 | 91.215.224 |
| 1.116 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético | Metros cuadrados | 115,00 | 25.109 | 2.887.535 |
| 1.117 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido | Metros cuadrados | 429,00 | 25.109 | 10.771.761 |
| 1.118 | 72131601-012 | Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido | Metro lineal | 18,00 | 25.109 | 451.962 |
| 1.119 | 92121702-002 | Extintor PQS de 6kg ABC | Unidad | 6,00 | 153.138 | 918.828 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.120 | 92121702-002 | Provisión y colocación de boca de incendio equipada | Unidad | 2,00 | 1.777.497 | 3.554.994 |
| 1.121 | 92121702-002 | Prevención de incendio disyuntor diferencial | Unidad | 1,00 | 337.269 | 337.269 |
| 1.122 | 92121702-002 | Prevención de incendio panel de control | Unidad | 1,00 | 2.673.911 | 2.673.911 |
| 1.123 | 92121702-002 | Prevención de incendio señalización | Unidad | 6,00 | 136.731 | 820.386 |
| 1.124 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 7/8 | Metro lineal | 150,00 | 994 | 149.100 |
| 1.125 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 3/4 | Metro lineal | 1.560,00 | 3.398 | 5.300.880 |
| 1.126 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 5/8 | Metro lineal | 900,00 | 2.403 | 2.162.700 |
| 1.127 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 12 módulos | Unidad | 2,00 | 718.747 | 1.437.494 |
| 1.128 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces | Unidad | 2,00 | 1.235.133 | 2.470.266 |
| 1.129 | 72131601-001 | Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x10mm2 NYY. | Unidad | 95,00 | 38.450 | 3.652.750 |
| 1.130 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x40 A | Unidad | 1,00 | 287.134 | 287.134 |
| 1.131 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x15 A | Unidad | 1,00 | 287.134 | 287.134 |
| 1.132 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A | Unidad | 4,00 | 24.031 | 96.124 |
| 1.133 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x15 A | Unidad | 1,00 | 26.849 | 26.849 |
| 1.134 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A | Unidad | 14,00 | 27.802 | 389.228 |
| 1.135 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación | Unidad | 159,00 | 96.167 | 15.290.553 |
| 1.136 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico | Unidad | 56,00 | 111.208 | 6.227.648 |
| 1.137 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W | Unidad | 33,00 | 88.999 | 2.936.967 |
| 1.138 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W | Unidad | 58,00 | 105.904 | 6.142.432 |
| 1.139 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W | Unidad | 46,00 | 444.374 | 20.441.204 |
| 1.140 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED | Unidad | 10,00 | 2.409.855 | 24.098.550 |
| 1.141 | 72131601-001 | Provisión e instalación de reflectores con lámpara LED 100W | Unidad | 5,00 | 30.081 | 150.405 |
| 1.142 | 72131601-001 | Provisión e instalación de luminaria con lámpara LED 80W | Unidad | 7,00 | 30.081 | 210.567 |
| 1.143 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación | Unidad | 40,00 | 18.231 | 729.240 |
| 1.144 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación | Unidad | 6,00 | 26.269 | 157.614 |
| 1.145 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de combinación escalera | Unidad | 7,00 | 25.357 | 177.499 |
| 1.146 | 72131601-001 | Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A | Unidad | 56,00 | 6.546 | 366.576 |

CONSORCIO CORDILLERA



Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.147 | 72131601-001 | Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto. | Unidad | 34,00 | 492.230 | 16.735.820 |
| 1.148 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA | Metro lineal | 1.500,00 | 5.386 | 8.079.000 |
| 1.149 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA | Metro lineal | 3.000,00 | 3.398 | 10.194.000 |
| 1.150 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU con circuito independiente | Unidad | 16,00 | 414.335 | 6.629.360 |
| 1.151 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU con circuito independiente | Unidad | 3,00 | 414.335 | 1.243.005 |
| 1.152 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU con circuito independiente | Unidad | 6,00 | 414.335 | 2.486.010 |
| 1.153 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU con circuito independiente | Unidad | 1,00 | 414.335 | 414.335 |
| 1.154 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU con circuito independiente | Unidad | 3,00 | 414.335 | 1.243.005 |
| 1.155 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000 BTU con circuito independiente | Unidad | 2,00 | 414.335 | 828.670 |
| 1.156 | 72131601-001 | Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm | Metro lineal | 453,00 | 4.641 | 2.102.373 |
| 1.157 | 72131601-001 | Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo. | Unidad | 125,00 | 5.801 | 725.125 |
| 1.158 | 72131601-002 | Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra | Metros cuadrados | 1.236,00 | 3.480 | 4.301.280 |
| 1.159 | 72131601-006 | Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica | Metros cuadrados | 146,00 | 74.746 | 10.912.916 |
| 1.160 | 72131601-009 | Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria | Metros cuadrados | 94,00 | 40.688 | 3.824.672 |
| 1.161 | 72131601-009 | Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y quimica adherencia a materiales de | Metro lineal | 35,00 | 45.577 | 1.595.195 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | construcción | | | | |
| 1.162 | 72131601-009 | Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y quimica adherencia a materiales de construcción | Metro lineal | 40,00 | 45.577 | 1.823.080 |
| 1.163 | 72131601-009 | Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico | Metros cuadrados | 1.259,00 | 24.363 | 30.673.017 |
| 1.164 | 72131601-009 | Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5 | Metros cuadrados | 1.249,00 | 86.596 | 108.158.404 |
| 1.165 | 72102508-003 | Revestimiento con Azulejos en SS.HH. | Metros cuadrados | 420,00 | 71.514 | 30.035.880 |
| 1.166 | 72131601-008 | Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 3.604,00 | 30.992 | 111.695.168 |
| 1.167 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación ladrillo común de 0,15m | Metros cuadrados | 116,00 | 72.716 | 8.435.056 |
| 1.168 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación ladrillo común de 0,30m | Metros cuadrados | 543,00 | 136.731 | 74.244.933 |
| 1.169 | 72131601-005 | Envarillado de mamposteria de 3.8 sobre aberturas | Metro lineal | 530,00 | 15.496 | 8.212.880 |
| 1.170 | 72131601-008 | Revoque de mocheta con azotada previa | Metro lineal | 160,00 | 22.333 | 3.573.280 |
| 1.171 | 72131601-009 | Zócalo Ceramico de 7 cm | Metro lineal | 672,00 | 22.788 | 15.313.536 |
| 1.172 | 72131601-008 | Revoque de cielorraso de losa con azotada previa | Metros cuadrados | 1.206,00 | 36.461 | 43.971.966 |
| 1.173 | 72131601-008 | Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 573,00 | 30.992 | 17.758.416 |
| 1.174 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm | Metro lineal | 68,00 | 59.250 | 4.029.000 |
| 1.175 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm | Metro lineal | 80,00 | 31.904 | 2.552.320 |
| 1.176 | 72131601-011 | Artefacto sanitario inodoro con descarga alta | Unidad | 24,00 | 364.615 | 8.750.760 |
| 1.177 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal | Unidad | 26,00 | 319.038 | 8.294.988 |
| 1.178 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de griferia para lavatorio cromado antivandalismo | Unidad | 26,00 | 291.692 | 7.583.992 |
| 1.179 | 72131601-011 | Artefacto sanitario griferia cromada para ducha | Unidad | 16,00 | 86.596 | 1.385.536 |
| 1.180 | 72131601-011 | Artefacto sanitario ducha de plástico | Unidad | 16,00 | 59.250 | 948.000 |
| 1.181 | 72131601-011 | Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro | Unidad | 24,00 | 59.250 | 1.422.000 |
| 1.182 | 72131601-011 | Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro | Unidad | 26,00 | 59.250 | 1.540.500 |
| 1.183 | 72131601-011 | Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico | Unidad | 16,00 | 59.250 | 948.000 |
| 1.184 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm | Unidad | 24,00 | 182.307 | 4.375.368 |

CONSORCIO CORDILLERA



Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.185 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañeria de PVC de .50 mm | Metro lineal | 56,00 | 45.577 | 2.552.312 |
| 1.186 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm | Metro lineal | 62,00 | 59.250 | 3.673.500 |
| 1.187 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm | Metro lineal | 46,00 | 68.365 | 3.144.790 |
| 1.188 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañeria de PVC de . 150 mm | Metro lineal | 110,00 | 95.711 | 10.528.210 |
| 1.189 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m | Unidad | 30,00 | 182.307 | 5.469.210 |
| 1.190 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provision y colocación de mingitorio con valvula de descarga cromada antivandalismo | Unidad | 6,00 | 290.035 | 1.740.210 |
| 1.191 | 72131601-010 | (P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura | Unidad | 4,00 | 911.537 | 3.646.148 |
| 1.192 | 72131601-010 | (P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3, Herrajes y cerradura | Unidad | 30,00 | 1.184.998 | 35.549.940 |
| 1.193 | 72131601-010 | (P4) Provisión y colocación de puerta 0,90 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta 2 x6 , Herrajes y cerradura doble traba. | Unidad | 9,00 | 1.048.268 | 9.434.412 |
| 1.194 | 72131601-010 | (P6) Provisión y colocación de puerta de dos hojas de 1,20 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m, incluye marco, herrajes y cerradura. | Unidad | 12,00 | 1.367.306 | 16.407.672 |
| 1.195 | 72131601-010 | (PR7) Provisión y colocación de puerta de 0,60 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos 2 x6 de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura para baño | Unidad | 14,00 | 820.383 | 11.485.362 |
| 1.196 | 72131601-010 | (PV3) Provisión y colocación de puerta de doble hoja de 1,20 m x 2,10 m, tipo placa laminado de alta densidad, con vaivén, incluye marco 2 x6 de Ybyra Pyta, herrajes, cerradura y barra de abrir. Sanidad Quirófano | Unidad | 2,00 | 1.367.306 | 2.734.612 |
| 1.197 | 72131601-010 | (Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm | Unidad | 3,00 | 1.002.691 | 3.008.073 |
| 1.198 | 72131601-010 | (Vr1) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 1,00 m con reja fija, con marco de ángulo 40 x 40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm | Unidad | 2,00 | 1.276.152 | 2.552.304 |
| 1.199 | 72131601-010 | (Vrv1) Provisión y colocación de Ventana de 1,20 m x 1,00 m, con dos hojas corredizas interior y reja de hierro .20mm, marco de caño 40x40mm pared 2mm, con vidrio Templado de 10mm | Unidad | 35,00 | 1.823.074 | 63.807.590 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.200 | 72131601-010 | (Vrv2) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 0,40 m, con dos hojas corredizas interior, reja de hierro con marco de caño 40x40mm pared de 2mm, varilla lisa de .20mm, con vidrio Templado de 10mm | Unidad | 16,00 | 1.549.613 | 24.793.808 |
| 1.201 | 72131601-010 | (Vrv3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con dos hojas corredizas interior y reja de hierro con marco de caño 40x40mm pared de 2mm, varilla lisa de .20mm, con vidrio Templado de 10mm | Unidad | 6,00 | 683.653 | 4.101.918 |
| 1.202 | 72131601-010 | (Vrv3) Provisión y colocación de ventana de 1,50 m x 1,00 m, Paños fijos, marco de caño 40x40mm pared 2mm, con vidrio templado de 10mm, Internación, | Unidad | 3,00 | 911.537 | 2.734.611 |
| 1.203 | 72131601-010 | (Vrv5) Provisión y colocación de ventana de 4,00 m x 1,10 m, dos paños fijos y dos corredizos, Interior y reja con marco de caño 40x40 mm pared 2mm, varilla lisa .20mm, con Vidrio templado de 10mm - control Exterior | Unidad | 1,00 | 2.734.611 | 2.734.611 |
| 1.204 | 72131601-010 | (Vrv6) Provisión y colocación de ventana de 2,30 m x 1,00 m, con perfileria de aluminio, parte interior cuenta con dos hojas corredizas y reja de hierro con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla de .20mm, vidrio templado de 10mm | Unidad | 3,00 | 4.101.917 | 12.305.751 |
| 1.205 | 72131601-010 | (PR9) Provisión y colocación de puerta/ventana/reja de 3,50 m x 3,09 m, con marco de caño de 40x40mm, pared de 2mm y varilla de .20mm, cuenta con una hoja móvil 1,10 m x 2,10 m | Unidad | 1,00 | 5.469.222 | 5.469.222 |
| 1.206 | 72131601-012 | Pintura de paredes al látex | Metros cuadrados | 4.848,00 | 16.076 | 77.936.448 |
| 1.207 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético | Metros cuadrados | 170,00 | 25.109 | 4.268.530 |
| 1.208 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido | Metros cuadrados | 228,00 | 25.109 | 5.724.852 |
| 1.209 | 72131601-012 | Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético | Metro lineal | 310,00 | 25.109 | 7.783.790 |
| 1.210 | 72131601-012 | Pintura interior de paredes en sala de quirófanos e instrumentales con pintura acrílica de alta resistencia | Metros cuadrados | 150,00 | 26.435 | 3.965.250 |
| 1.211 | 92121702-002 | Señalización salida de emergencia con luz autónoma | Unidad | 10,00 | 288.957 | 2.889.570 |
| 1.212 | 92121702-002 | Extintor PQS de 6kg ABC | Unidad | 12,00 | 153.138 | 1.837.656 |
| 1.213 | 92121702-002 | Provisión y colocación de boca de incendio equipada | Unidad | 4,00 | 1.777.497 | 7.109.988 |
| 1.214 | 92121702-002 | Alarma audiovisual | Unidad | 2,00 | 607.747 | 1.215.494 |
| 1.215 | 92121702-002 | Prevención de incendio disyuntor diferencial | Unidad | 1,00 | 337.269 | 337.269 |
| 1.216 | 92121702-002 | Prevención de incendio panel de control | Unidad | 1,00 | 2.673.911 | 2.673.911 |
| 1.217 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 1 1/4 | Metro lineal | 200,00 | 13.424 | 2.684.800 |
| 1.218 | 72131601- | Provisión y montaje de | Metro lineal | 1.400,00 | 3.398 | 4.757.200 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 001 | electroducto de 3/4 | | | | |
| 1.219 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 5/8 | Metro lineal | 1.200,00 | 2.403 | 2.883.600 |
| 1.220 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos | Unidad | 1,00 | 979.902 | 979.902 |
| 1.221 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces | Unidad | 2,00 | 1.235.133 | 2.470.266 |
| 1.222 | 72131601-001 | Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x10mm2 NYY. | Metro lineal | 94,00 | 40.108 | 3.770.152 |
| 1.223 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x60 A | Unidad | 1,00 | 417.857 | 417.857 |
| 1.224 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x20 A | Unidad | 2,00 | 287.134 | 574.268 |
| 1.225 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A | Unidad | 2,00 | 24.031 | 48.062 |
| 1.226 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A | Unidad | 14,00 | 27.802 | 389.228 |
| 1.227 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación | Unidad | 131,00 | 96.167 | 12.597.877 |
| 1.228 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico | Unidad | 94,00 | 111.208 | 10.453.552 |
| 1.229 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W | Unidad | 13,00 | 88.999 | 1.156.987 |
| 1.230 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W | Unidad | 83,00 | 105.904 | 8.790.032 |
| 1.231 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W | Unidad | 24,00 | 140.211 | 3.365.064 |
| 1.232 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación | Unidad | 28,00 | 18.231 | 510.468 |
| 1.233 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación | Unidad | 11,00 | 26.269 | 288.959 |
| 1.234 | 72131601-001 | Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A | Unidad | 94,00 | 6.546 | 615.324 |
| 1.235 | 72131601-001 | Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto. | Unidad | 28,00 | 79.967 | 2.239.076 |
| 1.236 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA | Metro lineal | 2.000,00 | 5.386 | 10.772.000 |
| 1.237 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA | Metro lineal | 3.500,00 | 3.398 | 11.893.000 |
| 1.238 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 1 x 10mm2 tipo NYA | Metro lineal | 200,00 | 8.204 | 1.640.800 |
| 1.239 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU con circuito independiente | Unidad | 27,00 | 414.335 | 11.187.045 |
| 1.240 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU con circuito independiente | Unidad | 1,00 | 414.335 | 414.335 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.241 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU con circuito independiente | Unidad | 2,00 | 414.335 | 828.670 |
| 1.242 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU con circuito independiente | Unidad | 1,00 | 414.335 | 414.335 |
| 1.243 | 72131601-007 | Techo con estructura metálica | Metros cuadrados | 1.275,00 | 230.619 | 294.039.225 |
| 1.244 | 72101603-002 | Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes | Metro lineal | 174,00 | 144.769 | 25.189.806 |
| 1.245 | 72101603-002 | Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua | Metro lineal | 136,00 | 81.127 | 11.033.272 |
| 1.246 | 72131601-001 | Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm | Metro lineal | 358,00 | 4.641 | 1.661.478 |
| 1.247 | 72131601-001 | Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo. | Unidad | 124,00 | 5.801 | 719.324 |
| 1.248 | 72131601-002 | Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra | Metros cuadrados | 60,00 | 3.480 | 208.800 |
| 1.249 | 72131601-002 | Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio. | Metros cúbicos | 6,00 | 61.322 | 367.932 |
| 1.250 | 72131601-002 | Movimiento de suelo relleno y compactación | Metros cúbicos | 30,00 | 41.019 | 1.230.570 |
| 1.251 | 72131601-004 | Hormigón de sello - fck=100 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 1,00 | 612.553 | 612.553 |
| 1.252 | 72131601-004 | Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 3,00 | 1.549.613 | 4.648.839 |
| 1.253 | 72131601-004 | Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 2,00 | 1.731.920 | 3.463.840 |
| 1.254 | 72131601-004 | Vigas Inferior de H A - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 0,50 | 1.549.613 | 774.807 |
| 1.255 | 72131601-004 | Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta) | Metros cúbicos | 1,50 | 2.096.535 | 3.144.803 |
| 1.256 | 72131601-004 | Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo) | Metros cúbicos | 1,50 | 2.096.535 | 3.144.803 |
| 1.257 | 72131601-004 | Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso | Metros cúbicos | 1,50 | 1.786.613 | 2.679.920 |
| 1.258 | 72131601-004 | Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta) | Metros cúbicos | 1,00 | 1.786.613 | 1.786.613 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.259 | 72131601-004 | Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo) | Metros cúbicos | 1,50 | 1.786.613 | 2.679.920 |
| 1.260 | 72131601-004 | Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 1,00 | 2.278.843 | 2.278.843 |
| 1.261 | 72131601-009 | Contrapiso H. de cascotes (e= 0,10m) | Metros cuadrados | 75,00 | 40.688 | 3.051.600 |
| 1.262 | 72131601-009 | Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m | Metros cuadrados | 70,00 | 72.923 | 5.104.610 |
| 1.263 | 72131601-009 | Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico | Metros cuadrados | 75,00 | 24.363 | 1.827.225 |
| 1.264 | 72131601-009 | Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5 | Metros cuadrados | 75,00 | 86.596 | 6.494.700 |
| 1.265 | 72102508-003 | Revestimiento con Azulejos en SS.HH. | Metros cuadrados | 6,00 | 71.473 | 428.838 |
| 1.266 | 72131601-008 | Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 210,00 | 30.992 | 6.508.320 |
| 1.267 | 72131601-008 | Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 6,00 | 30.992 | 185.952 |
| 1.268 | 72131601-005 | Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m | Metros cuadrados | 210,00 | 72.716 | 15.270.360 |
| 1.269 | 72131601-005 | Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas | Metro lineal | 20,00 | 15.496 | 309.920 |
| 1.270 | 72131601-008 | Revoque de mocheta con azotada previa | Metro lineal | 280,00 | 22.333 | 6.253.240 |
| 1.271 | 72131601-005 | Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m | Metros cuadrados | 15,00 | 136.731 | 2.050.965 |
| 1.272 | 72131601-006 | Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m | Metros cuadrados | 53,00 | 16.988 | 900.364 |
| 1.273 | 72131601-009 | Zócalo Ceramico de 7 cm | Metro lineal | 30,00 | 22.788 | 683.640 |
| 1.274 | 72131601-009 | Rampa de hormigón armado en P.B. | Metros cuadrados | 12,00 | 100.269 | 1.203.228 |
| 1.275 | 72131601-008 | Revoque de cielorraso de losa con azotada previa | Metros cuadrados | 11,00 | 36.461 | 401.071 |
| 1.276 | 72131601-008 | Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 250,00 | 30.992 | 7.748.000 |
| 1.277 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm | Metro lineal | 12,00 | 31.904 | 382.848 |
| 1.278 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm | Metro lineal | 24,00 | 36.461 | 875.064 |
| 1.279 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 20 mm | Metro lineal | 12,00 | 27.346 | 328.152 |
| 1.280 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm | Metro lineal | 2,00 | 36.461 | 72.922 |

CONSORCIO CORDILLERA



Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.281 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm | Unidad | 1,00 | 546.922 | 546.922 |
| 1.282 | 72131601-011 | Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm | Unidad | 1,00 | 262.067 | 262.067 |
| 1.283 | 72131601-011 | Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 25 mm | Unidad | 1,00 | 262.067 | 262.067 |
| 1.284 | 72131601-011 | Artefacto sanitario inodoro con descarga alta | Unidad | 2,00 | 364.615 | 729.230 |
| 1.285 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal | Unidad | 2,00 | 319.038 | 638.076 |
| 1.286 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo | Unidad | 2,00 | 291.692 | 583.384 |
| 1.287 | 72131601-011 | Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro | Unidad | 2,00 | 59.250 | 118.500 |
| 1.288 | 72131601-011 | Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro | Unidad | 2,00 | 59.250 | 118.500 |
| 1.289 | 72131601-011 | Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico | Unidad | 2,00 | 59.250 | 118.500 |
| 1.290 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm | Unidad | 1,00 | 182.307 | 182.307 |
| 1.291 | 72131601-011 | Distribución interior de Agua corriente de garitas | Unidad | 2,00 | 364.615 | 729.230 |
| 1.292 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm | Metro lineal | 8,00 | 36.461 | 291.688 |
| 1.293 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañeria de PVC de .50 mm | Metro lineal | 12,00 | 45.577 | 546.924 |
| 1.294 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm | Metro lineal | 6,00 | 59.250 | 355.500 |
| 1.295 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm | Metro lineal | 12,00 | 68.365 | 820.380 |
| 1.296 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañeria de PVC de . 200 mm | Metro lineal | 12,00 | 109.384 | 1.312.608 |
| 1.297 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A. | Unidad | 1,00 | 501.345 | 501.345 |
| 1.298 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A. | Unidad | 1,00 | 287.134 | 287.134 |
| 1.299 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m | Unidad | 1,00 | 182.307 | 182.307 |
| 1.300 | 72131601-011 | Desague interior Cloacal de Garitas | Unidad | 2,00 | 546.922 | 1.093.844 |
| 1.301 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC. 150 mm | Metro lineal | 30,00 | 95.711 | 2.871.330 |
| 1.302 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A | Unidad | 3,00 | 287.134 | 861.402 |
| 1.303 | 72131601-010 | (P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura | Unidad | 1,00 | 911.537 | 911.537 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.304 | 72131601-010 | (Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm | Unidad | 2,00 | 1.002.691 | 2.005.382 |
| 1.305 | 72131601-010 | (Vr1/Vm1) Provisión y colocación de ventana de 2,00 m x 1,00 m, con vidrio Templado de 10mm, dos hojas corredizas, dos paños fijos y dos móviles, reja con marco de caño 40x40mm pared 2mm. Incluye Perfilería, Herrajes y Accesorios. | Unidad | 1,00 | 1.640.767 | 1.640.767 |
| 1.306 | 72131601-010 | (Vb2) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con vidrio Templado de 10mm, incluye perfilería, Herrajes y Accesorios | Unidad | 2,00 | 319.038 | 638.076 |
| 1.307 | 72131601-010 | (PMC1) Provisión y colocación de puerta corrediza de 0,80 m x 2,10 m, reja con marco de caño 40 x 40 mm y varilla lisa .20mm, con Cerradura y Portacandado | Unidad | 4,00 | 1.549.613 | 6.198.452 |
| 1.308 | 72131601-010 | (PCP) Provisión y colocación de reja de 2,00 x 5,00 m, con marco de caño 50x50 mm, pared 2mm y varilla lisa .20mm, cuenta con una parte móvil portón corredizo de acción mecánica de 2,00 m x 2,10 m, con Cerradura y Portacandado | Unidad | 1,00 | 3.828.455 | 3.828.455 |
| 1.309 | 72131601-010 | (PCE1) Provisión y colocación de Reja/portón de 4,00 m x 5,00 m, con marco de caño 40x40 mm, y varilla lisa .20mm, cuenta con una parte móvil portón corredizo de 4,00 m x 4,50 m con control eléctrico con cerradura y portacandado, Incluye Motor y Accesorios | Unidad | 1,00 | 13.673.055 | 13.673.055 |
| 1.310 | 72131601-012 | Pintura de paredes al látex | Metros cuadrados | 210,00 | 16.076 | 3.375.960 |
| 1.311 | 72131601-012 | Pintura de paredes al látex | Metros cuadrados | 250,00 | 16.076 | 4.019.000 |
| 1.312 | 72131601-012 | Pintura de paredes al látex | Metros cuadrados | 11,00 | 16.076 | 176.836 |
| 1.313 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético | Metros cuadrados | 5,00 | 25.109 | 125.545 |
| 1.314 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido | Metros cuadrados | 25,00 | 25.109 | 627.725 |
| 1.315 | 72131601-012 | Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético | Metro lineal | 24,00 | 25.109 | 602.616 |
| 1.316 | 92121702-002 | Señalización salida de emergencia con luz autónoma | Unidad | 1,00 | 288.957 | 288.957 |
| 1.317 | 92121702-002 | Extintor PQS de 6kg ABC | Unidad | 1,00 | 153.138 | 153.138 |
| 1.318 | 92121702-002 | Prevención de incendio disyuntor diferencial | Unidad | 1,00 | 337.269 | 337.269 |
| 1.319 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 1 | Metro lineal | 9.600,00 | 2.817 | 27.043.200 |
| 1.320 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 3/4 | Metro lineal | 800,00 | 3.398 | 2.718.400 |
| 1.321 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 5/8 | Metro lineal | 1.200,00 | 2.403 | 2.883.600 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.322 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 1/2 | Metro lineal | 2.160,00 | 994 | 2.147.040 |
| 1.323 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto liso PVC 5/8 | Metro lineal | 1.300,00 | 5.138 | 6.679.400 |
| 1.324 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto liso PVC 3/4 | Metro lineal | 400,00 | 5.303 | 2.121.200 |
| 1.325 | 72131601-001 | Provisión e instalación de cajas metálicas de conexión ortogonales | Unidad | 14,00 | 2.279 | 31.906 |
| 1.326 | 72131601-001 | Provisión e instalación de cajas metálicas de conexión ortogonales | Unidad | 256,00 | 2.279 | 583.424 |
| 1.327 | 72131601-001 | Provisión e instalación de cajas metálicas para llaves y tomas | Unidad | 7,00 | 2.279 | 15.953 |
| 1.328 | 72131601-001 | Provisión e instalación de cajas metálicas de conexión rectangular | Unidad | 96,00 | 2.279 | 218.784 |
| 1.329 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W | Unidad | 6,00 | 105.904 | 635.424 |
| 1.330 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W | Unidad | 6,00 | 140.211 | 841.266 |
| 1.331 | 72131601-001 | Provisión e instalación de luminaria tipo aplique para baño con lámpara LED | Unidad | 2,00 | 30.081 | 60.162 |
| 1.332 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de 1 punto y toma | Unidad | 5,00 | 95.256 | 476.280 |
| 1.333 | 72131601-001 | Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A | Unidad | 2,00 | 6.546 | 13.092 |
| 1.334 | 72131601-001 | Provisión e instalación de cable aisl. PVC 2 mm2 | Metro lineal | 1.800,00 | 2.113 | 3.803.400 |
| 1.335 | 72131601-001 | Provisión e instalación de cable aisl. PVC 4 mm2 | Metro lineal | 650,00 | 3.646 | 2.369.900 |
| 1.336 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefactos tipo AP1 con lámpara LM 250W con brazo | Unidad | 38,00 | 2.323.508 | 88.293.304 |
| 1.337 | 72131601-001 | Provisión e instalación de postes de H A 9/150 | Unidad | 14,00 | 2.022.701 | 28.317.814 |
| 1.338 | 72131601-007 | Techo con estructura metálica | Metros cuadrados | 18,00 | 230.619 | 4.151.142 |
| 1.339 | 72101603-002 | Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes | Metro lineal | 17,00 | 144.769 | 2.461.073 |
| 1.340 | 72101603-002 | Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua | Metro lineal | 7,00 | 81.127 | 567.889 |
| 1.341 | 72131601-001 | Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm | Metro lineal | 542,00 | 4.641 | 2.515.422 |
| 1.342 | 72131601-001 | Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo. | Unidad | 127,00 | 5.801 | 736.727 |
| 1.343 | 72131601-002 | Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra | Metros cuadrados | 121,00 | 3.480 | 421.080 |
| 1.344 | 72131601-002 | Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio. | Metros cúbicos | 10,00 | 61.322 | 613.220 |
| 1.345 | 72131601-002 | Movimiento de suelo relleno y compactación | Metros cúbicos | 60,50 | 41.019 | 2.481.650 |

CONSORCIO CORDILLERA



Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.346 | 72131601-004 | Hormigón de sello - fck=100 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 1,00 | 612.553 | 612.553 |
| 1.347 | 72131601-004 | Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 3,00 | 1.549.613 | 4.648.839 |
| 1.348 | 72131601-004 | Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 1,50 | 1.731.920 | 2.597.880 |
| 1.349 | 72131601-004 | Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo) | Metros cúbicos | 9,00 | 2.096.535 | 18.868.815 |
| 1.350 | 72131601-004 | Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso | Metros cúbicos | 12,50 | 1.786.613 | 22.332.663 |
| 1.351 | 72131601-009 | Contrapiso H. de cascotes (e= 0,10m) | Metros cuadrados | 111,00 | 40.688 | 4.516.368 |
| 1.352 | 72131601-009 | Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m | Metros cuadrados | 49,00 | 72.923 | 3.573.227 |
| 1.353 | 72131601-008 | Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 246,00 | 30.992 | 7.624.032 |
| 1.354 | 72131601-005 | Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m | Metros cuadrados | 32,00 | 72.716 | 2.326.912 |
| 1.355 | 72131601-005 | Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m | Metros cuadrados | 107,00 | 136.731 | 14.630.217 |
| 1.356 | 72131601-005 | Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas | Metro lineal | 153,00 | 15.496 | 2.370.888 |
| 1.357 | 72131601-005 | Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m | Metros cuadrados | 6,00 | 136.731 | 820.386 |
| 1.358 | 72131601-005 | Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,45m | Metros cuadrados | 22,00 | 182.307 | 4.010.754 |
| 1.359 | 72131601-006 | Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m | Metro lineal | 11,50 | 16.988 | 195.362 |
| 1.360 | 72131601-006 | Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m | Metro lineal | 39,00 | 22.457 | 875.823 |
| 1.361 | 72131601-006 | Impermeabilización de tanque superior e inferior | Metros cuadrados | 170,00 | 136.731 | 23.244.270 |
| 1.362 | 72131601-006 | Aislación de techo plano con membrana de 4 mm, terminación con tejuelita | Metros cuadrados | 67,00 | 136.731 | 9.160.977 |
| 1.363 | 72131601-008 | Revoque de cielorraso de losa con azotada previa | Metros cuadrados | 62,00 | 36.461 | 2.260.582 |
| 1.364 | 72131601-008 | Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 32,00 | 30.992 | 991.744 |
| 1.365 | 72131601-008 | Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 16,00 | 30.992 | 495.872 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.366 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm | Metro lineal | 7,00 | 31.904 | 223.328 |
| 1.367 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm | Metro lineal | 30,00 | 36.461 | 1.093.830 |
| 1.368 | 72131601-011 | Artefacto sanitario inodoro con descarga alta | Unidad | 1,00 | 364.615 | 364.615 |
| 1.369 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal | Unidad | 1,00 | 319.038 | 319.038 |
| 1.370 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo | Unidad | 1,00 | 291.692 | 291.692 |
| 1.371 | 72131601-011 | Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro | Unidad | 1,00 | 59.250 | 59.250 |
| 1.372 | 72131601-011 | Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro | Unidad | 1,00 | 59.250 | 59.250 |
| 1.373 | 72131601-011 | Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico | Unidad | 1,00 | 59.250 | 59.250 |
| 1.374 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm | Unidad | 1,00 | 182.307 | 182.307 |
| 1.375 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm | Metro lineal | 3,00 | 36.461 | 109.383 |
| 1.376 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm | Metro lineal | 5,00 | 45.577 | 227.885 |
| 1.377 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm | Metro lineal | 4,00 | 59.250 | 237.000 |
| 1.378 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm | Metro lineal | 2,00 | 68.365 | 136.730 |
| 1.379 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm | Metro lineal | 15,00 | 95.711 | 1.435.665 |
| 1.380 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m | Unidad | 1,00 | 182.307 | 182.307 |
| 1.381 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A. | Unidad | 3,00 | 287.134 | 861.402 |
| 1.382 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A | Unidad | 2,00 | 287.134 | 574.268 |
| 1.383 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor | Metro lineal | 49,00 | 72.923 | 3.573.227 |
| 1.384 | 72131601-010 | (P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura | Unidad | 1,00 | 911.537 | 911.537 |
| 1.385 | 72131601-010 | (PM7) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada, dos hojas 1,50 m x 2,10 m, incluye marco caño 40 x 40 mm pared 2mm, Herrajes y cerradura doble traba con picaporte y portacandado (pared 0,15) | Unidad | 1,00 | 1.184.998 | 1.184.998 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.386 | 72131601-010 | (PM8) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada, dos hojas 1,50 m x 2,10 m, Incluye marco caño 40 x 40 mm pared 2mm, Herrajes y cerradura doble traba con picaporte y portacandado (pared 0,30) | Unidad | 1,00 | 1.184.998 | 1.184.998 |
| 1.387 | 72131601-010 | (Vb3) Provisión y colocación ventana tipo balancín de 3,00 m x 1,00 m - sala de máquinas | Unidad | 3,00 | 1.367.306 | 4.101.918 |
| 1.388 | 72131601-010 | Provisión y colocación parasol de chapa doblada con bastidor | Metros cuadrados | 9,50 | 259.788 | 2.467.986 |
| 1.389 | 72131601-010 | Provisión y colocación parasol de chapa doblada con bastidor | Metros cuadrados | 6,50 | 259.788 | 1.688.622 |
| 1.390 | 72131601-010 | Provisión y colocación de Reja de 3,50 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm, pared 2mm y varilla lisa .20mm, cuenta con una parte móvil con dos hojas de abrir de 1,50 m x 2,10 m, con cerradura doble traba y portacandado en sala de maquinas | Unidad | 1,00 | 3.691.725 | 3.691.725 |
| 1.391 | 72131601-010 | Provisión y colocación de escalera para tanque elevado con protección | Metros cuadrados | 14,50 | 237.000 | 3.436.500 |
| 1.392 | 72131601-012 | Pintura de paredes al látex | Metros cuadrados | 363,00 | 16.076 | 5.835.588 |
| 1.393 | 72131601-012 | Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio | Metros cuadrados | 15,00 | 25.109 | 376.635 |
| 1.394 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético | Metros cuadrados | 5,00 | 25.109 | 125.545 |
| 1.395 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido | Metros cuadrados | 65,00 | 25.109 | 1.632.085 |
| 1.396 | 72131601-012 | Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético | Metro lineal | 44,50 | 25.109 | 1.117.351 |
| 1.397 | 92121702-002 | Señalización salida de emergencia con luz autónoma | Unidad | 1,00 | 288.957 | 288.957 |
| 1.398 | 92121702-002 | Extintor PQS de 6kg ABC | Unidad | 2,00 | 153.138 | 306.276 |
| 1.399 | 92121702-002 | Provisión y colocación de boca de incendio equipada | Unidad | 1,00 | 1.777.497 | 1.777.497 |
| 1.400 | 92121702-002 | Prevención de incendio disyuntor diferencial | Unidad | 1,00 | 337.269 | 337.269 |
| 1.401 | 92121702-002 | Prevención de incendio panel de control | Unidad | 1,00 | 2.673.911 | 2.673.911 |
| 1.402 | 92121702-002 | Caño de hierro galvanizado 4 | Metro lineal | 72,00 | 218.769 | 15.751.368 |
| 1.403 | 92121702-002 | Caño de hierro galvanizado 2 | Metro lineal | 24,00 | 159.519 | 3.828.456 |
| 1.404 | 92121702-002 | Caño de hierro galvanizado 1 1/2 | Metro lineal | 54,00 | 127.615 | 6.891.210 |
| 1.405 | 92121702-002 | Caño de hierro galvanizado 1 | Metro lineal | 18,00 | 100.269 | 1.804.842 |
| 1.406 | 92121702-002 | Caño de PVC 1 | Metro lineal | 12,00 | 36.461 | 437.532 |
| 1.407 | 92121702-002 | Caño de PVC 50 | Metro lineal | 24,00 | 45.577 | 1.093.848 |
| 1.408 | 92121702-002 | Caño de PVC 100 | Metro lineal | 18,00 | 68.365 | 1.230.570 |
| 1.409 | 92121702-002 | Llave de paso de 4 | Unidad | 3,00 | 1.458.459 | 4.375.377 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.410 | 92121702-002 | Llave de paso de 3 | Unidad | 10,00 | 1.276.152 | 12.761.520 |
| 1.411 | 92121702-002 | Llave de paso de 2 1/2 | Unidad | 3,00 | 638.076 | 1.914.228 |
| 1.412 | 92121702-002 | Llave de paso de 2 | Unidad | 10,00 | 455.769 | 4.557.690 |
| 1.413 | 92121702-002 | Llave de paso de 1 1/2 | Unidad | 9,00 | 319.038 | 2.871.342 |
| 1.414 | 92121702-002 | Llave de paso de 1 | Unidad | 2,00 | 227.884 | 455.768 |
| 1.415 | 92121702-002 | Llave de paso de 1/2 | Unidad | 8,00 | 164.077 | 1.312.616 |
| 1.416 | 92121702-002 | Accesorios varios para la instalación | Unidad | 1,00 | 6.380.759 | 6.380.759 |
| 1.417 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 3/4 | Metro lineal | 280,00 | 3.398 | 951.440 |
| 1.418 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 5/8 | Metro lineal | 70,00 | 2.403 | 168.210 |
| 1.419 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 1/2 | Metro lineal | 25,00 | 994 | 24.850 |
| 1.420 | 72131601-001 | Provisión y montaje registro eléctrico 20 x 20cm | Unidad | 1,00 | 501.345 | 501.345 |
| 1.421 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 60 módulos | Unidad | 1,00 | 18.340.207 | 18.340.207 |
| 1.422 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero de Emergencia Trifásico | Unidad | 1,00 | 14.539.015 | 14.539.015 |
| 1.423 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero de Bombas Trifásico | Unidad | 1,00 | 36.264.049 | 36.264.049 |
| 1.424 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero de Mando de Bombas Trifásico | Unidad | 1,00 | 26.237.142 | 26.237.142 |
| 1.425 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x25 A | Unidad | 2,00 | 271.804 | 543.608 |
| 1.426 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x20 A | Unidad | 4,00 | 287.134 | 1.148.536 |
| 1.427 | 72131601-001 | Provisión montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x250 A | Unidad | 1,00 | 1.813.503 | 1.813.503 |
| 1.428 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A | Unidad | 2,00 | 68.738 | 137.476 |
| 1.429 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A | Unidad | 6,00 | 27.802 | 166.812 |
| 1.430 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación | Unidad | 14,00 | 96.167 | 1.346.338 |
| 1.431 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación | Unidad | 4,00 | 96.167 | 384.668 |
| 1.432 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico | Unidad | 7,00 | 111.208 | 778.456 |
| 1.433 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W | Unidad | 1,00 | 88.999 | 88.999 |
| 1.434 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W | Unidad | 5,00 | 105.904 | 529.520 |
| 1.435 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W | Unidad | 8,00 | 140.211 | 1.121.688 |
| 1.436 | 72131601-001 | Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A | Unidad | 7,00 | 6.563 | 45.941 |
| 1.437 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 4 x 4mm2 tipo NYA | Metro lineal | 150,00 | 21.214 | 3.182.100 |
| 1.438 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 180,00 | 5.055 | 909.900 |
| 1.439 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 980,00 | 6.298 | 6.172.040 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.440 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 50,00 | 1.202 | 60.100 |
| 1.441 | 72131601-001 | Provision y colocacón de Transformador de 750 KVA | Unidad | 1,00 | 109.384.440 | 109.384.440 |
| 1.442 | 72131601-001 | Provisión e instalación de Alimentación General con cable 400mm2 | Metro lineal | 30,00 | 2.548.367 | 76.451.010 |
| 1.443 | 72131601-001 | Provisión e instalación de Alimentación General con cable 300mm2 | Metro lineal | 10,00 | 209.654 | 2.096.540 |
| 1.444 | 72131601-001 | Provisión e instalación de fotocélula | Unidad | 1,00 | 78.309 | 78.309 |
| 1.445 | 72131601-001 | Instalación de Pararrayos | Unidad | 1,00 | 82.721.983 | 82.721.983 |
| 1.446 | 72131601-001 | Inst. eléctrica, provisión y montaje de llave principal de 1200A trifásica - europea | Unidad | 1,00 | 9.571.139 | 9.571.139 |
| 1.447 | 72131601-001 | Banco de capacitores | Unidad | 1,00 | 33.790.677 | 33.790.677 |
| 1.448 | 72131601-007 | Techo con estructura metálica | Metros cuadrados | 133,00 | 230.619 | 30.672.327 |
| 1.449 | 72101603-002 | Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes | Metro lineal | 17,00 | 144.769 | 2.461.073 |
| 1.450 | 72101603-002 | Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua | Metro lineal | 27,50 | 81.127 | 2.230.993 |
| 1.451 | 72131601-001 | Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm | Metro lineal | 458,00 | 4.641 | 2.125.578 |
| 1.452 | 72131601-001 | Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo. | Unidad | 129,00 | 5.801 | 748.329 |
| 1.453 | 72131601-001 | Provision y colocacón de Transformador de 1000 KVA | Unidad | 1,00 | 108.803.335 | 108.803.335 |
| 1.454 | 72131601-001 | Inst. eléctrica provisión, montaje y conexión. Generador cabinado diesel con sistema transferencia automática de 1000 KVA | Unidad | 1,00 | 1.177.081.401 | 1.177.081.401 |
| 1.455 | 72131601-001 | Instalación eléctrica, provisión, montaje, conexión y extensión de linea 23 KVA | Metro lineal | 220,00 | 885.765 | 194.868.300 |
| 1.456 | 72131601-002 | Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio. | Metros cúbicos | 2,00 | 61.322 | 122.644 |
| 1.457 | 72131601-004 | Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 0,50 | 612.553 | 306.277 |
| 1.458 | 72131601-004 | Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 2,50 | 1.549.613 | 3.874.033 |
| 1.459 | 72131601-004 | Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 3,50 | 1.731.920 | 6.061.720 |
| 1.460 | 72131601-004 | Vigas Inferior de H A - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 5,50 | 1.549.613 | 8.522.872 |
| 1.461 | 72131601-004 | Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta) | Metros cúbicos | 5,50 | 1.786.613 | 9.826.372 |
| 1.462 | 72131601-007 | Cobertura Metálica con Chapa zinc y Estructura de soporte | Metros cuadrados | 60,00 | 164.077 | 9.844.620 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.463 | 72131601-004 | Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 28,00 | 612.553 | 17.151.484 |
| 1.464 | 72131601-004 | Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 108,00 | 1.549.613 | 167.358.204 |
| 1.465 | 72131601-004 | Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 43,50 | 1.731.920 | 75.338.520 |
| 1.466 | 72131601-004 | Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta) | Metros cúbicos | 254,00 | 2.096.535 | 532.519.890 |
| 1.467 | 72131601-004 | Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo) | Metros cúbicos | 61,50 | 2.096.535 | 128.936.903 |
| 1.468 | 72131601-004 | Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso | Metros cúbicos | 112,00 | 1.786.613 | 200.100.656 |
| 1.469 | 72131601-004 | Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta) | Metros cúbicos | 121,00 | 1.786.613 | 216.180.173 |
| 1.470 | 72131601-002 | Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra | Metros cuadrados | 500,00 | 3.480 | 1.740.000 |
| 1.471 | 72131601-002 | Movimiento de suelo relleno y compactación | Metros cúbicos | 300,00 | 41.019 | 12.305.700 |
| 1.472 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 3/4 | Metro lineal | 360,00 | 3.398 | 1.223.280 |
| 1.473 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 5/8 | Metro lineal | 120,00 | 2.403 | 288.360 |
| 1.474 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 1/2 | Metro lineal | 15,00 | 994 | 14.910 |
| 1.475 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A | Unidad | 3,00 | 27.802 | 83.406 |
| 1.476 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación | Unidad | 36,00 | 96.167 | 3.462.012 |
| 1.477 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico | Unidad | 8,00 | 111.208 | 889.664 |
| 1.478 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W | Unidad | 36,00 | 140.211 | 5.047.596 |
| 1.479 | 72131601-001 | Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A | Unidad | 8,00 | 6.546 | 52.368 |
| 1.480 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 280,00 | 4.972 | 1.392.160 |
| 1.481 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 1.250,00 | 6.298 | 7.872.500 |
| 1.482 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 30,00 | 1.202 | 36.060 |
| 1.483 | 72131601-009 | Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico | Metros cuadrados | 494,00 | 24.363 | 12.035.322 |
| 1.484 | 72131601-009 | Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico Pi 5 | Metros cuadrados | 494,00 | 86.596 | 42.778.424 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.485 | 72131601-008 | Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 150,00 | 30.992 | 4.648.800 |
| 1.486 | 72131601-005 | Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m | Metros cuadrados | 150,00 | 136.731 | 20.509.650 |
| 1.487 | 72131601-005 | Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas | Metro lineal | 52,00 | 15.496 | 805.792 |
| 1.488 | 72131601-008 | Revoque de mocheta con azotada previa | Metro lineal | 288,00 | 22.333 | 6.431.904 |
| 1.489 | 72131601-005 | Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m | Metros cuadrados | 50,00 | 136.731 | 6.836.550 |
| 1.490 | 72131601-006 | Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m | Metros cuadrados | 30,00 | 22.457 | 673.710 |
| 1.491 | 72131601-009 | Zócalo Ceramico de 7 cm | Metro lineal | 176,00 | 22.788 | 4.010.688 |
| 1.492 | 72131601-009 | Rampa de hormigón armado en P.B. | Metros cuadrados | 10,00 | 100.269 | 1.002.690 |
| 1.493 | 72131601-008 | Revoque de cielorraso de losa con azotada previa | Metros cuadrados | 494,00 | 36.461 | 18.011.734 |
| 1.494 | 72131601-008 | Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 150,00 | 30.992 | 4.648.800 |
| 1.495 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm | Metro lineal | 100,00 | 95.711 | 9.571.100 |
| 1.496 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A | Unidad | 16,00 | 287.134 | 4.594.144 |
| 1.497 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor | Metro lineal | 70,00 | 72.923 | 5.104.610 |
| 1.498 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC de .100mm | Metro lineal | 100,00 | 68.365 | 6.836.500 |
| 1.499 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial provisión y colocación cañería de bajada PVC . 100 mm con sujetadores | Metro lineal | 63,00 | 82.038 | 5.168.394 |
| 1.500 | 72131601-010 | (Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm | Unidad | 52,00 | 1.184.998 | 61.619.896 |
| 1.501 | 72131601-010 | (PR3) Provisión y colocación de puerta de 1,60 m x 2,74 m, con reja metálica y marco de caño 40x40 mm, varilla lisa .20mm. Parte móvil, una hoja de 0,80 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes y cerradura doble traba con portacandado | Unidad | 4,00 | 2.461.150 | 9.844.600 |
| 1.502 | 72131601-010 | (PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja de 4,20 m x 2,74 m, con varilla de 20mm, cuenta con una parte móvil dos hojas de 0,65 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes, cerradura y portacandado | Unidad | 1,00 | 6.380.759 | 6.380.759 |

CONSORCIO CORDILLERA



Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.503 | 72131601-010 | (PR 17) Provisión y colocación de puerta/reja de 8,25 m x 3,12 m, cuenta con una parte móvil 1,00 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40mm, pared 2mm y varilla lisa de 20 mm, incluye herrajes, cerradura doble traba y porta candado - en galería de circulación | Unidad | 5,00 | 13.673.055 | 68.365.275 |
| 1.504 | 72131601-012 | Pintura de paredes al látex | Metros cuadrados | 903,00 | 16.076 | 14.516.628 |
| 1.505 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido | Metros cuadrados | 250,00 | 25.109 | 6.277.250 |
| 1.506 | 72131601-012 | Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético | Metro lineal | 63,00 | 25.109 | 1.581.867 |
| 1.507 | 92121702-002 | Señalización salida de emergencia con luz autónoma | Unidad | 6,00 | 288.957 | 1.733.742 |
| 1.508 | 92121702-002 | Extintor PQS de 6kg ABC | Unidad | 6,00 | 153.138 | 918.828 |
| 1.509 | 92121702-002 | Provisión y colocación de boca de incendio equipada | Unidad | 1,00 | 1.777.497 | 1.777.497 |
| 1.510 | 72131601-002 | Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra | Metros cuadrados | 698,00 | 3.480 | 2.429.040 |
| 1.511 | 72131601-009 | Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción | Metro lineal | 35,00 | 45.577 | 1.595.195 |
| 1.512 | 72131601-009 | Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción | Metro lineal | 200,00 | 45.577 | 9.115.400 |
| 1.513 | 72131601-008 | Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 150,00 | 30.992 | 4.648.800 |
| 1.514 | 72131601-005 | Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m | Metros cuadrados | 150,00 | 136.731 | 20.509.650 |
| 1.515 | 72131601-005 | Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas | Metro lineal | 52,00 | 15.496 | 805.792 |
| 1.516 | 72131601-008 | Revoque de mocheta con azotada previa | Metro lineal | 225,00 | 22.333 | 5.024.925 |
| 1.517 | 72131601-008 | Revoque de cielorraso de losa con azotada previa | Metros cuadrados | 494,00 | 36.461 | 18.011.734 |
| 1.518 | 72131601-008 | Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 150,00 | 30.992 | 4.648.800 |
| 1.519 | 72131601-010 | (Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm | Unidad | 47,00 | 1.184.998 | 55.694.906 |
| 1.520 | 72131601-010 | (PR16) Provisión y colocación de puerta/reja de 3,90 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm, pared 2mm y varilla lisa de .20mm, cuenta con una hoja móvil 1,10 m x 2,10 m, herrajes y cerradura doble traba con portacandado - Galería de circulación | Unidad | 1,00 | 6.380.759 | 6.380.759 |
| 1.521 | 72131601-012 | Pintura de paredes al látex | Metros cuadrados | 880,00 | 16.076 | 14.146.880 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.522 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido | Metros cuadrados | 204,00 | 25.109 | 5.122.236 |
| 1.523 | 72131601-012 | Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético | Metro lineal | 146,00 | 25.109 | 3.665.914 |
| 1.524 | 72131601-012 | Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido | Metro lineal | 63,00 | 25.109 | 1.581.867 |
| 1.525 | 92121702-002 | Señalización salida de emergencia con luz autónoma | Unidad | 6,00 | 288.957 | 1.733.742 |
| 1.526 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 3/4 | Metro lineal | 360,00 | 3.398 | 1.223.280 |
| 1.527 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 5/8 | Metro lineal | 120,00 | 2.403 | 288.360 |
| 1.528 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 1/2 | Metro lineal | 15,00 | 994 | 14.910 |
| 1.529 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A | Unidad | 3,00 | 27.802 | 83.406 |
| 1.530 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación | Unidad | 36,00 | 96.167 | 3.462.012 |
| 1.531 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico | Unidad | 8,00 | 111.208 | 889.664 |
| 1.532 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W | Unidad | 36,00 | 140.211 | 5.047.596 |
| 1.533 | 72131601-001 | Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A | Unidad | 8,00 | 6.546 | 52.368 |
| 1.534 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 280,00 | 5.013 | 1.403.640 |
| 1.535 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 1.250,00 | 6.298 | 7.872.500 |
| 1.536 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 30,00 | 1.202 | 36.060 |
| 1.537 | 72131601-007 | Techo con estructura metálica | Metros cuadrados | 952,00 | 230.619 | 219.549.288 |
| 1.538 | 72101603-002 | Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes | Metro lineal | 80,60 | 144.769 | 11.668.381 |
| 1.539 | 72101603-002 | Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua | Metro lineal | 65,00 | 81.127 | 5.273.255 |
| 1.540 | 72131601-001 | Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm | Metro lineal | 428,00 | 4.641 | 1.986.348 |
| 1.541 | 72131601-001 | Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignífugo. | Unidad | 254,00 | 5.801 | 1.473.454 |
| 1.542 | 72131601-002 | Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra | Metros cuadrados | 550,00 | 3.480 | 1.914.000 |
| 1.543 | 72131601-008 | Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 50,00 | 30.992 | 1.549.600 |
| 1.544 | 72131601-005 | Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m | Metros cuadrados | 36,00 | 136.731 | 4.922.316 |
| 1.545 | 72131601-005 | Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas | Metro lineal | 12,00 | 15.496 | 185.952 |
| 1.546 | 72131601-008 | Revoque de mocheta con azotada previa | Metro lineal | 35,00 | 22.333 | 781.655 |
| 1.547 | 72131601-005 | Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m | Metros cuadrados | 30,00 | 136.731 | 4.101.930 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.548 | 72131601-006 | Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mamposteria de 0,30 m | Metros cuadrados | 8,00 | 22.424 | 179.392 |
| 1.549 | 72131601-008 | Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 50,00 | 30.992 | 1.549.600 |
| 1.550 | 72131601-012 | Pintura de paredes al látex | Metros cuadrados | 135,00 | 16.076 | 2.170.260 |
| 1.551 | 72131601-012 | Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético | Metro lineal | 95,00 | 25.109 | 2.385.355 |
| 1.552 | 92121702-002 | Prevención de incendio señalización | Unidad | 4,00 | 136.731 | 546.924 |
| 1.553 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 3/4 | Metro lineal | 60,00 | 3.398 | 203.880 |
| 1.554 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 5/8 | Metro lineal | 70,00 | 2.403 | 168.210 |
| 1.555 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 1/2 | Metro lineal | 20,00 | 994 | 19.880 |
| 1.556 | 72131601-001 | Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 2x6mm2 NYA y electroducto de 3/4 | Unidad | 150,00 | 12.762 | 1.914.300 |
| 1.557 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x15 A | Unidad | 1,00 | 26.807 | 26.807 |
| 1.558 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A | Unidad | 2,00 | 27.802 | 55.604 |
| 1.559 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación | Unidad | 20,00 | 96.167 | 1.923.340 |
| 1.560 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico | Unidad | 5,00 | 111.208 | 556.040 |
| 1.561 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W | Unidad | 5,00 | 105.904 | 529.520 |
| 1.562 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W | Unidad | 15,00 | 140.211 | 2.103.165 |
| 1.563 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación | Unidad | 2,00 | 26.269 | 52.538 |
| 1.564 | 72131601-001 | Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A | Unidad | 5,00 | 6.546 | 32.730 |
| 1.565 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 200,00 | 4.972 | 994.400 |
| 1.566 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 200,00 | 6.298 | 1.259.600 |
| 1.567 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 40,00 | 1.202 | 48.080 |
| 1.568 | 72131601-002 | Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra | Metros cuadrados | 348,00 | 3.480 | 1.211.040 |
| 1.569 | 72131601-008 | Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 950,00 | 30.992 | 29.442.400 |
| 1.570 | 72131601-005 | Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m | Metros cuadrados | 474,00 | 136.731 | 64.810.494 |
| 1.571 | 72131601-005 | Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas | Metro lineal | 158,00 | 15.496 | 2.448.368 |
| 1.572 | 72131601-008 | Revoque de mocheta con azotada previa | Metro lineal | 200,00 | 22.333 | 4.466.600 |
| 1.573 | 72131601-005 | Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m | Metros cuadrados | 95,00 | 136.731 | 12.989.445 |

CONSORCIO CORDILLERA



Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.574 | 72131601-006 | Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m | Metros cuadrados | 100,00 | 22.457 | 2.245.700 |
| 1.575 | 72131601-008 | Revoque de cielorraso de losa con azotada previa | Metros cuadrados | 348,00 | 36.461 | 12.688.428 |
| 1.576 | 72131601-008 | Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 480,00 | 30.992 | 14.876.160 |
| 1.577 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor | Metro lineal | 30,00 | 72.923 | 2.187.690 |
| 1.578 | 72131601-010 | (Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm | Unidad | 2,00 | 1.002.691 | 2.005.382 |
| 1.579 | 72131601-010 | (Vr8/Vm2) Provisión y colocación de Reja fija con estructura, marco caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm 1,80 m x 1,00 m | Unidad | 2,00 | 1.002.691 | 2.005.382 |
| 1.580 | 72131601-010 | (Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm | Unidad | 9,00 | 1.184.998 | 10.664.982 |
| 1.581 | 72131601-010 | (Vr10) Provisión y colocación de ventana de 1,80 m x 0,50 m, con reja con marco de caño 40x40 mm pared 2mm, varilla lisa de .20mm - galería de circulación - acceso bloque de servicio/guardia | Unidad | 1,00 | 2.369.996 | 2.369.996 |
| 1.582 | 72131601-010 | (Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, puerta de 0,80 m x 2,10 m, con marco de 40x40mm, pared de 2mm y Varilla lisa . 20mm, incluye herrajes y cerradura doble traba, Ventana de 1,20 m x 1,00 m | Unidad | 2,00 | 1.458.459 | 2.916.918 |
| 1.583 | 72131601-010 | (PR3 ) Provisión y colocación de Puerta/reja de 1,80 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa de .20mm, con una hoja móvil 1,00 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes y cerradura doble traba - Acceso a los Patios | Unidad | 3,00 | 2.506.727 | 7.520.181 |
| 1.584 | 72131601-010 | (PR8) Provisión y colocación de puerta/reja móvil de abrir de 0,90 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm, incluye herrajes, cerradura doble traba y porta candado | Unidad | 1,00 | 1.057.383 | 1.057.383 |
| 1.585 | 72131601-010 | (PR9) Provisión y colocación de reja fija de 3,94 m x 1,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm - Bloque de Servicio y culto | Unidad | 4,00 | 4.101.917 | 16.407.668 |
| 1.586 | 72131601-010 | (PR10) Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,30 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm | Unidad | 4,00 | 1.276.152 | 5.104.608 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.587 | 72131601-010 | (PR12) Provisión y colocación de puerta/reja móvil de abrir de 1,85 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm, cuenta con dos hojas móvil 0,50 m x 2,10 m - Acceso a Servicios. | Unidad | 2,00 | 2.552.304 | 5.104.608 |
| 1.588 | 72131601-010 | (PR13) Provisión y colocación de puerta/reja de 2,80 m x 3,09 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm, cuenta con dos hojas de 0,50 m x 2,10 m con herrajes y cerraduras con porta candado. Acceso a culto | Unidad | 1,00 | 5.059.030 | 5.059.030 |
| 1.589 | 72131601-010 | (PR16) Provisión y colocación de puerta/reja de 3,90 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm, pared 2mm y varilla lisa de .20mm, cuenta con una hoja móvil 1,10 m x 2,10 m, herrajes y cerradura doble traba con portacandado - Galeria de circulación | Unidad | 3,00 | 6.380.759 | 19.142.277 |
| 1.590 | 72131601-010 | (PR20) Provisión y colocación de puerta/reja de 3,95 m x 3,09 m, con marco de caño 40x40 mm, pared 2mm y varilla lisa de .20mm, cuenta con puerta de 1,10 m x 2,10 m. Acceso bloque de servicio | Unidad | 2,00 | 692.768 | 1.385.536 |
| 1.591 | 72131601-012 | Pintura de paredes al látex | Metros cuadrados | 1.900,00 | 16.076 | 30.544.400 |
| 1.592 | 72131601-012 | Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético | Metro lineal | 360,00 | 25.109 | 9.039.240 |
| 1.593 | 92121702-002 | Señalización salida de emergencia con luz autónoma | Unidad | 4,00 | 288.957 | 1.155.828 |
| 1.594 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 1 | Metro lineal | 560,00 | 2.817 | 1.577.520 |
| 1.595 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 3/4 | Metro lineal | 945,00 | 3.398 | 3.211.110 |
| 1.596 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 5/8 | Metro lineal | 980,00 | 2.403 | 2.354.940 |
| 1.597 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A | Unidad | 3,00 | 27.802 | 83.406 |
| 1.598 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación | Unidad | 22,00 | 96.167 | 2.115.674 |
| 1.599 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico | Unidad | 3,00 | 111.208 | 333.624 |
| 1.600 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W | Unidad | 1,00 | 88.999 | 88.999 |
| 1.601 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W | Unidad | 10,00 | 105.904 | 1.059.040 |
| 1.602 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W | Unidad | 11,00 | 140.211 | 1.542.321 |
| 1.603 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de combinación escalera | Unidad | 2,00 | 25.357 | 50.714 |
| 1.604 | 72131601-001 | Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A | Unidad | 3,00 | 6.546 | 19.638 |
| 1.605 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 1.960,00 | 4.972 | 9.745.120 |
| 1.606 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 1.050,00 | 6.298 | 6.612.900 |

CONSORCIO CORDILLERA



Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.607 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 1.645,00 | 1.202 | 1.977.290 |
| 1.608 | 72131601-001 | Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm | Metro lineal | 478,00 | 4.641 | 2.218.398 |
| 1.609 | 72131601-001 | Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo. | Unidad | 241,00 | 5.801 | 1.398.041 |
| 1.610 | 72131601-002 | Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra | Metros cuadrados | 348,00 | 3.480 | 1.211.040 |
| 1.611 | 72131601-009 | Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción | Metro lineal | 52,00 | 45.577 | 2.370.004 |
| 1.612 | 72131601-009 | Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción | Metro lineal | 20,00 | 45.577 | 911.540 |
| 1.613 | 72131601-008 | Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 250,00 | 30.992 | 7.748.000 |
| 1.614 | 72131601-005 | Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m | Metros cuadrados | 237,00 | 136.731 | 32.405.247 |
| 1.615 | 72131601-005 | Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas | Metro lineal | 52,00 | 15.496 | 805.792 |
| 1.616 | 72131601-008 | Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 250,00 | 30.992 | 7.748.000 |
| 1.617 | 72131601-010 | (Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 2,10 m con reja, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm, varilla lisa de .20mm - Acceso | Unidad | 4,00 | 2.552.304 | 10.209.216 |
| 1.618 | 72131601-012 | Pintura de paredes al látex | Metros cuadrados | 500,00 | 16.076 | 8.038.000 |
| 1.619 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido | Metros cuadrados | 360,00 | 25.109 | 9.039.240 |
| 1.620 | 72131601-012 | Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético | Metro lineal | 157,00 | 25.109 | 3.942.113 |
| 1.621 | 92121702-002 | Señalización salida de emergencia con luz autónoma | Unidad | 4,00 | 288.957 | 1.155.828 |
| 1.622 | 92121702-002 | Extintor PQS de 6kg ABC | Unidad | 6,00 | 153.138 | 918.828 |
| 1.623 | 92121702-002 | Provisión y colocación de boca de incendio equipada | Unidad | 1,00 | 1.777.497 | 1.777.497 |
| 1.624 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 1 | Metro lineal | 240,00 | 4.558 | 1.093.920 |
| 1.625 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 3/4 | Metro lineal | 405,00 | 3.398 | 1.376.190 |
| 1.626 | 72131601-001 | Provisión y montaje de electroducto de 5/8 | Metro lineal | 420,00 | 2.403 | 1.009.260 |
| 1.627 | 72131601-001 | Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A | Unidad | 3,00 | 27.802 | 83.406 |
| 1.628 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación | Unidad | 15,00 | 96.167 | 1.442.505 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.629 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico | Unidad | 3,00 | 111.208 | 333.624 |
| 1.630 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W | Unidad | 4,00 | 105.904 | 423.616 |
| 1.631 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W | Unidad | 11,00 | 140.211 | 1.542.321 |
| 1.632 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de combinación escalera | Unidad | 2,00 | 25.357 | 50.714 |
| 1.633 | 72131601-001 | Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A | Unidad | 3,00 | 6.546 | 19.638 |
| 1.634 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 840,00 | 4.972 | 4.176.480 |
| 1.635 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 450,00 | 6.298 | 2.834.100 |
| 1.636 | 72131601-001 | Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY | Metro lineal | 705,00 | 1.574 | 1.109.670 |
| 1.637 | 72131601-007 | Techo con estructura metálica | Metros cuadrados | 495,00 | 230.619 | 114.156.405 |
| 1.638 | 72101603-002 | Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes | Metro lineal | 105,00 | 144.769 | 15.200.745 |
| 1.639 | 72101603-002 | Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua | Metro lineal | 52,00 | 81.127 | 4.218.604 |
| 1.640 | 72131601-001 | Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm | Metro lineal | 530,00 | 4.641 | 2.459.730 |
| 1.641 | 72131601-001 | Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo. | Unidad | 147,00 | 5.801 | 852.747 |
| 1.642 | 72131601-002 | Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra | Metros cuadrados | 4,10 | 3.480 | 14.268 |
| 1.643 | 72131601-009 | Contrapiso H. de cascotes (e= 0,10m) | Metros cuadrados | 6,82 | 40.688 | 277.492 |
| 1.644 | 72131601-009 | Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m | Metros cuadrados | 10,70 | 72.923 | 780.276 |
| 1.645 | 72131601-009 | Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico | Metros cuadrados | 6,82 | 24.363 | 166.156 |
| 1.646 | 72131601-009 | Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5 | Metros cuadrados | 6,82 | 86.596 | 590.585 |
| 1.647 | 72102508-003 | Revestimiento con Azulejos en SS.HH. | Metros cuadrados | 6,20 | 71.473 | 443.133 |
| 1.648 | 72131601-008 | Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | 62,50 | 30.992 | 1.937.000 |
| 1.649 | 72131601-005 | Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m | Metros cuadrados | 34,29 | 72.716 | 2.493.432 |
| 1.650 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación ladrillo común de 0,30m | Metros cuadrados | 5,12 | 136.731 | 700.063 |
| 1.651 | 72131601-005 | Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas | Metro lineal | 25,00 | 15.496 | 387.400 |
| 1.652 | 72131601-006 | Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m | Metros cuadrados | 11,25 | 16.988 | 191.115 |



Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.653 | 72141511-002 | Excavación y Colocación de Cimiento de Piedra Bruta | Metros cúbicos | 6,14 | 319.038 | 1.958.893 |
| 1.654 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm | Metro lineal | 2,50 | 31.904 | 79.760 |
| 1.655 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm | Metro lineal | 15,00 | 36.461 | 546.915 |
| 1.656 | 72131601-011 | Artefacto sanitario inodoro con descarga alta | Unidad | 1,00 | 364.615 | 364.615 |
| 1.657 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal | Unidad | 1,00 | 319.038 | 319.038 |
| 1.658 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de griferia para lavatorio cromado antivandalismo | Unidad | 1,00 | 291.692 | 291.692 |
| 1.659 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm | Unidad | 1,00 | 182.307 | 182.307 |
| 1.660 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm | Metro lineal | 1,00 | 36.461 | 36.461 |
| 1.661 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm | Metro lineal | 1,50 | 45.577 | 68.366 |
| 1.662 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm | Metro lineal | 1,50 | 68.365 | 102.548 |
| 1.663 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m | Unidad | 1,00 | 182.307 | 182.307 |
| 1.664 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A. | Unidad | 1,00 | 287.134 | 287.134 |
| 1.665 | 72131601-010 | (PM3 ) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada hoja 0,80 m x 2,10 m - incluye marco, herrajes y cerradura doble traba, en caseta de acceso. | Unidad | 1,00 | 911.537 | 911.537 |
| 1.666 | 72131601-010 | (Vr1/Vm1) Provisión y colocación de puerta chapa doblada N .18 , hoja 0,70 m x 2,10 m, incluye marco de caño metálico de 40 x 40 mm pared de 2mm | Unidad | 1,00 | 1.184.998 | 1.184.998 |
| 1.667 | 72131601-010 | Provisión y colocación de ventana vidriada 1,80 m x 1,30 m y 10 mm de espesor, tipo blindex corrediza, incluye perfileria, herrajes y cerradura | Unidad | 1,00 | 1.093.844 | 1.093.844 |
| 1.668 | 72131601-010 | Provisión y colocación de ventana vidriada de 0,60 m x 0,40 m, y 10mm de espesor, tipo blindex corrediza, incluye perfileria y herrajes | Unidad | 1,00 | 592.499 | 592.499 |
| 1.669 | 72131601-010 | Provisión y colocación de ventana vidriada 0,90 m x 1,30 m y 10 mm de espesor, tipo blindex corrediza, incluye perfileria, herrajes y cerradura | Unidad | 2,00 | 1.093.844 | 2.187.688 |
| 1.670 | 72131601-010 | Provisión y colocación de portón peatonal de 0,90 m x 2,50 m, con caño redondo de 3 , alambre tejido N.12, malla de 2 con porta candado | Unidad | 1,00 | 820.383 | 820.383 |



CONSORCIO CORDILLERA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.671 | 72131601-010 | Provisión y colocación de portón vehicular de 3,50 x 2,50 m, automatizado con motor de 1HP con caño redondo de 3 , alambre N. 12, malla de 2 , incluye pilares metálicos y porta candado | Unidad | 1,00 | 5.469.222 | 5.469.222 |
| 1.672 | 72131601-012 | Pintura de paredes al látex | Metros cuadrados | 47,00 | 16.076 | 755.572 |
| 1.673 | 72131601-012 | Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético | Metro lineal | 24,00 | 25.109 | 602.616 |
| 1.674 | 72131601-012 | Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido | Metro lineal | 11,50 | 25.109 | 288.754 |
| 1.675 | 72131601-001 | Provisión y instalación de tablero seccional de 6 agujero con rielera | Unidad | 1,00 | 515.391 | 515.391 |
| 1.676 | 72131601-001 | Provisión e instalación punto de iluminación incluye electroducto, caja de llave, caja de distribución y cableado | Unidad | 6,00 | 80.215 | 481.290 |
| 1.677 | 72131601-001 | Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico | Unidad | 2,00 | 111.208 | 222.416 |
| 1.678 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W | Unidad | 2,00 | 105.904 | 211.808 |
| 1.679 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W | Unidad | 4,00 | 140.211 | 560.844 |
| 1.680 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación | Unidad | 4,00 | 18.231 | 72.924 |
| 1.681 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave para toma corriente | Unidad | 2,00 | 95.711 | 191.422 |
| 1.682 | 72131601-001 | Acometida electrica | Metro lineal | 25,00 | 752.018 | 18.800.450 |
| 1.683 | 72131601-007 | Techo con estructura metálica | Metros cuadrados | 14,19 | 230.619 | 3.272.484 |
| 1.684 | 72101603-002 | Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes | Metro lineal | 17,00 | 144.769 | 2.461.073 |
| 1.685 | 72101603-002 | Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua | Metro lineal | 7,00 | 81.127 | 567.889 |
| 1.686 | 72131601-001 | Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm | Metro lineal | 120,00 | 4.641 | 556.920 |
| 1.687 | 72131601-001 | Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo. | Unidad | 65,00 | 5.801 | 377.065 |
| 1.688 | 72131601-002 | Desbroce y Destronque y Limpieza | Metros cuadrados | 38.500,00 | 1.202 | 46.277.000 |
| 1.689 | 72141511-002 | Excavación, debe incluir retiro de material sobrante a no utilizar | Metros cúbicos | 15.000,00 | 28.258 | 423.870.000 |
| 1.690 | 72141511-002 | Excavación no clasificada, debe incluir retiro de material sobrante a no utilizar | Metros cúbicos | 6.500,00 | 20.965 | 136.272.500 |
| 1.691 | 72141511-002 | Excavación en Roca, debe incluir retiro de material sobrante a no utilizar | Metros cúbicos | 2.000,00 | 136.731 | 273.462.000 |
| 1.692 | 72141511-002 | Terraplén | Metros cúbicos | 23.720,00 | 50.135 | 1.189.202.200 |

CONSORCIO CORDILLERA



Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.693 | 72141511-002 | Reposición de Bolsones | Metros cúbicos | 6.500,00 | 50.135 | 325.877.500 |
| 1.694 | 72141511-002 | Dren Profundo | Metro lineal | 200,00 | 245.203 | 49.040.600 |
| 1.695 | 72141511-002 | Protección del Talud con empastado | Metros cuadrados | 9.500,00 | 13.673 | 129.893.500 |
| 1.696 | 72101703-007 | Provisión y colocación de alambrado perimetral interno | Metro lineal | 736,00 | 820.383 | 603.801.888 |
| 1.697 | 72131601-002 | Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio. | Metros cúbicos | 2.318,00 | 61.239 | 141.952.002 |
| 1.698 | 72131601-004 | Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 0,50 | 612.553 | 306.277 |
| 1.699 | 72131601-004 | Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 1,00 | 914.272 | 914.272 |
| 1.700 | 72131601-004 | Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 1,00 | 1.731.920 | 1.731.920 |
| 1.701 | 72131601-004 | Vigas Inferior de H A - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 6,00 | 1.549.613 | 9.297.678 |
| 1.702 | 72131601-004 | Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta) | Metros cúbicos | 1,00 | 2.096.535 | 2.096.535 |
| 1.703 | 72131601-004 | Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo) | Metros cúbicos | 6,00 | 2.096.535 | 12.579.210 |
| 1.704 | 72131601-004 | Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion de suelo para carga de piso. | Metros cúbicos | 1,00 | 1.786.613 | 1.786.613 |
| 1.705 | 72131601-004 | Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja) | Metros cúbicos | 14,00 | 1.786.613 | 25.012.582 |
| 1.706 | 72131601-004 | Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta) | Metros cúbicos | 1,00 | 1.786.613 | 1.786.613 |
| 1.707 | 72131601-004 | Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta) | Metros cúbicos | 107,00 | 1.786.613 | 191.167.591 |
| 1.708 | 72131601-004 | Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo) | Metros cúbicos | 14,00 | 1.786.613 | 25.012.582 |
| 1.709 | 72131601-004 | Muro y Pilares de H A - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 2.865,00 | 1.886.882 | 5.405.916.930 |
| 1.710 | 72131601-006 | Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica | Metros cuadrados | 40,00 | 74.746 | 2.989.840 |
| 1.711 | 72131601-009 | Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria | Metros cuadrados | 24,30 | 40.605 | 986.702 |

CONSORCIO CORDILLERA



Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.712 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm | Metro lineal | 220,00 | 36.461 | 8.021.420 |
| 1.713 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 85 mm | Metro lineal | 200,00 | 123.057 | 24.611.400 |
| 1.714 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm | Metro lineal | 24,00 | 31.904 | 765.696 |
| 1.715 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm | Metro lineal | 72,00 | 36.461 | 2.625.192 |
| 1.716 | 72131601-011 | Artefacto sanitario inodoro con descarga alta | Unidad | 9,00 | 364.615 | 3.281.535 |
| 1.717 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal | Unidad | 9,00 | 319.038 | 2.871.342 |
| 1.718 | 72131601-011 | Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo | Unidad | 9,00 | 109.384 | 984.456 |
| 1.719 | 72131601-011 | Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm | Unidad | 9,00 | 132.173 | 1.189.557 |
| 1.720 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm | Metro lineal | 12,00 | 36.461 | 437.532 |
| 1.721 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm | Metro lineal | 12,00 | 45.577 | 546.924 |
| 1.722 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm | Metro lineal | 872,00 | 68.365 | 59.614.280 |
| 1.723 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m | Unidad | 9,00 | 182.307 | 1.640.763 |
| 1.724 | 72131601-011 | Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A. | Unidad | 9,00 | 287.134 | 2.584.206 |
| 1.725 | 72131601-001 | Provisión y montaje de ductos de señales débiles. Diam: 25 mm. | Metro lineal | 2.800,00 | 4.641 | 12.994.800 |
| 1.726 | 72131601-001 | Provisión y montaje caja registro señales débiles. 4x2 pulg. | Unidad | 560,00 | 5.801 | 3.248.560 |
| 1.727 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A | Unidad | 28,00 | 287.134 | 8.039.752 |
| 1.728 | 72131601-011 | Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor | Metro lineal | 90,00 | 72.923 | 6.563.070 |
| 1.729 | 72131601-011 | Cuneta Revestida de H e=08 cm | Metros cúbicos | 720,00 | 1.695.915 | 1.221.058.800 |
| 1.730 | 72131601-012 | Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio | Metros cuadrados | 185,00 | 26.725 | 4.944.125 |
| 1.731 | 92121702-002 | Provisión y colocación de boca de incendio equipada | Unidad | 1,00 | 1.777.497 | 1.777.497 |
| 1.732 | 92121702-002 | Boca de Incendio Siamesa | Unidad | 1,00 | 1.640.767 | 1.640.767 |
| 1.733 | 92121702-002 | Caño de hierro galvanizado 3 | Metro lineal | 285,00 | 191.423 | 54.555.555 |
| 1.734 | 92121702-002 | Caño de hierro galvanizado 2 1/2 | Metro lineal | 936,00 | 182.307 | 170.639.352 |
| 1.735 | 92121702-002 | Caño de hierro galvanizado 2 | Metro lineal | 10,00 | 159.519 | 1.595.190 |
| | | **TOTAL IVA INCLUIDO** | | | | **62.299.944.695** |

CONSORCIO CORDILLERA



Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria.

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**
El plazo de entrega de las obras es de diez y seis (16) meses. Se computará el inicio a partir de la fecha de la Orden de inicio. La Orden de inicio se emitirá dentro de los cinco (5) días posteriores a la recepción del Anticipo Financiero por parte del Contratista. El lugar y condiciones de entrega de las obras están definidos en la Sección III Alcance de las Obras, del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**
La administración del Contrato estará a cargo de la **Dirección de Obras Públicas.**

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).**
Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 30 (treinta) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:
a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;
b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario Nº 21.909/03;
c) La amortización del Anticipo se realizará descontando de cada pago el mismo porcentaje del Anticipo.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).**
El CONTRATISTA deberá garantizar el Anticipo Financiero, con la presentación de una póliza de seguros de Anticipo Financiero por el 100% (cien por ciento) del anticipo, con una vigencia de cuatrocientos ochenta (480) días. La no presentación de la póliza en tiempo y forma, y la consecuente no entrega del Anticipo, no prorrogará el plazo contractual.

El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 10% diez por ciento del monto del Contrato con una vigencia hasta la recepción definitiva de las obras y deberá ser presentada dentro de los diez (10) días posteriores a la firma del contrato.

La garantía de cumplimiento de contrato podrá presentarse en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario Nº 21.909/03;
**"Incumplimiento de Contrato por falta de renovación de garantias"**. Si por la razón que fuere, las garantías contractuales no acompañan el plazo de vigencia del contrato, la acreditación de la renovación efectiva e irrevocable de las mismas deberá ser presentada 30 días antes del vencimiento, bajo apercibimiento de que, la no presentación en dicho plazo será considerada incumplimiento contractual y causal suficiente de recisión del mismo y ejecución de las garantías vigentes.

**12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**
CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, LOTE 2.

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

CONSORCIO CORDILLERA



Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley Nº 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato
Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 29 días del mes de Julio de 2019.

**ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR RAMÍREZ**
**POR EL CONTRATISTA**

**CONSORCIO CORDILLERA**

**ARNOLDO WIENS DURKSEN**
**POR EL CONTRATANTE**