CONTRATO Nº 11/2023 – LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS – I.D N° 421.631.-

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN**, domiciliada sobre las calles Mcal. Estigarribia e/ Padre Kreusser, República del Paraguay, con R.U.C. N° 80000004-8 representada para este acto por el por el **INTENDENTE MUNICIPAL DON ALFREDO LUIS YD SANCHEZ** proclamado por el Tribunal Electoral de Itapúa, según A y S N° 64/2021 de fecha 11 de octubre del 2021, refrendado por la **SECRETARIA GENERAL ABG. CARMINA NATALIA BENÍTEZ BENÍTEZ** designada por Resolución N° 01/2021, del Ejecutivo Municipal, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la **EMPRESA UNIPERSONAL MIGUEL ANGEL GOLASIK BOREZIUK**, con R.U.C Nº 2986184-5, domiciliado sobre la Avenida Los Lapachos del Barrio San José Km 11 del Distrito de Natalio, departamento de Itapúa, República del Paraguay, denominada en adelante el CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO

El presente contrato tendrá por objeto la ejecución de las obras previstas en las especificaciones técnicas y en el pliego de bases y condiciones del procedimiento a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2023 con I.D N° 421.631 para "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS".**----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 421.631.----------

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN SECRETARIA GENERAL
Carmina N. Benítez
Secretaria General
Municipalidad de Encarnación

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN INTENDENTE Encarnación GOBIERNO MUNICIPAL INTENDENCIA

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la **PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS – I.D N° 421.631**, convocado por la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN**. La adjudicación fue realizada según Acto Administrativo N° 2296/2023 de fecha 24 de marzo del 2023, dictada por el Ejecutivo Municipal. ----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03

LOTE N°01					
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	construcción de Cerco perimetral (a-Vallado Perimetral: cinta de Precaución postes de madera)	Unidad	1	606.630	606.630
2	Cartel metálico con soporte (b-Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 y profundidad 0,60.)	Unidad	1	1.110.000	1.110.000
3	construcción/Colocación de techo/tinglado (a-Provisión y Colocación de techo de chapa trapezoidal color rojo N° 26, conforme a especificaciones técnicas y planilla de cómputo métrico)	Metros cuadrados	329	203.000	66.787.000
4	Servicio de instalación y reparación de cielorrasos (Colocación de Cielorraso de primera PVC 10 mm, con caño negro estructural de 40x40mm. (aulas, galerías y escalera))	Metros cuadrados	271	70.000	18.970.000
5	Servicio de instalación de chapa (c- Cenefa o Babetas de chapa Nº26 desarrollo 100 cm)	Metro lineal	20	78.500	1.570.000
6	Pilar (a-Pilares de Hormigón Armado)	Metros cúbicos	4,5	1.950.000	8.775.000
7	Colocación de hormigón armado (b- Vigas de Hormigón Armado (20x40) en escalera)	Metros cúbicos	0,5	1.985.000	992.500
8	Colocación de hormigón armado (c- Encadenado de Hormigón Armado 20x30)	Metros cúbicos	9	2.100.000	18.900.000
9	Escalera (d- Escalera de HºAº)	Metros cúbicos	3,3	2.050.000	6.765.000
10	Construcción de losa (e- Losas sobre puertas)	Metros cúbicos	0,5	2.050.000	1.025.000

11	Mampostería (a- De 0,15 visto a una cara de Lad. Común prensado.)	Metros cuadrados	327	107.380	35.113.260
12	Servicio de trabajos en hierro estructural (b- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	17.500	560.000
13	Servicio de trabajos en hierro estructural (c- Envarillado entre pilares y mampostería ambas caras cada 60 cm de altura 1 Ø 8 longitud 1 m hasta altura de vigas.)	Metro lineal	230	6.350	1.460.500
14	Revoques (a- De pilares y vigas de Hormigón Armado a tres capas con hidrófugo.)	Metros cuadrados	61,33	78.520	4.815.632
15	Revoques (b- A tres capas y filtrado para interiores)	Metros cuadrados	385	77.000	29.645.000
16	Revoques (c- A tres capas y filtrado para cielorraso con cerecitas (Losa acceso)	Metros cuadrados	5	81.100	405.500
17	Revoque de pared (e- Revoque impermeable en Paredes Exteriores: azotada 1:3+hidrofugo esp: 0,5cm, a 2 capas (Grueso+Filtrado o fino)	Metros cuadrados	120	77.500	9.300.000
18	Colocación de pisos - contra pisos (a- Piso cerámico antideslizante 0,40x0,40m (en aula, galería y escalera).con nivelación, color gris o marrón.)	Metros cuadrados	288	132.500	38.160.000
19	Instalación o colocación de zócalo (a- Zócalo cerámico 0,10x0,30 color gris o marrón)	Metro lineal	160	23.500	3.760.000
20	Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas (a- Puerta metálica de Chapa Plegada de 1,30 x 2,10 (incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y cerradura externa tipo o similar doble paleta) Ver detalle de abertura.)	Unidad	4	925.000	3.700.000
21	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas (Ventana corrediza de 1.50mts x 1.20mts para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería con seguridad de sellamiento con poliuretano, colocado con tirador y cierre central, con cristal templado de 8 mm incoloro.)	Unidad	16	1.725.000	27.600.000
22	Servicio de colocación/desmontaje de barandas de seguridad (Baranda metálica en galería (reja) con caño circular de 50 ø pasamano, 40x40 de bajo y caño circular 7/8 cada 10 cm. Pintado con antióxido y pintura sintética color negro. La fiscalización dará el detalle const.)	Metros cuadrados	44,2	235.000	10.387.000
23	Servicio de colocación/desmontaje de barandas de seguridad (Baranda metálica en escalera con caño circular de 50 ø pasamano. Pintado con antióxido y pintura sintética color negro. Ver detalle.)	Metro lineal	12	182.500	2.190.000
24	Alfeizar o antepecho (Alfeizar de ventana)	Metro lineal	70	11.300	791.000

Carolina N. Benítez
Secretaría General
Municipalidad de Encarnación

25	Servicio de pintura de exteriores (a- impermeabilizante, resistente a los factores climáticos, en pared exterior c/enduido color blanco hasta lograr una superficie bien uniforme)	Metros cuadrados	120	30.000	3.600.000
26	Servicio de pintura de exteriores (b- Pintura impermeables, tres manos, color cerámico, sobre ladrillo a la vista, exterior, lijado, limpiado con pintura impermeable)	Metros cuadrados	118	21.000	2.478.000
27	Servicio de pintura de interiores (c-Impermeable , en pared interior c/enduido color blanco hasta lograr una superficie bien uniforme)	Metros cuadrados	385	30.000	11.550.000
28	Servicio de pintura (d- Vigas y pilares impermeable, sellador + 2 manos.)	Metros cuadrados	61,33	30.200	1.852.166
29	Servicio de pintura (e- Puerta y marco metálicas con antióxido y sintético, pintura de color gris oscuro.)	Metros cuadrados	25	25.850	646.250
30	Servicio de pintura (f- Canaleta de Bajadas horizontal y vertical con antióxido, sintético de color gris oscuro.)	Metro lineal	151	17.250	2.604.750
31	Servicio de pintura (g- De barandas metálicas con antióxido.)	Metros cuadrados	14	44.500	623.000
32	Servicio de colocación de canaletas (a- Colocación de canaleta de chapa galvanizada Nº24 desarrollo 0,65 m. Soportes con grampas de planchuela 5/8"x3/16" (cada 1,5 m.) soldado en uniones de las canaletas y en su desarrollo total.)	Metro lineal	151	60.000	9.060.000
33	construcción e instalaciones eléctricas (a- Provisión e instalación de alimentación con cable NYY 4x6mm2 desde el tablero principal (Incluye ducto PVC, caño electroducto, terminales de cobre, llave TM trifásica, otros)	Metro lineal	30	84.000	2.520.000
34	construcción e instalaciones eléctricas (b- Provisión e instalación de tablero metálico embutido de 24 modulo con barras RST + N+T (Incluye disyuntores térmicos, diferenciales, jabalina de 2,40m; ver plano))	Unidad Medida Global	1	2.550.000	2.550.000
35	construcción e instalaciones eléctricas (c- Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 18.000BTU. conforme a E.E.T.T y cómputo métrico)	Unidad	4	340.000	1.360.000
36	construcción e instalaciones eléctricas (d- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación (incluye picado y amurado de caños corrugados antillanas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste)	Unidad	35	98.000	3.430.000

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN SECRETARÍA GENERAL
Carmina N. Benítez
Secretaria General
Municipalidad de Encarnación

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN INTENDENTE

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

37	construcción e instalaciones eléctricas (e- Provisión e instalación de colgante de policarbonato 30cm, e27 (incluye lámpara led 40W 6500k)	Unidad	36	266.000	9.576.000
38	construcción e instalaciones eléctricas (f- Provisión e instalación equipo acanalado con tubos led 1x18w 6500k (Encendido por fotocélula)	Unidad	12	147.500	1.770.000
39	Instalación / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo (g- Provisión y montaje de ventiladores de techo tipo motor pesado de 7 velocidades, caja de metálica, aleta de 56 pulgadas (incluye sistema de soporte con caño metálico hasta altura correspondiente)	Unidad	16	597.500	9.560.000
40	construcción e instalaciones eléctricas (h- Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye ducteado antillamas, embutido y cableado)	Unidad	16	98.500	1.576.000
41	Instalación de aire acondicionado (i- Provisión e instalación de equipo Aire acondicionado 18.000BTU (Incluye desagüe con caño pvc embutido hasta el desagüe pluvial)	Unidad	4	3.780.000	15.120.000
42	Instalación de sistema de seguridad (Equipo Grabador DVR con 8 canales P/ 8 Cam. Full HD 1080P, Disco Duro 2TB, 100 mts. Cable UTP Ext, UPS de 700w, Caja metálica de Seguridad, Fuente metálica 12V P/ 8 Cam. Pantalla led 21? pulg. Colocación y puesta en marcha.)	Unidad Medida Global	1	3.350.000	3.350.000
43	Instalación de sistema de seguridad (Cámara Mini de 1080P, Caja de conexión, Conector P4, Conector Video.)	Unidad	8	232.500	1.860.000
44	Pizarra acrílica sin pedestal (a- Pizarrones de tipo acrílico. Medidas: 1,25 x 3,00m y 0,90 m de antepecho. Con borde de aluminio y porta borrador y pincel)	Unidad	4	750.000	3.000.000
45	Limpieza de obra (limpieza final)	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
				TOTAL	**382.675.188**

LOTE N°02					
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	Preparación de obra (a- Limpieza y preparación del terreno)	Metros cuadrados	50	5.250	262.500

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN SECRETARÍA GENERAL
Carmina N. Benítez
Secretaría General
Municipalidad de Encarnación

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN INTENDENTE

2	Construcción de Cerco perimetral (b-Vallado Perimetral: cinta de Precaución postes de madera, letrero señalización adecuada de hombres trabajando prohibido pasar.)	Unidad Medida Global	1	497.500	497.500
3	Cartel metálico con soporte (c- Cartel de Obra 2 x 1,50 m, con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 y profundidad 0,60.)	Unidad Medida Global	1	975.000	975.000
4	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	37,6	4.870	183.112
5	Servicio de Excavación Estructural (Excavación y carga de cimiento con PBC.)	Metros cúbicos	10	280.000	2.800.000
6	Servicio de Excavación Estructural (a- Excavación para contrafuertes)	Metros cúbicos	5	58.500	292.500
7	Colocación de hormigón armado (b- Viga de H° A° 20x50 refuerzo tipo U envolvente)	Metros cúbicos	1	2.097.500	2.097.500
8	Pilar (c- Pilar de H° A° (0,25x0,20m) trapezoidal tipo contrafuerte)	Metros cúbicos	1	2.035.000	2.035.000
9	Colocación de hormigón armado (d- Zapata de H° A° (0,60x0,60m)	Metros cúbicos	1,5	2.035.000	3.052.500
10	Servicio de trabajos en hierro estructural (e- Envarillado y reparación de fisuras en pared existente)	Metro lineal	20	51.420	1.028.400
11	Reparación de techo (a- Retiro con recuperación de tejas existentes)	Metros cuadrados	50	20.000	1.000.000
12	Construcción/Colocación de techo/tinglado (b- Techo de chapa zinc trapezoidal 20 % pend. (Color rojo cerámico)y membrana Asfáltica 3 mm o similar, bajo chapa, s/tejuelones y estructura existente (incluye alfajías para clavadores de chapa.)	Metros cuadrados	50	175.000	8.750.000
13	Reparación de techo (c-Reparación de techo sector encuentro de techo y mampostería en bloque principal Planta Alta, terminación en pintura, colocación de vidrio tipo balancín, reparación en techo con membrana o silicona donde exista filtraciones.)	Unidad	1	1.485.000	1.485.000
14	Servicio de instalación de chapa (d- Cenefa de chapa Nro. 26 desarrollo 0.55 cm pintado color cerámico)	Metro lineal	12	65.000	780.000
15	Revoques (a- Revoques impermeable de paredes interior y exterior a 2 capas impermeable)	Metros cuadrados	30	55.000	1.650.000
16	Colocación de pisos - contrapisos (Contrapiso de H° de cascotes)	Metros cuadrados	10	34.500	345.000
17	Colocación de pisos - contrapisos a- Piso Cerámico de alta Resistencia 0,40x0,40 m color a definir con la fiscalización.)	Metros cuadrados	40	88.000	3.520.000
18	Instalación o colocación de zócalo (a- Colocación de zócalo cerámico.)	Metro lineal	50	47.750	2.387.500
19	Servicio de pintura (a- Pintura de paredes al látex interior - exterior.)	Metros cuadrados	80	34.000	2.720.000

Carmina N. Benítez
Secretaria General
Municipalidad de Encarnación

20	Servicio de pintura de aberturas (b- Pintura de aberturas de madera con barniz oscuro)	Metros cuadrados	30	28.500	855.000
21	Servicio de pintura de exteriores (c- Impermeabilizante para lad. vistos color cerámico, base agua con resina acrílica (Premium).	Metros cuadrados	48	40.000	1.920.000
22	Servicio de pintura (d- Pintura de maderamen y tejuelones con barniz)	Metros cuadrados	40	28.000	1.120.000
23	Servicio de pintura de interiores (e- de fachada interior y en aula interior, losa y paredes. La fiscalización elegirá los colores)	Metros cuadrados	1.168	19.250	22.484.000
24	Servicio de colocación de canaletas (a- Colocación de canaleta de chapa galvanizada Nº 26 desarrollo 0,55 m. Colocado con grampas de planchuela 5/8"x 3/16" c/80 cm. o tijera de por medio)	Metro lineal	8,2	71.500	586.300
25	Servicio de instalación de chapa (b- Provisión y Colocación de bajada de chapa galv. Nº 24 (des. 40 cm). Con grampas de planchuela 5/8"x3/16" c/2.00 m.)	Metro lineal	7	72.000	504.000
26	construcción e instalaciones eléctricas (a- Provisión e instalación de Tablero metal embutido con barra RST+N+T de 36TM (Incluye llaves termo magnéticas, terminales, cableado multifilar, rotulo)	Unidad Medida Global	1	3.400.000	3.400.000
27	construcción e instalaciones eléctricas (b- Provisión e instalación de cable preensamblado 4x35mm2 hasta el tablero principal (Incluye conector dentado, morsa de retención)	Metro lineal	65	43.000	2.795.000
28	construcción e instalaciones eléctricas (c- Provisión e instalación de tablero plástico externo de 24 modulo con barras RST + N+T (Incluye llaves termo magnéticas según esquema unifilar)	Unidad	1	2.345.000	2.345.000
29	Construcción e instalaciones eléctricas (d- Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 18.000BTU. (Conforme a E.E.T.T y computo métrico)	Unidad	6	430.000	2.580.000
30	construcción e instalaciones eléctricas (e- Provisión e instalación equipo colgante de policarbonato 30cm e27 con lámpara de 50W luz fría (Incluye ducto pvc gris, cableado multifilar, caja externa con punto)	Unidad	30	323.500	9.705.000
31	construcción e instalaciones eléctricas (f- Provisión e instalación equipo acanalado con tubos led 1x16W (Incluye ducto pvc, cableado multifilar, encendido por fotocélula)	Unidad	9	190.000	1.710.000
32	Instalación / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo (g- Provisión e instalación de	Unidad	8	650.000	5.200.000

	equipo ventilador de techo motor pesado de 7 velocidades (Incluye sistema de soporte)				
33	construcción e instalaciones eléctricas (Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y puntos de iluminación (incluye ducto pvc gris 25mm, soporte plástico, curvas pvc, caja externa, cableado multifilar, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste)	Unidad	20	134.500	2.690.000
34	construcción e instalaciones eléctricas (h- Provisión e instalación de ducto pvc 25mm gris, Incluye caja de conexión con tapa, cableado multifilar, soporte con grampa pvc)	Metro lineal	75	31.500	2.362.500
35	Instalación de aire acondicionado (j- Provisión e instalación de equipo Aire acondicionado 18.000BTU (Incluye desagüe con caño pvc embutido hasta el desagüe pluvial)	Unidad	6	4.000.000	24.000.000
36	Instalación de aire acondicionado (k- Provisión e instalación de equipo Aire acondicionado 12.000BTU (Incluye desagüe con caño pvc embutido hasta el desagüe pluvial)	Unidad	1	2.450.000	2.450.000
37	Instalación de sistema de seguridad (Equipo Grabador DVR con 8 canales P/ 8 Cam. Full HD 1080P, Disco Duro 2TB, 100 mts. Cable UTP Ext, UPS de 700w, Caja metálica de Seguridad, Fuente metálica 12V P/ 8 Cam. Pantalla led 21? pulg. Colocación y puesta en marcha)	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
38	Instalación de sistema de seguridad (Cámara Mini de 1080P, Caja de conexión, Conector P4, Conector Video.)	Unidad	8	230.000	1.840.000
39	Inodoros	Unidad	6	290.000	1.740.000
40	Cisterna de inodoro para baño (b- Cisterna para inodoros)	Unidad	6	70.000	420.000
41	Grifo o canilla (c- Grifería para lavatorios a pulsador)	Unidad	6	300.000	1.800.000
42	Pulsador a botón (d- Pulsador para mingitorios)	Unidad	3	365.000	1.095.000
43	Mingitorio de pared y Accesorios (e- Mingitorios)	Unidad	3	370.000	1.110.000
44	Tapa para inodoro (f- Tapa y asiento p/Inodoro MDF con parachoques de goma)	Unidad	6	80.000	480.000
45	Enchufe interno de inodoro (g- Flexible metálico cromado 40)	Unidad	6	75.000	450.000
46	Separador de granito (h- Divisorias de mingitorios de granito natural pulido (0,45x0,75).	Unidad	3	250.000	750.000
47	Montaje / Desmontaje de pileta (i- Cambio de pileta existente por lavatorio de granito natural con bacha de acero inoxidable(3) grifería fv tipo canilla 3 - 1,60x0,50.)	Unidad	1	1.985.000	1.985.000

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN SECRETARÍA GENERAL

Carolina N. Benítez
Secretaria General
Municipalidad de Encarnación

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN INTENDENCIA

INTENDENTE

48	Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas (Reparación y pintura de las puertas de boxes con pasadores plano de 51 mm)	Unidad	5	155.000	775.000
49	Espejos (Espejo 1,50x0,8)	Unidad	2	270.000	540.000
50	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS (Alimentación de agua cte)	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
51	construcción de desagüe cloacal (Desagüe cloacal)	Unidad	1	2.450.000	2.450.000
52	Mantenimiento y Reparación de Pozo ciego (Desagote de pozo)	Unidad	1	800.000	800.000
53	construcción e instalaciones eléctricas (a-Provisión e instalación de cable multifilar 2x4mm2 (incluye caño electroducto pvc 25mm, curva, soporte plástico, caja externa 100x100mm con tapa)	Metro lineal	30	29.650	889.500
54	construcción e instalaciones eléctricas (b-Provisión e instalación de tablero plástico embutido de 2 TM (Incluye llaves tm)	Unidad Medida Global	1	264.000	264.000
55	construcción e instalaciones eléctricas (c-Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano (incluye ducteado pvc gris 25mm, cableado multifilar 2mm2, cajas de conexión con tapa, curvas pvc, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste))	Unidad	3	100.000	300.000
56	construcción e instalaciones eléctricas (d-Provisión y montaje de artefactos acanalado con tubo 1X18W led de adosar, luz fría incluyen bocas, ducto antillamas, cableados, con encendido por fotocélula (Zona pasillo)	Unidad	6	148.000	888.000
57	construcción e instalaciones eléctricas (h-Revisión y readecuación del circuito existente para los tablero seccionales (Incluye conector dentado, cables multifilares, cajas tipo cuadrille y otros)	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
58	Limpieza de obra (Limpieza final)	Unidad Medida Global	1	980.000	980.000
				TOTAL	**147.324.812**

El monto total del presente contrato asciende a la suma total de **Gs. 530.000.000** (Guaraníes quinientos treinta millones).----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Las obras se llevarán a cabo como sigue:

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN SECRETARÍA GENERAL Carmina N. Benítez Secretaria General Municipalidad de Encarnación

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN INTENDENTE

LOTE 1: Escuela Básica Nº 572 John F. Kennedy ubicada sobre Ruta N° 01, entre las calles 30 de noviembre y Nuestra Señora de la Asunción del Barrio Kennedy de la Ciudad de Encarnación - **150 (ciento cincuenta) días corridos contados a partir de la emisión del Acta de Inicio. El Acta de Inicio deberá expedirse a más tardar 10 (diez) días corridos contados a partir del cobro del anticipo financiero. La entrega de la zona de obras será total y no se requerirá otras aprobaciones que la entrega de orden de inicio de obras.**----------

LOTE 2: Colegio Nacional República Argentina ubicada sobre la Calle San José y Avda. San Blas del Barrio Buena Vista de la Ciudad de Encarnación **90 (noventa) días corridos contados a partir de la emisión del Acta de Inicio. El Acta de Inicio deberá expedirse a más tardar 10 (diez) días corridos contados a partir del cobro del anticipo financiero. La entrega de la zona de obras será total y no se requerirá otras aprobaciones que la entrega de orden de inicio de obras.**----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Director del FONACIDE, Venancio Zarate. ----------

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.----------

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

11.1 Para garantizar los anticipos se debe presentar una póliza de seguro equivalente al 100 % (cien por ciento) del monto a ser entregado de dicho concepto. El proveedor para el acceso al pago en concepto de anticipos, deberá obligatoriamente presentar esta garantía a la Convocante como requisito previo.

11.2 El porcentaje de la garantía de fiel cumplimiento de contrato es de 10% (diez por ciento).La garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá ser presentados dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el art.39 de la Ley N° 2051/2003. 12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021. ----------

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN SECRETARÍA GENERAL
Carmina N. Benítez
Secretaria General
Municipalidad de Encarnación

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN INTENDENTE

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-6

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03

CONFORME A LA PLANILLA DEL SICP.

---

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. --------

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. ----------
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. ----------
En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 19 (diecinueve) días del mes de mayo del 2023.

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN SECRETARIA GENERAL

Abg. Carmina Natalia Benítez Benítez
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN INTENDENCIA

Don Alfredo Luis Yd Sánchez
Intendente Municipal

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Miguel Ángel Golasik Boreziuk
Empresa Unipersonal