Gobernación de Guairá

CONTRATO N° 315 /2022.-

Entre la **GOBERNACION DE GUAIRA**, domiciliada en GRAL. DIAZ ESQUINA SAN ROQUE GONZALEZ, República del Paraguay, representada para este acto por el Interventor del Cuarto Departamento de Guairá, Señor Pablo Adriano Vera Insaurralde, con cédula de identidad N° 1.112.995, nombrado según Decreto del Poder Ejecutivo N° 7279/2022 de fecha 23 de junio de 2022, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **EDR CONSTRUCCIONES**, domiciliada en Ita Piru y José Berges, dela Ciudad de Villarrica del Espiritu Santo República del Paraguay, representada para este acto por Eduardo Agustín Duarte Rojas, con cédula de identidad N° 1.794.381, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Guairá, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

Licitación Publica Nacional N° 03/2022 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Guairá. ID 410577.-

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP
5. La oferta del proveedor
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: No aplica

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 410577.

b. Otras consideraciones presupuestarias: No Aplica.-

Procedimiento de contratación

E.D.R. CONSTRUCCIONES
RUC: 1.794.381 - 7

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ
Villarrica - Paraguay

Gobernación de Guairá

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Guaira LPN Nº 03/2020 ID 410577, convocada por la **GOBERNACIÓN DE GUAIRÁ**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 38/2022.-

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

LOTE NRO: 1

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado Gral. E. A. Garay

Ítem	*Código Catálogo*	*Descripción del Bien*	*Unidad de Medida*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Precio total*
1	**72131701-001**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado Gral. Eugenio A. Garay**	**Unidad Medida Global**	**1**		**645.680.000**
1.1		CARTEL DE OBRA	Unidad	1	950.000	950.000
1.2		REPLANTEO	Metros cuadrados	7.200	8.000	57.600.000
1.3		RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO SOBRERAZANTE	Metros cuadrados	480	105.000	50.400.000
1.4		CORDON DE PIEDRA LOSA	Metros cuadrados	2.400	25.000	60.000.000
1.5		COLCHON DE ARENA GORDA EN BASE	Metros cúbicos	480	92.000	44.160.000
1.6		EMPEDRADO CON PIEDRA ARENISCA	Metros cuadrados	7.200	35.000	252.000.000
1.7		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	7.200	8.000	57.600.000
1.8		ENRIPIADO DE PIEDRA TRITURADA SEXTA	Metros cuadrados	7.200	9.900	71.280.000
1.9		RELLENO DE RANURA DE CORDONES	Metro lineal	2.400	10.500	25.200.000
1.10		RELLENO Y COMPACTACION DE SOPORTE DE CORDON	Metro lineal	2.400	10.000	24.000.000
1.11		LIMPIEZA FINAL DE ZONA DE OBRAS	Global	1	2.490.000	2.490.000
						645.680.000
LOTE NRO: 2						
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado José A. Fassardi						
1	**72131701-001**	**Construcción de Pavimento tipo Empedrado José A. Fassardi**	**Unidad Medida Global**	**1**		**645.680.000**
1.1		CARTEL DE OBRA	Unidad	1	950.000	950.000
1.2		REPLANTEO	Metros cuadrados	7.200	8.000	57.600.000
1.3		RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO SOBRE RASANTE	Metros cuadrados	480	105.000	50.400.000
1.4		CORDON DE PIEDRA LOSA	Metro lineal	2.400	25.000	60.000.000
1.5		COLCHON DE ARENA GORDA EN BASE	Metros cúbicos	480	92.000	44.160.000
1.6		EMPEDRADO CON PIEDRA AFRENISCA	Metros cuadrados	7.200	35.000	252.000.000
1.7		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros	7.200	8.000	57.600.000

E.D.R. CONSTRUCCIONES
RUC: 1.794.381 - 7

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ
Villarrica - Paraguay

			cuadrados			
1.8		ENRIPIADO DE PIEDRA TRITURADA 6TA	Metros cuadrados	7.200	9.900	71.280.000
1.9		RELLENO DE RANURA DE CORDONES	Metro lineal	2.400	10.500	25.200.000
1.10		RELLENO Y COMPACTACION DE SOPORTE DE CORDON	Metro lineal	2.400	10.000	24.000.000
1.11		LIMPIEZA FINAL DE ZONA DE OBRAS	Global	1	2.490.000	2.490.000
						645.680.000
LOTE NRO: 3						
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado Paso Yobái						
1	**72131701-001**	**Construcción de Empedrado. Calle Carlos A. López de Paso Yobai**	**Unidad Medida Global**	**1**		**64.902.720**
1.1		Apertura de Caja	Metros cuadrados	660	4.000	2.640.000
1.2		Colchón de arena lavada base	Metros cúbicos	150	60.800	9.120.000
1.3		Empedrado con piedra basálticas	Metros cuadrados	660	45.000	29.700.000
1.4		Cordón de Hº in situ de 10cm. x 35cm.	Metro lineal	180	38.000	6.840.000
1.5		Compactación de empedrado y relleno con piedra triturada de 6ta.	Metros cuadrados	660	20.000	13.200.000
1.6		Limpieza de Obra y Mantenimiento	Global	1	3.402.720	3.402.720
2	**72131701-001**	**Construcción de Empedrado. Calle Joaquina Samaniego. Paso Yobai**	**Unidad Medida Global**	**1**		**73.082.720**
2.1		Apertura de Caja	Metros cuadrados	680	4.000	2.720.000
2.2		Colchón de arena lavada en base	Metros cúbicos	150	60.800	9.120.000
2.3		empredrado con piedras basalticas	Metros cuadrados	680	55.000	37.400.000
2.4		Cordón de hormigón in situ de 10cm. x 35cm.	Metro lineal	180	38.000	6.840.000
2.5		Compactación de empedrado y relleno con piedra triturada de 6ta.	Metros cuadrados	680	20.000	13.600.000
2.6		Limpieza de Obra Y Mantenimiento	Global	1	3.402.720	3.402.720
3	**72131701-001**	**Construcción de Empedrado. Calle José Félix Estigarribia. Paso Yobái**	**Unidad Medida Global**	**1**		**217.963.200**
3.1		APERTURA DE CAJA	Metros cuadrados	2.100	4.000	8.400.000
3.2		COLCHON DE ARENA LAVADA EN BASE	Metros cúbicos	500	60.800	30.400.000
3.3		EMPEDRADO CON PIEDRAS BASALTICAS	Metros cuadrados	2.100	55.000	115.500.000
3.4		CORDON DE Hº IN SITU DE 10CM X 35CM.	Metro lineal	400	38.000	15.200.000
3.5		COMPACTACION DE EMPEDRADO Y RELLENO CON PIEDRA TRITURADA DE 6TA.	Metros cuadrados	2.100	20.000	42.000.000

E.D.R. CONSTRUCCIONES
RUC: 1.794.381 - 7

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ
CULTURA DE TRADICIONES
Villarrica - Paraguay

3.6		LIMPIEZA DE OBRA	Global	1	6.463.200	6.463.200
4	**72131701-001**	**Construcción de Empedrado. Calle Naria Trinida Paso Yobái**	**Unidad Medida Global**	**1**		**64.902.720**
4.1		APERTURA DE CAJA	Metros cuadrados	660	4.000	2.640.000
4.2		COLCHON DE ARENA LAVADA EN BASE	Metros cúbicos	150	60.800	9.120.000
4.3		EMPEDRADO CON PIEDRA BASALTICA	Metros cuadrados	660	45.000	29.700.000
4.4		CORDON DE Hº IN SITU DE 10CM X 35CM	Metro lineal	180	38.000	6.840.000
4.5		COMPACTACION DE EMPEDRADO Y RELLENO CON PIEDRA TRITURADA DE 6TA.	Metros cuadrados	660	20.000	13.200.000
4.6		LIMPIEZA DE OBRA	Global	1	3.402.720	3.402.720
5	**72131701-001**	**Construcción de Empedrado. Panchito López. Paso Yobái**	**Unidad Medida Global**	**1**		**64.902.720**
5.1		APERTURA DE CAJA	Metros cuadrados	660	4.000	2.640.000
5.2		COLCHON DE ARENA LAVADA EN BASE	Metros cúbicos	150	60.800	9.120.000
5.3		EMPEDRADO CON PIEDRA BASALTICAS	Metros cuadrados	660	45.000	29.700.000
5.4		CORDON DE HORMIGON IN SITU DE 10CM X 35CM	Metro lineal	180	38.000	6.840.000
5.5		COMPACTACION DE EMPEDRADO Y RELLENO CON PIEDRA TRITURADA DE 6TA.	Metros cuadrados	660	20.000	13.200.000
5.6		LIMPIEZA DE OBRA	Global	1	3.402.720	3.402.720
6	**72131701-001**	**Construcción de Empedrado. Calle Serapio Melgarejo. Paso Yobái**	**Unidad Medida Global**	**1**		**62.242.720**
6.1		APERTURA DE CAJA	Metros cuadrados	650	4.000	2.600.000
6.2		COLCHON DE ARENA LAVADA EN BASE	Metros cúbicos	150	60.800	9.120.000
6.3		EMPEDRADO CON PIEDRA BASALTICAS	Metros cuadrados	650	45.000	29.250.000
6.4		CORDON DE HORMIGON IN SITU DE 10CM. X 35CM.	Metro lineal	180	38.000	6.840.000
6.5		COMPACTACIÓN DE EMPEDRADO Y RELLENO CON PIEDRA TRITURADA DE 6TA.	Metros cuadrados	650	20.000	13.000.000
6.6		LIMPIEZA DE OBRA	Global	1	1.432.720	1.432.720
						547.996.800

Total General (Sumatoria): Lote 1; Lote 2 y Lote 3, Gs: 1.839.356.800 (Guaraníes Un mil ochocientos treinta y nueve millones trescientos cincuenta y seis mil, ochocientos).-

Vigencia del Contrato

E.D.R. CONSTRUCCIONES
RUC: 1.794.381 - 7

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRA
GUAIRA CULTURA DE TRADICIONES
Villarrica - Paraguay

El plazo de vigencia del presente contrato será desde acta de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaría de Obras y la Dirección de Administración y Finanzas de la Gobernación de Guairá.

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Guaira.-

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No aplica

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Constancia de presentación de declaración jurada

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de

E.D.R. CONSTRUCCIONES
RUC: 1.794.381 - 7

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRA
GUAIRA
CULTURA DE TRADICIONES
Villarrica - Paraguay

conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo, República del Paraguay, a los 07 días del mes de julio de 2022.-

E.D.R. CONSTRUCCIONES
RUC: 1.794.381 - 7

Eduardo Agustín Duarte Rojas

EDR Construcciones

Sr. Pablo Vera Insaurralde

Interventor 4to. Departamento de Guairá

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ
Villarrica - Paraguay