# Contrato N°36/2016

Entre la **GOBERNACION DE ALTO PARANA**, domiciliada en Avda. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. JUSTO ARICIO ZACARIAS IRUN**, con Cédula de Identidad **N° 796.721**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **NSA CONSTRUCCIONES S.A.**, domiciliada en las Almendras N°777/ c/ Avda. San José, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. NELSON SILVERO ARZAMENDIA**, con Cédula de Identidad **N° 780.512**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**
REPARACION TOTAL DE ESCUELA BASICA N° 354 SAN BLAS - PLURIANUAL – PLURIANUAL.

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**
3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo **520,** objeto del gasto específico **30-03,** incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de ***Dos mil doscientos sesenta y cinco millones, quinientos dieciocho mil ochocientos cuarenta y dos guaraníes (Gs. 2.265.518.842.)***, además del rubro de esta Licitación se encuentra sujeta a la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2017.
3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **316.050.**

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051).**
El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional N° 02/2016,** convocado por la **Gobernación de Alto Paraná.** La adjudicación fue realizada por Resolución **N°1.542/2016 de Fecha 29/09/2016**

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**
El plazo de vigencia de este Contrato será desde 250 días desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)**

| OBRA: REPARACION TOTAL DE LA ESCUELA BASICA N° 354 SAN BLAS |
|---|
| BLOQUE 1 ACCESO |



Nelson Silvero Arzamendia
Arquitecto

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DE RUBROS | UN | CANT | P.UNITARIO | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | Generalidades | | | | |
| 1 | 82101502-004 | Provisión e instalación de Cartel de Obra | un | 1 | 1.164.670 | 1.164.670 |
| 2 | 72131601-002 | Replanteo de obra | un | 1 | 1.563.081 | 1.563.081 |
| A1 | | **Movimiento de suelo** | | | | - |
| 3 | 72103002-001 | Nivelación y compactación | m3 | 97 | 52.340 | 5.076.980 |
| B | | Estructuras de Hormigon Armado | | | | - |
| B1 | | **Hormigón** | | | | - |
| 4 | 72131601-004 | Zapatas de H°A° | m3 | 1,3 | 2.586.603 | 3.362.584 |
| 5 | 72131601-004 | Vigas de fundación | m3 | 2 | 2.426.728 | 4.853.456 |
| 6 | 72131601-015 | Fuste de pilar | m3 | 1,37 | 2.526.728 | 3.461.617 |
| 7 | 72131601-015 | Pilares | m3 | 1,58 | 3.046.478 | 4.813.435 |
| C | | Albañileria | | | | - |
| C1 | | **Mampostería** | | | | - |
| 8 | 72131601-005 | Mampostería de 0,15m de ladrillo comun visto una cara | m2 | 24 | 143.062 | 3.433.488 |
| 9 | 72131601-005 | Mampostería de 0,15m de ladrillo comun sin terminacion visto | m2 | 18 | 78.438 | 1.411.884 |
| 10 | 72101703-003 | Muralla de ladrillo hueco comun con pilares de h° altura 1,50m. | ml | 122,5 | 416.661 | 51.040.973 |
| C2 | | **Estructuras metálicas** | | | | - |
| 11 | 72101604-001 | Verja perimetral tipo tejido sobre muralla | ml | 122,5 | 92.753 | 11.362.243 |
| C3 | | **Techo** | | | | - |
| 12 | 72131601-007 | Techo de poligal compacto para acceso con estructura metalica de tubos cuadrados | m2 | 75 | 446.406 | 33.480.450 |
| C4 | | **Contrapisos** | | | | - |
| 13 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote de 0,10 en PB | m2 | 110 | 38.521 | 4.237.310 |
| C5 | | **Revoques** | | | | - |
| 14 | 72131601-008 | Revoque filtrado de paredes exterior | m2 | 86 | 43.637 | 3.752.782 |
| C6 | | **Pisos** | | | | - |
| 15 | 72131601-009 | Piso alisado de cemento en acceso | m2 | 95 | 100.761 | 9.572.295 |
| D | | Energía Eléctrica | | | | - |
| D1 | | **Cableado de circuito** | | | | - |
| 16 | 72131601-001 | Circuito de luces y tomas | un | 3 | 450.846 | 1.352.538 |
| 17 | 72131601-001 | Bocas de luces | un | 16 | 239.367 | 3.829.872 |
| D2 | | **Artefactos de iluminación.** | | | | - |
| 18 | 72131601-001 | Postes de iluminacion en acceso | un | 16 | 330.561 | 5.288.976 |
| E | | Pintura. | | | | - |

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

Nelson Silvero Arzamendia
Arquitecto

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 72131601-012 | Pintura látex para exterior color a elegir | m2 | 265 | 31.111 | 8.244.415 |
| F | | **Trabajos finales** | | | | - |
| F1 | | **Limpieza** | | | | - |
| 20 | 72131601-013 | Limpieza final (con retiro de todos los materiales sobrantes) | gl | 1 | 765.175 | 765.175 |
| | **TOTAL IVA INCLUIDO** | | | | | **162.068.224** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BLOQUE 2 "AULAS, ADMINISTRACION Y BIBLIOTECA"** |
| **ITEM** | **CODIGO DE CATALOGO** | **DESCRIPCION DE RUBROS** | **UN** | **CANT** | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| A | - | **Generalidades** | | | | |
| 21 | 72131601-002 | Replanteo de obra | un | 1 | 1.863.081 | 1.863.081 |
| A2 | - | **Trabajajos Preliminares** | | | | - |
| 22 | 72103003-001 | Demolicion de mamposteria | m2 | 654 | 21.931 | 14.342.874 |
| 23 | 72103003-001 | Desmonte de aberturas existente | gl | 1 | 5.018.750 | 5.018.750 |
| 24 | 72103003-001 | Desmonte de piso y contrapiso existente | m2 | 874 | 15.056 | 13.158.944 |
| A3 | - | **Movimiento de suelo** | | | | - |
| 25 | 72103002-001 | Nivelación y compactación | m3 | 25 | 62.340 | 1.558.500 |
| B | | **Albañileria** | | | | - |
| B1 | | **Aislaciones** | | | | - |
| 26 | 72131601-006 | Aislaciones vertical de paredes | m2 | 254 | 27.518 | 6.989.572 |
| B2 | | **Mampostería** | | | | - |
| 27 | 72131601-005 | Mampostería de 0,15m de ladrillos comun visto una cara | m2 | 954 | 143.062 | 136.481.148 |
| B3 | | **Techo** | | | | - |
| 28 | 72131601-007 | Techo de chapa acanalada N°27 sobre estructura metalica (viga reticulada y correas C), con membrana isolant de 10mm previa colocacion de malla para soporte de membrana | m2 | 437 | 258.552 | 112.987.224 |
| B4 | | **Contrapisos** | | | | - |
| 29 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote de 0,10 en PB | m2 | 874 | 38.521 | 33.667.354 |
| B5 | | **Revoques** | | | | - |
| 30 | 72131601-008 | Revoque en pilares | m2 | 115 | 42.701 | 4.910.615 |
| 31 | 72131601-008 | Revoque en vigas | m2 | 154 | 42.701 | 6.575.954 |
| 32 | 72131601-008 | Revoque en losas | m2 | 54 | 35.276 | 1.904.904 |
| 33 | 72131601-008 | Revoque filtrado de paredes interior | m2 | 354 | 42.701 | 15.116.154 |
| 34 | 72131601-008 | Revoque filtrado de paredes exterior | m2 | 243 | 42.701 | 10.376.343 |
| B6 | | **Pisos** | | | | - |
| 35 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso esmaltado de 45x45 | m2 | 874 | 138.580 | 121.118.920 |

GOBERNACION ALTO PARANA GOBERNADOR

Nelson Silvero Arzamendia
Arquitecto

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B7 | | **Zócalos** | | | | - |
| 36 | 72101607-005 | Zócalo de piso ceramico | ml | 541 | 33.298 | 18.014.218 |
| C | | **Aberturas (provisión y colocación)** | | | | - |
| 37 | 72102602-008 | Provisión y colocacion de marcos y puertas placa de madera con visor de vidrio | un | 9 | 1.801.231 | 16.211.079 |
| 38 | 72102602-008 | Provisión y colocación de marcos de aluminio y ventana corrediza de vidrio templado de 10mm, de espesor | m2 | 120 | 1.058.731 | 127.047.720 |
| D | | **Energía Eléctrica** | | | | - |
| D1 | | **Cableado de circuito** | | | | - |
| 39 | 72131601-001 | Circuito de luces y tomas | un | 5 | 459.756 | 2.298.780 |
| 40 | 72131601-001 | Circuito de Acondicionadores de aire | un | 9 | 244.431 | 2.199.879 |
| 41 | 72131601-001 | Bocas de luces | un | 64 | 254.217 | 16.269.888 |
| 42 | 72131601-001 | Bocas tomas corriente | un | 84 | 179.967 | 15.117.228 |
| D2 | | **Artefactos de iluminación.** | | | | - |
| 43 | 72131601-001 | Tubo Fluorescente de adosar 2x40 w con eq. Elect. | un | 36 | 327.146 | 11.777.256 |
| D3 | | **Tomas de corriente y conductores** | | | | - |
| 44 | 72131601-001 | Toma corriente de embutir 220V | un | 64 | 43.347 | 2.774.208 |
| 45 | 72131601-001 | Interruptor embut. 1x20A/220 V p/ AA | un | 9 | 44.832 | 403.488 |
| E | | **Instalación Hidrosanitaria** | | | | - |
| E1 | | **Desague pluvial** | | | | - |
| 46 | 72102304-005 | Provisión y colocación de Bajadas de caño de PVC de 150mm | ml | 288 | 80.622 | 23.219.136 |
| 47 | 72102304-005 | Provisión y colocación de canaleta embutida de chapa n° 24 con desarrollo según planos y detalles | ml | 150 | 132.447 | 19.867.050 |
| F | | **Pintura.** | | | | - |
| 48 | 72131601-012 | Barniz sintético color madera para aberturas de madera | m2 | 22,5 | 42.115 | 947.588 |
| 49 | 72131601-012 | Pintura látex para exterior color a elegir | m2 | 540 | 33.130 | 17.890.200 |
| 50 | 72131601-012 | Pintura látex para interior en aulas color blanco | m2 | 1974 | 38.892 | 76.772.808 |
| G | | **Trabajos finales** | | | | - |
| G1 | | **Limpieza** | | | | - |
| 51 | 72131601-013 | Limpieza final (con retiro de todos los materiales sobrantes) | gl | 1 | 990.309 | 990.309 |
| | | **TOTAL IVA INCLUIDO** | | | | **837.871.172** |

| **BLOQUES 3 Y 4 "AULAS DE TIPOLOGIA MEC"** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CODIGO DE** | **DESCRIPCION DE RUBROS** | **UN** | **CANT** | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| | CATALOGO | | | | | |
| A | | **Generalidades** | | | | |
| 52 | 72131601 | Replanteo de obra | un | 1 | 1.863.081 | 1.863.081 |
| A2 | | **Trabajajos Preliminares** | | | | - |
| 53 | 72103003-001 | Desmonte de aberturas existente | un | 48 | 100.375 | 4.818.000 |
| 54 | 72103003-001 | Desmonte de piso y techo de teja | m2 | 532,2 | 32.643 | 17.372.605 |

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

Nelson Silvero Arzamendia
Arquitecto

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 72103003-001 | Desmonte de revestimiento de pared y pilares exteriores | m2 | 160 | 39.222 | 6.275.520 |
| B | | **Albañileria** | | | | - |
| B1 | | **Techo** | | | | - |
| 56 | 72131601-007 | Techo de teja colonial sobre tejuelon exitente y maderamen existente | m2 | 532,2 | 138.684 | 73.807.625 |
| B2 | | **Contrapisos** | | | | - |
| 57 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote de 0,10 en PB | m2 | 532,2 | 38.521 | 20.500.876 |
| B3 | | **Revoques** | | | | - |
| 58 | 72131601-008 | Revoque en pilares | m2 | 70 | 42.701 | 2.989.070 |
| 59 | 72131601-008 | Revoque filtrado de paredes exterior | m2 | 120 | 42.701 | 5.124.120 |
| B4 | | **Pisos** | | | | - |
| 60 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso esmaltado de 45x45 | m2 | 532,2 | 138.580 | 73.752.276 |
| B5 | | **Zócalos** | | | | - |
| 61 | 72101607-005 | Zócalo de piso ceramico | ml | 288 | 33.298 | 9.589.824 |
| C | | **Aberturas (provisión y colocación)** | | | | - |
| 62 | 72102602-008 | Provisión y colocacion de marcos y puertas placa de madera con visor de vidrio | un | 4 | 1.801.231 | 7.204.924 |
| 63 | 72102602-008 | Reposicion de vidrios en ventanas tipo balancines | un | 42 | 839.768 | 35.270.256 |
| D | | **Energía Eléctrica** | | | | - |
| D1 | | **Cableado de circuito** | | | | - |
| 64 | 72131601-001 | Circuito de luces y tomas | un | 6 | 459.756 | 2.758.536 |
| 65 | 72131601-001 | Circuito de Acondicionadores de aire | un | 6 | 244.431 | 1.466.586 |
| 66 | 72131601-001 | Bocas de luces | un | 46 | 254.217 | 11.693.982 |
| 67 | 72131601-001 | Bocas tomas corriente | un | 48 | 179.967 | 8.638.416 |
| D2 | | **Artefactos de iluminación.** | | | | - |
| 68 | 72131601-001 | Tubo Fluorescente de adosar 2x40 w con eq. Elect. | un | 46 | 327.146 | 15.048.716 |
| D3 | | **Tomas de corriente y conductores** | | | | - |
| 69 | 72131601-001 | Toma corriente de embutir 220V | un | 48 | 41.862 | 2.009.376 |
| 70 | 72131601-001 | Interruptor embut. 1x20A/220 V p/ AA | un | 6 | 46.317 | 277.902 |
| E | | **Instalación Hidrosanitaria** | | | | - |
| E1 | | **Desague pluvial** | | | | - |
| 71 | 72102304-005 | Provisión y colocación de Bajadas de caño de PVC de 150mm | ml | 30 | 95.322 | 2.859.660 |
| 72 | 72102304-005 | Provisión y colocación de canaleta embutida de chapa n° 24 con desarrollo según planos y detalles | ml | 50 | 132.447 | 6.622.350 |
| F | | **Pintura.** | | | | - |
| 73 | 72131601-012 | Barniz sintético color madera para aberturas de madera | m2 | 15 | 42.115 | 631.725 |
| 74 | 72131601-012 | Pintura látex para exterior color a elegir | m2 | 230 | 33.130 | 7.619.900 |
| 75 | 72131601-012 | Pintura látex para interior en aulas color blanco | m2 | 420 | 38.892 | 16.334.640 |

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ

Nelson Silvero Arzamendia
Arquitecto

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (2manos) | | | | |
| G | | Trabajos finales | | | | - |
| G1 | | **Limpieza** | | | | - |
| 76 | 72131601-013 | Limpieza final (con retiro de todos los materiales sobrantes) | gl | 1 | 1.015.397 | 1.015.397 |
| TOTAL IVA INCLUIDO | | | | | | **335.545.363** |

| BLOQUE 5 "AULAS DE 2 NIVELES" | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DE RUBROS | UN | CANT | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| A | | Generalidades | | | | |
| 77 | 72131601-002 | Replanteo de obra | un | 1 | 1.863.081 | 1.863.081 |
| A2 | | **Trabajajos Preliminares** | | | | - |
| 78 | 72103003-001 | Desmonte de aberturas existente | un | 26 | 100.375 | 2.609.750 |
| 79 | 72133003-001 | Desmonte techo de chapa en corredor | m2 | 55 | 30.113 | 1.656.215 |
| A3 | | **Techo** | | | | - |
| 80 | 72131601-007 | Techo de chapa acanalada n°27 sobre estructura metalica (viga reticulada y correas C), con membrana isolant de 10mm previa colocacion de malla para soporte de membrana | m2 | 216 | 258.552 | 55.847.232 |
| B | | Carpinteria Metalica | | | | - |
| 81 | 72102602-010 | Corremanos metalicos según diseño detallado | ml | 40 | 501.336 | 20.053.440 |
| C | | Aberturas (provisión y colocación) | | | | - |
| 82 | 72102602-008 | Provision y colocacion de aberturas de cristal templado 10mm | un | 26 | 1.732.698 | 45.050.148 |
| D | | Instalación Hidrosanitaria | | | | - |
| D1 | | **Desague pluvial** | | | | - |
| 83 | 72102304-005 | Provisión y colocación de Bajadas de caño de PVC de 150mm | ml | 30 | 80.622 | 2.418.660 |
| 84 | 72102304-005 | Provisión y colocación de canaleta embutida de chapa n° 24 con desarrollo según planos y detalles | ml | 75 | 132.447 | 9.933.525 |
| E | | Pintura. | | | | - |
| 85 | 72131601-012 | Barniz sintético color madera para aberturas de madera | m2 | 15 | 42.115 | 631.725 |
| 86 | 72131601-012 | Pintura látex para exterior color a elegir | m2 | 248 | 33.130 | 8.216.240 |
| 87 | 72131601-012 | Pintura látex para interior en aulas color blanco (2manos) | m2 | 1536 | 38.892 | 59.738.112 |
| F | | Trabajos finales | | | | - |
| F1 | | **Limpieza** | | | | - |
| 88 | 72131601-013 | Limpieza final (con retiro de todos los materiales sobrantes) | gl | 1 | 1.015.397 | 1.015.397 |
| TOTAL IVA INCLUIDO | | | | | | **209.033.525** |

GOBERNACION ALTO PARANA

Nelson Silvero Arzamendia
Arquitecto

| BLOQUE 6 "SANITARIO PRIMARIA" | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DE RUBROS | UN | CANT | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| A | | Generalidades | | | | |
| 89 | 72131601-002 | Replanteo de obra | un | 1 | 482.922 | 482.922 |
| A1 | | **Movimiento de suelo** | | | | - |
| 90 | 72103002-002 | Excavaciones para fundaciones | m3 | 7,2 | 51.214 | 368.741 |
| 91 | 72102905-001 | Relleno de fundaciones | m3 | 5,5 | 54.188 | 298.034 |
| 92 | 72103002-001 | Nivelación y compactación | m3 | 40 | 62.340 | 2.493.600 |
| B | | Estructuras de Hormigon Armado | | | | - |
| B1 | | **Hormigón** | | | | - |
| 93 | 72131601-004 | Zapatas de H°A° | m3 | 2,16 | 2.786.603 | 6.019.062 |
| 94 | 72131601-004 | Vigas de fundación | m3 | 3,36 | 2.526.728 | 8.489.806 |
| 95 | 72131601-015 | Fuste de pilar | m3 | 0,54 | 2.526.728 | 1.364.433 |
| 96 | 72131601-015 | Pilares | m3 | 1,22 | 3.046.478 | 3.716.703 |
| C | | Albañileria | | | | - |
| C1 | | **Aislaciones** | | | | - |
| 97 | 72131601-006 | Aislaciones horizontal de paredes de 0,15m | ml | 54 | 27.518 | 1.485.972 |
| C2 | | **Mampostería** | | | | - |
| 98 | 72131601-005 | Mampostería de 0,15m de ladrillo comun visto una cara | m2 | 30 | 143.062 | 4.291.860 |
| 99 | 72131601-005 | Mampostería de 0,15m de ladrillo comun sin terminacion visto | m2 | 96 | 78.438 | 7.530.048 |
| C3 | | **Techo** | | | | - |
| 100 | 72131601-007 | Techo de teja colonial sobre tejuelon con maderamen | m2 | 48 | 233.635 | 11.214.480 |
| C4 | | **Contrapisos** | | | | - |
| 101 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote de 0,10 en PB | m2 | 40 | 38.521 | 1.540.840 |
| C5 | | **Cielorraso** | | | | - |
| 102 | 72101601-002 | Cielorraso de PVC tipo machimbre color blanco | m2 | 40 | 146.124 | 5.844.960 |
| C6 | | **Revoques** | | | | - |
| 103 | 72131601-008 | Revoque filtrado de paredes interior | m2 | 164 | 33.637 | 5.516.468 |
| 104 | 72131601-008 | Revoque filtrado de paredes exterior | m2 | 112 | 43.637 | 4.887.344 |
| C7 | | **Pisos** | | | | - |
| 105 | 72131601-009 | Piso alisado de cemento en acceso | m2 | 20 | 117.761 | 2.355.220 |
| 106 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso esmaltado de 45x45 | m2 | 43 | 138.580 | 5.958.940 |
| C8 | | **Zócalos** | | | | - |
| 107 | 72101607-005 | Zócalo de piso ceramico | ml | 50,4 | 33.298 | 1.678.219 |

GOBERNACION GOBERNADOR ALTO PARANA

Nelson Silvero Arzamendia
Arquitecto

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | | **Aberturas (provisión y colocación)** | | | | - |
| 108 | 72102602-008 | Provisión y colocacion de marcos y puerta de aluminio | un | 9 | 1.493.331 | 13.439.979 |
| 109 | 72102602-008 | Provisión y colocación de marcos de aluminio y ventana corrediza de vidrio templado de 10mm, de espesor | un | 2 | 1.801.231 | 3.602.462 |
| E | | **Energía Eléctrica** | | | | - |
| E1 | | **Cableado de circuito** | | | | - |
| 110 | 72131601-001 | Circuito de luces y tomas | un | 2 | 482.031 | 964.062 |
| 111 | 72131601-001 | Bocas de luces | un | 16 | 254.217 | 4.067.472 |
| 112 | 72131601-001 | Bocas tomas corriente | un | 5 | 179.967 | 899.835 |
| E2 | | **Artefactos de iluminación.** | | | | - |
| 113 | 72131601-001 | Tubo Fluorescente de adosar 2x40 w con eq. Elect. | un | 4 | 327.146 | 1.308.584 |
| E3 | | **Tomas de corriente y conductores** | | | | - |
| 114 | 72131601-001 | Toma corriente de embutir 220V | un | 5 | 43.347 | 216.735 |
| F | | **Instalación Hidrosanitaria** | | | | - |
| F1 | | **Desague pluvial** | | | | - |
| 115 | 72102304-005 | Provisión y colocación de Bajadas de caño de PVC de 150mm | ml | 12 | 95.322 | 1.143.864 |
| 116 | 72102304-005 | Provisión y colocación de canaleta de chapa n° 24 | ml | 20 | 132.447 | 2.648.940 |
| F2 | | **Artefactos sanitarios** | | | | - |
| 117 | 72131601-011 | Provision y colocacion de artefactos sanitarios según proyecto | gl | 2 | 6.580.005 | 13.160.010 |
| 118 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria con pozo ciego | gl | 2 | 3.225.420 | 6.450.840 |
| 119 | 83101504-990 | Instalacion de agua corriente | gl | 2 | 3.989.304 | 7.978.608 |
| G | | **Pintura.** | | | | - |
| 120 | 72131601-012 | Barniz sintético color madera para aberturas de madera | m2 | 8,2 | 42.115 | 345.343 |
| 121 | 72131601-012 | Pintura látex para exterior color a elegir | m2 | 112 | 33.130 | 3.710.560 |
| 122 | 72131601-012 | Pintura látex para interior en aulas color blanco | m2 | 164 | 38.892 | 6.378.288 |
| H | | **Trabajos finales** | | | | - |
| H1 | | **Limpieza** | | | | - |
| 123 | 72131601-013 | Limpieza final (con retiro de todos los materiales sobrantes) | gl | 1 | 619.074 | 619.074 |
| **TOTAL IVA INCLUIDO** | | | | | | **142.472.309** |

| **BLOQUE 7 "COBERTURA DE CANCHA CON TECHO DE CHAPA ZINC Y ESTRUCTURA METALICA"** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CODIGO DE CATALOGO** | **DESCRIPCION DE RUBROS** | **UN** | **CANT** | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| A | | **Generalidades** | | | | |
| 124 | 72131601-002 | Replanteo de obra | un | 1 | 482.922 | 482.922 |



GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
ORDENADOR

Nelson Silvero Arzamendia
Arquitecto

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | | **Movimiento de suelo** | | | | - |
| 125 | 72103002-002 | Excavaciones para fundaciones | m3 | 24 | 51.214 | 1.229.136 |
| 126 | 72102905-001 | Relleno de fundaciones | m3 | 5 | 56.400 | 282.000 |
| 127 | 72103002-001 | Nivelación y compactación | m3 | 120 | 62.340 | 7.480.800 |
| B | | **Estructuras de Hormigon Armado** | | | | - |
| B1 | | **Hormigón** | | | | - |
| 128 | 72131601-004 | Zapatas de H° CICLOPEO | m3 | 16 | 2.760.615 | 44.169.840 |
| 129 | 72131601-004 | Vigas de fundación | m3 | 5,4 | 2.326.728 | 12.564.331 |
| 130 | 72131601-015 | Fuste de pilar | m3 | 0,96 | 2.526.728 | 2.425.659 |
| C | | **Albañileria** | | | | - |
| 131 | 72131601-007 | Techo de chapa zinc N° 26 trapezoidal sobre estructura metalica | m2 | 800 | 280.827 | 224.661.600 |
| 132 | 72131601-015 | Pilares reticulados | un | 16 | 2.900.968 | 46.415.488 |
| 133 | 72131601-009 | Piso de H°A° con alisado mecanico | m2 | 800 | 118.355 | 94.684.000 |
| E | | **Energía Eléctrica** | | | | - |
| 134 | 72131601-001 | Cableado de circuito | gl | 1 | 8.007.120 | 8.007.120 |
| F | | **Instalación Hidrosanitaria** | | | | - |
| F1 | | **Desague pluvial** | | | | - |
| 135 | 72102304-005 | Provisión y colocación de Bajadas de caño de PVC de 150mm | ml | 80 | 95.322 | 7.625.760 |
| 136 | 72102304-005 | Provisión y colocación de canaleta de chapa N° 24 | ml | 80 | 132.447 | 10.595.760 |
| G | | **Pintura.** | | | | - |
| 137 | 72131601-012 | Pintura de piso al polideportivos | m2 | 800 | 50.431 | 40.344.800 |
| H | | **Trabajos finales** | | | | - |
| H1 | | **Limpieza** | | | | - |
| 138 | 72131601-013 | Limpieza final (con retiro de todos los materiales sobrantes) | gl | 1 | 820.189 | 820.189 |
| **TOTAL IVA INCLUIDO** | | | | | | **501.789.405** |

| **BLOQUE 8 "CAMINEROS Y PARQUES"** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CODIGO DE CATALOGO** | **DESCRIPCION DE RUBROS** | **UN** | **CANT** | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| A | | **Generalidades** | | | | |
| 139 | 72131601-002 | Replanteo de obra | un | 1 | 1.367.685 | 1.367.685 |
| A1 | | **Movimiento de suelo** | | | | - |
| 140 | 72103002-002 | Excavaciones para fundaciones | m3 | 54 | 51.214 | 2.765.556 |
| 141 | 72103002-001 | Nivelación y compactación | m3 | 90 | 62.340 | 5.610.600 |
| B | | **Albañileria** | | | | - |
| B1 | | **Mampostería** | | | | - |

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

Nelson Silvero Arzamendia
Arquitecto

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 72131601-005 | Mampostería de 0,15m de ladrillo comun | m2 | 95 | 123.062 | 11.690.890 |
| **B2** | | **Contrapisos** | | | | - |
| 143 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote de 0,10 en PB | m2 | 150 | 38.521 | 5.778.150 |
| **B3** | | **Revoques** | | | | - |
| 144 | 72131601-008 | Revoque filtrado de paredes exterior | m2 | 190 | 43.637 | 8.291.030 |
| **B4** | | **Pisos** | | | | - |
| 145 | 72131601-009 | Piso de baldozones de concreto | m2 | 150 | 111.169 | 16.675.360 |
| **C** | | **Energía Eléctrica** | | | | - |
| **C1** | | **Cableado de circuito** | | | | - |
| 146 | 72131601-001 | Circuito de luces | un | 5 | 449.756 | 2.248.780 |
| 147 | 72131601-001 | Bocas de luces | un | 25 | 239.367 | 5.984.175 |
| **C2** | | **Artefactos de iluminación.** | | | | - |
| 148 | 72131601-001 | Reflectores | un | 25 | 367.146 | 9.178.650 |
| **D** | | **Pintura.** | | | | - |
| 149 | 72131601-012 | Pintura látex para exterior color a elegir | m2 | 190 | 33.130 | 6.294.700 |
| **E** | | **Trabajos finales** | | | | - |
| **E1** | | **Limpieza** | | | | - |
| 150 | 72131601-013 | Limpieza final (con retiro de todos los materiales sobrantes) | gl | 1 | 853.279 | 853.219 |
| **TOTAL IVA INCLUIDO** | | | | | | 76.738.845 |
| **TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)** | | | | | | **2.265.518.842** |

***El monto total del presente contrato asciende a la suma de Dos mil doscientos sesenta y cinco millones, quinientos dieciocho mil ochocientos cuarenta y dos guaraníes (Gs. 2.265.518.842.)***

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**

El Proveedor se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por la Gobernación, a entregar, a satisfacción de la Gobernación, los servicios contratados a partir de la entrega de la Orden de inicio y así sucesivamente, conforme el Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este contrato.

La verificación y fiscalización de los servicios se hará por medio del **Ing. Ronny González secretario de la Secretaría de Obras,** así mismo se establece que para proceder al pago, la Secretaria afectada debe emitir una certificación previa a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el cual informa que el avance de obras están en condiciones y que puede procederse al pago respectivo, habiendo cumplido en tiempo y forma y a satisfacción de la Gobernación conforme a los términos de referencia.

**8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).**

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las

GOBERNACION ALTO PARANA

Nelson Silvero Arzamendia
Arquitecto

Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

**11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**

CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN EL DISTRITO DE HERNANDARIAS – PLURIANUAL.

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

Independientemente de la facultad de aplicar multas conforme a la cláusula anterior, ante el incumplimiento de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC) por parte del Proveedor, la Contratante podrá optar directamente por aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. a) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", previo apercibimiento por escrito a que se dé cumplimiento a los términos contractuales en un plazo no mayor a tres días hábiles.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

*"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".*

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de Ciudad del Este, República del Paraguay.

Nelson Silvero Arzamendia
Arquitecto

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este República del Paraguay, a los 17 días del mes de octubre de 2016

**Firmado por:** *LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA*

**ING. JUSTO ARICIO ZACARIAS IRUN**
**C.I.Nº. 796.721**
**GOBERNADOR DEL ALTO PARANA**

**Firmado por la Firma: NSA CONSTRUCCIONES S.A.**

*Sr.* **NELSON SILVERO ARZAMENDIA**
**C.I.N°. 780.512**
**REPRESENTANTE**