Presidencia de la República del Paraguay
Gabinete Militar
Jefatura

CONTRATO Nº 15/2021

CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL GABINETE MILITAR

Entre el Gabinete Militar de la Presidencia de la República en adelante denominado la "CONTRATANTE", con domicilio en Rio Aquidaban y Cnel. Paulino Alen, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay representado en este acto por el Señor Director General de Administración y Finanzas, CNEL DCEM CARLOS ALBERTO INSFRÁN CENTURIÓN, con C.I. Nº 1.360.462, nombrado por Decreto Nº 899, de fecha 14 de diciembre del año 2018 y por otra parte la firma Carlos Alberto Perales Ortellado, con Cédula Tributaria N° RUC: 2347092-5, domiciliado en la Avda. Fernando De La Mora Nº 2275 y Republica Argentina – Asunción Paraguay; representado en este acto por el Señor Carlos Alberto Perales Ortellado con C.I. N° 2.347.092, en adelante denominado el "PROVEEDOR", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", convienen celebrar el presente contrato para la Construcción de Edificio en el Gabinete Militar de la Presidencia de la Republica, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones y responsabilidades de las partes, conforme al Pliego de Base y Condiciones de la Licitación Pública Nacional Nº 02/2021 – ID 389.887 realizado por la Unidad Operativa de Contratación, para la CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN EL GABINETE MILITAR, por el cual el **PROVEEDOR** entregará al **GABIMIL** en la forma indicada más adelante, los bienes detallados en su oferta. ----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente. ----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 389.887.----------
Otras consideraciones presupuestarias: 12-01-02-02-523-FF10 – EJERCICIO FISCAL 2021.

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA GABINETE MILITAR DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

Presidencia de la República del Paraguay
Gabinete Militar
Jefatura

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional N° 02/2021 – ID 389.887 realizado por la Unidad Operativa de Contratación, para la CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN EL GABINETE MILITAR. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 106/2021 ----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**TRABAJOS PREVIOS**	**Unidad**	**1**	**18.403.550**	**46.268.500**
1.1	Obrador, depósito y baño.	Metros cuadrados	20	210.000	4.200.000
1.2	Vallado de obra / altura 2m.	Metros	56	67.000	3.752.000
1.3	Extensión de alimentación eléctrica hasta la zona de obra	Unidad	1	671.000	671.000
1.4	Extensión de alimentación agua corriente hasta la zona de obra	Unidad	1	658.000	658.000
1.5	Servicio de demolición de techo de teja sobre estructura de madera.	Metros cuadrados	95	33.500	3.182.500
1.6	Servicio de demolición de mampostería de elevación de 0,15 m	Metros cuadrados	48	18.000	864.000
1.7	Servicio de demolición de revoque de paredes	Metros cuadrados	87,5	18.300	1.601.250
1.8	Servicio de demolición de piso existente	Metros cuadrados	183	12.500	2.287.500
1.9	Cartel de obra 2,50x1,50m	Unidad	1	1.525.000	1.525.000
1.10	Retiro de instalaciones eléctricas (Cableados y electroductos)	Unidad	1	2.518.000	2.518.000
1.11	Estudio de suelo	Unidad	4	1.645.000	6.580.000
1.12	Cálculo de Estructura de Hormigón Armado	Unidad	1	6.844.000	6.844.000
1.13	Cálculo de Estructura Metálica para Techo	Unidad	1	4.081.000	4.081.000
1.14	Relleno y compactación	Metros cúbicos	51	97.500	4.972.500
1.15	Replanteo y marcación	Metros cúbicos	533	4.750	2.531.750
2	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**	**Unidad**	**1**	**13.060.000**	**311.663.800**
2.1	Zapatas de H° A°, incluye excavación	Metros cúbicos	66,5	1.585.000	105.402.500
2.2	Vigas de fundación H° A°	Metros cúbicos	12	1.743.000	20.916.000
2.3	Pilares de H° A°	Metros cúbicos	16,5	1.843.000	30.409.500
2.4	Vigas de H° A°	Metros cúbicos	28,8	1.885.000	54.288.000
2.5	Losas de H° A° -H:12+5	Metros cuadrados	305,7	254.000	77.647.800
2.6	Escalera de H° A°	Unidad	4	5.750.000	23.000.000

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

PRESIDENCIA de la REPUBLICA GABINETE MILITAR DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

3	**TRABAJO DE ALBAÑILERIA**	**Unidad**	**1**	**548.500**	**135.233.000**
3.1	Mampostería de nivelación de 0,30 lad. Com.	Metros cuadrados	29,5	148.000	4.366.000
3.2	Mampostería de elevación de 0,15 lad. Com.	Metros cuadrados	815,5	85.800	69.969.900
3.3	Mampostería de elevación de 0,15 lad. Prens. Rustico visto una cara	Metros cuadrados	67,5	109.500	7.391.250
3.4	Mampostería de elevación de 0,20 lad. Com.	Metros cuadrados	318	107.200	34.089.600
3.5	Mampostería saliente en forma de sardinel borde aberturas	Metros	164	78.500	12.874.000
3.6	Envarillado de mampostería de 2Ø8mm	Metros	335,5	19.500	6.542.250
4	**AISLACION**	**Unidad**	**1**	**55.050**	**2.744.225**
4.1	Aislación horizontal de 0,15	Metros	74,5	25.550	1.903.475
4.2	Aislación horizontal de 0,20	Metros	28,5	29.500	840.750
5	**CONTRAPISOS / PISOS / ZOCALOS**	**Unidad**	**1**	**353.900**	**133.654.000**
5.1	Contrapiso de cascotes cerámicos apisonado y nivelado. Esp.: 10 cm	Metros cuadrados	533	29.300	15.616.900
5.2	Carpeta base para piso porcelanato (incluye escalera)	Metros cuadrados	533	35.800	19.081.400
5.3	Piso porcelanato antideslizante alto trafico	Metros cuadrados	533	140.000	74.620.000
5.4	Zócalo Porcelanato	Metros	443,5	34.200	15.167.700
5.5	Provisión y colocación de guardacanto de aluminio en escaleras	Metros	80	114.600	9.168.000
6	**CIELORRASO / MAMPARAS**	**Unidad**	**1**	**271.300**	**54.952.500**
6.1	Cielorraso de placas de yeso junta tomada	Metros cuadrados	476	80.500	38.318.000
6.2	Junta perimetral en cielorraso	Metros	481	29.900	14.381.900
6.3	Provisión y colocación de rejillas, para ventilación de cielorraso	Unidad	14	160.900	2.252.600
7	**TECHOS**	**Unidad**	**1**	**450.000**	**83.700.000**
7.1	Provisión y colocación de estructura metálica para apoyo de cubierta de techo de paneles térmicos (conforme a la norma de viento N° 196 del INTN)	Metros cuadrados	186	260.000	48.360.000
7.2	Provisión y colocación de cobertura de techo con panel termoacústico de chapas plegadas trapezoidales acanaladas en la cara superior y plano en la cara inferior con núcleo de poliuretano expandido de 3 cm de espesor sobre estructura metálica.	Metros cuadrados	186	190.000	35.340.000
8	**REVOQUE / REVESTIMIENTOS**	**Unidad**	**1**	**172.850**	**156.659.200**
8.1	Azotado impermeable de paredes	Metros cuadrados	2.334,50	14.000	32.683.000
8.2	Revoque interior y exterior de paredes	Metros cuadrados	2.334,50	35.600	83.108.200
8.3	Revoque de Mochetas y bordes de aberturas	Metros	164	33.250	5.453.000
8.4	Revestimiento de azulejos en baños.	Metros cuadrados	393,5	90.000	35.415.000

CO IN
Ing. Carlos A. Perales. O.
Tel.: (0981) 603 016

PRESIDENCIA de la REPUBLICA
GABINETE MILITAR
DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

9	**INSTALACION SANITARIA / HIDRAULICA / COLOCACION Y PROVISION DE ARTEFACTOS**	**Unidad**	**1**	**108.977.900**	**189.930.800**
9.1	Provisión y colocación de cañerías de plástico tipo Cuatrecasas de termofusión de 1" (32MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones, (para conexión con red existente para alimentar el edificio)	Metros	48	35.500	1.704.000
9.2	Provisión y colocación de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 3/4" (25MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones, (para distribuir de agua corriente en baños)	Metros	93	32.200	2.994.600
9.3	Provisión y colocación de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 1/2" (20MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones, (para distribuir de agua corriente en baños)	Metros	112	30.000	3.360.000
9.4	Canilla de patio de 3/4" de bronce con pico.	Unidad	3	159.000	477.000
9.5	Desagüe cloacal para baños	Unidad	4	1.285.000	5.140.000
9.6	Provisión y colocación de artefactos y griferías (agua fría y caliente) para baños	Unidad	4	6.800.000	27.200.000
9.7	Provisión y colocación de bachas para lavatorio con mesada de granito natural	Metros	8,6	1.050.000	9.030.000
9.8	Placas separadoras de granito natural para mingitorio (1,00x0,45m)	Unidad	2	550.000	1.100.000
9.9	Cámara de inspección cloacal de 40x40cm.	Unidad	6	285.000	1.710.000
9.10	Cámara de inspección cloacal de 60x60cm.	Unidad	2	365.000	730.000
9.11	Cañería bajadas y subterránea PVC Ø100mm	Metros	56	44.200	2.475.200
9.12	Cámara séptica de 1,00x1,60x1,50m	Unidad	2	2.215.000	4.430.000
9.13	Pozo absorbente, d.1,70m., prof. 3,00 m.	Unidad	1	3.146.000	3.146.000
9.14	Ventilación del sistema	Unidad	6	138.000	828.000
9.15	Provisión y colocación de llave de paso de 1" (32mm)	Unidad	2	193.000	386.000
9.16	Provisión y colocación de llave de paso de 3/4" (25mm)	Unidad	8	220.000	1.760.000
9.17	Provisión y colocación de llave de paso de 1/2" (20mm)	Unidad	14	190.000	2.660.000
9.18	Perforación de pozo artesiano.	Metros	120	240.000	28.800.000
9.19	Provisión, montaje y colocación de un Tanque de agua Tipo Copa de 45.000 L, con sistema de bombeo.	Unidad	1	92.000.000	92.000.000
10	**INSTALACION ELECTRICA / SEÑALES DEBILES**	**Unidad**	**1**	**23.531.500**	**166.604.700**
10.1	Llave de corte general en puesto de distribución y tablero general de 3x160A	Unidad	2	398.000	796.000
10.2	Llave de corte general en tablero seccional de 3x25A a 3x63A	Unidad	8	327.500	2.620.000
10.3	Disyuntor diferencial en tablero general de 3x40A	Unidad	5	576.800	2.884.000

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

PRESIDENCIA de la REPUBLICA GABINETE MILITAR DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

10.4	Llave de corte para circuitos independientes 1x10A a 1x32A	Unidad	31	88.000	2.728.000
10.5	Sistema de puesta a tierra con soldadura Cadwell	Unidad	1	3.515.000	3.515.000
10.6	Alimentación trifásica de tablero seccional / 4x16mm2	Metros	60	55.300	3.318.000
10.7	Alimentación trifásica de tablero seccional / 4x25mm2	Metros	45	119.000	5.355.000
10.8	Alimentación trifásica de tablero General / 4x70mm2	Metros	75	212.000	15.900.000
10.9	Tablero de embutir de 24 módulos con barra RST + Neutro	Unidad	4	1.110.000	4.440.000
10.10	Tablero de embutir de 36 módulos con barra RST + Neutro	Unidad	1	1.102.000	1.102.000
10.11	Circuitos para luces y tomas	Unidad	14	270.500	3.787.000
10.12	Circuitos especiales para fuerza	Unidad	12	420.000	5.040.000
10.13	Circuitos monofásicos para AA	Unidad	13	397.000	5.161.000
10.14	Bocas de luces	Unidad	63	127.600	8.038.800
10.15	Bocas de tomas	Unidad	48	127.600	6.124.800
10.16	Bocas para ventiladores de techo	Unidad	17	147.900	2.514.300
10.17	Provisión y colocación de artefactos de adosar o embutir con lampara Led 18w.	Unidad	60	196.000	11.760.000
10.18	Provisión y colocación de artefacto reflector con brazo de pared de 1x400w.	Unidad	3	926.000	2.778.000
10.19	Provisión y colocación de cañerías de cobre para AA tipo split	Metros	59	170.000	10.030.000
10.20	Registro eléctrico de 0,40x0,40m.	Unidad	6	276.800	1.660.800
10.21	Registro eléctrico de 0,60x0,60m.	Unidad	2	399.500	799.000
10.22	Provisión y montaje de aire acondicionado de 24000 BTU	Unidad	9	4.250.000	38.250.000
10.23	Provisión y montaje de aire acondicionado de 18000 BTU	Unidad	1	3.150.000	3.150.000
10.24	Provisión y montaje de aire acondicionado de 12000 BTU	Unidad	3	2.440.000	7.320.000
10.25	Provisión y montaje de ventilador de techo	Unidad	17	509.000	8.653.000
10.26	Provisión y colocación de termo calefón de 120L	Unidad	4	2.220.000	8.880.000
11	**INSTALACION PLUVIAL**	**Unidad**	**1**	**541.700**	**16.261.200**
11.1	Cañería de drenaje subterráneo PVC ° 150mm	Metros	152	53.300	8.101.600
11.2	Caños de bajada PVC ° 150mm. Incluye boqueta de chapa galvanizada N° 24 y soportes	Metros	45	52.300	2.353.500
11.3	Canaleta de alero de chapa galvanizada N° 24 desarrollo 60cm	Metros	12	92.400	1.108.800
11.4	Canaleta Lima hoya de chapa galvanizada N° 24 desarrollo 60cm	Metros	20	97.800	1.956.000
11.5	Desagüe de equipos de AA de caños de PVC de 1/2", embutidos	Metros	97	18.900	1.833.300
11.6	Boca de desague abierta de 40x40cm.	Unidad	4	227.000	908.000
12	**DETECCION Y COMBATE DE INCENDIO**	**Unidad**	**1**	**27.985.000**	**93.257.100**
12.1	Extintores tipo ABC de 6kg	Unidad	8	253.000	2.024.000
12.2	Balizas para extintores	Unidad	6	42.800	256.800
12.3	Detectores de humo/calor	Unidad	64	419.000	26.816.000

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

PRESIDENCIA de la REPUBLICA GABINETE MILITAR DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

12.4	Pulsador Manual Compuesto PMC y Alarma Audio Visual AAV	Unidad	6	338.000	2.028.000
12.5	Panel Central de Control	Unidad	1	572.000	572.000
12.6	Detector Termovelocimétrico	Unidad	1	418.000	418.000
12.7	Carteles luminosos indicadores de salidas	Unidad	14	273.000	3.822.000
12.8	Luces de emergencia autónomas	Unidad	19	189.000	3.591.000
12.9	Cartel Riesgo Eléctrico	Unidad	4	64.300	257.200
12.10	Sistema de bombeo, incluye: bomba centrifuga, bomba jockey, tanque hidroneumático, tablero eléctrico y accesorios.	Unidad	1	22.000.000	22.000.000
12.11	Provisión e instalación de cañería h°g° de 2 1/2"	Metros	68	203.000	13.804.000
12.12	Provisión e instalación de cañería h°g° de 2"	Metros	15	145.000	2.175.000
12.13	Provisión e instalación de cañería h°g° de 1 1/2"	Metros	15	110.000	1.650.000
12.14	Provisión e instalación de cañería h°g° de 1"	Metros	59	86.900	5.127.100
12.15	Provisión e instalación de BIE con manguera de 20 mtrs. tipo 1 unión storm en bronce	Unidad	4	1.645.000	6.580.000
12.16	Provisión e instalación de Sprinkler estándar de 1/2" con ampollas de 68°	Unidad	14	70.000	980.000
12.17	Provisión e instalación de siamesa de 2 1/2"	Unidad	1	1.156.000	1.156.000
13	**CARPINTERIA DE MADERA**	**Unidad**	**1**	**2.884.900**	**28.258.000**
13.1	Puerta placa de cedro de 1 ,20x2,10m, doble hoja, con marco.	Unidad	5	1.064.000	5.320.000
13.2	Puerta placa de cedro de 1,00x2,10m con marco	Unidad	6	971.000	5.826.000
13.3	Puerta placa de cedro de 0,70x1,80 con marco para box de baños	Unidad	19	831.000	15.789.000
13.4	Contramarcos de cedro	Metros	70	18.900	1.323.000
14	**CARPINTERIA METALICA**	**Unidad**	**1**	**2.342.900**	**6.521.000**
14.1	Pasamanos en escalera	Metros	20	219.900	4.398.000
14.2	Portón metálico reforzado de 2m	Unidad	1	2.123.000	2.123.000
15	**VIDRIOS / ESPEJOS**	**Unidad**	**1**	**2.141.800**	**32.418.000**
15.1	Ventanas de cristal templado de 8mm 1,60x1,00 de una hoja corredizas y una hoja fijas y perfilería de aluminio anodizado	Unidad	15	1.240.000	18.600.000
15.2	Ventanas de cristal templado de 8mm 1,50x0,60 de una hoja corredizas y una hoja fijas y perfilería de aluminio anodizado	Unidad	18	600.000	10.800.000
15.3	Espejos de 4mm para Baños	Metros cuadrados	10	301.800	3.018.000
16	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**	**144.950**	**78.234.200**
16.1	Al látex exterior de paredes con membrana líquida impermeable	Metros cuadrados	478,5	29.000	13.876.500
16.2	Al látex interior de paredes c/ inducido	Metros cuadrados	1.623	29.100	47.229.300
16.3	Al látex de cielorraso de placas de yeso c/ enduido	Metros cuadrados	476	28.900	13.756.400
16.4	Al esmalte sintético de canaletas y bajadas	Metros	57	17.000	969.000
16.5	Al esmalte sintético de pasamanos y baranda	Metros	20	21.150	423.000
16.6	Al barniz de aberturas de madera	Metros cuadrados	100	19.800	1.980.000

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

PRESIDENCIA de la REPUBLICA GABINETE MILITAR DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

17	**TRABAJOS EN EXTERIORES**	**Unidad**	**1**	**4.770.000**	**4.770.000**
17.1	Trabajos de jardinería en exteriores y otros trabajos.	Unidad	1	4.770.000	4.770.000
18	**LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA**	**Unidad**	**1**	**625.000**	**7.500.000**
18.1	Contenedores / limpieza periódica y final de obra	Unidad	12	625.000	7.500.000
Total: guaraníes mil quinientos cuarenta y ocho millones seiscientos treinta mil doscientos veinticinco					1.548.630.225

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: Banco Itaú, Número de cuenta 300034651. ----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia desde la suscripción de la misma, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones. ----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Gabinete Militar de la Presidencia de la Republica.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2021 ID N° 389.887 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL GABINETE MILITAR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. ----------

11. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. Se otorgará en carácter de anticipo, correspondiente al 20 % (veinte por ciento) del valor total del contrato, conforme a las disposiciones legales que rigen la materia, dentro de los 10 (diez) días calendario de la firma del presente contrato el "PROVEEDOR" deberá presentar la solicitud de pago de anticipo, acompañado de los siguientes documentos:

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA GABINETE MILITAR DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

Formulario 12 programa de inversión de anticipo. ----------
Garantía de anticipo, en algunas de las formas establecidas en el Articulo 89 del Decreto reglamentaria Nº 2992. ----------
La factura correspondiente. ----------
Fecha de entrega de anticipo será de acuerdo al plan financiero y plan de caja aprobado por el Ministerio de Hacienda. ----------
La amortización de dicho anticipo se hará atreves de las certificaciones, en base a deducciones en el mismo porcentaje. ----------

12. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. ----------
La Garantía de anticipo, será del 100 % (cien por ciento) del valor total de anticipo y podrá ser entregado en algunas de las formas establecidas en el Artículo 89 del Decreto reglamentaria Nº 2992. ----------

13. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.----------
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. --------

14. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". ----------

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

PRESIDENCIA de la REPUBLICA GABINETE MILITAR DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones. ----------

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable, las Condiciones Contractuales y pliego de bases y condiciones. ----------

17. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. ----------

En prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, actuando cada uno por intermedio de sus representantes legales, firman el presente Contrato de CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN EL GABINETE MILITAR, en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 2 (dos) días del mes de Agosto del año dos mil veintiuno. ----------

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
PROVEEDOR

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales, O.
Cel.: (0981) 603 016

PRESIDENCIA de la REPUBLICA GABINETE MILITAR DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

CARLOS ALBERTO INSFRÁN CENTURIÓN
CNEL. DCEM Dior. Gral. de Adm. y Finanzas
del Gabinete Militar