CONTRATO N°76 /2012

Entre la Gobernación del Segundo Departamento de San Pedro, domiciliada Gral. Díaz N° 847 entre Mcal Estigarribia y Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **JOSÉ GREGORIO LEDESMA NARVÁEZ**, con Cédula de Identidad N° 612.660, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la empresa **ALBERTO SERAFINI CONSTRUCCIONES, RUC 1333070-5**, domiciliada en Aquidaban c/Juana de Lara, ciudad de Coronel. Oviedo, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **ALBERTO SERAFINI AYALA,** Cédula de Identidad N° 1.333.070 , denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE CONSTRUCCION DE DOS PABELLONES PARA AULAS ESCOLARES (ZONA NORTE Y ZONA SUR) **LOTE 1 y LOTE 2** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

12. OBJETO.

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE DOS PABELLONES PARA AULAS ESCOLARES (ZONA NORTE Y ZONA SUR)

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Condiciones especiales del Contrato;
(c) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(d) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(e) Las Condiciones Generales del Contrato; y
(f) La Oferta y la lista de precios unitarios;
(g) el desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(h) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 03, objeto del gasto específico 520, Construcciones F.F. 30.11 Incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de Gs. Trecientos millones (Gs.500.000.000).-

ALBERTO SERAFINI AYALA
CONSTRUCCIONES
Aquidaban C/ Juana de Lara
Tel. (0521) 200 378
Cnel. Oviedo-Py

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 237012-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Oferta, convocado por la Gobernación de san Pedro, según resolución N° 3690/12. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 4183/12.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde el 25 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2012.-.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE Nº 1

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Aulas
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº 1481 "San Juan 1º Línea Chachi, Distrito de Guayayvi

Items	Código de catalogo	Descripción	Unidad	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	82101502-007	LETRERO DE OBRA	UN	1,00	550.000	550.000
2	72131601-002	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	M2	65,00	5.000	325.000
3	72131601-002	REPLANTEO	M2	65,00	5.000	325.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				
4	72131601-004	VIGAS Y DADO DE HºAº	M3	1,23	1.800.000	2.214.000
5	72131601-004	ENCADENADO DE HºAº	M3	2,17	1.800.000	3.906.000
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN (1:2:8)				
6	72131601-005	DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	5,00	75.000	375.000
7	72131601-009	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	31,82	20.000	636.400
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
8	72131601-005	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,40	53.500	181.900
9	72131601-005	B- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	34,50	68.000	2346.000
10	72131601-005	C- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	13,50	68.000	918.000
11	72131601-005	D- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	35,30	50.000	1.765.000
		PILARES				
12	72131601-015	A- DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR Y AULA	ML	7,00	70.000	490.000
		CUBIERTA				
13	72131601-007	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	86,00	170.000	14.620.000
14	72131601-007	TIRANTES DE 2" X 6" Y LISTÓN DE BOCA DE 1,5" X1,5" DE MADERA	M2	86,00	45.000	3.870.000
		REVOQUE				
15	72131601-008	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	34,30	23.000	788.900
16	72131601-008	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	M2	16,00	23.000	368.000
17	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	64,00	18.000	1.152.000
18	72131601-009	PISO DE BALDOSA GRANÍTICA BASE GRIS	M2	64,00	88.000	5.632.000

ALBERTO SERAFINI AYALA
CONSTRUCCIONES
Aquidaban C/ Juana de Lara
Tel. (0521) 200 378
Cnel. Oviedo-Py

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO

19	72131601-009	ZOCALO GRANITICO - BASE GRIS	M2	34,00	22.000	748.000
		ABERTURAS METALICAS				
20	72131601-010	VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3	400.000	1.200.000
21	72131601-010	PUERTA METÁLICA DE 1,20X2,10	UN	1	650.000	650.000
		ALFEIZAR DE VENTANAS				
22	72131601-005	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO – ARENA)	ML	5	23.000	115.000
		PINTURAS				
23	72131601-012	DE MAMPOSTERÍA A LA CAL	M2	64,30	14.000	900.200
24	72131601-012	DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90	14.000	166.600
25	72131601-012	DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA A LA CAL	M2	16,00	14.000	224.000
26	72131601-012	DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84	14.000	95.760
27	72131601-012	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	112,30	14.000	1.572.200
28	72131601-012	DE TECHO CON ACEITE DE LINO	M2	86,00	14.000	1.204.000
29	72131601-012	DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	5,50	14.000	77.000
30	72131601-012	DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA	M2	86,00	14.000	1.204.000
31	72131601-010	VIDRIOS DOBLES	M2	6,84	100.000	684.000
		INSTALACIÓN ELECTRICA				
32	72131601-001	BOCAS(5 TOMAS Y 1 DE LUCES)	UN	1	450.000	450.000
33	72131601-001	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS(2VTY 4 EQUIPO FLUORESCENTE DE 2X40W)	UN	1	2.500.000	2.500.000
		MOBILIARIO				
34	72131601-008	REVOQUE CON TERMINACION DE ENDUIDO (PIZARRA COLOR VERDE)	UN	1,00	1.000.000	1.000.000
35	82101502-007	PLAQUETA RECORDATORIA	UN	1,00	1.000.000	1.000.000
36	72131601-013	TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	65,00	5.000	325.000
		Sub Total				**54.578.960**

Son guaraníes cincuenta y cuatro millones quinientos setenta y ocho mil novecientos sesenta

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Aulas
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº 6156 "1º de Mayo Asentamiento Toro Piru, Distrito de Guayayvi

Items	Código de catalogo	Descripción	Unidad	Cant.	P. Unitario	P. Total
37	82101502-007	LETRERO DE OBRA	UN	1,00	550.000	550.000
38	72131601-002	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	M2	65,00	5.000	325.000
39	72131601-002	REPLANTEO	M2	65,00	5.000	325.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				
40	72131601-004	VIGAS Y DADO DE HºAº	M3	1,23	1.800.000	2.214.000
41	72131601-004	ENCADENADO DE HºAº	M3	2,17	1.800.000	3.906.000
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN (1:2:8)				
42	72131601-005	DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	5,00	75.000	375.000
43	72131601-009	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	31,82	20.000	636.400
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
44	72131601-005	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,40	53.500	181.900
45	72131601-005	B- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	34,50	68.000	2346.000
46	72131601-005	C- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	13,50	68.000	918.000
47	72131601-005	D- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE	M2	35,30	50.000	1.765.000

ALBERTO SERAFINI AYALA
CONSTRUCCIONES
Aquidaban C/ Juana de Lara
Tel. (0521) 200 378
Cnel. Oviedo-Py

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Secretaría Departamental

		LADRILLO COMUN				
		PILARES				
48	72131601-015	A- DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR Y AULA	ML	7,00	70.000	490.000
		CUBIERTA				
49	72131601-007	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	86,00	170.000	14.620.000
50	72131601-007	TIRANTES DE 2" X 6" Y LISTÓN DE BOCA DE 1,5" X1,5" DE MADERA	M2	86,00	45.000	3.870.000
		REVOQUE				
51	72131601-008	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	34,30	23.000	788.900
52	72131601-008	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE H°A°	M2	16,00	23.000	368.000
53	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	64,00	18.000	1.152.000
54	72131601-009	PISO DE BALDOSA GRANÍTICA BASE GRIS	M2	64,00	88.000	5.632.000
55	72131601-009	ZOCALO GRANITICO - BASE GRIS	M2	34,00	22.000	748.000
		ABERTURAS METALICAS				
56	72131601-010	VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3	400.000	1.200.000
57	72131601-010	PUERTA METÁLICA DE 1,20X2,10	UN	1	650.000	650.000
		ALFEIZAR DE VENTANAS				
58	72131601-005	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO – ARENA)	ML	5	23.000	115.000
		PINTURAS				
59	72131601-012	DE MAMPOSTERÍA A LA CAL	M2	64,30	14.000	900.200
60	72131601-012	DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90	14.000	166.600
61	72131601-012	DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA A LA CAL	M2	16,00	14.000	224.000
62	72131601-012	DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84	14.000	95.760
63	72131601-012	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	112,30	14.000	1.572.200
64	72131601-012	DE TECHO CON ACEITE DE LINO	M2	86,00	14.000	1.204.000
65	72131601-012	DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	5,50	14.000	77.000
66	72131601-012	DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA	M2	86,00	14.000	1.204.000
67	72131601-010	VIDRIOS DOBLES	M2	6,84	100.000	684.000
		INSTALACIÓN ELECTRICA				
68	72131601-001	BOCAS(5 TOMAS Y 1 DE LUCES)	UN	1	450.000	450.000
69	72131601-001	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS(2VTY 4 EQUIPO FLUORESCENTE DE 2X40W)	UN	1	2.500.000	2.500.000
		MOBILIARIO				
70	72131601-008	REVOQUE CON TERMINACION DE ENDUIDO (PIZARRA COLOR VERDE)	UN	1,00	1.000.000	1.000.000
71	82101502-007	PLAQUETA RECORDATORIA	UN	1,00	1.000.000	1.000.000
72	72131601-013	TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	65,00	5.000	325.000
		Sub Total				**54.578.960**

Son guaraníes cincuenta y cuatro millones quinientos setenta y ocho mil novecientos sesenta

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Aulas

UBICACIÓN: Escuela Básica Nº 5952 "San Antonio Colonia San Jose Obrero, Distrito de San Estanislao

Items	Código de catalogo	Descripción	Unidad	Cant.	P. Unitario	P. Total
73	82101502-007	LETRERO DE OBRA	UN	1,00	550.000	550.000
74	72131601-002	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	M2	65,00	5.000	325.000
75	72131601-002	REPLANTEO	M2	65,00	5.000	325.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				

ALBERTO SERAFINI AYALA
CONSTRUCCIONES
Aquidaban C/ Juana de Lara
Tel. (0521) 200 378
Cnel. Oviedo-Py

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento

76	72131601-004	VIGAS Y DADO DE HºAº	M3	1,23	1.800.000	2.214.000
77	72131601-004	ENCADENADO DE HºAº	M3	2,17	1.800.000	3.906.000
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN (1:2:8)				
78	72131601-005	DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	5,00	75.000	375.000
79	72131601-009	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	31,82	20.000	636.400
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
80	72131601-005	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,40	53.500	181.900
81	72131601-005	B- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	34,50	68.000	2346.000
82	72131601-005	C- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	13,50	68.000	918.000
83	72131601-005	D- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	35,30	50.000	1.765.000
		PILARES				
84	72131601-015	A- DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR Y AULA	ML	7,00	70.000	490.000
		CUBIERTA				
85	72131601-007	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	86,00	170.000	14.620.000
86	72131601-007	TIRANTES DE 2" X 6" Y LISTÓN DE BOCA DE 1,5" X1,5" DE MADERA	M2	86,00	45.000	3.870.000
		REVOQUE				
87	72131601-008	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	34,30	23.000	788.900
88	72131601-008	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	M2	16,00	23.000	368.000
89	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	64,00	18.000	1.152.000
90	72131601-009	PISO DE BALDOSA GRANÍTICA BASE GRIS	M2	64,00	88.000	5.632.000
91	72131601-009	ZOCALO GRANITICO - BASE GRIS	M2	34,00	22.000	748.000
		ABERTURAS METALICAS				
92	72131601-010	VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3	400.000	1.200.000
93	72131601-010	PUERTA METÁLICA DE 1,20X2,10	UN	1	650.000	650.000
		ALFEIZAR DE VENTANAS				
94	72131601-005	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO – ARENA)	ML	5	23.000	115.000
		PINTURAS				
95	72131601-012	DE MAMPOSTERÍA A LA CAL	M2	64,30	14.000	900.200
96	72131601-012	DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90	14.000	166.600
97	72131601-012	DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA A LA CAL	M2	16,00	14.000	224.000
98	72131601-012	DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84	14.000	95.760
99	72131601-012	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	112,30	14.000	1.572.200
100	72131601-012	DE TECHO CON ACEITE DE LINO	M2	86,00	14.000	1.204.000
101	72131601-012	DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	5,50	14.000	77.000
102	72131601-012	DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA	M2	86,00	14.000	1.204.000
103	72131601-010	VIDRIOS DOBLES	M2	6,84	100.000	684.000
		INSTALACIÓN ELECTRICA				
104	72131601-001	BOCAS(5 TOMAS Y I DE LUCES)	UN	1	450.000	450.000
105	72131601-001	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS(2VTY 4 EQUIPO FLUORESCENTE DE 2X40W)	UN	1	2.500.000	2.500.000
		MOBILIARIO				
106	72131601-008	REVOQUE CON TERMINACION DE ENDUIDO (PIZARRA COLOR VERDE)	UN	1,00	1.000.000	1.000.000
107	82101502-007	PLAQUETA RECORDATORIA	UN	1,00	1.000.000	1.000.000
108	72131601-013	TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	65,00	5.000	325.000
		Sub Total				**54.578.960**

Son guaraníes cincuenta y cuatro millones quinientos setenta y ocho mil novecientos sesenta

ALBERTO SERAFINI AYALA
CONSTRUCCIONES
Aquideban C/ Juana de Lara
Tel. (0521) 200 378
Cnel. Oviedo-Py

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Secretaría de Planeamiento

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Aulas
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº 5952 "San Antonio Colonia San Jose Obrero, Distrito de San Estanislao

Items	Código de catalogo	Descripción	Unidad	Cant.	P. Unitario	P. Total
109	82101502-007	LETRERO DE OBRA	UN	1,00	550.000	550.000
110	72131601-002	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	M2	65,00	5.000	325.000
111	72131601-002	REPLANTEO	M2	65,00	5.000	325.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				
112	72131601-004	VIGAS Y DADO DE HºAº	M3	1,23	1.800.000	2.214.000
113	72131601-004	ENCADENADO DE HºAº	M3	2,17	1.800.000	3.906.000
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN (1:2:8)				
114	72131601-005	DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	5,00	75.000	375.000
115	72131601-009	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	31,82	20.000	636.400
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
116	72131601-005	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,40	53.500	181.900
117	72131601-005	B- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	34,50	68.000	2346.000
118	72131601-005	C- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	13,50	68.000	918.000
119	72131601-005	D- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	35,30	50.000	1.765.000
		PILARES				
120	72131601-015	A- DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR Y AULA	ML	7,00	70.000	490.000
		CUBIERTA				
121	72131601-007	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	86,00	170.000	14.620.000
122	72131601-007	TIRANTES DE 2" X 6" Y LISTÓN DE BOCA DE 1,5" X1,5" DE MADERA	M2	86,00	45.000	3.870.000
		REVOQUE				
123	72131601-008	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	34,30	23.000	788.900
124	72131601-008	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	M2	16,00	23.000	368.000
125	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	64,00	18.000	1.152.000
126	72131601-009	PISO DE BALDOSA GRANÍTICA BASE GRIS	M2	64,00	88.000	5.632.000
127	72131601-009	ZOCALO GRANITICO - BASE GRIS	M2	34,00	22.000	748.000
		ABERTURAS METALICAS				
128	72131601-010	VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3	400.000	1.200.000
129	72131601-010	PUERTA METÁLICA DE 1,20X2,10	UN	1	650.000	650.000
		ALFEIZAR DE VENTANAS				
130	72131601-005	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO – ARENA)	ML	5	23.000	115.000
		PINTURAS				
131	72131601-012	DE MAMPOSTERÍA A LA CAL	M2	64,30	14.000	900.200
132	72131601-012	DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90	14.000	166.600
133	72131601-012	DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA A LA CAL	M2	16,00	14.000	224.000
134	72131601-012	DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84	14.000	95.760
135	72131601-012	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	112,30	14.000	1.572.200
136	72131601-012	DE TECHO CON ACEITE DE LINO	M2	86,00	14.000	1.204.000

ALBERTO SERAFINI AYALA
CONSTRUCCIONES
Aquideban C/ Juana de Lara
Tel. (0521) 200 378
Cnel. Oviedo-Py

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Secretaría Administrativa

137	72131601-012	DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	5,50	14.000	77.000
138	72131601-012	DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA	M2	86,00	14.000	1.204.000
139	72131601-010	VIDRIOS DOBLES	M2	6,84	100.000	684.000
		INSTALACIÓN ELECTRICA				
140	72131601-001	BOCAS(5 TOMAS Y 1 DE LUCES)	UN	1	450.000	450.000
141	72131601-001	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS(2VTY 4 EQUIPO FLUORESCENTE DE 2X40W)	UN	1	2.500.000	2.500.000
		MOBILIARIO				
142	72131601-008	REVOQUE CON TERMINACION DE ENDUIDO (PIZARRA COLOR VERDE)	UN	1,00	1.000.000	1.000.000
143	82101502-007	PLAQUETA RECORDATORIA	UN	1,00	1.000.000	1.000.000
144	72131601-013	TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	65,00	5.000	325.000
					Total	**54.578.960**

Son guaraníes cincuenta y cuatro millones quinientos setenta y ocho mil novecientos sesenta

TOTAL GENERAL LOTE 1 Gs. 218.315.840 (GS. DOCIENTOS DIESIOCHO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE OCHOCIENTOS CURENTA).-

LOTE 2

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Aulas
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº 7717 "Santa Rosa del Aguaray, Distrito de Santa Rosa del Aguaray

Items	Código de catalogo	Descripción	Unidad	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	82101502-007	LETRERO DE OBRA	UN	1,00	550.000	550.000
2	72131601-002	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	M2	65,00	5.000	325.000
3	72131601-002	REPLANTEO	M2	65,00	5.000	325.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				
4	72131601-004	VIGAS Y DADO DE HºAº	M3	1,23	1.800.000	2.214.000
5	72131601-004	ENCADENADO DE HºAº	M3	2,17	1.800.000	3.906.000
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN (1:2:8)				
6	72131601-005	DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	5,00	75.000	375.000
7	72131601-009	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	31,82	20.000	636.400
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
8	72131601-005	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,40	53.500	181.900
9	72131601-005	B- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	34,50	68.000	2346.000
10	72131601-005	C- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	13,50	68.000	918.000
11	72131601-005	D- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	35,30	50.000	1.765.000
		PILARES				
12	72131601-015	A- DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR Y AULA	ML	7,00	70.000	490.000
		CUBIERTA				
13	72131601-007	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	86,00	170.000	14.620.000
14	72131601-007	TIRANTES DE 2" X 6" Y LISTÓN DE BOCA DE 1,5" X1,5" DE MADERA	M2	86,00	45.000	3.870.000

ALBERTO SERAFINI AYALA
CONSTRUCCIONES
Aquideban C/ Juana de Lara
Tel. (0521) 200 378
Cnel. Oviedo-Py

		REVOQUE				
15	72131601-008	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	34,30	23.000	788.900
16	72131601-008	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºA°	M2	16,00	23.000	368.000
17	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	64,00	18.000	1.152.000
18	72131601-009	PISO DE BALDOSA GRANÍTICA BASE GRIS	M2	64,00	88.000	5.632.000
19	72131601-009	ZOCALO GRANITICO - BASE GRIS	M2	34,00	22.000	748.000
		ABERTURAS METALICAS				
20	72131601-010	VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3	400.000	1.200.000
21	72131601-010	PUERTA METÁLICA DE 1,20X2,10	UN	1	650.000	650.000
		ALFEIZAR DE VENTANAS				
22	72131601-005	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO – ARENA)	ML	5	23.000	115.000
		PINTURAS				
23	72131601-012	DE MAMPOSTERÍA A LA CAL	M2	64,30	14.000	900.200
24	72131601-012	DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90	14.000	166.600
25	72131601-012	DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA A LA CAL	M2	16,00	14.000	224.000
26	72131601-012	DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84	14.000	95.760
27	72131601-012	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	112,30	14.000	1.572.200
28	72131601-012	DE TECHO CON ACEITE DE LINO	M2	86,00	14.000	1.204.000
29	72131601-012	DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	5,50	14.000	77.000
30	72131601-012	DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA	M2	86,00	14.000	1.204.000
31	72131601-010	VIDRIOS DOBLES	M2	6,84	100.000	684.000
		INSTALACIÓN ELECTRICA				
32	72131601-001	BOCAS(5 TOMAS Y 1 DE LUCES)	UN	1	450.000	450.000
33	72131601-001	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS(2VTY 4 EQUIPO FLUORESCENTE DE 2X40W)	UN	1	2.500.000	2.500.000
		MOBILIARIO				
34	72131601-008	REVOQUE CON TERMINACION DE ENDUIDO (PIZARRA COLOR VERDE)	UN	1,00	1.000.000	1.000.000
35	82101502-007	PLAQUETA RECORDATORIA	UN	1,00	1.000.000	1.000.000
36	72131601-013	TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	65,00	5.000	325.000
		Sub Total				**54.578.960**

Son guaraníes cincuenta y cuatro millones quinientos setenta y ocho mil novecientos sesenta

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Aulas
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº 6827 "San Felipe Colonia Aguaray Mi, Distrito de Tacuati

Items	Código de catalogo	Descripción	Unidad	Cant.	P. Unitario	P. Total
37	82101502-007	LETRERO DE OBRA	UN	1,00	550.000	550.000
38	72131601-002	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	M2	65,00	5.000	325.000
39	72131601-002	REPLANTEO	M2	65,00	5.000	325.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				
40	72131601-004	VIGAS Y DADO DE HºA°	M3	1,23	1.800.000	2.214.000
41	72131601-004	ENCADENADO DE HºA°	M3	2,17	1.800.000	3.906.000
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN (1:2:8)				
42	72131601-005	DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	5,00	75.000	375.000

ALBERTO SERAFINI AYALA
CONSTRUCCIONES
Aquidaban C/ Juana de Lara
Tel. (0521) 200 378
Cnel. Oviedo-Py

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Secretaría de Planeamiento

43	72131601-009	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	31,82	20.000	636.400
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
44	72131601-005	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,40	53.500	181.900
45	72131601-005	B- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	34,50	68.000	2346.000
46	72131601-005	C- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	13,50	68.000	918.000
47	72131601-005	D- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	35,30	50.000	1.765.000
		PILARES				
48	72131601-015	A- DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR Y AULA	ML	7,00	70.000	490.000
		CUBIERTA				
49	72131601-007	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	86,00	170.000	14.620.000
50	72131601-007	TIRANTES DE 2" X 6" Y LISTÓN DE BOCA DE 1,5" X1,5" DE MADERA	M2	86,00	45.000	3.870.000
		REVOQUE				
51	72131601-008	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	34,30	23.000	788.900
52	72131601-008	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	M2	16,00	23.000	368.000
53	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	64,00	18.000	1.152.000
54	72131601-009	PISO DE BALDOSA GRANÍTICA BASE GRIS	M2	64,00	88.000	5.632.000
55	72131601-009	ZOCALO GRANITICO - BASE GRIS	M2	34,00	22.000	748.000
		ABERTURAS METALICAS				
56	72131601-010	VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3	400.000	1.200.000
57	72131601-010	PUERTA METÁLICA DE 1,20X2,10	UN	1	650.000	650.000
		ALFEIZAR DE VENTANAS				
58	72131601-005	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO – ARENA)	ML	5	23.000	115.000
		PINTURAS				
59	72131601-012	DE MAMPOSTERÍA A LA CAL	M2	64,30	14.000	900.200
60	72131601-012	DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90	14.000	166.600
61	72131601-012	DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA A LA CAL	M2	16,00	14.000	224.000
62	72131601-012	DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84	14.000	95.760
63	72131601-012	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	112,30	14.000	1.572.200
64	72131601-012	DE TECHO CON ACEITE DE LINO	M2	86,00	14.000	1.204.000
65	72131601-012	DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	5,50	14.000	77.000
66	72131601-012	DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA	M2	86,00	14.000	1.204.000
67	72131601-010	VIDRIOS DOBLES	M2	6,84	100.000	684.000
		INSTALACIÓN ELECTRICA				
68	72131601-001	BOCAS(5 TOMAS Y I DE LUCES)	UN	1	450.000	450.000
69	72131601-001	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS(2VTY 4 EQUIPO FLUORESCENTE DE 2X40W)	UN	1	2.500.000	2.500.000
		MOBILIARIO				
70	72131601-008	REVOQUE CON TERMINACION DE ENDUIDO (PIZARRA COLOR VERDE)	UN	1,00	1.000.000	1.000.000
71	82101502-007	PLAQUETA RECORDATORIA	UN	1,00	1.000.000	1.000.000
72	72131601-013	TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	65,00	5.000	325.000
		Sub Total				**54.578.960**

Son guaraníes cincuenta y cuatro millones quinientos setenta y ocho mil novecientos sesenta

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Aulas
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº 7259 "Comunidad Indígena Ko`e Poty, Distrito de General Resquin

ALBERTO SERAFINI AYALA
CONSTRUCCIONES
Aquidaban C/ Juana de Lara
Tel. (0521) 200 378
Cnel. Oviedo-Py

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Secretaría de Planeamiento

Items	Código de catalogo	Descripción	Unidad	Cant.	P. Unitario	P. Total
73	82101502-007	LETRERO DE OBRA	UN	1,00	550.000	550.000
74	72131601-002	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	M2	65,00	5.000	325.000
75	72131601-002	REPLANTEO	M2	65,00	5.000	325.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				
76	72131601-004	VIGAS Y DADO DE HºAº	M3	1,23	1.800.000	2.214.000
77	72131601-004	ENCADENADO DE HºAº	M3	2,17	1.800.000	3.906.000
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN (1:2:8)				
78	72131601-005	DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	5,00	75.000	375.000
79	72131601-009	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	31,82	20.000	636.400
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
80	72131601-005	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,40	53.500	181.900
81	72131601-005	B- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	34,50	68.000	2346.000
82	72131601-005	C- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	13,50	68.000	918.000
83	72131601-005	D- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	35,30	50.000	1.765.000
		PILARES				
84	72131601-015	A- DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR Y AULA	ML	7,00	70.000	490.000
		CUBIERTA				
85	72131601-007	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	86,00	170.000	14.620.000
86	72131601-007	TIRANTES DE 2" X 6" Y LISTÓN DE BOCA DE 1,5" X1,5" DE MADERA	M2	86,00	45.000	3.870.000
		REVOQUE				
87	72131601-008	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	34,30	23.000	788.900
88	72131601-008	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	M2	16,00	23.000	368.000
89	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	64,00	18.000	1.152.000
90	72131601-009	PISO DE BALDOSA GRANÍTICA BASE GRIS	M2	64,00	88.000	5.632.000
91	72131601-009	ZOCALO GRANITICO - BASE GRIS	M2	34,00	22.000	748.000
		ABERTURAS METALICAS				
92	72131601-010	VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3	400.000	1.200.000
93	72131601-010	PUERTA METÁLICA DE 1,20X2,10	UN	1	650.000	650.000
		ALFEIZAR DE VENTANAS				
94	72131601-005	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO – ARENA)	ML	5	23.000	115.000
		PINTURAS				
95	72131601-012	DE MAMPOSTERÍA A LA CAL	M2	64,30	14.000	900.200
96	72131601-012	DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90	14.000	166.600
97	72131601-012	DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA A LA CAL	M2	16,00	14.000	224.000
98	72131601-012	DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84	14.000	95.760
99	72131601-012	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	112,30	14.000	1.572.200
100	72131601-012	DE TECHO CON ACEITE DE LINO	M2	86,00	14.000	1.204.000
101	72131601-012	DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	5,50	14.000	77.000
102	72131601-012	DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA	M2	86,00	14.000	1.204.000
103	72131601-010	VIDRIOS DOBLES	M2	6,84	100.000	684.000
		INSTALACIÓN ELECTRICA				
104	72131601-001	BOCAS(5 TOMAS Y 1 DE LUCES)	UN	1	450.000	450.000
105	72131601-001	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS(2VTY 4 EQUIPO FLUORESCENTE DE 2X40W)	UN	1	2.500.000	2.500.000
		MOBILIARIO				

ALBERTO SERAFINI AYALA
CONSTRUCCIONES
Aquideban C/ Juana de Lara
Tel. (0521) 200 378
Cnel. Oviedo-Py

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO

106	72131601-008	REVOQUE CON TERMINACION DE ENDUIDO (PIZARRA COLOR VERDE)	UN	1,00	1.000.000	**1.000.000**
107	82101502-007	PLAQUETA RECORDATORIA	UN	1,00	1.000.000	**1.000.000**
108	72131601-013	TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	65,00	5.000	325.000
		Sub Total				**54.578.960**

Son guaraníes cincuenta y cuatro millones quinientos setenta y ocho mil novecientos sesenta

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Aulas
UBICACIÓN: Facultad de Filosofía UNA Sede San Pedro, Distrito de San Pedro de Ycuamandyyú

Items	Código de catalogo	Descripción	Unidad	Cant.	P. Unitario	P. Total
109	82101502-007	LETRERO DE OBRA	UN	1,00	450.000	450.000
110	72131601-003	CIMIENTO DE P.B.C. SIN CAL (1:12), CON EXCAVACIÓN	M2	154,72	150.000	23.208.000
111	72131601-002	REPLANTEO	M3	23,50	2.000	47.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				
112	72131601-004	VIGA DE HºAº DE 0,25 X 0,45	M3	2,00	1.200.000	2.400.000
113	72131601-004	ENCADENADO DE HºAº	M3	1,00	1.200.000	1.200.000
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN (1:2:8)				
114	72131601-005	DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	6,50	60.000	390.000
115	72131601-005	DE 0,45 MTS. DE ANCHO	M2	4,00	85.000	340.000
116	72131601-006	AISLACION HIDROFUGA	M2	26,00	10.000	260.000
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
117	72131601-005	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	103,00	55.000	5.665.000
118	72131601-005	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0,30	M2	70,00	65.00	4.550.000
119	72131601-005	ENVARILLADO SUPERIOR	ML	100,00	10.000	1.000.000
		PILARES				
120	72131601-015	A- DE 0,40X0,40 VISTO PARA CORREDOR Y AULA	M2	20,00	85.000	1.700.000
		CUBIERTA				
121	72131601-007	TECHO DE TEJAS CON TEJUELON SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA	M2	165,00	130.000	21.450.000
		REVOQUE				
122	72131601-008	REVOQUE INTERIOR	M2	200,00	21.000	4.200.000
123	72131601-008	REVOQUE EXTERIOR	M2	150,00	21.000	3.150.000
124	72131601-009	CONTRAPISO E: 10 CM.	M2	154,72	20.000	3.094.000
125	72131601-009	PISO BALDOSA GRANITICA-BASE GRIS	M2	154,72	80.000	12.377.000
126	72131601-009	ZOCALO GRANITICO-BASE GRIS	ML	96,00	20.000	1.920.000
		ABERTURAS METALICAS				
127	72131601-010	VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3,00	450.000	1.350.000
128	72131601-010	PUERTAS DE MADERA	UN	2,00	500.000	1.000.000
129	72131601-010	VIDRIOS DOBLES	M2	12,00	90.000	1.080.000
		PINTURAS				
130	72131601-012	DE MAMPOSTERÍA A LA CAL	M2	310,00	7.000	2.170.000
131	72131601-012	PINTURA TECHO CON ACEITE LINO	M2	165,00	7.000	1.155.000
1132	72131601-012	DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	9,00	7.000	63.000
133	72131601-012	PINTURA ABERTURAS MADERA AL ACEITE	M2	8,00	7.000	56.000
		INSTALACIÓN ELECTRICA				
134	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA (CABLEADO,LUCES,TOMAS Y 4 VT)	UN	1,00	1.000.000	1.000.000
135	82101502-007	PLAQUETA RECORDATORIA	UN	1,00	414.960	414.960
136	72131601-013	TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL	M2	154,72	2.000	309.440

ALBERTO SERAFINI AYALA
CONSTRUCCIONES
Aquideban C/ Juana de Lara
Tel. (0521) 200 378
Cnel. Oviedo-Py

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO

		Sub Total	**96.000.000**

Son guaraníes noventa y seis millones

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Aulas

UBICACIÓN: Colegio Villa de Mercedes, Distrito de San Pedro de Ycuamandyyú

Items	Código de catalogo	Descripción	Unidad	Cant.	P. Unitario	P. Total
137	82101502-007	LETRERO DE OBRA	UN	1,00	350.000	350.000
138	72131601-002	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	M2	65,00	2.000	130.000
139	72131601-002	REPLANTEO	M2	65,00	2.000	130.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				
140	72131601-004	A- VIGAS DE HºAº	M3	1,30	1.500.000	1.950.000
		CUBIERTA				
141	72131601-007	DE TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES SOBRE ESTRUCTRAS DE Hº Aº	M2	40,00	175.000	7.000.000
		MAMPOSTERIA				
142	72131601-009	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	16,00	55.000	880.000
143	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTE	M2	40,00	22.000	880.000
144	72131601-009	PISO BALDOSA GRANITICA-BASE GRIS	M2	40,00	50.000	2.000.000
145	72131601-009	ZOCALO GRANITICO-BASE GRIS	ML	34,00	20.000	680.000
		ABERTURAS METALICAS				
146	72131601-010	ABERTURAS DE MADERA (PUERTA Y VENTANAS)	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
		INSTALACIÓN ELECTRICA				
147	72131601-001	A- BOCAS (5 TOMAS Y 1 DE LUCES)	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
148	72131601-001	B- ARTEFACTOS ELECTRICOS (2 VT Y 4 EQUIPO FLUORESCENTE DE 2X40W)	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
		Sub Total				18.500.000

Son guaraníes dieciocho millones quinientos mil

TOTAL GENERAL LOTE 2 Gs. 278.236.880 (GS. DOCIENTOS SETEWNTA Y OCHO MILLONES DOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA).-
TOTAL GENRAL LOTE 1 Y LOTE 2 GS.496.552.720.-(CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo, lugar y condiciones de las obras, serán conforme lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones que es parte de este Contrato, según de detalla en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato insertas en el PBC.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato insertas en el Pliego de Bases y Condiciones.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

Se abonará en concepto de anticipo hasta un 30% del valor del contrato, para lo cual el oferente adjudicado deberá presentar una Póliza de Garantía de Anticipo por el 100% del valor del anticipo.

Pago por avance de obra según informe del fiscal de obra de la Gobernación será del 25% en dos partes, posterior a los 15 días de la solicitud de pago. Previa presentación de una póliza de garantía por el 100% del valor de los avances.

ALBERTO SERAFINI AYALA
CONSTRUCCIONES
Aquidaban C/ Juana de Lara
Tel. (0521) 200 378
Cnel. Oviedo-Py

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento

Dicho pago se entiende que de acuerdo al porcentaje de los avances de los trabajos que será recibida por el fiscal de obra, (25% de avance equivale a 25% de pago), que cumplido el tiempo estipulado se entiende en dos partes.
El pago total por la cancelacion de los servicios se realizara con la presentacion del acta de recepcion definitiva, la cual el oferente deberá presentar una póliza por fondo de reparo 3% del monto del contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El Contratista deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato por un porcentaje del 10% del valor total del contrato, de conformidad al artículo 39 inciso c) de la Ley N° 2051/03. A tal efecto, deberá presentar a la Convocante una garantía de cumplimiento del Contrato, en Guaraníes, bajo alguna de las siguientes formas: **a)** garantía bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; **b)** póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. Las garantías deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente establecido en la Sección VIII de los Documentos de Licitación.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato insertas en el PBC.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Lote	Descripción	Distritos	Cantidad
1	CONSTRUCCION DE DOS PABELLONES PARA AULAS ESCOLARES (ZONA NORTE Y ZONA SUR	Guayayvi, San Estanislao, Yataity del Norte	1
2	CONSTRUCCION DE DOS PABELLONES PARA AULAS ESCOLARES (ZONA NORTE Y ZONA SUR	Santa Rosa del Aguaray, Tacuati, General Resquin, San Pedro de Ycuamandyyú,	1

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato y para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, a los 25 días del mes de octubre de 2012.

Alberto Serafini Ayala
Contratado
ALBERTO SERAFINI AYALA
CONSTRUCCIONES
Aquidaban C/ Juana de Lara
Tel. (0521) 200 378
Cnel. Oviedo-Py

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

José Gregorio Ledesma Narváez
Gobernador