CONTRATO DE OBRAS Nº 07/2.019.-

Entre la **Municipalidad de Minga Guazú**, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero, Minga Guazú, Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto **Intendente Municipal Ing. Digno Caballero Ruiz, con Cédula de Identidad Nº 932.259**, y el **Ing. Rafael Vázquez Torres**, con **Cédula de Identidad Civil Nº 821.752.-** en su carácter de Secretario General, a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc. b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondientes en esta ciudad, denominado en adelante **LA CONTRATANTE**, y por la otra, la firma **NORESTE S.A., cuyo Representante Legal es el Sr. Jorge Guillermo Romero Ozuna con C.I. Nº 508.759.- domiciliado en el Bo. San José, Ciudad del Este, Alto Paraná,** denominada en adelante el **PROVEEDOR,** denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE OBRAS"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

¨Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 al Km. 20 del Distrito de Minga Guazú, Mejoras en la Plaza de la Fracción Pacholí y Construcción de Puente de Hº Aº en el Bo. Virgen del Carmen¨ ID Nº 358.386.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NORESTE S.A.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ SECRETARIA GENERAL PERIODO 2015 - 2020

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ INTENDENCIA PERIODO 2015 - 2020

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 358.386.-**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Concurso de Ofertas N° 01/2.019**, convocado por la **Municipalidad de Minga Guazú**. La adjudicación fue realizada por **Resolución N° 1.354/2.019 J.M. de fecha 05 de abril de 2.019.-**

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma de contrato el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72102801-999**	**Mejora de Plaza en el Km 16 Monday - Fracción Pacholi**	**Unidad Medida Global**	**1**	**11.670.100**	**11.670.100**
1.1		Trabajos Preliminares				
1.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	264	2.000	528.000
1.1.3		Preparación de terreno	Metros cuadrados	264	2.000	528.000
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
1.2.1		Provisión y colocación de caño de metal para soporte de red de vóley	Unidad	2	850.000	1.700.000
1.2.2		Provisión y colocación de 1 red y 1 pelota de vóley	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
1.2.3		Provisión y nivelación de terreno con arena lavada	Metros cúbicos	30	120.000	3.600.000

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NORESTE S.A.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ SECRETARIA GENERAL PERIODO 2015 - 2020

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ INTENDENCIA PERIODO 2015 - 2020

1.2.4		Construcción de pista de Hormigón para bancos (2,00x2,00)	Unidad	6	224.000	1.344.000
1.2.5		Provisión y colocación de bancos	Unidad	6	300.000	1.800.000
1.3		Limpieza				
1.3.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	670.100	670.100
2	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14 Monday - Monte Lindo**	**Unidad Medida Global**	**1**	**10.543.400**	**10.543.400**
2.1		Trabajos Preliminares				
2.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	201	2.000	402.000
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	201	2.000	402.000
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	40,2	2.000	80.400
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	201	28.000	5.628.000
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	201	3.000	603.000
2.3		Cordón de Ho.				
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	47	26.000	1.222.000
2.4		Compactación				
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	201	2.500	502.500
2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	201	2.500	502.500
2.5		Limpieza				
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	201	1.000	201.000
3	**72131702-001**	**Construcción de Puente de HºAº en el km 15 Acaray - Barrio Virgen del Carmen**	**Unidad Medida Global**	**1**	**48.992.000**	**48.992.000**
3.1		Trabajos Preliminares				
3.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000
3.1.2		Marcación y Replanteo	Metros cuadrados	36	5.000	180.000
3.2		Estructura de HºAº				
3.2.1		Zapatas (1 x 1 x 0,20)	Metros cúbicos	1,2	2.500.000	3.000.000
3.2.2		Columnas (0,30 x 0,30)	Metros cúbicos	2,16	2.500.000	5.400.000

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NORESTE S.A.

3.2.3		Vigas Inferiores (0,20 x 0,20)	Metros cúbicos	0,6	2.500.000	1.500.000
3.2.4		Vigas Superiores (0,40 x 0,40)	Metros cúbicos	4,8	2.500.000	12.000.000
3.2.5		Losa (6 x 6 x 0,20) doble parilla	Metros cúbicos	7,2	2.500.000	18.000.000
3.2.6		Excavaciones	Metros cúbicos	96	59.500	5.712.000
3.2.7		Baranda de protección lateral con caño de 1 1/2 Incluye pintura	Metro lineal	6	200.000	1.200.000
3.2.8		Limpieza Final y Retiro de Desechos	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
4	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo empedrado en el Km 16 Acaray - Zonja Granja**	**Unidad Medida Global**	**1**	**79.054.500**	**79.054.500**
4.1		Trabajos Preliminares				
4.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.585	2.000	3.170.000
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.585	2.000	3.170.000
4.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	396,25	2.000	792.500
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.585	29.000	45.965.000
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.585	3.000	4.755.000
4.3		Cordón de Ho.				
4.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	396	27.000	10.692.000
4.4		Compactación				
4.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.585	2.500	3.962.500
4.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.585	2.500	3.962.500
4.5		Limpieza				
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.585	1.000	1.585.000
5	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 19 Monday San Cayetano Tramo I**	**Unidad Medida Global**	**1**	**11.272.000**	**11.272.000**
5.1		Trabajos Preliminares				
5.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NORESTE S.A.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU SECRETARIA GENERAL PERIODO 2015 - 2020

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU INTENDENCIA PERIODO 2015 - 2020

5.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	210	2.000	420.000
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	210	2.000	420.000
5.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	50	2.000	100.000
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	210	29.000	6.090.000
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	210	3.000	630.000
5.3		Cordón de Ho.				
5.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	52	26.000	1.352.000
5.4		Compactación				
5.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	210	2.500	525.000
5.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	210	2.500	525.000
5.5		Limpieza				
5.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	210	1.000	210.000
6	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 19 Monday San Cayetano Tramo I**	**Unidad Medida Global**	**1**	**21.468.000**	**21.468.000**
6.1		Trabajos Preliminares				
6.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000
6.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	402	2.000	804.000
6.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	402	2.000	804.000
6.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
6.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	50	2.000	100.000
6.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	402	29.000	11.658.000
6.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	402	3.000	1.206.000
6.3		Cordón de Ho.				
6.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	134	26.000	3.484.000
6.4		Compactación				
6.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	402	2.500	1.005.000
6.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	402	2.500	1.005.000
6.5		Limpieza				

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NORESTE S.A.

6.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	402	1.000	402.000
					Precio Total	**183.000.000**
LOTE NRO: 2						
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
1	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14 Monday - Fracción Angel David**	**Unidad Medida Global**	1	**39.848.820**	**39.848.820**
1.1		Trabajos Preliminares				
1.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	454.410	908.820
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	800	2.300	1.840.000
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	800	2.000	1.600.000
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	250	2.000	500.000
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	800	28.000	22.400.000
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	800	3.000	2.400.000
1.3		Cordón de Ho.				
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	200	27.000	5.400.000
1.4		Compactación				
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	800	2.500	2.000.000
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	800	2.500	2.000.000
1.5		Limpieza				
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	800	1.000	800.000
2	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 18 Monday Guavira Poty Tramo I**	**Unidad Medida Global**	1	**60.168.820**	**60.168.820**
2.1		Trabajos Preliminares				
2.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	454.410	908.820
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.200	2.000	2.400.000
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.200	2.000	2.400.000
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	380	2.000	760.000

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NORESTE S.A.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ SECRETARIA GENERAL PERIODO 2015 - 2020

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ INTENDENCIA PERIODO 2015 - 2020

2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.200	28.000	33.600.000
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.200	3.000	3.600.000
2.3		Cordón de Ho.				
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	300	27.000	8.100.000
2.4		Compactación				
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.200	3.000	3.600.000
2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.200	3.000	3.600.000
2.5		Limpieza				
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.200	1.000	1.200.000
3	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 19 Acaray San Felipe**	**Unidad Medida Global**	1	**57.922.820**	**57.922.820**
3.1		Trabajos Preliminares				
3.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	454.410	908.820
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.160	2.000	2.320.000
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.160	2.000	2.320.000
3.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	232	2.000	464.000
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.160	28.000	32.480.000
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.160	3.000	3.480.000
3.3		Cordón de Ho.				
3.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	290	27.000	7.830.000
3.4		Compactación				
3.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.160	3.000	3.480.000
3.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.160	3.000	3.480.000
3.5		Limpieza				
3.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.160	1.000	1.160.000
4	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado**	**Unidad Medida Global**	1	**22.059.540**	**22.059.540**
4.1		Trabajos Preliminares				

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NORESTE S.A.

4.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	454.410	908.820
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	443	2.000	886.000
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	443	2.000	886.000
4.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	8,86	2.000	17.720
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	443	28.000	12.404.000
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	443	3.000	1.329.000
4.3		Cordón de Ho.				
4.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	110	27.000	2.970.000
4.4		Compactación				
4.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	443	2.500	1.107.500
4.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	443	2.500	1.107.500
4.5		Limpieza				
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	443	1.000	443.000
					Precio Total	**180.000.000**
LOTE NRO: 3						
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km. 17 Acaray - La Pradera**	**Unidad Medida Global**	**1**	**79.852.300**	**79.852.300**
1.1		Trabajos Preliminares				
1.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	476.150	952.300
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.600	2.000	3.200.000
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.600	2.000	3.200.000
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	450	2.000	900.000
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.600	29.000	46.400.000
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.600	3.000	4.800.000
1.3		Cordón de Ho.				

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NORESTE S.A.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ SECRETARIA GENERAL PERIODO 2015 - 2020

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ INTENDENCIA PERIODO 2015 - 2020

1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	400	27.000	10.800.000
1.4		Compactación				
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.600	2.500	4.000.000
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.600	2.500	4.000.000
1.5		Limpieza				
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.600	1.000	1.600.000
2	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 18 Monday - Guavira Poty Tramo II**	**Unidad Medida Global**	**1**	**59.932.300**	**59.932.300**
2.1		Trabajos Preliminares				
2.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	476.150	952.300
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.200	2.000	2.400.000
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.200	2.000	2.400.000
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	240	2.000	480.000
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.200	29.000	34.800.000
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.200	3.000	3.600.000
2.3		Cordón de Ho.				
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	300	27.000	8.100.000
2.4		Compactación				
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.200	2.500	3.000.000
2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.200	2.500	3.000.000
2.5		Limpieza				
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.200	1.000	1.200.000
3	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 18 Monday Tajy Poty**	**Unidad Medida Global**	**1**	**18.387.900**	**18.387.900**
3.1		Trabajos Preliminares				
3.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	476.150	952.300
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	364	2.000	728.000
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	364	2.000	728.000

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NORESTE S.A.

3.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	72,8	2.000	145.600
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	364	28.000	10.192.000
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	364	3.000	1.092.000
3.3		Cordón de Ho.				
3.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	91	26.000	2.366.000
3.4		Compactación				
3.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	364	2.500	910.000
3.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	364	2.500	910.000
3.5		Limpieza				
3.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	364	1.000	364.000
4	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**22.827.500**	**22.827.500**
4.1		Trabajos Preliminares				
4.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	476.150	952.300
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	448	2.000	896.000
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	448	2.000	896.000
4.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	89,6	2.000	179.200
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	448	28.000	12.544.000
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	448	3.000	1.344.000
4.3		Cordón de Ho.				
4.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	128	26.000	3.328.000
4.4		Compactación				
4.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	448	2.500	1.120.000
4.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	448	2.500	1.120.000
4.5		Limpieza				
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	448	1.000	448.000
		TOTAL GENERAL				**181.000.000**

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NORESTE S.A.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ SECRETARIA GENERAL PERIODO 2015 - 2020

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ INTENDENCIA PERIODO 2015 - 2020

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

ITEMS	Descripción	Tiempo de Ejecución
1	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 al Km. 20 del Distrito de Minga Guazú, Mejoras en la Plaza de la Fracción Pacholi y Construcción de Puente de Hº Aº en el Bo. Virgen del Carmen.**	**90 días**

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

No se Aplica.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 5% del valor total del contrato. **Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.**

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

LOTE Nº 01

- MEJORA DE PLAZA EN EL KM 16 MONDAY - FRACCION PACHOLI.
- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 14 MONDAY - MONTE LINDO.
- CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE Hº Aº EN EL KM. 15 ACARAY – BARRIO VIRGEN DEL CARMEN.
- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 19 MONDAY - SAN CAYETANO TRAMO ICONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 16 ACARAY - ZONA GRANJA.

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NORESTE S.A.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ SECRETARIA GENERAL PERIODO 2015 - 2020

- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 19 MONDAY - SAN CAYETANO TRAMO I
- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 19 MONDAY - SAN CAYETANO TRAMO II

LOTE Nº 02

- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 14 MONDAY – FRACCIÒN ANGEL DANIEL.
- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 18 MONDAY - GUAVIRA POTY TRAMO I.
- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 19 ACARAY - SAN FELIPE.
- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 20 ACARAY - VALLE HERMOSO TRAMO II.

LOTE Nº 03

- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 17 ACARAY - LA PRADERA.
- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 18 MONDAY - GUAVIRA POTY TRAMO II.
- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 18 MONDAY - TAJY POTY.
  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 20 ACARAY - VALLE HERMOSO TRAMO II.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NORESTE S.A.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

[Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula]
"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.
En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el **Distrito de Minga Guazú**, República del Paraguay, a los nueve días del mes de abril de 2.019.-

Lic. Jorge Romero Ozuna
C.I. Nº 508.759.-
Noreste S.A.
Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NORESTE S.A.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
INTENDENCIA
PERIODO 2015 - 2020

Ing. Digno Caballero Ruiz
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
SECRETARIA GENERAL
PERIODO 2015 - 2020

Ing. Rafael Vázquez Torres
Secretario General