Contrato Nº 76/16

Entre la Gobernación del Segundo Departamento de San Pedro, domiciliada Gral. Díaz N° 847 entre Mcal Estigarribia y Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **Vicente Rodríguez Arevalos, con Cédula de Identidad N° 1.287.501**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la empresa **MANCUSO & CIA S.R.L, RUC 80028337-6**, domiciliada en Juan de Mena 620, ciudad de Luque, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Claudio Cabral Lovera, Cédula de Identidad N° 2.284.319 denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE AMPLIACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN PEDRO PLURIANUAL 2016 Y 2017.", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Ampliación del Hospital Regional San Pedro Plurianual 2016 y2017

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC".

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 520, objeto del gasto específico **520-FF 30 Y FF 11,** Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de Tres mil ciento treinta y cuatro millones novecientos treinta y tres mil trescientos cuarenta y ocho de guaraníes (Gs. 3.134.933.348).

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 317614.

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 05/2016, convocado por la Gobernación de San Pedro, según resolución N°4428/16. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 5296/16

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras

5.2. Los saldo previstos para el Ejercicio Fiscal 2017 se encuentran supeditados a la aprobación del Presupuesto General de la Nación correspondiente al Ejercicios Fiscal 2017 y a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Nº	Código decatalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Bloque Internado				
		Preparación de obra				
1	72131601-002	a-Replanteo y marcación	M2	302,00	3.750	1.132.500
2	72131601-002	b- Limpieza del predio: podar y desraizar 2 árboles y 1 arbusto con retiro de hojas, ramas, tronco y raíces fuera del predio. (1 cipre y 2 mangos)	UN	3,00	562.000	1.686.000
		Demolición con recuperación de material y retiro de escombros				
3	72131601-002	a-Demolición de base de tanque	UN	1,00	125.000	125.000
4	72131601-002	b-Demolición tanque copa con tensor	UN	1,00	1.250.000	1.250.000
5	72131601-002	c-Demolición de pozo ciego con su relleno compactado	UN	1,00	375.000	375.000
6	72131601-002	d-Demolición de cámara séptica con su relleno compactado	M2	1,00	250.000	250.000
		Movimiento de tierra				
7	72131601-002	a-Desmonte con retiro de arena fuera del predio	M3	152,00	33.500	5.092.000
8	72131601-002	b-Relleno de tierra compactada (para acceso)	M3	50,00	116.000	5.800.000
9	72131601-003	d-Excavación para cimentación corrida	M3	73,00	38.000	2.774.000
		Cimiento				
10	72131601-003	a-Piedra bruta blanca (1:2:10)	M3	55,00	32.500	1.787.500
		Estructuras Ho.Ao 1:2:4 (Previo calculo)				
11	72131601-004	a-Pilotes	M3	39,55	3.300.000	130.515.000
12	72131601-004	b-Cabezal de pilotes, incluye excavacion	M3	28,91	1.900.000	54.929.000
13	72131601-004	c-vigas de fundación -0.10	M3	16,51	1.950.000	32.194.500
14	72131601-004	d-Pilares desde fundación a nivel +3.30m	M3	6,02	2.935.000	17.668.700
15	72131601-004	e-vigas y losas a nivel +3.30m	M3	31,81	2.210.000	70.300.100
16	72131601-004	f-hormigón de limpieza	M3	6,53	625.000	4.081.250
17	72131601-004	g-Encadenado inferior de 013x0,30	ML	203,00	87.500	17.762.500
		Mampostería				
18	72131601-005	a-Nivelación armada 030 cada 2 hiladas promedio H=050	M2	81,00	155.000	12.555.000
19	72131601-005	b-Elevación 015 común PB	M2	609,00	85.000	51.765.000
20	72131601-005	c-Elevación 015 común PA	M2	98,00	85.000	8.330.000
21	72131601-005	d-Armada	ML	203,00	18.200	3.694.600
		Aislación				
22	72131601-005	a-Horizontal pared de 015	ML	203,00	17.300	3.511.900
		Techos				
23	72131601-007	a-Techo de chapas imitación tejas color cerámico de 1,10 m y 4mm de espesor sobre estructura metálica pintadas de	M2	364,00	162.500	59.150.000

Lic. Eduardo Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

		chapas dobladas apoyadas sobre losa y mampostería				
		Revoques				
24	72131601-008	a-Pared interior una capa (1-4-16)	M2	573,00	26.000	14.898.000
25	72131601-008	b-Pared exterior con hidróf (1-4-16)	M2	216,00	27.500	5.940.000
26	72131601-008	c-Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	429,00	27.500	11.797.500
27	72131601-008	d-Losa	M2	260,00	45.000	11.700.000
		Contrapiso				
28	72131601-009	a-Cascotes int. (1-4-16-24)	M2	259,00	42.000	10.878.000
29	72131601-009	b- Cascotes ext. (1-4-16-24)	M2	48,00	42.000	2.016.000
		Piso				
30	72131601-009	a-Granito base gris	M2	228,00	137.000	31.236.000
31	72131601-009	b-Cerámico PI 5 con base	M2	37,00	106.000	3.922.000
32	72131601-009	c-Baldoson de Ho de 40x40 guarda obra	M2	48,00	71.000	3.408.000
		Zócalo				
33	72131601-009	a-Granito	ML	199,00	62.500	12.437.500
		Revestimiento				
		a-azulejos blanco con guarda decorada				
34	72131601-009	a 1- Azulejos blanco SS H. H= 2,10	M2	130,00	63.000	8.190.000
35	72131601-009	a2- Azulejos blanco pasillos, internado, farmacia, enfermería en general y nursey H=1,4	M2	299,00	63.000	18.837.000
		Aberturas de madera				
36	72131601-010	a- P. Placa 0,7x2,10	UN	3,00	935.000	2.805.000
37	72131601-010	b- P. Placa 0,8x2,10	UN	1,00	1.020.000	1.020.000
38	72131601-010	c- P. Placa 0,9x2,10	UN	10,00	1.125.000	11.250.000
39	72131601-010	d-Puerta placa de 090+0.30 de abrir	UN	7,00	1.125.000	7.875.000
40	72131601-010	e- P. Placa vaivén 1,20x2,10	UN	1,00	1.060.000	1.060.000
41	72131601-010	f- Ventana vidriera fijo de 2.77-1.85 y 1.3 por 1.10 de alto en nursery.	M2	6,5	500.000	3.250.000
42	72131601-010	g-Mueble de enfermería y farmacia de estructura de madera fornicada con doble mesada de granito 1,10 y 0,80 moldura pecho paloma con cristal de 6 mm .La mesada de 080 de altura ira apoyada en un mueble de madera lustrada tipo escritorio, Ver detalle	ML	2,90	1.125.000	3.262.500
43	72131601-010	h-Mueble formicado con mesada de granito pileta 2 bacha con gritería pico móvil fría en trabajo sucio y limpio y enfermería	ML	5,74	1.000.000	5.740.000
44	72131601-010	i-Alacena colgante en enfermería, t.sucio y baño	ML	6,40	560.000	3.584.000
		Aberturas metálicas con rejas				
45	72131601-010	a-Ventana balancín 1,00x0,40	UN	10,00	295.000	2.950.000
46	72131601-010	b-Ventana balancín 1,5x1.10	UN	10,00	485.000	4.850.000
47	72131601-010	i-Alacena colgante en enfermería, t.sucio y baño	ML	6,40	230.000	1.472.000
		Vidrios				
48	72131601-010	a-Cristal de 4 mm	M2	20,50	150.000	3.075.000
49	72131601-010	b-Cristal de 6 mm	M2	6,50	230.000	1.495.000
		Instalación agua corriente				
50	72131601-011	a-Cañería PVC 1 "	ML	30,00	27.000	810.000
51	72131601-011	b-Cañería PVC 3/4"	ML	46,00	19.000	874.000
52	72131601-011	c-Cañería PVC 1/2" exterior	ML	20,00	12.500	250.000

Lic. Claudio Sobral L.
Gerente Comercial
MARCI SO & CIA. S.R.L.

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

53	72131601-011	d-Llaves de paso 1"	UN	1,00	150.000	150.000
54	72131601-011	e-Llaves de paso 3/4"	UN	2,00	112.000	224.000
55	72131601-011	f-Llaves de paso 1/2"	UN	1,00	100.000	100.000
56	72131601-011	g-Canillas de patio de 1/2" con su llave de paso de 1/2" y cañerías de 1/2 desde la red próxima	UN	2,00	160.000	320.000
57	72131601-011	h-Instalación agua corriente desde la llave de paso de baños internado y descanso con 1 inodoro, 1 lavatorio y 1 ducha . Agua fría y caliente. Incluir2 llave de paso	UN	8,00	395.000	3.160.000
58	72131601-011	i-Instalación agua corriente desde la llave de mesadas. Agua fría y caliente. Incluir2 llave de paso	UN	3,00	275.000	825.000
59	72131601-011	j-Instalación agua corriente desde la llave de paso de inodoro . Incluir 1 llave de paso	UN	1,00	275.000	275.000
60	72131601-011	k-Instalación agua corriente desde la llave de paso de lavatorio solo. Agua fría. Incluir 1 llave de paso por lavatorio y lavado medico.	UN	6,00	275.000	1.650.000
61	72131601-011	l-Instalación agua corriente de termo calefón. Incluir 2 llave de paso enfermería	UN	5,00	275.000	1.375.000
		Desagüe cloacal				
62	72102304-007	a-Cañería PVC 40	ML	10,00	22.500	225.000
63	72102304-007	b-Cañería PVC 50	ML	21,00	25.000	525.000
64	72102304-007	c-Cañería PVC 75	ML	10,00	32.000	320.000
65	72102304-007	d-Cañería PVC 100 externo Blanco	ML	98,00	35.000	3.430.000
66	72102304-007	e-Desagüe cloacal hasta el primer registro de baños internado y descanso con 1 inodoro, 1 lavatorio y 1 ducha . Incluir 2 rejilla de piso sifonada	UN	8,00	462.000	3.696.000
67	72102304-007	f-Desagüe cloacal hasta el primer registro de mesadas. Incluir 3 rejillas de piso sifonada	UN	3,00	275.000	825.000
68	72102304-007	g-Desagüe cloacal hasta el primer registro de inodoro .	UN	1,00	275.000	275.000
69	72102304-007	h-Desagüe cloacal hasta el primer registro de lavatorio solo. Incluir 1 rejilla de piso por lavatorio.	UN	6,00	275.000	1.650.000
70	72102304-007	i-Cámara inspección 40x40	UN	8,00	225.000	1.800.000
71	72102304-007	j-Cámara inspección 50x50	UN	1,00	312.000	312.000
		Artefactos Sanitarios				
72	72131601-011	a-Inodoro discapacitado blanco cisterna baja	UN	7,00	1.060.000	7.420.000
73	72131601-011	b-Inodoro blanco cisterna baja	UN	2,00	500.000	1.000.000
74	72131601-011	c-Lavatorio discapacitado	UN	7,00	436.000	3.052.000
75	72131601-011	d-Lavatorio mediano con pedestal	UN	1,00	436.000	436.000
76	72131601-011	e-Lavatorio chico	UN	6,00	375.000	2.250.000
77	72131601-011	f-Ducha monocomando externo	UN	8,00	1.060.000	8.480.000
78	72131601-011	g-Espejo	M2	4,00	175.000	700.000
79	72131601-011	h-Accesorios de losa	UN	30,00	50.000	1.500.000
80	72131601-011	i-Barra para discapacitado	UN	21,00	187.000	3.927.000
		Desagüe Pluvial				
81	72102304-005	a-Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26 techo chapa tipo tejas	ML	48,50	47.000	2.279.500
82	72102304-005	b-Bajada externa techo tejas Des 04 chapa No 26	ML	32,00	47.000	1.504.000
83	72102304-005	c-Cañería PVC 100 blanco	ML	20,00	35.000	700.000
84	72102304-005	d-Cañería PVC 150 externo	ML	23,00	60.000	1.380.000
85	72102304-005	e-Registro con rejilla 40x40	UN	4,00	300.000	1.200.000

Ing. Claudio Cabral L.
Apoderado Comercial
MANUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DEL II DEPTO. SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

86	72102304-005	f-Canalón abierto de 0,60 de boca, 0,3 de base con profundidad altura variable de mampostería de 030 revocado	ML	41,00	283.000	11.603.000
		Instalación Eléctrica				
87	72131601-001	a-Bocas de luces	UN	48,00	90.000	4.320.000
88	72131601-001	b-Bocas de tomas monofásico	UN	71,00	90.000	6.390.000
89	72131601-001	c-Bocas de tomas especiales c/ conexión a tierra	UN	27,00	175.000	4.725.000
90	72131601-001	d-Bocas de ventilador de techo	UN	10,00	90.000	900.000
91	72131601-001	e-Bocas de timbre	UN	8,00	90.000	720.000
92	72131601-001	f-Bocas de teléfono	UN	1,00	90.000	90.000
93	72131601-001	g-Línea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 12.000 BTU	UN	1,00	325.000	325.000
94	72131601-001	h-Línea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 18.000 BTU	UN	9,00	325.000	2.925.000
95	72131601-001	i-Línea para termo calefón	UN	5,00	325.000	1.625.000
96	72131601-001	j-Artefactos fluorescentes 1x40w	UN	18,00	75.000	1.350.000
97	72131601-001	k-Artefactos fluorescente2x40w	UN	30,00	112.000	3.360.000
		Pinturas				
98	72131601-012	a-Pared interior al agua con enduido	M2	573,00	26.000	14.898.000
99	72131601-012	b-Pared exterior al agua	M3	216,00	11.500	2.484.000
100	72131601-012	c-Losa al agua	M2	260,00	9.500	2.470.000
101	72131601-012	d-Abertura madera sintético	M2	106,00	28.000	2.968.000
102	72131601-012	e-Abertura metálica sintético previo tratamiento anti oxido	M2	41,00	28.000	1.148.000
103	72131601-012	f-Canaleta de chapas sintético previo tratamiento anti oxido	ML	48,50	33.500	1.624.750
104	72131601-012	g-Bajadas del techo de chapas sintético previo tratamiento anti oxido	ML	32,00	33.500	1.072.000
105	72131601-012	h-Rejillas pluviales sintético previo tratamiento anti oxido	UN	4,00	3.700	14.800
106	82101502-007	j-Limpieza periódica y final de obra	M2	347,00	5.000	1.735.000
		Sub Total				801.325.100
		Bloque Cirugía				
		Preparación de Obras				
107	72131601-002	a-Replanteo y marcación	M2	410,00	3.700	1.517.000
108	72131601-002	b- Limpieza del predio: podar y desraizar arboles con retiro de hojas, ramas, tronco y raíces fuera del predio. (1 lapacho y 1 mango)	UN	2,00	560.000	1.120.000
		Demolición con recuperación de material y retiro de escombros				
109	72131601-002	a-Demolición de losa conector entre bloques: losa, pilares con sus instalaciones	M2	55,00	62.500	3.437.500
110	72131601-002	b-Demolición canal abierto	ML	10,00	25.000	250.000
111	72131601-002	c-Demolición de rampa con descanso	M2	8,00	24.000	192.000
112	72131601-002	d-Demolicion de alumbrado publico	UN	2,00	125.000	250.000
		Movimiento de tierra				
113	72131601-002	a-Desmonte con retiro de arena fuera del predio	M3	5,00	33.500	167.500
114	72131601-003	b-Relleno de tierra compactada (para acceso)	M3	334,00	115.000	38.410.000
115	72131601-003	d-Excavación para cimentación corrida	M3	86,00	32.000	2.752.000
		Cimiento				

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MARUCSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

.16	72131601-003	a-Piedra bruta blanca (1:2:10)	M3	64,00	340.000	21.760.000
.17	72131601-003	b-Muro de contención 0,45 de espesor promedio H=0.9	M3	64,00	340.000	21.760.000
		Estructuras Ho.Ao 1:2:4 (Previo calculo)				
.18	72131601-004	a-Pilotes	M3	47,97	3.300.000	158.301.000
.19	72131601-004	b-Cabezal de pilotes, incluye excavacion	M3	31,49	1.900.000	59.831.000
.20	72131601-004	c-vigas de fundación -0.10	M3	17,98	1.950.000	35.061.000
.21	72131601-004	d-Pilares desde fundación a nivel +3.30m	M3	8,31	2.935.000	24.389.850
.22	72131601-004	e-vigas y losas a nivel +3.30m	M3	48,22	2.210.000	106.566.200
.23	72131601-004	f-hormigón de limpieza	M3	7,12	625.000	4.450.000
.24	72131601-004	g-Encadenado inferior de 013x0,30	ML	239,00	87.500	20.912.500
		Mampostería				
.25	72131601-005	a-Nivelación 030	M2	19,00	155.000	2.945.000
.26	72131601-005	b-Elevación 015 común PB	M2	717,00	85.000	60.945.000
.27	72131601-005	c-Elevación 015 común PA	M2	58,00	85.000	4.930.000
.28	72131601-005	d-Armada	ML	239,00	18.000	4.302.000
		Aislación				
.29	72131601-005	a-Horizontal pared de 015	ML	239,00	17.000	4.063.000
		Techos				
.30	72131601-007	a-Techo de chapas imitación tejas color cerámico de 1,10 m y 4mm de espesor sobre estructura metálica pintadas de chapas dobladas apoyadas sobre losa y mampostería	M2	470,00	160.000	75.200.000
		Revoques				
.31	72131601-007	a-Pared interior una capa (1-4-16)	M2	939,00	26.000	24.414.000
.32	72131601-007	b-Pared exterior con hidróf (1-4-16)	M2	255,00	27.000	6.885.000
.33	72131601-007	c-Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	324,80	27.000	8.769.600
.34	72131601-007	d-Losa	M2	371,00	44.000	16.324.000
		Contrapiso				
.35	72131601-009	a-Cascotes int. (1-4-16-24)	M2	371,00	41.000	15.211.000
.36	72131601-009	b- Cascotes ext. (1-4-16-24)	M2	59,00	41.000	2.419.000
		Piso				
.37	72131601-009	a-Granito base gris	M2	299,00	137.000	40.963.000
.38	72131601-009	b-Granito base gris antideslizante	M2	27,00	187.000	5.049.000
.39	72131601-009	c-Cerámico PI 5 con basc	M2	53,00	106.000	5.618.000
.40	72131601-009	d-Baldoson de Ho de 40x40 guarda obra	M2	59,00	71.000	4.189.000
		Zócalo				
.41	72131601-009	a-Granito	ML	146,00	62.000	9.052.000
.42	72131601-009	b-Granito sanitario	ML	170,00	62.000	10.540.000
		Revestimiento				
		a-azulejos blanco con guarda decorada				
.43	72131601-009	a1- Azulejos blanco SS H. H= 2,10	M2	58,40	63.000	3.679.200
.44	72131601-009	a2- Azulejos blanco pasillos, internado, farmacia, enfermería en general y nursey H=1,4	M2	266,40	63.000	16.783.200
		Cieloraso con pintura				
.45	72131601-007	a-De yeso junta tomada (ignifugo)	UN	124,00	140.000	17.360.000
.46	72131601-007	b-Cornisa media caña	ML	122,00	31.000	3.782.000

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANOLO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

		Aberturas de madera				
147	72131601-010	a-Puerta boxes formicada 0.6x1.8	UN	2,00	560.000	1.120.000
148	72131601-010	b- P. Placa 0.60x2.10 vaivén	UN	2,00	750.000	1.500.000
149	72131601-010	c- P. Placa 0,7x2,10	UN	5,00	935.000	4.675.000
150	72131601-010	d- P. Placa 0,8x2,10	UN	14,00	1.020.000	14.280.000
151	72131601-010	e- P. Placa 0,9x2,10	UN	1,00	1.060.000	1.060.000
152	72131601-010	f- P. Placa vaivén 1,20x2,10	UN	9,00	1.060.000	9.540.000
153	72131601-010	g-Mueble de enfermería de estructura de madera fornicada con doble mesada de granito 1,10 y 0,80 moldura pecho paloma con cristal de 6 mm .La mesada de 080 de altura ira apoyada en un mueble de madera lustrada tipo escritorio, Ver detalle	ML	2,90	1.120.000	3.248.000
154	72131601-010	h-Mueble formicado con mesada de granito pileta 2 bacha con gritería pico móvil fría en enfermería, instrumentales, recién nacido	ML	12,30	1.000.000	12.300.000
155	72131601-010	i-Alacena colgante en enfermería, recién nacido	ML	4,90	560.000	2.744.000
156	72131601-010	j-Mueble lavado con 1 bacha profunda de 1.5 ml con grif Pie con mesada de granito y cerramiento inferior terminación melamina	ML	2,00	1.000.000	2.000.000
157	72131601-010	k-Mesada de granito, moldura pecho paloma, zócalo y pollera, con bacha de losa grifería agua fría sobre estructura metálica	ML	1,10	750.000	825.000
		Aberturas metálicas con rejas				
158	72131601-010	a-Ventana balancín 1,00x0,40	UN	6,00	295.000	1.770.000
159	72131601-010	b-Ventana balancín 1,50x060	UN	2,00	295.000	590.000
160	72131601-010	c-Ventana balancín 1,5x1.10	UN	2,00	485.000	970.000
161	72131601-010	d-Baranda metálica	ML	15,00	285.000	4.275.000
		Vidrios				
162	72131601-010	a-Cristal de 4 mm	M2	7,50	150.000	1.125.000
		Instalación agua corriente				
163	72131601-011	a-Cañería PVC 1 "	ML	30,00	27.000	810.000
164	72131601-011	b-Cañería PVC 3/4"	ML	35,00	20.000	700.000
165	72131601-011	c-Cañería PVC 1/2" exterior	ML	10,00	12.500	125.000
166	72131601-011	d-Llaves de paso 1"	UN	1,00	150.000	150.000
167	72131601-011	e-Llaves de paso 3/4"	UN	2,00	112.000	224.000
168	72131601-011	f-Llaves de paso 1/2"	UN	1,00	100.000	100.000
169	72131601-011	g-Canillas de patio de 1/2" con su llave de paso de 1/2" y cañerías de 1/2 desde la red próxima	UN	2,00	160.000	320.000
170	72131601-011	h-Instalación agua corriente desde la llave de paso de baños con 1 inodoro, 1 lavatorio y 1 ducha . Agua fría y caliente. Incluir2 llave de paso	UN	3,00	395.000	1.185.000
171	72131601-011	i-Instalación agua corriente desde la llave de paso de baños con 1 inodoro, 1 lavatorio y 1 ducha de dilatación . Agua fría y caliente. Incluir2 llave de paso	UN	1,00	395.000	395.000
172	72131601-011	j-Instalación agua corriente desde la llave de mesadas. Agua fría y caliente. Incluir2 llave de paso	UN	3,00	275.000	825.000
173	72131601-011	k-Instalación agua corriente desde la llave de paso de lavado medico . Incluir 1 llave de paso	UN	1,00	275.000	275.000
174	72131601-011	l-Instalación agua corriente de termo calefón. Incluir 2 llave de paso enfermería	UN	5,00	275.000	1.375.000
175	72131601-011	m-Tanque de agua metálico de 40,000 m3 con sus accesorios necesarios para su funcionamiento (bomba de 1 HP-cañerías-llaves de paso-válvulas y pintura del logotipo del MSP Y BS)	UN	1,00	100.000.000	100.000.000
176	72131601-011	n-Caseta de comando de motobombas, 1x1 de chapas con bastidores tipo reja.	UN	1,00	2.745.000	2.745.000
		Desagüe cloacal				

Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

177	72102304-007	a-Cañería PVC 40	ML	10,00	22.000	220.000
178	72102304-007	b-Cañería PVC 50	ML	21,00	25.000	525.000
179	72102304-007	c-Cañería PVC 75	ML	10,00	31.000	310.000
180	72102304-007	d-Cañería PVC 100 externo Blanco	ML	128,00	35.000	4.480.000
181	72102304-007	e-Desagüe cloacal hasta el primer registro de baños recuperacion, descanso y vestidor sucio con 1 inodoro, 1 lavatorio y 1 ducha . Incluir 2 rejilla de piso sifonada	UN	3,00	460.000	1.380.000
182	72102304-007	f-Desagüe cloacal hasta el primer registro de baño con 1 inodoro, 1 lavatorio y 1 ducha de baño dilatación . Agua fría y caliente. Incluir2 rejilla de piso	UN	1,00	460.000	460.000
183	72102304-007	g-Desagüe cloacal hasta el primer registro de mesadas. Incluir 3 rejillas de piso sifonada	UN	3,00	275.000	825.000
184	72102304-007	h-Cámara inspección 40x40	UN	6,00	225.000	1.350.000
185	72102304-007	i-Cámara inspección 50x50	UN	7,00	312.000	2.184.000
186	72102304-007	j-Cámara inspección 60x60	UN	2,00	325.000	650.000
187	72102304-007	k-Cámara inspección 80x80	UN	1,00	380.000	380.000
188	72102304-007	j-Cámara séptica de 2,3x3,2x1,5	UN	1,00	2.500.000	2.500.000
189	72102303-002	m-Pozo ciego diámetro 1,75 prof.3,00	UN	1,00	2.500.000	2.500.000
		Artefactos Sanitarios				
190	72131601-011	a-Inodoro blanco cisterna baja	UN	4,00	500.000	2.000.000
191	72131601-011	b-Lavatorio mediano con pedestal	UN	3,00	435.000	1.305.000
192	72131601-011	c-Ducha monocomando externo	UN	4,00	1.060.000	4.240.000
193	72131601-011	d-Espejo	M2	2,00	175.000	350.000
194	72131601-011	e-Accesorios de losa	UN	15,00	50.000	750.000
		Desagüe Pluvial				
195	72102304-005	a-Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26 techo chapa tipo tejas	ML	65,50	47.000	3.078.500
196	72102304-005	b-Bajada externa techo tejas Des 04 chapa No 26	ML	32,00	47.000	1.504.000
197	72102304-005	c-Cañería PVC 100 blanco	ML	10,00	35.000	350.000
198	72102304-005	d-Registro con rejilla 40x40	UN	1,00	300.000	300.000
199	72102304-005	e-Canalón abierto de 0,60 de boca, 0,3 de base con profundidad altura variable de mampostería de 030 revocado	ML	97,00	290.000	28.130.000
200	72102304-005	f-Canalón tapado con losa de HoAo de 0,60 de boca, 0,3 de base con profundidad altura variable	ML	11,00	325.000	3.575.000
		Instalación Eléctrica				
201	72131601-001	a-Bocas de luces	UN	80,00	90.000	7.200.000
202	72131601-001	b-Bocas de tomas monofásico	UN	86,00	90.000	7.740.000
203	72131601-001	c-Bocas de tomas especiales c/ conexión a tierra	UN	35,00	175.000	6.125.000
204	72131601-001	d-Bocas de ventilador de techo	UN	10,00	90.000	900.000
205	72131601-001	e-Bocas de timbre	UN	3,00	90.000	270.000
206	72131601-001	f-Bocas de teléfono	UN	1,00	90.000	90.000
207	72131601-001	g-Línea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 12.000 BTU	UN	2,00	325.000	650.000
208	72131601-001	h-Línea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 18.000 BTU	UN	3,00	325.000	975.000
209	72131601-001	i-Línea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 24.000 BTU	UN	2,00	325.000	650.000

MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

210	72131601-001	j-Línea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 36.000 BTU	UN	2,00	325.000	650.000
211	72131601-001	k-Línea para termo calefón	UN	5,00	325.000	1.625.000
212	72131601-001	l-Línea para cialitica con soporte metálico embutido en la losa de HoAo	UN	2,00	625.000	1.250.000
213	72131601-001	m-Artefactos fluorescentes 1x40w	UN	28,00	75.000	2.100.000
214	72131601-001	n-Artefactos fluorescente2x40w	UN	25,00	112.000	2.800.000
215	72131601-001	o-Artefactos fluorescente2x40w de embutir con tapa de acrílico	UN	27,00	112.000	3.024.000
		Pinturas				
216	72131601-012	a-Pared interior al agua con enduido	M2	574,00	26.000	14.924.000
217	72131601-012	b-Pared epoxi con enduido cementicio	M2	365,00	100.000	36.500.000
218	72131601-012	c-Pared exterior al agua	M3	255,00	11.500	2.932.500
219	72131601-012	d-Losa al agua	M2	371,00	9.500	3.524.500
220	72131601-012	e-Abertura madera sintético	M2	115,00	28.000	3.220.000
221	72131601-012	f-Abertura metálica sintético previo tratamiento anti oxido	M2	45,00	28.000	1.260.000
222	72131601-012	g-Canaleta de chapas sintético previo tratamiento anti oxido	ML	65,00	33.500	2.177.500
223	72131601-012	h-Bajadas del techo de chapas sintético previo tratamiento anti oxido	ML	32,00	33.500	1.072.000
224	72131601-012	i-Rejillas pluviales sintético previo tratamiento anti oxido	UN	1,00	3.700	3.700
225	72131601-013	j-Limpieza periódica y final de obra	M2	448,00	5.000	2.240.000
		Sub Total				1.183.051.250
		Conector Rampa Residencia				
		Preparación de obra				
226	72131601-002	a-Replanteo y marcación	M2	269,00	3.700	995.300
		Demolición con recuperación de material y retiro de escombros				
227	72131601-002	a-De losa conector galeria y entre bloques: losa, pilares con sus instalaciones	M2	104,00	62.500	6.500.000
228	72131601-002	b-De techo de tejas	M2	61,00	22.000	1.342.000
229	72131601-002	c-Canal abierto	ML	20,00	25.000	500.000
230	72131601-002	d-De rampa.	M2	13,00	25.000	325.000
231	72131601-002	e-Mamposteria de 015	M2	16,00	12.000	192.000
232	72131601-002	f-Pisos con zocalos	M2	36,00	9.000	324.000
233	72131601-002	g-Mesadas	ML	3,35	62.000	207.700
234	72131601-002	h-Aberturas	UN	2,00	25.000	50.000
235	72131601-002	i-Instalaciones electricas	GI	1,00	250.000	250.000
		Movimiento de tierra				
236	72131601-003	a-Desmonte con retiro de arena fuera del predio	M3	27,00	33.000	891.000
237	72131601-003	b-Relleno de tierra compactada	M3	13,00	115.000	1.495.000
238	72131601-003	d-Excavación para cimentación corrida	M3	47,00	32.000	1.504.000
		Cimiento				
239	72131601-003	a-Piedra bruta blanca (1:2:10)	M3	35,00	341.000	11.935.000
		Estructuras Ho.Ao 1:2:4 (Previo calculo)				
240	72131601-004	a-Pilotes	M3	31,18	3.300.000	102.894.000
241	72131601-004	b-Cabezal de pilotes, incluye excavacion	M3	22,31	1.900.000	42.389.000
242	72131601-004	c-Vigas de fundación -1.10	M3	7,48	1.950.000	14.586.000
243	72131601-004	d- Vigas de fundación -1.10.	M3	1,90	1.950.000	3.705.000

Representante Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

244	72131601-004	e-Pilares desde fundación a nivel +3.30.	M3	10,78	2.935.000	31.639.300
245	72131601-004	f-Escalera de 18 escalones de 1.5 de ancho y descanso	M3	2,73	2.400.000	6.552.000
246	72131601-004	g-Vigas y losa nivel +3.30m incluye rampa	M3	40,75	2.210.000	90.057.500
247	72131601-004	h-Hormigón de limpieza	M3	4,22	625.000	2.637.500
248	72131601-004	i-Encadenado superior de 013x0,30 PB	ML	17,00	87.500	1.487.500
249	72131601-004	j-Encadenado superior de 013x030 PA	ML	95,00	130.000	12.350.000
		Mampostería				
250	72131601-005	a-Nivelación 045	M2	1,15	233.000	267.950
251	72131601-005	b-Nivelación 030	M2	11,50	155.000	1.782.500
252	72131601-005	c-Elevación 015 común PB	M2	379,00	85.000	32.215.000
253	72131601-005	d-Elevacion 030 comun PB	M2	30,00	233.000	6.990.000
254	72131601-005	e-Elevación 015 comun PA	M2	332,00	85.000	28.220.000
255	72131601-005	f-Elevacion ladrillo convoco inclinado	M2	11,55	133.000	1.536.150
256	72131601-005	g-Armada	ML	221,00	18.000	3.978.000
		Aislación				
257	72131601-005	a-Horizontal pared de 030	ML	11,37	25.000	284.250
258	72131601-005	b-Horizontal pared de 015	ML	115,00	17.000	1.955.000
259	72131601-009	c-De losa con membrana asfáltica de 4mm y piso de tejuelita previa preparación de contrapiso con pendiente y alisado de cemento.	M2	178,00	135.000	24.030.000
		Techos				
260	72131601-007	a-Techo de chapas imitación tejas color cerámico de 1,10 m y 4mm de espesor sobre estructura metálica pintadas de chapas dobladas Planta baja residencia y depositos	M2	69,00	160.000	11.040.000
261	72131601-007	b-Techo de chapas imitación tejas color cerámico de 1,10 m y 4mm de espesor sobre estructura metálica pintadas de chapas dobladas	M2	232,00	160.000	37.120.000
		Revoques				
262	72131601-008	a-Pared interior una capa (1-4-16)	M2	736,00	26.000	19.136.000
263	72131601-008	b-Pared exterior con hidróf (1-4-16)	M2	576,00	27.500	15.840.000
264	72131601-008	c-Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	160,00	27.500	4.400.000
265	72131601-008	d-Losa	M2	178,00	45.000	8.010.000
		Contrapiso				
266	72131601-009	a-Cascotes int. (1-4-16-24)	M2	272,00	42.000	11.424.000
267	72131601-009	b-Cascotes ext. (1-4-16-24)	M2	39,00	42.000	1.638.000
		Piso				
268	72131601-009	a-Granito base gris	M2	243,00	137.000	33.291.000
269	72131601-009	b-Granito base gris antideslizante	M2	27,20	187.000	5.086.400
270	72131601-009	c-Cerámico PI 5 con base	M2	5,40	105.000	567.000
271	72131601-009	d-Baldoson de Ho de 40x40 guarda obra	M2	39,00	70.000	2.730.000
		Zócalo				
272	72131601-009	a-Granito	ML	240,00	63.000	15.120.000
		Revestimiento				
		a-azulejos blanco con guarda decorada				
273	72131601-009	a1- Azulejos blanco SS H. H= 2,10	M2	25,00	63.000	1.575.000
274	72131601-009	a2- Azulejos blanco pasillos, dormitorios y estar H=1,4	M2	135,00	63.000	8.505.000
		b-Tratamiento junta dilatacion				
275	72131601-008	b1-Exterior terminacion revoque perfecto con cerramiento siliconado transparente	ML	6,60	48.500	320.100

MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

276	72131601-008	b2-Interior revoque perfecto con tapa junta de bronce	ML	20,00	80.000	1.600.00
277	72131601-008	b3-Interior piso perfecto con tapa junta de bronce reforzado	ML	8,60	80.000	688.00
278	72131601-008	b4-Interior losa y losa perfecto con tapa junta de bronce	ML	8,60	48.000	412.80
279	72131601-008	b5-Interior corniza de chapadoblada ancho 015 moldurado	ML	5,20	80.000	416.00
		Cieloraso con pintura				
280	72131601-008	a-De yeso ignifugo en placas de 0,60 x 0,60 c/ estructura de aluminio bloque residencia y depositos	M2	83,00	137.500	11.412.50
		Aberturas de madera				
281	72131601-010	a-P. Placa 0,7x2,10	UN	2,00	935.000	1.870.00
282	72131601-010	b-P. Placa 0,8x2,10	UN	2,00	1.023.000	2.046.00
283	72131601-010	c-P. Placa abrir 1,20x2,10	UN	5,00	1.060.000	5.300.00
		Aberturas metálicas con rejas				
284	72131601-010	a-Ventana balancín 1,00x0,40	UN	2,00	295.000	590.00
285	72131601-010	b-Ventana balancín 1,50x060	UN	12,00	295.000	3.540.00
286	72131601-010	c-Ventana balancín 1,5x1.10	UN	3,00	485.000	1.455.00
287	72131601-010	d-Puerta metalica de 0.8x2.10	UN	1,00	625.000	625.00
288	72131601-010	e-Baranda metalica	ML	11,00	287.000	3.157.00
		Vidrios				
289	72131601-010	a-Cristal de 4 mm	M2	18,23	150.000	2.734.50
		Instalación agua corriente				
290	72131601-011	a-Cañería PVC 1 "	ML	26,00	27.000	702.00
291	72131601-011	b-Cañería PVC 3/4"	ML	10,00	19.000	190.00
292	72131601-011	c-Cañería PVC 1/2" exterior	ML	3,00	12.500	37.50
293	72131601-011	d-Llaves de paso 1"	UN	1,00	145.000	145.00
294	72131601-011	e-Llaves de paso 3/4"	UN	2,00	112.000	224.00
295	72131601-011	f-Llaves de paso 1/2"	UN	1,00	150.000	150.00
296	72131601-011	g-Canillas de patio de 1/2" con su llave de paso de 1/2" y cañerías de 1/2 desde la red próxima	UN	2,00	112.000	224.00
297	72131601-011	h-Instalación agua corriente desde la llave de paso de baños con 1 inodoro, 1 lavatorio y 1 ducha . Agua fría y caliente. Incluir2 llave de paso	UN	2,00	400.000	800.00
298	72131601-011	i-Instalación agua corriente desde la llave de paso de labatorio deposito farmacia. Incluir 1 llave de paso	UN	1,00	275.000	275.00
299	72131601-011	j-Instalación agua corriente de termo calefón. Incluir 2 llave .	UN	2,00	275.000	550.00
		Desagüe cloacal				
300	72102304-007	a-Cañería PVC 40	ML	8,00	22.500	180.00
301	72102304-007	b-Cañería PVC 50	ML	15,00	25.000	375.00
302	72102304-007	c-Cañería PVC 75	ML	10,00	32.000	320.00
303	72102304-007	d-Cañería PVC 100 externo Blanco	ML	25,00	35.000	875.00
304	72102304-007	e-Desagüe cloacal hasta el primer registro de baños con 1 inodoro, 1 lavatorio y 1 ducha . Incluir 2 rejilla de piso sifonada	UN	2,00	460.000	920.00
305	72102304-007	f-Desagüe cloacal hasta el primer registro de lavatorio deposito de farmacia. Incluir 1 rejillas de piso sifonada	UN	1,00	275.000	275.00
306	72102304-007	g-Cámara inspección 40x40	UN	2,00	225.000	450.00
307	72102304-007	h-Cámara inspección 60x60	UN	2,00	325.000	650.00
308	72102304-007	i-Cámara inspección80x80	UN	1,00	375.000	375.00
309	72102304-007	j-Cámara séptica de 2,3x3,2x1,5	UN	1,00	2.500.000	2.500.00

Lic. Claudio Cabral
Gerente Comercial
MANDUSU & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

310	72102303-002	k-Pozo ciego diámetro 1,75 prof.3,00	UN	1,00	2.500.000	2.500.000
		Artefactos Sanitarios				
311	72131601-011	a-Inodoro blanco cisterna baja	UN	2,00	500.000	1.000.000
312	72131601-011	b-Lavatorio mediano con pedestal	UN	3,00	435.000	1.305.000
313	72131601-011	c-Ducha monocomando externo	UN	2,00	1.060.000	2.120.000
314	72131601-011	d-Espejo	M2	1,00	175.000	175.000
315	72131601-011	e-Accesorios de losa	UN	10,00	50.000	500.000
		Desagüe Pluvial				
316	72102304-007	a-Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26 techo chapa tipo tejas	ML	70,00	48.000	3.360.000
317	72102304-007	b-Bajada externa techo tejas Des 04 chapa No 26	ML	50,00	48.000	2.400.000
318	72102304-007	c-Cañería PVC 100 blanco	ML	10,00	35.000	350.000
319	72102304-007	d-Registro con rejilla 40x40	UN	4,00	300.000	1.200.000
320	72102304-007	e-Canalón abierto de 0,60 de boca, 0,3 de base con profundidad altura variable de mampostería de 030 revocado	ML	35,00	283.000	9.905.000
		Instalación Eléctrica				
321	72102304-001	a-Bocas de luces	UN	58,00	90.000	5.220.000
322	72102304-001	b-Bocas de tomas monofásico	UN	62,00	90.000	5.580.000
323	72102304-001	c-Bocas de tomas especiales c/ conexión a tierra	UN	1,00	175.000	175.000
324	72102304-001	d-Bocas de ventilador de techo	UN	10,00	90.000	900.000
325	72102304-001	e-Bocas de timbre	UN	2,00	90.000	180.000
326	72102304-001	f-Bocas de teléfono	UN	5,00	90.000	450.000
327	72102304-001	g-Línea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 12.000 BTU	UN	1,00	325.000	325.000
328	72102304-001	h-Línea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 18.000 BTU	UN	2,00	325.000	650.000
329	72102304-001	i-Línea para termo calefón	UN	2,00	325.000	650.000
330	72102304-001	j-Artefactos fluorescentes 1x40w	UN	18,00	75.000	1.350.000
331	72102304-001	k-Artefactos fluorescente2x40w	UN	40,00	112.000	4.480.000
		Pinturas				
332	72131601-012	a-Pared interior al agua con enduido	M2	736,00	26.500	19.504.000
333	72131601-012	b-Pared exterior al agua	M3	756,00	11.500	8.694.000
334	72131601-012	c-Losa al agua	M2	178,00	9.500	1.691.000
335	72131601-012	d-Abertura madera sintético	M2	38,64	28.000	1.081.920
336	72131601-012	e-Abertura metálica sintético previo tratamiento anti oxido	M2	58,46	28.000	1.636.880
337	72131601-012	f-Canaleta de chapas sintético previo tratamiento anti oxido	ML	70,00	33.500	2.345.000
338	72131601-012	g-Bajadas del techo de chapas sintético previo tratamiento anti oxido	ML	50,00	33.500	1.675.000
339	72131601-012	h-Rejillas pluviales sintético previo tratamiento anti oxido	UN	4,00	3.700	14.800
340	72131601-013	i-Limpieza periódica y final de obra	M2	353,00	5.000	1.765.000
		SUB TOTAL				741.117.050
		TOTAL GENERAL				2.725.493.400

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en el siguiente Distritos de: Santa Rosa del Aguaray.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

Los pagos se realizaran dentro de los 10 días calendarios posterior a la presentación de factura y según disponibilidad de recursos de la institución, con las retenciones pertinentes estipuladas según Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas a través de la Dirección de Administración y Finanzas de la GSP

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El contratista deberá presentar dentro de los 10 días calendarios posteriores a la firma del contrato una garantía de Fiel cumplimiento de contrato por el valor del 10 (diez) por ciento del monto total del contrato

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Ampliación del Hospital Regional San Pedro Plurianual 2016 y 2017...

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyu, República del Paraguay, a los 27 días del mes de diciembre de 2016.

Claudio Cabral Lovera
Representante Legal.
Mancuso & CIA S.R.L

Lic. Claudio Cabral L.
Representante Legal
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Prof. Lic. Vicente Rodríguez Arevalos
Gobernador