CONTRATO N° 62 /22

"CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA BÁSICA N°233 DR JOSÉ GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL"

ID N° 420.463

Entre **LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA**, con RUC N° 80009721-1, con domicilio en la Avenida Irrazábal entre las calles Capitán Caballero y Sargento Reverchon de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por **DON CHRISTIAN BRUNAGA ROTELA**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra la **EMPRESA RENOVATIO PARAGUAY** RUC N° 80090173-8, representado por **EMILIO JOSÉ ACEVEDO GONZÁLEZ** con C.I. Nº 2.916.662, con domicilio en Tomas Romero Pereira 719 casi Independencia Nacional, Distrito de Encarnación, Departamento de Itapúa, República del Paraguay; denominado en adelante **EL CONTRATISTA**; denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **" CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA BÁSICA N°233 DR JOSÉ GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL – ID 420.463",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen **LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, LAS PARTES** entre sí, en el llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 31/2022 "CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA BÁSICA N°233 DR JOSÉ GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL", ID N° 420.463,** de conformidad a las Especificaciones Técnicas y demás requerimientos contemplados en la Licitación.-------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por **LAS PARTES** y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por **LA CONTRATANTE** y su respectiva notificación.

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Emilio Acevedo
Representante Legal
RENOVATIO
-PARAGUAY S.R.L-
RUC:80090173-8

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: ***No Aplica***

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 420.463.** ----------

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Por Concurso de Ofertas N° 31/2022**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Itapúa. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 769/2022**. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

La Planilla de Cómputo y precios adjudicados se encuentra anexada al presente contrato. Siendo el monto total del contrato la suma de **Gs. 736.242.194 (guaraníes setecientos treinta y seis millones doscientos cuarenta y dos mil ciento noventa y cuatro)**----------

El Banco y Número de cuenta, de **EL CONTRATISTA**, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es*: NO APLICA*

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde **LA FIRMA** hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

El plazo de ejecución contractual excede el presente Ejercicio Fiscal, por lo que, la validez del mismo quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente (Artículo 14 de la Ley N° 2051/03). ----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Emilio Acevedo
Representante Legal
RENOVATIC -PARAGUAY S.R.L-
RUC:80090173-8

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones. ----------

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA.** ----------

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales. ----------

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra	Unidad	1	0	0
1.1		Obrador (3x5 m)	Unidad Medida Global	1	4.036.908	4.036.908
1.2		Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	1.022.286	1.022.286
1.3		Vallado de obra, h= 1,50	Metros cuadrados	210	29.698	6.236.580
1.4		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	900	5.997	5.397.300
1.5		Desmonte y reubicación de artefactos eléctricos tipo A.P. con alimentación subterráneo	Unidad Medida Global	3	298.721	896.163
1.6		Demolición de graderías existentes	Unidad Medida Global	1	959.796	959.796
1.7		Demolición de lavamanos de hormigón existente	Unidad Medida Global	1	258.050	258.050
1.8		Replanteo	Metros cuadrados	615	5.957	3.663.555
1.9		Placa de inauguración (40x30 cm) según PBC	Unidad	1	1.026.110	1.026.110
2	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Metros cúbicos	33	62.452	2.060.916
3	72131601-003	Excavación para cimientos de H°A° (Zapatas y encadenado Inferior)	Metros cúbicos	82	62.452	5.121.064
4	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Unidad	1		-

GOBERNACIÓN DE ITAPUA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Emilio Acevedo
Representante Legal
RENOVATIC
-PARAGUAY S.R.L-
RUC:80090173-8

GOBERNACIÓN DE ITAPUA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

4.1		Zapatas de hormigón (Según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	15,8	2.120.106	33.497.675
4.2		Columnas de hormigón de cara vista (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	24,7	2.120.106	52.366.618
4.3		Viga inferior de hormigón (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	11,3	2.120.106	23.957.198
4.4		Viga Intermedia de cara vista (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	9,5	2.120.106	20.141.007
4.5		Viga Superior de cara vista (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cuadrados	7,3	2.120.106	15.476.774
4.6		Graderías (incluye losa, vigas y zapatas de la gradería, según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	24	2.120.106	50.882.544
4.7		Piso de hormigón de 0,12 m, alisado con helicóptero fck=210 kg/cm2	Metros cuadrados	420	143.675	60.343.500
5	72131601-006	Aislación horizontal de 0.15 en U	Metro lineal	52	18.721	973.492
6	72131601-005	Mampostería	Unidad	1		-
6.1		Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos laminados de 21 agujeros	Metros cuadrados	216,2	103.243	22.321.137
6.2		Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo común. (Paredes interiores y recogida)	Metros cuadrados	163	72.270	11.780.010
6.3		Mampostería de elevación de 0,30 ladrillo común prensado. (Paredes de escenario)	Metros cuadrados	22	145.927	3.210.394
6.4		Mampostería de elevación de 0,15 de ladrillos convoco	Metros cuadrados	25,9	77.142	1.997.978
7	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	Unidad	1		-
7.1		Techo de Chapa trapezoidal N° 26 pre-pintada sobre clavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo Cabriada - Pend.15% - Sector Polideportivo (Según detalle de estructura)	Metros cuadrados	565,8	260.518	147.401.084
7.2		Techo de Chapa trapezoidal pre-pintada N° 26, con membrana aluminizada de 10mm ambos lados, sobre vigas de perfil doble "C" 120X40X20X2mm y correas de perfil "C" de 75x40x15x2mm - Pend. 15%	Metros cuadrados	91,7	247.072	22.656.502
7.3		Cenefa metálica hecho con chapa galv n° 26 (55 desarrollo)	Metro lineal	49,2	67.686	3.330.151

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Emilio Acevedo
Representante Legal

RENOVATIO
-PARAGUAY S.R.L-
RUC:80090170-8

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

7.4		Cumbrera de chapa galvanizada N° 25 prepintada sobre encuentro de chapas (55 desarrollo)	Metro lineal	28,6	55.671	1.592.191
8	72101603-002	Canaletas y bajadas	Unidad	1		-
8.1		Provisión y colocación de canaletas aéreas de chapa N° 24 - desarrollo 60cm	Metro lineal	76	72.962	5.545.112
8.2		Provisión y colocación de Caños de bajada de PVC de 100 mm	Metro lineal	112	30.829	3.452.848
9	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad	1		-
9.1		Contrapiso de 0,10m de espesor (sector baños, deposito, escenario y bajo graderias)	Metros cuadrados	174	32.719	5.693.106
9.2		Carpeta hidrófuga de 2cm de espesor (sector baños, deposito, escenario y bajo graderias)	Metros cuadrados	174	31.693	5.514.582
9.3		Piso cerámico PI5 antideslizante (sector baños, deposito y escenario)	Metros cuadrados	65	103.166	6.705.790
9.4		Zócalo cerámico	Metro lineal	26	17.930	466.180
10	72102508-003	Revestimientos cerámicos, color blanco	Metros cuadrados	84	102.656	8.623.104
11	72131601-008	Revoques	Unidad	1		-
11.1		Revoque con hidrófugo-interior/exterior	Metros cuadrados	375	33.823	12.683.625
11.2		Alfeizar de ventanas	Metro lineal	17	25.502	433.534
12	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1		-
12.1		Suministro e Instalación de tablero metálico con barras Trifásico 24 módulos	Unidad	1	1.254.175	1.254.175
12.2		Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en caño electroducto de 2" con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 4x16mm2	Metro lineal	80	68.446	5.475.680
12.3		Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada	Unidad	5	470.307	2.351.535
12.4		Puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2	Unidad Medida Global	1	343.468	343.468
12.5		Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético trifásico 3x40A	Unidad	2	192.269	384.538
12.6		Suministro e Instalación de disyuntor diferencial trifásico 3x50A	Unidad	1	328.161	328.161

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Emilio Acevedo
Representante Legal
RENOVATIC
-PARAGUAY S.R.L-
RUC:80

12.7		Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético monofásico	Unidad	14	117.346	1.642.844
12.8		Suministro e instalación de Reflector LED mínimo 20000Lm, máx. 400W	Unidad	13	1.493.493	19.415.409
12.9		Suministro e instalación de Reflector LED mínimo 9000 Lm, máx. 200W	Unidad	3	1.203.027	3.609.081
12.10		Suministro e instalación de panel led tipo adosar luz fría 24W (sector baños, deposito y escenario)	Unidad	15	113.803	1.707.045
12.11		Suministro e instalación de artefacto lumínico tipo led de adosar para pared 24 W	Unidad	10	113.574	1.135.740
12.12		Suministro e instalación de artefacto lumínico tipo A.P. led 70 W con brazo de caño galvanizado 2" para exterior	Unidad	2	1.424.755	2.849.510
12.13		Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama incluye cableado	Unidad	43	115.047	4.947.021
12.14		Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama incluye cableado	Unidad	19	115.047	2.185.893
12.15		Tomas corrientes común, incluye placa	Unidad	14	72.646	1.017.044
12.16		Tomas corriente tipo shuko, incluye placa	Unidad	3	80.929	242.787
12.17		Tomas corriente trifásico 3x32A con conductores sección mínima 6 mm2, incluye placa	Unidad	2	79.431	158.862
12.18		Suministro e instalación de fotocélula	Unidad	2	63.963	127.926
13	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1		-
13.1		Aprovisionamiento de agua (incluye conexión a la red de suministro, 1 llave de paso general, 4 llaves de paso internos. Tuberías según plano de instalación sanitaria.)	Unidad Medida Global	1	2.121.872	2.121.872
13.2		Desagüe cloacal (incluye tuberías de desagüe hasta el primer registro para 6 inodoros, 3 mingitorios, 5 RPS de 15 cm.)	Unidad Medida Global	1	2.443.181	2.443.181
13.3		Artefactos sanitarios (5 inodoros con cisterna alta, 1 inodoro cisterna baja, 3 mingitorios 1 una ducha eléctrica)	Unidad Medida Global	1	2.129.383	2.129.383
13.4		Mesada de granito color ocre, con 3 bachas de porcelana blanca, zócalos y pollera	Unidad Medida Global	2	2.350.288	4.700.576
13.5		Accesorios (6 jaboneras de adosar, 6 porta papeleras de adosar)	Unidad Medida Global	1	361.868	361.868

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Emilio Acevedo
Representante Legal
RENOVATIC
-PARAGUAY S.R.L-

13.6		Registro cloacales (0,60x0,60)	Unidad	8	470.049	3.760.392
13.7		Cámara séptica 1.40X2,20X1,00m (incluye conexión de tuberías)	Unidad	1	1.914.234	1.914.234
14	72102304-005	Construcción de desagüe pluvial	Unidad	1		-
14.1		Registro 40x40,con rejilla metálica	Unidad	20	464.987	9.299.740
14.2		Caños pvc de 100 mm doble, con protección mecánica de ladrillo común-hasta la desagüe existente	Metro lineal	98	30.377	2.976.946
15	72131601-010	Aberturas	Unidad	1		-
15.1		Ventiluz 1,00x0,50/1,60m	Unidad	5	397.344	1.986.720
15.2		Ventiluz 0,50x0,50/1,60m	Unidad	2	300.619	601.238
15.3		Puerta metálica de 0,80x2,10 m (marco de chapa #18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa # 20)	Unidad	3	981.116	2.943.348
15.4		Puerta metálica de 0,90x2,10 m (marco de chapa #18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa # 20)	Unidad	1	983.369	983.369
15.5		Puerta Placa de madera de 0,70x2,10 para baño de oficina de profesores	Unidad	1	644.015	644.015
15.6		Puerta vaivén de 0,65x1,60 para boxes,	Unidad	4	592.835	2.371.340
16	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1		-
16.1		Pintura al látex interior/exterior sin enduido (paredes de mampostería revocadas)	Metros cuadrados	293	24.245	7.103.785
16.2		Pintura al látex sin enduido (sector graderías y pilares de hormigón)	Metros cuadrados	395	24.245	9.576.775
16.3		Tratamiento de ladrillo visto (limpieza y siliconado)	Metros cuadrados	372	27.995	10.414.140
16.4		De aberturas de madera con base sellador y terminación con barniz	Metros cuadrados	9	27.680	249.120
16.5		De estructuras metálicas de techo, con pintura sintética	Metros cuadrados	565,8	23.287	13.175.785
16.6		De Canaletas aéreas y cenefas con base antioxido y pintura sintética	Metro lineal	125	33.711	4.213.875
16.7		Pintura de cancha y marcación (fondos y líneas de área) según plano	Metros cuadrados	258	36.125	9.320.250
17	72131601-9984	Obras Complementarias- Construcción de rampa peatonal	Unidad	1		-
17.1		Piso de baldosones de hormigón 40x40x0,03m en acceso y guarda obra al polideportivo	Metros cuadrados	145	79.512	11.529.240

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Emilio Acevedo
Representante Legal
RENOVATIO
-PARAGUAY S.R.L-
RUC:80090173-8

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

17.2		Rampa peatonal en acceso, incluye contrapiso y piso de hormigón de 0,10 m	Unidad Medida Global	2	1.471.860	2.943.720
17.3		Escalera y rampa de acceso al escenario	Unidad Medida Global	1	2.832.310	2.832.310
17.4		Arcos metálicos para futbol (según diseño - incluye red de arco) - 2 unidades	Unidad Medida Global	1	2.499.291	2.499.291
17.5		Poste para red de vóley (Caño galvanizado de 3"-según diseño)	Unidad Medida Global	1	1.496.435	1.496.435
17.6		Barandas y pasamanos de caño metálico para gradería, escalera y rampa (escenario y acceso) según planos.	Metro lineal	30,1	105.985	3.190.149
17.7		Protección - Vallado de tejido de alambre malla 2x2" con caño galvanizado de 2" altura 3,00m - Longitud 9,00m - Prof. 1,00m	Metros cuadrados	27	274.282	7.405.614
17.8		Cielo raso de PVC (color blanco - (sector baños, deposito, escenario)	Metros cuadrados	65	76.770	4.990.050
17.9		Espejo para baños con bordes de madera (2,00x0,60, - 0,80x0,60 - 0,80x0,60 - 2,00x0,60)	Metros cuadrados	3,4	124.043	421.746
17.10		Vidrios de 4mm para ventanas	Metros cuadrados	3	104.535	313.605
17.11		Placa de madera para separación entre mingitorios	Unidad Medida Global	3	326.230	978.690
18	72153507-003	Servicio de retiro de vallado	Metros cuadrados	210	3.621	760.410
19	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	900	2.986	2.687.400
					Precio Total	**736.242.194**

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. Previa presentación de la Póliza de Anticipo correspondiente.
El presente llamado establece un **ANTICIPO DEL 20 % (VEINTE POR CIENTO) del monto total del contrato.** ----------

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato. ----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Emilio Acevedo
Representante Legal
RENOVATIC -PARAGUAY S.R.L.
RUC:80090173-8

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA NO APLICA

El adjudicado deberá en el plazo de 15 (quince) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. ----------

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. ----------

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, **LA CONTRATANTE** podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. ----------
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas". ----------

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. ----------

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. ----------

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre **LAS PARTES**, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir **LAS PARTES** las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. ----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Emilio Acevedo
Representante Legal
RENOVATIO
-PARAGUAY S.R.L
RUC:80090173-8

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Encarnación República del Paraguay el día 06 de diciembre del año 2022. --------

MSc. Cristina Madrazo de Ojeda
Secretaria General Interina
Gobernación de Itapúa

Don Christian Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

Emilio Acevedo
Representante Legal

Emilio José Acevedo González
RENOVATIO PARAGUAY S.R.L
Contratista
RENOVATIO
-PARAGUAY S.R.L-
RUC:80090173-8