CONTRATO N° 16/2022

CONTRATACION DIRECTA N° 01/21 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES" - I.D. N° 397.678

ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES – P.A.I. DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y FRIOTEXS G S.R.L.

El Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles – Programa Ampliado de Inmunizaciones (P.A.I.), domiciliada en Avenida Venezuela c/ Tte. Insaurralde de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Héctor Raúl Castro Leguizamón**, con cédula de identidad N° 987.750, Director del Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles – Programa Ampliado de Inmunizaciones (P.A.I.), nombrado por Resolución D.G.RR.HH. N° 198, de fecha 24 de Marzo de 2021, facultado de suscribir el presente contrato por Resolución P.A.I. N° 12 de fecha 03 de diciembre de 2021, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **FRIOTEXS G S.R.L,** con RUC N° 80060869-0, domiciliada en Avda. Mayor Fleitas c/ Fulgencio R. Moreno N° 812 – Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Porfirio Gauto Alegre**, con cédula de identidad **N° 4.373.857**, en su carácter de representante legal, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente acuerdan celebrar el presente contrato; resultado de **CONTRATACION DIRECTA N° 01/21 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES" - I.D. N° 397.678**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES **(P.A.I)**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor:
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

FRIOTEXS G. S.R.L
Aire Acondicionado en Gra
Teléf.: 206.525 - 221.603

Dr. Héctor R. Castro
Director
PNEI - PAI

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son:
Cláusula excluida (no será mostrada en el pliego final)

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 397.678

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 01/2021, convocado por la Sub Unidad Operativa de Contrataciones del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución P.A.I. N° 12 de fecha 03 de Diciembre de 2021.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS

El importe total a pagar por los bienes, conforme a la resolución de Adjudicación y la oferta presentada asciende a un monto mínimo total de Gs. 40.000.000 (Guaraníes Cuarenta millones). Y un monto máximo total de Gs. 80.000.000 (Guaraníes Ochenta millones)

Item	CODIGO DE CATALOGO	Descripcion del Bien	Unidad de Medida	Presentacion	CANTIDAD	Monto Minimo	Monto Maximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	721023305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Unidad	EVENTO					
1.1		Limpeza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			15.000	15.000
1.2		Lubricacion de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			15.000	15.000
1.3		Limpeza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
1.4		Limpeza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			15.000	15.000
1.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
1.6		Verificacion y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			155.000	155.000
1.7		Verificacion y/o Cambio de tarjadar o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			18.200	18.200
1.8		Verificacion y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			55.000	55.000
1.9		Verificacion y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			18.200	18.200
1.10		Verificacion y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
1.11		Verificacion y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			600.000	600.000
1.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			20.600	20.600
1.13		Limpieza de la valvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			1.200	1.200
1.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios	Unidad	EVENTO	1			1.200	1.200
1.15		Controlar presurizacion de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			8.000	8.000
1.16		Asiamento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			75.000	75.000
1.17		Verificacion y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			2.200	2.200
1.18		Verificacion y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			15.000	15.000
1.19		Limpieza de los paneles de evaporacion.	Unidad	EVENTO	1			7.500	7.500
1.20		Lubricacion de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			3.000	3.000
1.21		Verificacion de las condiciones fisicas y mecanicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			2.000	2.000
1.22		Verificacion y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			600	600
1.23		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			600	600
1.24		Verificación y/o Cambio de control de mando	Unidad	EVENTO	1			15.000	15.000
1.25		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			201.300	201.300

TRIOTEXS G. S.R.L.
Aire Acondicionado en Gral
Teléf.: 206.525 - 221.603

Dr. Héctor R. Castro
Director
PAI - PAI

2	7210151 1-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1				
2.1		Limpieza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			15.000	15.000
2.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
2.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			15.000	15.000
2.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			15.000	15.000
2.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			190.000	190.000
2.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			165.000	165.000
2.7		Verificación y/o Cambio de forzador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			6.100	6.100
2.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			165.000	165.000
2.9		Verificación y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			11.600	11.600
2.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			33.000	33.000
2.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000
2.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			600	600
2.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			1.200	1.200
2.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			1.200	1.200
2.15		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			20.000	20.000
2.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			55.000	55.000
2.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			600	600
2.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			15.000	15.000
2.19		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			7.500	7.500
2.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			10.000	10.000
2.21		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			600	600
2.22		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			600	600
2.23		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			600	600
2.24		Verificación y/o Cambio de control de mande	Unidad	EVENTO	1			15.000	15.000
2.25		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			201.300	201.300
3	7210151 1-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1				
3.1		Limpieza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			15.000	15.000
3.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
3.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			15.000	15.000
3.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			15.000	15.000
3.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			190.000	190.000
3.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			165.000	165.000
3.7		Verificación y/o Cambio de forzador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			6.100	6.100
3.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			165.000	165.000
3.9		Verificación y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			11.600	11.600
3.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			33.000	33.000
3.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000
3.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			600	600
3.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			1.200	1.200
3.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			1.200	1.200
3.15		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			20.000	20.000
3.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			55.000	55.000
3.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			600	600
3.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			15.000	15.000
3.19		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			7.500	7.500
3.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			10.000	10.000
3.21		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			600	600
3.22		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			600	600
3.23		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			600	600
3.24		Verificación y/o Cambio de control de mande	Unidad	EVENTO	1			15.000	15.000
3.25		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			201.300	201.300
4	7210151 1-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1				
4.1		Limpieza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			15.000	15.000
4.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
4.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			15.000	15.000
4.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			15.000	15.000
4.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			190.000	190.000
4.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			165.000	165.000
4.7		Verificación y/o Cambio de forzador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			6.100	6.100
4.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			165.000	165.000
4.9		Verificación y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			11.600	11.600
4.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			33.000	33.000
4.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000
4.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			600	600
4.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			1.200	1.200
4.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			1.200	1.200
4.15		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			20.000	20.000
4.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			55.000	55.000
4.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			600	600
4.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			15.000	15.000
4.19		Limpieza de los paneles de evaporación	Unidad	EVENTO	1			7.500	7.500
4.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			10.000	10.000
4.21		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			600	600
4.22		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			600	600
4.23		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			600	600
4.24		Verificación y/o Cambio de control de mande	Unidad	EVENTO	1			15.000	15.000
4.25		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			201.300	201.300
5	7210151 1-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1				
5.1		Limpieza de los paneles de condensación	Unidad	EVENTO	1			15.000	15.000
5.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
5.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			15.000	15.000
5.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			15.000	15.000
5.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			190.000	190.000
5.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			165.000	165.000
5.7		Verificación y/o Cambio de forzador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			6.100	6.100
5.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			165.000	165.000
5.9		Verificación y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			11.600	11.600
5.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			33.000	33.000
5.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000
5.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			600	600
5.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			1.200	1.200
5.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			1.200	1.200
5.15		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			20.000	20.000
5.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			55.000	55.000

FRIOTEXS G. S.R.L
Aire Acondicionado en Gr
Teléf.: 206.525 - 221.603

Dr. Héctor R. Castro
Director
PNEI - PAI

5.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			600	600
5.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			15.000	15.000
5.19		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			7.500	7.500
5.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			10.000	10.000
5.21		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			600	600
5.22		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			600	600
5.23		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			600	600
5.24		Verificación y/o Cambio de control de mando	Unidad	EVENTO	1			15.000	15.000
5.25		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			201.300	201.300
6	7210151 1-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1				
6.1		Limpieza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			17.500	17.500
6.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			37.500	37.500
6.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			17.500	17.500
6.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			17.500	17.500
6.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
6.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			33.500	33.500
6.7		Verificación y/o Cambio de forzador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			11.500	11.500
6.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			167.500	167.500
6.9		Verificación y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			21.500	21.500
6.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			167.500	167.500
6.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			675.000	675.000
6.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			700	700
6.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			1.500	1.500
6.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			1.500	1.500
6.15		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000
6.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			57.500	57.500
6.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			700	700
6.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			17.500	17.500
6.19		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			9.000	9.000
6.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			10.500	10.500
6.21		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			700	700
6.22		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			700	700
6.23		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			700	700
6.24		Verificación y/o Cambio de control de mando	Unidad	EVENTO	1			17.500	17.500
6.25		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			209.300	209.300
7	7210151 1-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1				
7.1		Limpieza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			17.500	17.500
7.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			37.500	37.500
7.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			17.500	17.500
7.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			17.500	17.500
7.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
7.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			33.500	33.500
7.7		Verificación y/o Cambio de forzador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			11.500	11.500
7.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			167.500	167.500
7.9		Verificación y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			21.500	21.500
7.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			167.500	167.500
7.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			675.000	675.000
7.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			700	700
7.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			1.500	1.500
7.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			1.500	1.500
7.15		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000
7.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			57.500	57.500
7.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			700	700
7.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			17.500	17.500
7.19		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			9.000	9.000
7.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			10.500	10.500
7.21		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			700	700
7.22		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			700	700
7.23		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			700	700
7.24		Verificación y/o Cambio de control de mando	Unidad	EVENTO	1			17.500	17.500
7.25		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			209.300	209.300
8	7210151 1-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1				
8.1		Limpieza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			17.500	17.500
8.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			37.500	37.500
8.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			17.500	17.500
8.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			17.500	17.500
8.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
8.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			33.500	33.500
8.7		Verificación y/o Cambio de forzador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			11.500	11.500
8.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			167.500	167.500
8.9		Verificación y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			21.500	21.500
8.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			167.500	167.500
8.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			675.000	675.000
8.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			700	700
8.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			1.500	1.500
8.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			1.500	1.500
8.15		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000
8.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			57.500	57.500
8.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			700	700
8.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			17.500	17.500
8.19		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			9.000	9.000
8.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			10.500	10.500
8.21		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			700	700
8.22		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			700	700
8.23		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			700	700
8.24		Verificación y/o Cambio de control de mando	Unidad	EVENTO	1			17.500	17.500
8.25		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			209.300	209.300
9	7210151 1-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1				
9.1		Limpieza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			17.500	17.500
9.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			37.500	37.500
9.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			17.500	17.500
9.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			17.500	17.500
9.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
9.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			33.500	33.500

FRIOTEXS G. S.R.L.
Aire Acondicionado en Gra
Teléf.: 206.525 - 221.603

Dr. Héctor R. Castro
Director
PNEI - PAI

9.7		Verificación y/o Cambio de forzador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			11.500	11.500
9.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			167.500	167.500
9.9		Verificación y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			21.500	21.500
9.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			167.500	167.500
9.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			675.000	675.000
9.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			700	700
9.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			1.500	1.500
9.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			1.500	1.500
9.15		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000
9.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			57.500	57.500
9.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			700	700
9.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			17.500	17.500
9.19		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			9.000	9.000
9.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			10.500	10.500
9.21		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			700	700
9.22		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			700	700
9.23		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			700	700
9.24		Verificación y/o Cambio de control de mande	Unidad	EVENTO	1			17.500	17.500
9.25		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			209.300	209.300
10	7210151 1-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1				
10.1		Limpieza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			17.500	17.500
10.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			37.500	37.500
10.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			17.500	17.500
10.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			17.500	17.500
10.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
10.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			33.500	33.500
10.7		Verificación y/o Cambio de forzador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			11.500	11.500
10.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			167.500	167.500
10.9		Verificación y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			21.500	21.500
10.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			167.500	167.500
10.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			675.000	675.000
10.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			700	700
10.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			1.500	1.500
10.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			1.500	1.500
10.15		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000
10.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			57.500	57.500
10.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			700	700
10.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			17.500	17.500
10.19		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			9.000	9.000
10.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			10.500	10.500
10.21		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			700	700
10.22		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			700	700
10.23		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			700	700
10.24		Verificación y/o Cambio de control de mande	Unidad	EVENTO	1			17.500	17.500
10.25		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			209.300	209.300
11	7210151 1-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1				
11.1		Limpieza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
11.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			39.000	39.000
11.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
11.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
11.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			215.000	215.000
11.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
11.7		Verificación y/o Cambio de forzador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			11.800	11.800
11.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
11.9		Verificación y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			4.400	4.400
11.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
11.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			690.000	690.000
11.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			800	800
11.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			400	400
11.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			400	400
11.15		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			4.400	4.400
11.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			59.000	59.000
11.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
11.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
11.19		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			400	400
11.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			5.900	5.900
11.21		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			800	800
11.22		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			800	800

FRIOTEXS G. S.R.I
Aire Acondicionado en Gra
Teléf.: 206.525 - 221.603

Dr. Héctor R. Castro
Director
PNEI - PAI

11.3		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			800	800
11.4		Verificación y/o Cambio de control de mande	Unidad	EVENTO	1			2.100	2.100
11.5		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			215.400	215.400
12	7210151 1-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1				
12.1		Limpieza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
12.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			39.000	39.000
12.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
12.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
12.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			215.000	215.000
12.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
12.7		Verificación y/o Cambio de forzador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			11.800	11.800
12.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
12.9		Verificación y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			4.400	4.400
12.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
12.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			690.000	690.000
12.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			800	800
12.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			400	400
12.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			400	400
12.15		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			4.400	4.400
12.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			59.000	59.000
12.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000

12.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
12.19		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			400	400
12.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			5.900	5.900
12.21		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			800	800
12.22		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			800	800
12.23		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			800	800
12.24		Verificación y/o Cambio de control de mande	Unidad	EVENTO	1			2.100	2.100
12.25		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			215.400	215.400
13	7210151 1-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1				
13.1		Limpieza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
13.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			39.000	39.000
13.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
13.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
13.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			215.000	215.000
13.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
13.7		Verificación y/o Cambio de forzador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			11.800	11.800
13.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
13.9		Verificación y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			4.400	4.400
13.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
13.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			690.000	690.000
13.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			800	800

13.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			400	400
13.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			400	400
13.15		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			4.400	4.400
13.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			59.000	59.000
13.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
13.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
13.19		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			400	400
13.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			5.900	5.900
13.21		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			800	800
13.22		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			800	800
13.23		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			800	800
13.24		Verificación y/o Cambio de control de mande	Unidad	EVENTO	1			2.100	2.100
13.25		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			215.400	215.400
14	7210151 1-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1				
14.1		Limpieza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
14.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			39.000	39.000
14.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
14.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
14.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			215.000	215.000
14.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800

FRIOTEXS G. S.R.I
Aire Acondicionado en Gra
Teléf.: 206.525 - 221.603

Dr. Héctor R. Castro
Director
PAI - PAI

14.7		Verificación y/o Cambio de forzador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			11.800	11.800
14.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
14.9		Verificación y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			4.400	4.400
14.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
14.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			690.000	690.000
14.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			800	800
14.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			400	400
14.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			400	400
14.15		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			4.400	4.400
14.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			59.000	59.000
14.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
14.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
14.19		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			400	400
14.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			5.900	5.900
14.21		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			800	800
14.22		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			800	800
14.23		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			800	800
14.24		Verificación y/o Cambio de control de mande	Unidad	EVENTO	1			2.100	2.100

14.25		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			215.400	215.400
15	7210151 1-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1				
15.1		Limpieza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
15.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			39.000	39.000
15.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
15.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
15.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			215.000	215.000
15.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
15.7		Verificación y/o Cambio de forzador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			11.800	11.800
15.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
15.9		Verificación y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			4.400	4.400
15.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
15.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			690.000	690.000
15.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			800	800
15.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			400	400
15.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			400	400
15.15		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			4.400	4.400
15.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			59.000	59.000
15.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
15.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
15.19		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			400	400

15.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			5.900	5.900
15.21		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			800	800
15.22		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			800	800
15.23		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			800	800
15.24		Verificación y/o Cambio de control de mande	Unidad	EVENTO	1			2.100	2.100
15.25		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			215.400	215.400
16	7210151 1-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1				
16.1		Limpieza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
16.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			39.000	39.000
16.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
16.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
16.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			215.000	215.000
16.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
16.7		Verificación y/o Cambio de forzador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			11.800	11.800
16.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
16.9		Verificación y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			4.400	4.400
16.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
16.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			690.000	690.000
16.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			800	800
16.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			400	400
16.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			400	400

FRIOTEXS G. S.R.L
Aire Acondicionado en Gral
Teléf.: 206.525 - 221.603

Dr. Héctor R. Castro
Director
PAI - PAI

16.18		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			4.400	4.400
16.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			59.000	59.000
16.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
16.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
16.19		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			400	400
16.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			5.900	5.900
16.21		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			800	800
16.22		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			800	800
16.23		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			800	800
16.24		Verificación y/o Cambio de control de mande	Unidad	EVENTO	1			2.100	2.100
16.25		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			215.400	215.400
17	7210151 1-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1				
17.1		Limpieza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
17.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			39.000	39.000
17.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
17.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
17.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			215.000	215.000
17.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
17.7		Verificación y/o Cambio de forrador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			11.800	11.800
17.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
17.9		Verificación y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			4.400	4.400
17.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
17.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			690.000	690.000
17.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			800	800
17.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			400	400
17.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			400	400
17.15		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			4.400	4.400
17.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			59.000	59.000
17.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
17.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
17.19		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			400	400
17.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			5.900	5.900
17.21		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			800	800
17.22		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			800	800
17.23		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			800	800
17.24		Verificación y/o Cambio de control de mande	Unidad	EVENTO	1			2.100	2.100
17.25		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			215.400	215.400
18	7210151 1-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1				
18.1		Limpieza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
18.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			39.000	39.000
18.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
18.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
18.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			215.000	215.000
18.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
18.7		Verificación y/o Cambio de forrador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			11.800	11.800
18.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
18.9		Verificación y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			4.400	4.400
18.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
18.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			690.000	690.000
18.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			800	800
18.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			400	400
18.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			400	400
18.15		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			4.400	4.400
18.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			59.000	59.000
18.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
18.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
18.19		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			400	400
18.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			5.900	5.900
18.21		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			800	800

FRIOTEXS G. S.R.L.
Aire Acondicionado en Gra
Teléf.: 206.525 - 221.603

Director R. Castro
Director
PNEI-PAI

18.2		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			800	800
18.3		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			800	800
18.4		Verificación y/o Cambio de control de mande	Unidad	EVENTO	1			2.100	2.100
18.5		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			215.400	215.400
19	7210151 1-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1				
19.1		Limpieza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
19.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			39.000	39.000
19.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
19.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
19.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			215.000	215.000
19.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
19.7		Verificación y/o Cambio de forzador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			11.800	11.800
19.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
19.9		Verificación y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			4.400	4.400
19.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
19.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			690.000	690.000
19.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			800	800
19.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			400	400
19.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			400	400
19.15		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			4.400	4.400
19.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			59.000	59.000

19.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
19.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
19.19		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			400	400
19.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			5.900	5.900
19.21		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			800	800
19.22		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			800	800
19.23		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			800	800
19.24		Verificación y/o Cambio de control de mande	Unidad	EVENTO	1			2.100	2.100
19.25		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			215.400	215.400
20	7210151 1-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1				
20.1		Limpieza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
20.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			39.000	39.000
20.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
20.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
20.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			215.000	215.000
20.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
20.7		Verificación y/o Cambio de forzador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			11.800	11.800
20.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
20.9		Verificación y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			4.400	4.400
20.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
20.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			690.000	690.000

20.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			800	800
20.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			400	400
20.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			400	400
20.15		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			4.400	4.400
20.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			59.000	59.000
20.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
20.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
20.19		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			400	400
20.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			5.900	5.900
20.21		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			800	800
20.22		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			800	800
20.23		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			800	800
20.24		Verificación y/o Cambio de control de mande	Unidad	EVENTO	1			2.100	2.100
20.25		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			215.400	215.400
21	7210151 1-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1				
21.1		Limpieza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
21.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			39.000	39.000
21.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
21.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000

FRIOTEXS G. S.R.L.
Aire Acondicionado en Gral.
Teléf.: 206.525 - 221.603

Dr. Hector R. Castro
Director
PAI

21.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			215.000	215.000
21.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásico	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
21.7		Verificación y/o Cambio de forzador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			11.800	11.800
21.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
21.9		Verificación y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			4.400	4.400
21.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			33.800	33.800
21.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			690.000	690.000
21.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			800	800
21.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			400	400
21.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			400	400
21.15		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			4.400	4.400
21.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			59.000	59.000
21.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
21.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			19.000	19.000
21.19		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			400	400
21.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			5.900	5.900
21.21		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			800	800
21.22		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			800	800
21.23		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			800	800

21.24		Verificación y/o Cambio de control de mande	Unidad	EVENTO	1			2.100	2.100
21.25		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			215.400	215.400
22	7210151 1-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1				
22.1		Limpieza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			20.000	20.000
22.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
22.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			20.000	20.000
22.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			20.000	20.000
22.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			52.500	52.500
22.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			34.000	34.000
22.7		Verificación y/o Cambio de forzador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			12.000	12.000
22.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			270.000	270.000
22.9		Verificación y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			5.600	5.600
22.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			170.000	170.000
22.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			895.000	895.000
22.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			800	800
22.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			400	400
22.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			400	400
22.15		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			4.600	4.600
22.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			60.000	60.000
22.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			20.000	20.000
22.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			20.000	20.000

22.19		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			10.000	10.000
22.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			55.000	55.000
22.21		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			800	800
22.22		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			800	800
22.23		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			800	800
22.24		Verificación y/o Cambio de control de mande	Unidad	EVENTO	1			20.000	20.000
22.25		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			253.000	253.000
23	7210151 1-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1				
23.1		Limpieza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			20.000	20.000
23.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
23.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			20.000	20.000
23.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			20.000	20.000
23.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			52.500	52.500
23.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			34.000	34.000
23.7		Verificación y/o Cambio de forzador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			12.000	12.000
23.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			270.000	270.000
23.9		Verificación y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			5.600	5.600
23.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			170.000	170.000
23.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			895.000	895.000
23.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			800	800
23.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			400	400

FRIOTEXS G. S.R.L.
Aire Acondicionado en Gral.
Teléf.: 206.525 - 221.603

23.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			400	400
23.15		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			4.600	4.600
23.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			60.000	60.000
23.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			20.000	20.000
23.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			20.000	20.000
23.19		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			10.000	10.000
23.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			55.000	55.000
23.21		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			800	800
23.22		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			800	800
23.23		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			800	800
23.24		Verificación y/o Cambio de control de mande	Unidad	EVENTO	1			20.000	20.000
23.25		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			239.500	239.500
24	7210151-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1				
24.1		Limpieza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
24.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			41.000	41.000
24.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
24.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
24.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			52.800	52.800
24.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			34.200	34.200
24.7		Verificación y/o Cambio de forzador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			12.200	12.200
24.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			271.000	271.000
24.9		Verificación y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			5.600	5.600
24.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			171.000	171.000
24.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			900.000	900.000
24.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			900	900
24.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			400	400
24.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			400	400
24.15		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			4.800	4.800
24.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			61.000	61.000
24.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
24.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
24.19		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			11.000	11.000
24.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			56.000	56.000
24.21		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			800	800
24.22		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			800	800
24.23		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			800	800
24.24		Verificación y/o Cambio de control de mande	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
24.25		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			245.000	245.000
25	7210151-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
25.1		Limpieza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			41.000	41.000
25.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
25.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
25.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			52.800	52.800
25.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			34.200	34.200
25.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			12.200	12.200
25.7		Verificación y/o Cambio de forzador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			271.000	271.000
25.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			5.600	5.600
25.9		Verificación y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			171.000	171.000
25.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			900.000	900.000
25.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			900	900
25.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			400	400
25.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			400	400
25.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			4.800	4.800
25.15		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			61.000	61.000
25.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
25.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
25.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			11.000	11.000
25.19		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			56.000	56.000
25.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1				

FRIOTEXS G. S.R.L.
Aire Acondicionado en Gral.
Teléf.: 206.525 - 221.603

Dr. Héctor L...
Dir...

25.2.1		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			800	800
25.2.2		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			800	800
25.2.3		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			800	800
25.2.4		Verificación y/o Cambio de control de mando	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
25.2.5		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			245.000	245.000
26	7210151-1-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1				
26.1		Limpieza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
26.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			41.000	41.000
26.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
26.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
26.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			52.800	52.800
26.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			34.200	34.200
26.7		Verificación y/o Cambio de forzador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			12.200	12.200
26.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			271.000	271.000
26.9		Verificacion y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			5.600	5.600
26.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			171.000	171.000
26.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			900.000	900.000
26.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			900	900
26.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			400	400
26.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			400	400
26.15		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			4.800	4.800
26.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			61.000	61.000
26.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
26.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
26.19		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			11.000	11.000
26.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			56.000	56.000
26.21		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			800	800
26.22		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			800	800
26.23		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			800	800
26.24		Verificación y/o Cambio de control de mando	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
26.25		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			245.000	245.000
27	7210151-1-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1				
27.1		Limpieza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
27.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			41.000	41.000
27.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
27.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
27.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			52.800	52.800
27.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			34.200	34.200
27.7		Verificación y/o Cambio de forzador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			12.200	12.200
27.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			271.000	271.000
27.9		Verificación y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			5.600	5.600
27.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			171.000	171.000
27.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			900.000	900.000
27.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			900	900
27.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			400	400
27.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			400	400
27.15		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			4.800	4.800
27.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			61.000	61.000
27.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
27.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
27.19		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			11.000	11.000
27.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			56.000	56.000
27.21		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			800	800
27.22		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			800	800
27.23		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			800	800
27.24		Verificación y/o Cambio de control de mando	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
27.25		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			245.000	245.000
28	7210151-1-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1				
28.1		Limpieza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
28.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			41.000	41.000

FRIOTEXS G. S.R.L.
Aire Acondicionado en Gral.
Teléf.: 206.525 - 221.603

Héctor R. Cástro
Director

28.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
28.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			11.000	11.000
28.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			52.800	52.800
28.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			34.200	34.200
28.7		Verificación y/o Cambio de forzador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			12.200	12.200
28.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			371.000	371.000
28.9		Verificación y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			5.600	5.600
28.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			171.000	171.000
28.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			900.000	900.000
28.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			900	900
28.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			400	400
28.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			400	400
28.15		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			4.800	4.800
28.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			61.000	61.000
28.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
28.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
28.19		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			11.000	11.000
28.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			56.000	56.000
28.21		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			800	800
28.22		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			800	800
28.23		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			800	800
28.24		Verificación y/o Cambio de control de mande	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
28.25		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			245.000	245.000
29	72101511-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1				
29.1		Limpieza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
29.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			41.000	41.000
29.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
29.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
29.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			52.800	52.800
29.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			34.200	34.200
29.7		Verificación y/o Cambio de forzador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			12.200	12.200
29.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			371.000	371.000
29.9		Verificación y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			5.600	5.600
29.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			171.000	171.000
29.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			900.000	900.000
29.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			900	900
29.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			400	400
29.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			400	400
29.15		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			4.800	4.800
29.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			61.000	61.000
29.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
29.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
29.19		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			11.000	11.000
29.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			56.000	56.000
29.21		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			800	800
29.22		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			800	800
29.23		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			800	800
29.24		Verificación y/o Cambio de control de mande	Unidad	EVENTO	1			21.000	21.000
29.25		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			245.000	245.000
30	72101511-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1				
30.1		Limpieza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			25.000	25.000
30.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			45.000	45.000
30.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			25.000	25.000
30.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			25.000	25.000
30.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			53.000	53.000
30.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			34.500	34.500
30.7		Verificación y/o Cambio de forzador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			12.500	12.500
30.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			372.500	372.500
30.9		Verificación y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			5.700	5.700
30.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			172.500	172.500
30.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			1.010.000	1.010.000
30.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			1.000	1.000

FRIOTEXS G. S.R.L.
Aire Acondicionado en Gral.
Teléf.: 206.525 - 221.603

Dr. Héctor R. Castro
Director
PAI - PAI

30.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			500	500
30.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			500	500
30.15		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			5.000	5.000
30.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			62.500	62.500
30.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			22.500	22.500
30.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			22.500	22.500
30.19		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			12.500	12.500
30.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			57.500	57.500
30.21		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			900	900
30.22		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			900	900
30.23		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			900	900
30.24		Verificación y/o Cambio de control de mande	Unidad	EVENTO	1			22.500	22.500
30.25		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			260.000	260.000
31	7210151-1-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1				
31.1		Limpieza de los paneles de condensación.	Unidad	EVENTO	1			25.000	25.000
31.2		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			45.000	45.000
31.3		Limpieza de las aletas de los ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			25.000	25.000
31.4		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			25.000	25.000
31.5		Carga de gas R404/R22 ecológico.	Unidad	EVENTO	1			53.000	53.000
31.6		Verificación y/o Cambio del contactor térmico trifásica	Unidad	EVENTO	1			34.500	34.500
31.7		Verificación y/o Cambio de forzador o disipador de calor del condensador	Unidad	EVENTO	1			12.500	12.500
31.8		Verificación y/o Cambio del motor turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1			372.500	372.500
31.9		Verificación y/o Cambio de filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			5.700	5.700
31.10		Verificación y/o Cambio del sistema eléctrico integral	Unidad	EVENTO	1			172.500	172.500
31.11		Verificación y/o Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1			1.010.000	1.010.000
31.12		Verificar el funcionamiento de las conexión de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			1.000	1.000
31.13		Limpieza de la válvula de servicio.	Unidad	EVENTO	1			500	500
31.14		Limpieza de las fichas o conectores que deben estar limpios.	Unidad	EVENTO	1			500	500
31.15		Controlar/ presurización de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			5.000	5.000
31.16		Aislamiento correcta de los caños de cobre	Unidad	EVENTO	1			62.500	62.500
31.17		Verificación y/o Cambio del panel de condensación	Unidad	EVENTO	1			22.500	22.500
31.18		Verificación y/o Cambio de transformador de 12/24 voltios	Unidad	EVENTO	1			22.500	22.500
31.19		Limpieza de los paneles de evaporación.	Unidad	EVENTO	1			12.500	12.500
31.20		Lubricación de los bujes de los ventiladores	Unidad	EVENTO	1			57.500	57.500
31.21		Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar fuga de gas	Unidad	EVENTO	1			900	900
31.22		Verificación y/o cambio de las rejillas, salida aire ducto	Unidad	EVENTO	1			900	900
31.23		Verificación y mantenimiento de los ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			900	900
31.24		Verificación y/o Cambio de control de mande	Unidad	EVENTO	1			22.500	22.500
31.25		MANO DE OBR[illegible]	Unidad	EVENT[illegible]	1			260.000	260.000
		Precio Total							52.425.400

FRIOTEXS G. S.R.L.
Aire Acondicionado en Gral.
Teléf.: 206.525 - 221.603

Dr. Hector R. Cubilla
Director

MONTO MINIMO	**40.000.000 (Guaraníes Cuarenta millones)**
MONTO MAXIMO	**80.000.000 (Guaraníes Ochenta millones)**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en esta carta de invitación.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia desde la firma hasta el 31 de Diciembre de 2022.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

PLAN DE ENTREGA

La totalidad de los servicios indicado en cada orden de servicio emitida serán entregados dentro de los 5 días hábiles contados a partir de la recepción física de la orden de servicio por parte del proveedor.

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

Atención: Lic. Armando Villalba.

Dirección: Avda. Venezuela y Tte. Insaurralde.

Ciudad: Asunción, Paraguay.

Teléfono/Fax: 021298-640

Dirección electrónica: adm.painacional@gmail.com

FRIOTEXS G. S.R.L.
Aire Acondicionado en Gral.
Teléf.: 206.525 - 221.603

Dr. Hector R. Castro
Director
PNEI - PAI

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de la **SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (P.A.I)** del MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, la cual emitirá la orden de Compra, otorgara las conformidades de recepción y se responsabilizara de la vigencia de las garantías y del cumplimiento del presente contrato.

10. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador del contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la Republica, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

FRIOTEXS G. S.R.L.
Aire Acondicionado en Gral.
Teléf.: 206.525 - 221.603

Dr. Héctor R. Cantero
Director
UNEI - PAI

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

EN TESTIMONIO DE CONFORMIDAD se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día 31 mes agosto y año 2022.

FRIOTEXS G. S.R.L.
Aire Acondicionado en Gral.
Teléf.: 206.525 - 221.603

Dr. Hector R. Castro
Director
PAI - PNI

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables

Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitación de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo salvo prueba en contrario de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga

que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

a) La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y

b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la Contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro

propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato;

b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;

c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte; o

d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La Contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

Documentos Genéricos:

a. Nota de remisión u orden prestación de servicios según el objeto de la contratación;
b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
c. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
d. Certificado de Cumplimiento Tributario;
e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
f. Formulario de informe de servicios personales (FIS).

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: *Si durante la ejecución del contrato exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y esta se vea reflejada en el índice de precios de consumo publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al 15% sobre la inflación oficial publicada para el mismo periodo. La fórmula y procedimiento para el cálculo de reajustes serán los siguientes*

Fórmula a aplicar: $Pr = \frac{P \times IPC1}{IPCO}$

Donde:

Pr =Precio reajustado de la Oferta.

P =Precio adjudicado.

IPC1=Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay correspondiente, correspondiente a la fecha de la provisión de los Bienes.

IPCO =Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de sobres.

La Convocante deja expresa constancia de que en caso de retraso en la provisión de los Bienes, objeto de la presente contratación, no se realizará reajuste alguno.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,01 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,001

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la Contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La Contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el Contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en la carta de invitación.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por Insolvencia o quiebra

La Contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes

a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

i. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: *Cuando la contratante considere que la entrega de los bienes o servicios realizada con posterioridad al plazo establecido en el Contrato, ya no satisfaga la necesidad en tiempo y forma para los fines que fuera solicitado; la Convocante podrá actual de conformidad con el Art. 59 inc. a) de la Ley N°2051/03.*

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

No

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente Contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La Convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la Convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

Formalización de la Contratación

La convocante formalizará la contratación mediante:

CONTRATO.