CONTRATO N° 36/2020

Entre LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ, domiciliada en avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez República del Paraguay, representada para este acto por EL PROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN, con Cédula de Identidad N° 714.079, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma JAM CONSTRUCCIONES, domiciliada en Edificio Corpus Avda. San Blas, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. Alicia Edith Medina Rodas, con Cédula de Identidad N° 3.512.939, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL PREDIO DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ-PLURIANUAL 2021", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es: **CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL PREDIO DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ – PLURIANUAL 2021**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **NO APLICA**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 385.234

Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.021 se encuentran supeditadas a la aprobación del Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.021.

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 03/2020, convocado por la GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ-COORDINACIÓN UOC. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 2050/2020 G.A.P.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	2.165	6.015	13.022.475
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.165	6.421	13.901.465
3	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	6	451.103	2.706.618
4	83101504-996	PROVISION Y MONTAJE DE CASETA DE OPERACIONES	Metros cuadrados	60	0	0
4.1		Obrador con oficina y baño movil (10 x 7)	Metros cuadrados	60	382.776	22.966.560
5	72141511-004	Servicio de excavacion de bolsones	Metros cúbicos	79	0	
5.1		Excavación para fundar zapatas	Metros cúbicos	79	48.118	3.801.322
6	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	60	0	0
6.1		Excavación para cimiento	Metros cúbicos	60	32.078	1.924.680
7	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	60	0	0
7.1		Cimiento de piedra bruta	Metros cúbicos	60	361.594	21.695.640
8	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	1	0	0
8.1		Estructura de Hormigón Armado en bases o zapatas	Metros cúbicos	79,2	1.388.711	109.985.911
8.2		Encadenados o vigas de H° A° en fundaciones	Metros cúbicos	18,6	1.763.176	32.795.074
8.3		Pilares de Hormigón armado entre mamposterías de ladrillos huecos	Metros cúbicos	41	1.800.317	73.812.997
8.4		Vigas superiores de hormigón Armado resistente	Metros cúbicos	42	1.763.176	74.053.392
8.5		Estructura de H° A° en graderías superiores y losa para cabina de Transmisión y Palco de Autoridades	Metros cúbicos	149,1	1.758.515	262.194.587
8.6		Estructura de H° A° en cobertura de escenario	Metros cúbicos	20	1.758.515	35.170.300
8.7		Estructura de H° A° en graderías bajas, Fondo cancha	Metros cúbicos	18	1.758.515	31.653.270
8.8		Viga reforzada para escenario con revoque de metal desplegados e incluido guías para cortinados	Metro lineal	20	355.264	7.105.280
9	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1	0	0
9.1		Mamposterías de nivelación de 0,30 m.	Metros cuadrados	98	147.857	14.489.986
9.2		Mamposteria de elevación común de 0,30m armada (1:4) con cemento tipo 1	Metros cuadrados	12	146.987	1.763.844
9.3		Mampostería de Elevación de ladrillos huecos 8x18x25cm de 0,20 m.	Metros cuadrados	1.461,5	86.693	126.701.820
9.4		Mampostaria de elevación de 0,15 m. Ladrillos huecos a la vista 6x12x25cm	Metros cuadrados	729	104.323	76.051.467
9.5		Mampostería de ladrillos Huecos de 0,10 m.	Metros cuadrados	110	45.517	5.006.870
9.6		Mampostería de ladrillos combocó	Metros cuadrados	332,6	84.470	28.094.722
10	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	480	0	0
10.1		Aislación horizontal de muros para paredes de 0,20, 0,15 y 0,10	Metro lineal	480	17.419	8.361.120
11	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	0	0

JAM Comunicaciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

11.1		Recogidas y terminación de parapetos hidrofugados con detalles revocado	Metro lineal	110	133.225	14.654.750
11.2		Revoque de pilares, vigas y losas de hormigón Armado	Metros cuadrados	1.980	27.896	55.234.080
11.3		Revoque de graderías para siento, al fratazado fino	Metros cuadrados	950	27.896	26.501.200
12	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	1	0	0
12.1		Cabriadas para techo	Metros cuadrados	2.165	214.913	465.286.645
12.2		Quiebrasol de chapa acero al carbono	Metros cuadrados	94,66	232.457	22.004.380
12.3		Cobertura metálica resistente de chapa doblada, con chapas sandwich termo acústica color aluminio	Metros cuadrados	2.165	205.388	444.665.020
13	72102003-001	Relleno de hormigón	Metros cúbicos	85	0	0
13.1		Relleno y compactación del escenario	Metros cúbicos	85	101.749	8.648.665
14	95121516-001	Muro de piedras y piedras artificiales	Metros cúbicos	38	0	0
14.1		Muro de piedra vista 1 cara para entorno del escenario	Metros cúbicos	38	361.594	13.740.572
15	72101607-006	Revoque de pared	Metros cuadrados	1	0	0
15.1		Revoque de paredes interiores c/ azotada previa 1:3 espesor 0,5	Metros cuadrados	1.420	38.847	55.162.740
15.2		Revoque de paredes exteriores con impermeabilizante	Metros cuadrados	2.200	27.896	61.371.200
16	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	1	0	0
16.1		Contrapiso de cascotes, 10cm	Metros cuadrados	1.850	39.148	72.423.800
16.2		Pisos Ceramico esmaltado para Deposito de equipamiento	Metros cuadrados	98,6	69.139	6.817.105
16.3		Pisos Ceramico esmaltado para Depósitos y cantinas	Metros cuadrados	34,8	69.139	2.406.037
16.4		Pisos Porcelanato 60x60 color beige para Escenario, Vestuario y Sanitario de escenario	Metros cuadrados	85,5	141.496	12.097.908
16.5		Pisos Ceramico Porcelanato 60x60 color gris para Vestuarios	Metros cuadrados	58,4	141.496	8.263.366
16.6		Pisos Ceramico Porcelanato 60x60 color gris para Sanitarios	Metros cuadrados	78,1	141.496	11.050.838
16.7		Pisos Ceramico Porcelanato 60x60 color gris para Hall de acceso	Metros cuadrados	54	141.496	7.640.784
16.8		Pisos Porcelanato 60x60 color gris para Boleterias	Metros cuadrados	54	141.496	7.640.784
16.9		Piso de baldosones de cemento en vereda incluye contrapiso de cascotes para vereda	Metros cuadrados	800	111.404	89.123.200
17	72153207-001	Servicio de alisado de superficies de concreto	Metros cuadrados	1.370	0	0
17.1		Alisada de cemento sobre hormigon armado, granulada con endurecedor superficial (área de cancha)	Metros cuadrados	1.370	96.492	132.194.040
18	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	1	0	
18.1		Zócalos cerámicos 10cm	Metro lineal	97	13.828	1.341.316
18.2		Zócalos de Ceramica tipo Porcelanato de 10cm	Metro lineal	215,2	28.299	6.089.945
19	72102702-002	Revestimiento de pisos	Metros cuadrados	270	0	0
19.1		Revestimiento de porcelanato color beige en baños, vestuarios y cocina	Metros cuadrados	270	141.496	38.203.920
20	72102508-999	Mesada de mamposteria con revestimiento	Unidad Medida Global	1	0	0
20.1		Mesadas de granito negro para cantina con bachas incluidas - según detalle de planos	Metros cuadrados	5,57	518.343	2.887.171
20.2		Mesada de granito c/ tres bachas, canillas cromadas y sopapas de descarga	Unidad	4	1.065.792	4.263.168
21	72131601-9988	Construccion de graderia para cancha	Unidad	52	0	0
21.1		Gradas de ladrillos para acceso superior a graderías	Unidad	52	84.586	4.398.472
22	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	950	0	0
22.1		Pintura de graderías con pintura polideportiva color gris	Metros cuadrados	950	26.645	25.312.750

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

Fdo. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

23	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	300	0	0
23.1		Relleno, compactación y empastado de taludes a los laterales	Metros cuadrados	300	20.614	6.184.200
24	72152704-001	Servicio de construcción de bordes de acera	Metro lineal	200	0	0
24.1		Borde de ladrillos comunes entre talud y contrapiso de vereda	Metro lineal	200	20.734	4.146.800
25	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Metros cuadrados	55	0	0
25.1		Rampa para salidas de emergencias de H° A° con terminación rodillada	Metros cuadrados	55	177.632	9.769.760
26	72131601-010	Aberturas	Metros cuadrados	1	0	0
26.1		Aberturas de chapas dobladas N° 20 para acceso, plegadas hojas con rieles , rulemanes y cerraduras exteriores y portacandado en 4 accesos	Metros cuadrados	12	532.896	6.394.752
26.2		Aberturas de chapas dobladas N° 20 para salidas de emergencias	Metros cuadrados	24	497.369	11.936.856
26.3		Aberturas de ventana de chapa doblada N° 20 en cantina y cabinas de radios	Metros cuadrados	14,2	54.426	772.849
26.4		Aberturas de ventana proyectante vertical para boleterías con rejas frontales	Metros cuadrados	2,4	620.915	1.490.196
26.5		Aberturas de puertas tableros c/ marcos incluidos y cerradura para exterior	Metros cuadrados	24	1.243.424	29.842.176
26.6		Aberturas de puertas placas c/ marcos incluidos, de abrir, p/ discapacitados y puertas del tipo vaiven	Metros cuadrados	36,5	1.065.792	38.901.408
27	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	0	0
27.1		Instalación sanitaria de desagues clocales y de ventilación	Metro lineal	180	53.289	9.592.020
27.2		Instalacion sanitaria de registros sanitarios	Unidad	38	266.448	10.125.024
27.3		Instalacion sanitaria de Red de Agua con cañería de 1 " de PVC para alimentación	Metro lineal	390	35.527	13.855.530
28	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	1	0	0
28.1		Inodoros Cisterna ligera para empotrar en muro de mampostería, con anclajes, llave de regulación de 1/2" premontada, mecanismo de descarga de 3/6 litros y elementos de conexión a alimentación y desagüe. Pulsador mecánico de doble accionamiento, para cisterna empotrada.	Unidad	24	1.134.195	27.220.680
28.2		Inodoros cisterna baja para discapacitados c/ barral de 2"	Unidad	4	1.315.793	5.263.172
28.3		Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, color Blanco, de 330x460x720 mm, con manguito, tapón de limpieza y juego de fijación. Grifo de paso angular para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromado, con enlace cromado y conexiones de 1/2" de diámetro	Unidad	16	2.521.804	40.348.864
28.4		Separadores en granito negro para Urinario	Unidad	16	279.108	4.465.728
28.5		Dispenser por goteo para urinario con liquido desodorizante	Unidad	16	438.598	7.017.568
29	72101510-9997	Instalación de lavatorio	Unidad	24	0	0
29.1		Lavatorios con mesada de granito	Unidad	24	897.132	21.531.168
30	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad	5	0	0
30.1		Instalacion sanitaria de Cámara Séptica	Unidad	5	1.687.504	8.437.520
31	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad	4	0	
31.1		Instalacion Sanitaria de Pozo Absorvente	Unidad	4	2.486.848	9.947.392
32	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	0	0
32.1		Instalacion Electrica de Tablero General para 34 llaves	Unidad	35	106.580	3.730.300
32.2		Instalacion electrica de Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	Unidad	32	106.580	3.410.560

JAM Comunicaciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

32.3		Instalacion electrica de tablero Seccionales, de Cabinas y Autoridades	Unidad	60	106.580	6.394.800
33	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad	1	0	0
33.1		Instalacion electrica de puntos y tomas s/ artefactos	Unidad	148	106.580	15.773.840
33.2		Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	Unidad	32	1.154.608	36.947.456
33.3		Artefactos Fluorescentes de 1x40 W.	Unidad	85	106.580	9.059.300
33.4		Artefactos Fluorescentes de 2x40 W.	Unidad	21	177.632	3.730.272
33.5		Artefactos Incandescentes para escenario de 200 W.	Unidad	3	177.632	532.896
34	72102201-010	Ampliacion de red electrica	Unidad	1	0	0
34.1		Red de acometidas y alimentación a sub tableros seccionales	Unidad	60	106.580	6.394.800
34.2		Puesta a tierra con provisión de campo en jabalinas de cobre y acometida para equipo de amplificación con cables NYY y toma trifásico	Unidad	30	106.580	3.197.400
35	72102203-993	Montaje y Desmontaje de componentes de Redes Telefonicas	Unidad Medida Global	1	0	0
35.1		Red telefónica Interna para cabinas con instalación de 5 pares	Unidad Medida Global	1	1.776.320	1.776.320
36	72152607-001	Servicio de instalación de canaletas de descarga	Metro lineal	245	0	
36.1		Canaletas aereas de 40 cm. y bajadas pluviales de chapas de zinc	Metro lineal	245	71.078	17.414.110
37	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso	Metros cuadrados	110	0	0
37.1		Cielorraso de yeso acartonado para escenario y cabina de transmisiones	Metros cuadrados	110	133.225	14.654.750
38	72131701-019	Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad	Metro lineal	250	0	0
38.1		Barandas metálicas de hierro de 2 1/2" en graderías y banca de suplentes	Metro lineal	250	230.922	57.730.500
39	72152905-001	Servicio de trabajos en hierro estructural	Unidad	1	0	0
39.1		Arcos de Futbol de salon removibles (Caños redondos de 3 pulgadas galvanizados espesor 2mm), tamaño: 3 m x 2 m	Unidad	2	1.622.811	3.245.622
39.2		Tablero Profesional de Cristal de Basquet según detalle de planos	Unidad	2	5.087.731	10.175.462
40	72131601-9988	Construccion de graderia para cancha	Unidad	2	0	0
40.1		Gradas de accesos al escenario	Unidad	2	532.896	1.065.792
41	72102401-003	Servicio de pintura de aberturas	Metros cuadrados	1	0	0
41.1		Pintura de aberturas de madera	Metros cuadrados	105	17.763	1.865.115
41.2		Pintura de aberturas metálicas	Metros cuadrados	100	17.763	1.776.300
42	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1	0	0
42.1		Pintura Epoxi con impermeabilizante, argamasado y poliuretano para pista polideportiva	Metros cuadrados	1.370	83.333	114.166.210
42.2		Pintura de barandas metálicas	Metro lineal	250	17.763	4.440.750
42.3		Pintura de canaletas aéreas y bajadas pluviales con esmalte sintetico antioxido	Unidad Medida Global	245	23.561	5.772.445
43	72102402-002	Servicio de pintura cielo razo	Metros cuadrados	110	0	0
43.1		Pintura de cielorrasos de yeso con semibrillo color blanco	Metros cuadrados	110	17.763	1.953.930
44	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Metros cuadrados	1	0	0
44.1		Pintura de paredes, pilares y losas con latex	Metros cuadrados	2.812	25.926	72.903.912

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

44.2		Pintura de paredes con latex para exteriores	Metros cuadrados	2.200	27.762	61.076.400
45	72102602-004	Colocacion de vidrios	Metros cuadrados	105	0	0
45.1		Vidrios de 6 mm armado.	Metros cuadrados	105	213.158	22.381.590
46	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	96	0	0
46.1		Cordon de PBC de 0,30 m para estacionamiento	Metro lineal	96	131.580	12.631.680
47	72152706-001	Servicio de construcción de caminos particulares para vehículos	Metros cuadrados	1.604	0	0
47.1		Esparcido de triturada 6ta para estacionamiento	Metros cuadrados	1.604	4.825	7.739.300
48	70111713-002	Colocacion de pasto	Unidad Medida Global	1	0	0
48.1		Jardineria y empastado (Palmeras, plantas y flores a ser puestas en el lugar)	Unidad Medida Global	1	5.131.796	5.131.796
49	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	105	3.947	414.435
50	72141511-004	Servicio de excavacion de bolsones	Metro lineal	100	0	0
50.1		Excavación y Fundación de PBC	Metro lineal	100	315.790	31.579.000
51	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	1	0	0
51.1		Mampostería de nivelación de 0,30	Metro lineal	100	61.404	6.140.400
51.2		Mamposteria de elevacion de 0,15 ladrillos huecos prensados	Metro lineal	234	74.562	17.447.508
52	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	90	0	0
52.1		Techo de Chapa tipo trapezoidal con estructura metalica con aislacionista termoacustica	Metros cuadrados	90	337.720	30.394.800
53	72152607-001	Servicio de instalación de canaletas de descarga	Metro lineal	36	0	0
53.1		Canaletas y bajadas con caños de 100 mm	Metro lineal	36	63.860	2.298.960
54	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	93	0	0
54.1		Aislacionista asfáltica 0,20	Metro lineal	93	13.158	1.223.694
55	72101607-006	Revoque de pared	Metros cuadrados	467	0	0
55.1		Revoque de paredes con buñas	Metros cuadrados	467	30.702	14.337.834
56	72131601-010	Aberturas	Metros cuadrados	1	0	0
56.1		Aberturas de ventanas Blindex	Metros cuadrados	50	684.212	34.210.600
56.2		Aberturas de Puertas Blindex	Metros cuadrados	15	745.616	11.184.240
57	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso	Metros cuadrados	90	0	0
57.1		Cielo Razo de PVC Interiores	Metros cuadrados	90	60.088	5.407.920
58	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Metros cuadrados	467	0	0
58.1		Pinturas de Paredes texturadas	Metros cuadrados	467	39.474	18.434.358
59	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	916	0	0
59.1		Construccion de veredas tipo baldosones con cordon de hormigon 0,50 para exterior de estacionamiento	Metros cuadrados	916	109.650	100.439.400
60	72152706-001	Servicio de construcción de caminos particulares para vehículos	Metros cuadrados	4.959	0	0
60.1		Construccion de estacionamiento con triturada 4ta y 5ta (Incluye cordones media luna)	Metros cuadrados	4.959	13.158	65.250.522
61	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	140	0	0
61.1		Construccion de porton y reja metalica tipo artistica con caños cuadrados 20x20 (Incluye 2 portones corredizos vehiculares de 3 m)	Metros cuadrados	140	228.071	31.929.940

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.: 3.512.939-5

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

62	72153507-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	2.270	0	
62.1		Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	2.270	5.746	13.043.420
63	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Unidad	1	0	0
63.1		Panel Central de Control, Pulsador manual, Alarma Audio-Visual Circuito de Sensores : HC y TV	Unidad	1	43.092.364	43.092.364
63.2		Instalacion de BIE, BIS, Válvula de Retención	Unidad	1	13.995.248	13.995.248
63.3		BIE, (Boca de incendio de emergencia), BIS (Boca de Incendio Siamesa)	Unidad	1	11.124.428	11.124.428
64	72102303-001	Perforacion y construccion de pozo artesiano	Unidad	1	0	0
64.1		Perforacion de Pozo Artesiano (Profundidad 150 m.)	Unidad	1	31.499.275	31.499.275
65	72152909-001	Servicio de instalación de tanques de almacenamiento metálicos	Unidad	1	0	0
65.1		Tanque metalico para agua con base de Hº Aº. V = 45 m3	Unidad	1	64.783.951	64.783.951
66	73121602-006	Servicio de fabricacion de puerta y ventanas metalicas	Unidad	4	0	0
66.1		Puerta Corta - Fuego	Unidad	4	7.438.594	29.754.376
67	72154015-001	Servicio de instalación de escaleras de emergencia	Unidad	4	0	0
67.1		Escalera metálica de Emergencia	Unidad	4	7.850.896	31.403.584
68	72102201-004	Montaje/Desmontaje del Generador y sus componentes	Unidad	1	0	0
68.1		Generador eléctrico de 63 Kva	Unidad	1	120.919.912	120.919.912
Precio Total (IVA Incluido)						**4.071.310.696**

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el plan de prestación de servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: la Secretaría de Obras de la Gobernación de Alto Paraná

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.: 3.512.939-5

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: **CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL PREDIO DE LA GOBERNACIÓN – PLURIANUAL 2021**

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. **NO APLICA**

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad de Este República del Paraguay a los 30 días del mes Noviembre de año *2020*.

Firmado por: LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Prof. Dr. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN
C.I. Nº 714.079
GOBERNADOR DE ALTO PARANÁ

Firmado por la firma: JAM CONSTRUCCIONES

JAM Construcciones
Alicia Medina
R.U.C. 3.512.939-5

Sra. ALICIA EDITH MEDINA RODAS
C.I. Nº 3.512.939
PROPIETARIA