GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

ORDEN DE TRABAJO Nº 03 /2025

Obra: Licitación: 467797 - Reparación Y Mantenimiento Del Área De Salud Y Educación

RUBROS DEL CONTRATO			
ITEM	RUBRO	UN	CANT.
	TORORE		
52	Demolicion de piso de baldosas de granito	m2	9,18
51	Demolicion de alisada de concreto	m2	9,18
50	Demolicion de contrapiso de cascotes	m2	9,18
149	Contrapiso de hormigon de castote obre tierra apisonada. Esp=10 Cm	m2	9,18
157	Construccion de carpeta base piso	m2	9,18
159	Provision y colocacion de piso de ceramica de alto trafico	m2	9,18
31	Remocion de mamparas de placas de eucatex	m2	12
210	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex	m2	12
83	Remocion de artefactos sanitarios	uni	2
57	Demolicion de piso de layota nacional	m2	12
51	Demolicion de alisada de concreto	m2	12
50	Demolicion de contrapiso de cascotes	m2	12
10	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	m3	2,4
149	Contrapiso de hormigon de castote obre tierra apisonada. Esp=10 Cm	m2	12
157	Construccion de carpeta base piso	m2	12
158	Provision y colocacion de piso de ceramica nacional	m2	12
434	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor	unidad	1
137	AISLACION con membrana liquida y tela bidim	Metros cuadrados	20
37	Demolicion de cielo raso de placas de yeso	Metros cuadrados	85
94	Remocion de artefactos de iluminacion	unidad	2
216	Provision y colocación de cielorraso junta tomada de placas de yeso acartonado	Metros cuadrados	85
426	Pintura De losa o cielorraso a latex	Metros cuadrados	85
332	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W.	Unidad	2
92	Remocion de ventiladores de techo	unidad	1
	Deposito		
101	Cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado	m3	2,016
112	Mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun	m2	2,52
131	Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras	ml	8,4

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

LA CONSTRUCTORA OR
Ruc 1683567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES

116	Mamposteria de 0,15 ladrilo comun	m2	52
175	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	ml	8,4
143	Provision y colocacion de chapas onduladas n°27(cincalum)con estructura metalica.	m2	18
191	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura	uni	1
154	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal	m2	92
149	Contrapiso de hormigon de castote obre tierra apisonada. Esp=10 Cm	m2	17
157	Construccion de carpeta base piso	m2	17
158	Provision y colocacion de piso de ceramica nacional	m2	17
216	Provision y colocación de cielorraso junta tomada de placas de yeso acartonado	m2	17
418	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	m2	102
434	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor	gl	1
	ÁREA DE SALUD		
31	Remocion de mamparas de placas de eucatex	m2	282,452
37	Demolicion de cielo raso de placas de yeso	m2	459,4
24	Demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	
68	Demolicion de aberturas, puerta de madera o metal mas de 1m2 de ancho, con recuperacion	unidad	
157	Construccion de carpeta base piso	m2	459,4
216	Provision y colocación de cielorraso junta tomada de placas de yeso acartonado	Metros cuadrados	459,4
165	Provision y colocacion de pisos de porcelanato	Metros cuadrados	459,4
	Provisión y colocación de zocalo de porcelanato	Metro lineal	
56	Demolicion de piso de hormigon armado	Metros cuadrados	459,4
163	Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado	Metros cuadrados	459,4
103	Viga cadena 15x20 hormigon armado	Metro cubico	0,5985
118	Mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm	Metros cuadrados	59,636
116	Mamposteria de 0,15 ladrilo comun	Metros cuadrados	38
155	Revoque de mochetas	Metros lineal	29,6
130	Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras	Metro lineal	17,35
145	Provision y colocacion de techo de chapa Nº 27 sobre estructura metalica existente	Metros cuadrados	120
153	Revoque fratachado c/ hidrofugo	Metros cuadrados	291,547

Ing. Adrian Aimaa
Reg. 3813
Fiscalizador

LA CONSTRUCTORA OR
Ruc 1683567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES

302	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica	Unidad	1
222	Provision y colocacion de desague cloacal en Baño Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro	unidad	3
224	Instalacio colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina	unidad	1
225	Construccion de Cámara Séptica nueva(1x1,60x1,20).	unidad	1
226	Construccion de Pozo ciego para Terreno Absorbente Muros tipo panal de abeja, tapa de hormigon armado Diámetro 2,00m. 3,00m de profundidad	unidad	1
227	Provision y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas	Metro lineal	20
228	Provision y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)	Metro lineal	14
229	Provision y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)	Metro lineal	20
231	Provision y colocación de desengrasador de PVC y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	unidad	3
232	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	unidad	8
240	Construccion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa	unidad	1
245	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC de 1/2	Metro lineal	48
299	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO	Unidad	2
281	Cambio y/o provisión y colocacion de línea monofásica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	Metro lineal	800
311	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A	Unidad	4
305	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	4
406	Registro eléctrico con drenaje 40x40x70 cm	Unidad	1
411	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc	Unidad	1

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

LA CONSTRUCTORA OR
Ruc 1683567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES