CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FORMA - P 12

	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	00000113 (1)

Institución (2) M.S.P y B.S — Lugar (5)

Repartición (3) Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA — Pedido Interno N° (6)

Dependencia (4) Dpto. Administrativo — Fecha (7) 06/10/2022

SEÑORES (8) TRAFOSUR SA

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en fecha ..... sirvase efectuar siguiente trabajo y/o servicio: (9)

CD N° 04/2021 - CONTRATO N° 02/2022

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Transformadores para el SENASA

Nota: (a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones

(b) Al concluir el trabajo y/o servicio sirvase adjuntar la presente orden a su factura.

(10) ITEM	(11) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (12)	(13) CANTIDAD	(14) PRECIO UNITARIO	IMPORTE (15)
		Lote: 3 TRANSFORMADOR 300 KVA			
1	Unidad	Desmontaje y montaje general del transformador	1	450.000	450.000
2	Unidad	Desmontaje general de bobinas MT (media tensión) y BT (baja tensión)	1	262.500	262.500 -
3	Unidad	Desmontaje y montaje general del núcleo	1	262.500	262.500
4	Unidad	Limpieza: tapa, cuba y accesorios	1	370.000	370.000
5	Unidad	Pintura con esmalte sintético de la cuba y tapa interior y exterior	1	700.000	700.000 -
6	Unidad	Verificación completa de conexión de MT y BT, observado las condiciones mecánicas y electricidad de las partes móviles del conmutador de tapa	1	400.000	400.000 -
7	Unidad	Secado en horno de la parte activa o magnética del equipo para eliminar humedad en el sistema.	1	600.000	600.000
8	Unidad	Filtro de aceite aislante.	1	338.000	338.000
9	Litros	Cambio de aceite mineral	1	20.500	20.500
10	Unidad	Desgasificar, filtrar y completar el aceite	1	338.000	338.000
11	Unidad	Sustitución de juntas de hermetizacion, previendo posibles filtraciones de humedad dentro del equipo.	1	420.000	420.000
12	Unidad	Medición de rigidez dieléctrica del aceite con presentación posterior de informe por escrito del resultado del mismo.	1	550.000	550.000
13	Unidad	Provisión y cambio de crucetas madera.	3	300.000	900.000
14	Unidad	Mano de obra por sustitución de equipo. Instalar un equipo similar mientras duren los trabajos de mantenimiento.	1	750.000	750.000
15	Unidad	Mano de obra por traslado del equipo (cuando el trabajo debe realizarse fuera de la institución)	1	1.400.000	1.400.000
		Liquidación del I.V.A. (10%): Gs.	705.591	TOTAL (16)	7.761.500

(17) SON: Guaraníes Siete millones setecientos sesenta y un mil quinientos.-

(18) Plazo de Entrega ..... Lugar de Trabajo (19) .....

(20) Forma de Pago Crédito

(21) Imputación Presupuestaria

Firma del Ordenador (22)	Registro de Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)	Recibí Conforme (25)
Ing. Sara López Directora General - SENASA Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Econ. Rodrigo Salvador Irala Cabrera Director Administración y Finanzas SENASA - MSP Y BS		TRAFOSUR S.A RUC 80025314-6 18-10-2022