CX CONSTRUCCIONES S.A.

Lote 2 - MANTENIMIENTO E INTERVENCION EN EL AREA DE ALMACEN Y SUMINISTROS

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	72131601-9974	Replanteo y marcacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	-	120.000	120.000
2	80111613-9999	Mano de Obra Item 1	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	-	350.000	350.000
3	72153507-001	Limpieza previo a obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6,00	-	200.000	1.200.000
4	80111613-9999	Mano de Obra Item 3	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	-	300.000	300.000
5	72141510-001	Demolicion de paredes para colocacion de puerta cortafuego	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	4,00	-	350.000	1.400.000
6	80111613-9999	Mano de Obra Item 5	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	-	250.000	250.000

V° B°

Arq. Yguer Cabrera
Fiscal de Obras
FADA - UNA

CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054337-8

CX CONSTRUCCIONES S.A.

7	72101607-006	Revoque interior a dos capas en area demolida de aberturas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,00	-	100.000	200.000
8	80111613-9999	Mano de Obra Item 7	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	-	200.000	200.000
9	72102602-007	Provision y colocacion de mampara de placas cementicias de 12,5 cm de espesor encintado y masillado listo para enduir	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	32,00	-	200.000	6.400.000
10	80111613-9999	Mano de Obra Item 9	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	-	200.000	200.000
11	72152402-001	Provision y colocacion de de ventana de cristal templado de 10 mm con 1 hoja corrediza crudo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,25	-	1.000.000	2.250.000
12	80111613-9999	Mano de Obra Item 11	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	-	300.000	300.000
13	72131601-010	Sellado de juntas de abertura y su carpinteria para aislacion interior	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	-	250.000	250.000

CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054337-8

CX CONSTRUCCIONES S.A.

14	80111613-9999	Mano de Obra Item 13	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	-	200.000	200.000
15	72152605-001	Provision y colocacion de cielorraso de placas de yeso tipo 60x 60 o similar con buñas perimetrales	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	87,00	-	110.000	9.570.000
16	80111613-9999	Mano de Obra Item 15	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	-	5.000.000	5.000.000
17	73121602-006	Puerta metalica segun Especificaciones Tecnicas del PBC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	-	2.000.000	2.000.000
18	80111613-9999	Mano de Obra Item 17	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	-	300.000	300.000
19	72102402-001	Pintura interior latex color blanco base enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	178,00	-	15.000	2.670.000
20	80111613-9999	Mano de Obra Item 19	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	-	3.000.000	3.000.000

CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054337-8

CX CONSTRUCCIONES S.A.

21	72102401-003	Pintura de aberturas balancin al esmalte sintetico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	12,00	-	50.000	600.000
22	80111613-9999	Mano de Obra Item 21	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	-	250.000	250.000
23	72102401-003	Pintura de abertura puerta existente al esmalte sintetico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	4,00	-	50.000	200.000
24	80111613-9999	Mano de Obra Item 23	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	-	150.000	150.000
25	72102402-002	Pintura cielorraso interior al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	88,00	-	20.000	1.760.000
26	80111613-9999	Mano de Obra Item 25	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	-	1.000.000	1.000.000
27	72131601-001	Bocas para encendido - punto de adosar a mamparas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	-	120.000	240.000
28	80111613-9999	Mano de Obra Item 27	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	-	130.000	130.000

CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054337-8

CX CONSTRUCCIONES S.A.

29	72131601-001	Bocas para tomacorrientes de adosar a mamparas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00	-	120.000	480.000
30	80111613-9999	Mano de Obra Item 29	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	-	500.000	500.000
31	72131601-001	Panel de iluminacion de embutir a cielorraso LED 24W (ELECTRICIDAD)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	12,00	-	70.000	840.000
32	80111613-9999	Mano de Obra Item 31	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	-	800.000	800.000
33	80111613-9999	Mano de Obra Limpieza final de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	-	500.000	500.000
						Total por Grupo:	43.610.000
						Total por lote:	43.610.000

Arq. Yguer Cabrera
Fiscal de Obras
FACA - UNE

CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054337-8